

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018_S07-ZL
Stavba: Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

KSO:
Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:
Datum: 27.8.2019

Zadavatel:
Město Kraslice nám.28 října č.p.1436

IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438

Zhotovitel:
BAUING KV s.r.o.

IČ: 29414075
DIČ: CZ29414075

Projektant:
SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ: 45359148
DIČ: CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

| | | | |
|---------------------|--|--|--------------------|
| Cena bez DPH | | | -257 926,62 |
|---------------------|--|--|--------------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|--------------------|-------------------|
| DPH základní | 21,00% | -257 926,62 | -54 164,59 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|--------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | -312 091,21 |
|-------------------|----------|------------|--------------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018_S07-ZL

Stavba: Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | -257 926,62 | -312 091,21 | |
| ZL | Změnové listy | -257 926,62 | -312 091,21 | STA |
| ZL43 | Kotvení krokví k ocelovým vaznicím | -8 861,29 | -10 722,16 | Soupis |
| ZL44 | Podhled m.1.03 | 1 386,81 | 1 678,04 | Soupis |
| ZL45 | Doplnění stropního výlezu do 4.NP | 4 558,19 | 5 515,41 | Soupis |
| ZL46 | Záložní zdroj schodišťové plošiny | 57 024,00 | 68 999,04 | Soupis |
| ZL47 | Bourání parapetní stěny 1.NP u schodiště | 5 960,16 | 7 211,79 | Soupis |
| ZL48 | Opravy omítek | -541 518,00 | -655 236,78 | Soupis |
| ZL49 | Prodloužení požárního stropu schodiště do 4.NP | 3 750,66 | 4 538,30 | Soupis |
| ZL50 | SDK předstěna a dřezy | 7 293,98 | 8 825,72 | Soupis |
| ZL51 | Zaklopení podhledu výlezu do m.4.02 | 1 785,96 | 2 161,01 | Soupis |
| ZL52 | Sekání drážek a začištění pro elektroinstalaci | 110 803,40 | 134 072,11 | Soupis |
| ZL53 | Odpočet odvzdušňovacích ventilů | -1 211,37 | -1 465,76 | Soupis |
| ZL54 | Změna ZL35 - Konstrukce suché výstavby - změna podhledu 4.01, kryty svítidel | 119,53 | 144,63 | Soupis |
| ZL55 | Změna ZL18 a 19 - Střecha staré školy a detaily - změna rozsahu střech | 93 407,87 | 113 023,52 | Soupis |
| ZL56 | Překlady nad dveřmi | 17 807,05 | 21 546,53 | Soupis |
| ZL57 | Mobiliář | 33 037,21 | 39 975,02 | Soupis |
| ZL58 | Odvětrání strojovny výtahu | 18 056,34 | 21 848,17 | Soupis |
| ZL59 | Změna ZL24 - Drobné stavební práce - změna rozsahu opravy podlah m.3.13 | 9 120,52 | 11 035,83 | Soupis |
| ZL60 | Obložení vodorovného soklu u schodiště do 4.NP | 5 778,02 | 6 991,40 | Soupis |
| ZL61 | Lišty ke keramickým obkladům | 15 187,77 | 18 377,20 | Soupis |
| ZL62 | Záchytný systém střech - změna | 2 692,20 | 3 257,56 | Soupis |
| ZL63 | Odstranění rohové římsy | 3 354,43 | 4 058,86 | Soupis |
| ZL64 | Odstranění lepidla z podlah | -10 875,25 | -13 159,05 | Soupis |
| ZL65 | Oprava čela a podhledu římsy | 20 359,40 | 24 634,87 | Soupis |
| ZL66 | Úprava elektroinstalace strojovny výtahu | 10 769,22 | 13 030,76 | Soupis |
| ZL68 | Elektromechanický zámek vnějších AL dveří č.5 | 15 837,00 | 19 162,77 | Soupis |
| ZL69 | Hasicí přístroje | 4 628,18 | 5 600,10 | Soupis |
| ZL70 | Zemní práce pro hromosvod | 24 305,14 | 29 409,22 | Soupis |
| ZL71 | Elektroinstalace silnoproud - neprováděné práce | -158 892,34 | -192 259,73 | Soupis |
| ZL72 | Elektroinstalace slaboproud - neprováděné práce | -156 999,79 | -189 969,75 | Soupis |
| ZL73 | Doplnění svítidla do strojovny výtahu | 4 518,43 | 5 467,30 | Soupis |
| ZL74 | Úprava komunikace u rozvaděče RE SR | 3 969,25 | 4 802,79 | Soupis |
| ZL75 | Svítidlo s čidlem před vstup m.1.27 | 3 120,00 | 3 775,20 | Soupis |
| ZL76 | Výměna hydrantu | 9 281,24 | 11 230,30 | Soupis |
| ZL77 | Výměna a doplnění obkladů na chodbách (sokly) | 32 559,75 | 39 397,30 | Soupis |
| ZL78 | Výmalba SO.102 | 25 691,81 | 31 087,09 | Soupis |
| ZL79 | Změna ZL12 - přechodové profily | 7 026,49 | 8 502,05 | Soupis |
| ZL80 | Marmolít | 12 028,35 | 14 554,30 | Soupis |
| ZL82 | Změna ZL 26 - SO 102 - začištění oken, příprava pod parapety | 44 923,50 | 54 357,44 | Soupis |
| ZL84 | Oprava statických trhlin ve zdivu SO.102 | 4 504,18 | 5 450,06 | Soupis |
| ZL85 | Vyspravení plochy fasády | 4 237,08 | 5 126,87 | Soupis |
| ZL86 | výměna dřevěného obkladu v jídelně | 1 548,30 | 1 873,44 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL43 - Kotvení krokví k ocelovým vaznicím

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-8 861,29

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -8 861,29 | 21,00% | -1 860,87 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-10 722,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL43 - Kotvení krokví k ocelovým vaznicím

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-8 861,29

HSV - Práce a dodávky HSV

6 573,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 806,70

998 - Přesun hmot

-233,22

PSV - Práce a dodávky PSV

-15 434,77

767 - Konstrukce zámečnické

-15 610,72

783 - Dokončovací práce - nátěry

175,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL43 - Kotvení krokví k ocelovým vaznicím

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-8 861,29

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--|---------|----------|-----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 6 573,48 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 6 806,70 |
| 0 | K | 341941001 | Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců | m | 6,000 | 489,30 | 2 935,80 |
| | PP | | Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm | | | | |
| | VV | | "Prvek 50x150mm na každou krokev hm.1,1775kg/m" (33+33+27+27)*0,05 | | 6,000 | | |
| 0 | M | 13010359 | ocel pásová válcovaná za studena 50x3mm | t | 0,021 | 57 300,00 | 1 203,30 |
| | PP | | ocel pásová válcovaná za studena 50x3mm | | | | |
| | VV | | "Prvek 50x150mm na každou krokev hm.1,1775kg/m" (33+33+27+27)*0,15*1,1775/1000 | | 0,021 | | |
| 0 | M | 30925114 | šroub metrický DIN 931 5.8 BZ M12x120mm | 100 kus | 1,200 | 1 940,00 | 2 328,00 |
| | PP | | šroub metrický DIN 931 5.8 BZ M12x120mm | | | | |
| | VV | | "Prvek 50x150mm na každou krokev hm.1,1775kg/m" (33+33+27+27)/100 | | 1,200 | | |
| 0 | M | 31111006 | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 | 100 kus | 1,200 | 174,00 | 208,80 |
| | PP | | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 | | | | |
| 0 | M | 31120007 | podložka DIN 125-A ZB D 14mm | 100 kus | 1,200 | 109,00 | 130,80 |
| | PP | | podložka DIN 125-A ZB D 14mm | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | -233,22 |
| 116 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | -0,169 | 1 380,00 | -233,22 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -15 434,77 |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | -15 610,72 |
| 262 | K | 767995117 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg | kg | -176,080 | 28,60 | -5 035,89 |
| | PP | | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg | | | | |
| | VV | | pomocné ocelové prvky konstrukce krovu | | | | |
| | VV | | -100,48-75,60 | | -176,080 | | |
| | VV | | Součet | | -176,080 | | |
| 264 | M | 13010266R | tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 80 x 2 mm | t | -0,202 | 51 750,00 | -10 453,50 |
| | PP | | tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 80 x 2 mm | | | | |
| | VV | | ztužující pásy | | | | |
| | VV | | -100,48/1000 | | -0,100 | | |
| | VV | | -75,60/1000 | | -0,076 | | |
| | VV | | Součet | | -0,176 | | |
| | VV | | -0,176*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | | -0,202 | | |
| 274 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | -0,211 | 575,00 | -121,33 |
| | PP | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 175,95 |
| 303 | K | 783314201 | Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1,800 | 97,75 | 175,95 |
| | PP | | Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | | | | |
| | VV | | "Prvek 50x150mm na každou krokev hm.1,1775kg/m" (33+33+27+27)*0,05*0,15*2 | | 1,800 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL44 - Podhled m.1.03

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 386,81

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 1 386,81 | 21,00% | 291,23 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

1 678,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL44 - Podhled m.1.03

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Místo: | Dukelská ul. 1122, Kraslice | Datum: | 27.08.2019 |
| Zadavatel: | Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436 | Projektant: | SUDOP Project Plzeň a.s. |
| Zhotovitel: | BAUING KV s.r.o. | Zpracovatel: | |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|-----------------|
| Náklady stavby celkem | 1 386,81 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 386,81 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 989,88 |
| 997 - Přesun sutě | 396,93 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL44 - Pohled m.1.03

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

1 386,81

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--|----|--------|----------|----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 1 386,81 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 989,88 |
| 0 | K | 966080101 | Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm | m2 | 19,770 | 50,07 | 989,88 |
| | PP | | Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky do 60 mm | | | | |
| | VV | | "1.03-zádvěří" 19,77 | | 19,770 | | |
| | VV | | Součet | | 19,770 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 396,93 |
| 112 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 0,257 | 690,00 | 177,33 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | | | | |
| 113 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,257 | 207,00 | 53,20 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| 114 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 7,453 | 8,05 | 60,00 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| | VV | | 0,257*29 'Přepočtené koeficientem množství | | 7,453 | | |
| 115 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,257 | 414,00 | 106,40 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 0,00 |
| 116 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,000 | 1 380,00 | 0,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL45 - Doplnění stropního výlezu do 4.NP

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 558,19

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 4 558,19 | 21,00% | 957,22 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

5 515,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL45 - Doplnění stropního výlezu do 4.NP

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 558,19

HSV - Práce a dodávky HSV

4 558,19

4 - Vodorovné konstrukce

2 191,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

566,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 190,51

997 - Přesun sutě

63,32

998 - Přesun hmot

546,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL45 - Doplnění stropního výlezu do 4.NP

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

4 558,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 558,19

D 4

Vodorovné konstrukce

2 191,87

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|----------|--------|
| 16 | K | 411322525 | Stropy trémové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0,135 | 3 507,50 | 473,51 |
|----|---|-----------|--|----|-------|----------|--------|

PP
Kazetové nebo vložkové z tvárnice nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25
VV 0,6*0,9*0,25 0,135
VV Součet 0,135

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 0 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 1,800 | 359,55 | 647,19 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
VV (0,6+2*0,3)*(0,9+2*0,3) 1,800
VV Součet 1,800

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|
| 0 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 1,800 | 107,89 | 194,20 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 0 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm | m2 | 1,800 | 161,86 | 291,35 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|
| 0 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm | m2 | 1,800 | 49,98 | 89,96 |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|-----------|--------|
| 0 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,011 | 45 059,62 | 495,66 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-----------|--------|

PP Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV "R12 = 0,888kg/m" 12*0,888/1000 0,011
VV Součet 0,011

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

566,01

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|
| 0 | K | 611111001 | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění | m2 | 0,540 | 26,48 | 14,30 |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|

PP Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů
VV 0,6*0,9 0,540
VV Součet 0,540

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|
| 0 | K | 611131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 0,540 | 81,80 | 44,17 |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů
VV 0,6*0,9 0,540
VV Součet 0,540

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 0 | K | 611325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech | kus | 1,000 | 507,54 | 507,54 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|

PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 190,51

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|--------|-------|----------|
| 0 | K | 953961113 | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 16,000 | 64,48 | 1 031,68 |
|---|---|-----------|--|-----|--------|-------|----------|

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm
VV 3*2+5*2 16,000
VV Součet 16,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|
| 0 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 0,540 | 294,13 | 158,83 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|

PP Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 0,6*0,9 | | 0,540 | | |
| | VV | | Součet | | 0,540 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 63,32 |
| 112 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 0,041 | 690,00 | 28,29 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | | | | |
| 113 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,041 | 207,00 | 8,49 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| 114 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1,189 | 8,05 | 9,57 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| | VV | | 0,041*29 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,189 | | |
| 115 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,041 | 414,00 | 16,97 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 546,48 |
| 116 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,396 | 1 380,00 | 546,48 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL46 - Záložní zdroj schodišťové plošiny

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 024,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 57 024,00 | 21,00% | 11 975,04 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

68 999,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL46 - Záložní zdroj schodišťové plošiny

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

57 024,00

PSV - Práce a dodávky PSV

57 024,00

767 - Konstrukce zámečnické

57 024,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL46 - Záložní zdroj schodišťové plošiny

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

57 024,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

57 024,00

D 767

Konstrukce zámečnické

57 024,00

| | | | | | | | |
|---|----|--------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| 0 | K | Z.62.1 | Záložní zdroj schodišťové plošiny - montáž, dodávka | kpl | 1,000 | 57 024,00 | 57 024,00 |
| | PP | | Záložní zdroj schodišťové plošiny - montáž, dodávka | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL47 - Bourání parapetní stěny 1.NP u schodiště

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 960,16

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 5 960,16 | 21,00% | 1 251,63 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

7 211,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL47 - Bourání parapetní stěny 1.NP u schodiště

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 960,16

HSV - Práce a dodávky HSV

5 873,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

292,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 151,02

997 - Přesun sutě

1 430,15

PSV - Práce a dodávky PSV

86,90

713 - Izolace tepelné

86,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL47 - Bourání parapetní stěny 1.NP u schodiště

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

5 960,16

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|---|----|--------|----------|----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 5 873,26 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 292,09 |
| 0 | K | 631312121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm | m3 | 0,076 | 3 843,23 | 292,09 |
| PP | | | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm | | | | |
| VV | | | 3,6*0,35*0,06 | | 0,076 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 4 151,02 |
| 0 | K | 962042320 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 | m3 | 1,120 | 4 502,99 | 5 043,35 |
| PP | | | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 | | | | |
| VV | | | 4*0,8*0,35 | | 1,120 | | |
| VV | | | Součet | | 1,120 | | |
| 99 | K | 971033681 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | m3 | -0,866 | 1 030,40 | -892,33 |
| PP | | | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm | | | | |
| VV | | | -0,44*0,82*2,40*1.np | | -0,866 | | |
| VV | | | Součet | | -0,866 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 1 430,15 |
| 112 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 0,926 | 690,00 | 638,94 |
| PP | | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | | | | |
| 113 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,926 | 207,00 | 191,68 |
| PP | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| 114 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 26,854 | 8,05 | 216,17 |
| PP | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| VV | | | 0,926*29 *Přepočtené koeficientem množství | | 26,854 | | |
| 115 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,926 | 414,00 | 383,36 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 86,90 |
| D | 713 | | Izolace tepelné | | | | 86,90 |
| 0 | K | 713130851 | Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm | m2 | 3,400 | 25,56 | 86,90 |
| PP | | | Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků přípevných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm | | | | |
| VV | | | 4*0,85 | | 3,400 | | |
| VV | | | Součet | | 3,400 | | |
| 126 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 0,000 | 2 875,00 | 0,00 |
| PP | | | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL48 - Opravy omítek

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-541 518,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| DPH základní | -541 518,00 | 21,00% | -113 718,78 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-655 236,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL48 - Opravy omítek

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-541 518,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-541 518,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-367 545,12

61 - Úprava povrchů vnitřních

-368 310,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-65 334,38

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-65 334,38

997 - Přesun sutě

-45 161,26

998 - Přesun hmot

-63 477,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL48 - Opravy omítek

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-541 518,00

D HSV Práce a dodávky HSV -541 518,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -367 545,12

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 0 | K | 622215114 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 80 mm plochy do 1,0m2 | kus | 1,000 | 765,70 | 765,70 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|

PP Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 40 do 80 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2

VV "Úprava stěny u dveří 08 do 2.21b-přikotvení EPS" 1 1,000

D 61 Úprava povrchů vnitřních -368 310,82

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|------------|--------|-------------|
| 36 | K | 611325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | -1 353,110 | 161,81 | -218 946,73 |
|----|---|-----------|--|----|------------|--------|-------------|

PP Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV SOD

VV 1np - mč 101, 101A, 102, 103, 104, 105, 121, 122, 123, 124, 125

VV - -497,920

VV (61,2+44,59+1,29+19,77+68,13+32,32+76,58+4,86+7,37+32,16+149,65)

VV 2np - 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221a, 221b, 221c, 222, 223, 224, 225, 226

VV - -493,020

VV (37,4+19,34+17,79+134,47+55,1+8,13+54,94+12,46+4,93+15,52+13,81+32,16+4,86+5,53+76,58)

VV 3np - 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 324a, 324b, 324c (m.620 odečtena v ZL č.16)

VV - -386,200

VV (24,9+17,48+70,96+19,98+19+13,45+4,86+5,7+155,69+37,37+5,11+7,93+3,77)

VV 4np -14,32"mč 402 -14,320

VV Mezisoučet -1 391,460

VV Skutečnost" 24,900

VV "3.14" 24,9 13,450

VV "3.19" 13,45 38,350

VV Mezisoučet -1 353,110

VV Součet

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 38 | K | 612321141 | Vápenocementová omítková štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 30,880 | 442,75 | 13 672,12 |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|

PP Omítková vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV 4.NP

VV 2*(4,62+3,1)*2"mč 402 30,880

VV Součet 30,880

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 41 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 26,760 | 126,50 | 3 385,14 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

VV "322" (3,25-1,5)*(3*2,2+2*2,7) 21,000

VV (2,3-1,5)*(2*1,4+2*2,2) 5,760

VV Součet 26,760

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|
| 0 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítková ostění nebo nadpraží | m2 | 8,916 | 676,91 | 6 035,33 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|

PP Vápenocementová omítková ostění nebo nadpraží štuková

VV "105" 0,15*(2*3,22+3,6) 1,506

VV "214" 0,15*(2*2,4+3,6)+2*(0,15*(2*0,85+1,8)) 2,310

VV "215" 0,15*(2*2,4+1,8) 0,990

VV "216" 2*(0,15*(2*2,4+1,2)) 1,800

VV "324" 2*(0,15*(2*0,85+1,8))+0,15*(2*2,4+3,6) 2,310

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--|----|------------|--------------|-------------------|
| | VV | | Součet | | 8,916 | | |
| 0 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 388,743 | 91,92 | 35 733,26 |
| | PP | | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | | | | |
| | VV | | 1.NP | | | | |
| | VV | | 3,85*36,43"mč 101 | | 140,256 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 140,256 | | |
| | VV | | 2.NP | | | | |
| | VV | | 3,27*75,99"mč 217 | | 248,487 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 248,487 | | |
| | VV | | Součet | | 388,743 | | |
| 42 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | -1 539,411 | 135,24 | -208 189,94 |
| | PP | | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | | | | |
| | VV | | 1.NP | | | | |
| | VV | | -3,85*36,43"mč 101 | | -140,256 | | |
| | VV | | -3,85*38,88"mč 101A | | -149,688 | | |
| | VV | | -3,85*4,55"mč 102 | | -17,518 | | |
| | VV | | (3,85*18,21)*0 "mč 103 | | 0,000 | | |
| | VV | | (3,85*37,35)*0 "mč 104 | | 0,000 | | |
| | VV | | -3,85*23,72"mč 105 | | -91,322 | | |
| | VV | | -3,85*60,3"mč 121 | | -232,155 | | |
| | VV | | -3,85*9"mč 122 | | -34,650 | | |
| | VV | | (3,85*11,1)*0 "mč 123 | | 0,000 | | |
| | VV | | (3,85*26,6)*0 "mč 124 | | 0,000 | | |
| | VV | | (3,85*52,32)*0 "mč 125 | | 0,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | -665,589 | | |
| | VV | | 2.NP | | | | |
| | VV | | -3,27*27,29"mč 214 | | -89,238 | | |
| | VV | | -3,27*19,58"mč 215 | | -64,027 | | |
| | VV | | -3,27*18,21"mč 216 | | -59,547 | | |
| | VV | | -3,27*75,99"mč 217 | | -248,487 | | |
| | VV | | (3,27*32)*0 "mč 218 | | 0,000 | | |
| | VV | | (3,27*11,42)*0 "mč 219 | | 0,000 | | |
| | VV | | (3,27*34,46)*0 "mč 220 | | 0,000 | | |
| | VV | | (3,27*14,38)*0 "mč 221a | | 0,000 | | |
| | VV | | -3,27*9,08"mč 221b | | -29,692 | | |
| | VV | | (3,27*17,17)*0 "mč 221c | | 0,000 | | |
| | VV | | (3,27*16,58)*0 "mč 222 | | 0,000 | | |
| | VV | | (3,27*26,6)*0 "mč 223 | | 0,000 | | |
| | VV | | -3,27*9"mč 224 | | -29,430 | | |
| | VV | | -3,27*13,9"mč 225 | | -45,453 | | |
| | VV | | -3,27*60,3"mč 226 | | -197,181 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | -763,055 | | |
| | VV | | 3.NP | | | | |
| | VV | | (3,25*22,37)*0 "mč 314 | | 0,000 | | |
| | VV | | -3,25*18,2"mč 315 | | -59,150 | | |
| | VV | | (3,25*37,2)*0 "mč 316 | | 0,000 | | |
| | VV | | (3,25*19,36)*0 "mč 317 | | 0,000 | | |
| | VV | | (3,25*18,6)*0 "mč 318 | | 0,000 | | |
| | VV | | (3,25*15,86)*0 "mč 319 | | 0,000 | | |
| | VV | | (3,25*26,2)*0 "mč 320 | | 0,000 | | |
| | VV | | -3,25*9"mč 321 | | -29,250 | | |
| | VV | | -3,25*13,69"mč 322 | | -44,493 | | |
| | VV | | -3,25*88,02"mč 323 | | -286,065 | | |
| | VV | | -3,25*27,29"mč 324 | | -88,693 | | |
| | VV | | -3,25*9,28"mč 324a | | -30,160 | | |
| | VV | | -3,25*11,43"mč 324b | | -37,148 | | |
| | VV | | -3,25*8,68"mč 324c | | -28,210 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | -603,169 | | |
| | VV | | odpočet omítek na nových příčkách | | | | |
| | VV | | +405,756 | | 405,756 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 405,756 | | |
| | VV | | odpočet omítek pod doplňované obklady | | | | |
| | VV | | +135,128 | | 135,128 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 135,128 | | |
| | VV | | 4.NP | | | | |
| | VV | | -3,14*(4,62+3,1)*2"mč 402 | | -48,482 | | |
| | VV | | (4,0*(3,7+5,22)*2)*0 " Původní omítky na Půdě | | 0,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | -48,482 | | |
| | VV | | Součet | | -1 539,411 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | -65 334,38 |
| D | 97 | | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | -65 334,38 |
| 107 | K | 978011141 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 % | m2 | -1 384,710 | 21,98 | -30 435,93 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % | | | | |
| | VV | | SOD | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--|----|------------|--------------|-------------------|
| VV | | | 1np - mč 101, 101A, 102, 103, 104, 105, 121, 122, 123, 124, 125 | | | | |
| VV | | | - | | | | |
| VV | | | (61,2+44,59+1,29+19,77+68,13+32,32+76,58+4,86+7,37+32,16+149,65) | | -497,920 | | |
| VV | | | 2np - 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221a, 221b, 221c, 222, 223, 224, 225, 226 | | | | |
| VV | | | - | | | | |
| VV | | | (37,4+19,34+17,79+134,47+55,1+8,13+54,94+12,46+4,93+15,52+13,81+32,16+4,86+5,53+76,58) | | -493,020 | | |
| VV | | | 3np - 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 324a, 324b, 324c | | | | |
| VV | | | - | | | | |
| VV | | | (24,9+17,48+70,96+19,98+19+13,45+31,6+4,86+5,7+155,69+37,37+5,11+7,93+3,77) | | -417,800 | | |
| VV | | | 4np | | | | |
| VV | | | -14,32"mč 402 | | -14,320 | | |
| VV | | | Mezisoučet | | -1 423,060 | | |
| VV | | | Skutečnost" | | | | |
| VV | | | "3.14" 24,9 | | 24,900 | | |
| VV | | | "3.19" 13,45 | | 13,450 | | |
| VV | | | Mezisoučet | | 38,350 | | |
| VV | | | Součet | | -1 384,710 | | |
| 108 | K | 978013141 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % | m2 | -1 539,411 | 22,67 | -34 898,45 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | -45 161,26 |
| 112 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | -29,241 | 690,00 | -20 176,29 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 12 do 15 m | | | | |
| 113 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | -29,241 | 207,00 | -6 052,89 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| 114 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | -847,989 | 8,05 | -6 826,31 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| | VV | | -29,241*29 'Přepočtené koeficientem množství | | -847,989 | | |
| 115 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | -29,241 | 414,00 | -12 105,77 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | -63 477,24 |
| 116 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | -45,998 | 1 380,00 | -63 477,24 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL49 - Prodloužení požárního stropu schodiště do 4.NP

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 750,66

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 3 750,66 | 21,00% | 787,64 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

4 538,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL49 - Prodloužení požárního stropu schodiště do 4.NP

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 750,66

PSV - Práce a dodávky PSV

3 750,66

763 - Konstrukce suché výstavby

3 750,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL49 - Prodloužení požárního stropu schodiště do 4.NP

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

3 750,66

| | | | | | | | |
|-----|----|------------|--|----|-------|--------|----------|
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 3 750,66 |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 3 750,66 |
| 0 | K | 763131712 | SDK podhled napojení na jiný druh podhledu | m | 3,400 | 105,54 | 358,84 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu | | | | |
| 0 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 2,006 | 54,89 | 110,11 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě | | | | |
| 0 | K | 763132613 | Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled samostatný požární předěl | m2 | 2,006 | 603,44 | 1 210,50 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé (0,59*3,4)*1 | | 2,006 | | |
| 0 | M | 59030043 | profil vodící stěnový UW 75 | m | 7,980 | 29,70 | 237,01 |
| | PP | | profil vodící stěnový UW 75 | | | | |
| | VV | | 3,4*2+0,59*2 | | 7,980 | | |
| 0 | M | 59030045 | profil stěnový CW 50 | m | 6,419 | 29,80 | 191,29 |
| | PP | | profil stěnový CW 50 | | | | |
| | VV | | (3,4/0,625)*0,59*2 | | 6,419 | | |
| 0 | K | 763132622R | Montáž desek tl. 18 mm SDK podhled samostatný požární předěl | m2 | 2,006 | 101,00 | 202,61 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl montáž desek, tl. 18 mm | | | | |
| 0 | M | 59030033 | deska SDK protipožární DF tl 18mm | m2 | 2,207 | 135,00 | 297,95 |
| | PP | | deska SDK protipožární DF tl 18mm | | | | |
| | VV | | (0,59*3,4)*1 | | 2,006 | | |
| | VV | | 2,006*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,207 | | |
| 0 | K | 763132623 | Montáž desek tl. 2 x 12,5 mm SDK podhled samostatný požární předěl | m2 | 4,012 | 175,77 | 705,19 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl montáž desek, tl. 2 x 12,5 mm | | | | |
| 0 | M | 59030027 | deska SDK protipožární DF tl 12,5mm | m2 | 4,413 | 80,30 | 354,36 |
| | PP | | deska SDK protipožární DF tl 12,5mm | | | | |
| | VV | | (0,59*3,4)*2 | | 4,012 | | |
| | VV | | 4,012*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,413 | | |
| 161 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0,096 | 862,50 | 82,80 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL50 - SDK předstěna a dřezy

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 293,98

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 7 293,98 | 21,00% | 1 531,74 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

8 825,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL50 - SDK předstěna a dřezy

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 293,98

PSV - Práce a dodávky PSV

7 293,98

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

4 560,86

763 - Konstrukce suché výstavby (nové položky ozn. *)

2 733,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL50 - SDK předstěna a dřezy

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

7 293,98

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--|--------|-------|----------|----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 7 293,98 |
| D | 725 | | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 4 560,86 |
| 0 | K | 725319111 | Montáž dřezy ostatních typů | soubor | 1,000 | 881,60 | 881,60 |
| | PP | | Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezy ostatních typů | | | | |
| 0 | M | 55231350R | dvoudílný jdřez s rámem 1004x450x184mm | kus | 1,000 | 3 133,00 | 3 133,00 |
| | PP | | dvojdřez nerez nástavný 900x600mm | | | | |
| 0 | M | 55161002 | souprava odtoková 6/4 pro dvojdřez 6/4 | sada | 1,000 | 495,00 | 495,00 |
| | PP | | souprava odtoková 6/4 pro dvojdřez 6/4 | | | | |
| 107 | K | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | t | 0,010 | 4 271,92 | 42,72 |
| | PP | | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| 108 | K | 998725181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,010 | 854,38 | 8,54 |
| | PP | | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | | |
| D | 763 | | Konstrukce suché výstavby (nové položky ozn. *) | | | | 2 733,12 |
| 0 | K | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 3,850 | 49,15 | 189,23 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované | | | | |
| | VV | | "4.07-za dřezy" 2,5+1,2+0,15 | | 3,850 | | |
| | VV | | Součet | | 3,850 | | |
| 0 | K | 763121429 | *SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 | m2 | 3,578 | 665,00 | 2 379,37 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100 | | | | |
| | VV | | "4.07-za dřezy" (2,5+0,15)*(1,2+0,15) | | 3,578 | | |
| | VV | | Součet | | 3,578 | | |
| 0 | K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 3,578 | 45,74 | 163,66 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | | | | |
| 161 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0,001 | 862,50 | 0,86 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL51 - Zaklopení podhledu výlezu do m.4.02

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 785,96

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 1 785,96 | 21,00% | 375,05 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

2 161,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL51 - Zaklopení podhledu výlezu do m.4.02

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 785,96

PSV - Práce a dodávky PSV

1 785,96

763 - Konstrukce suché výstavby

1 785,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL51 - Zaklopení podhledu výlezu do m.4.02

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

1 785,96

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--|----|-------|--------|----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 1 785,96 |
| D | 763 | | Konstrukce suché výstavby | | | | 1 785,96 |
| 0 | K | 763131712 | SDK podhled napojení na jiný druh podhledu | m | 4,200 | 105,54 | 443,27 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu | | | | |
| | VV | | 1,2*2+0,9*2 | | 4,200 | | |
| 0 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 4,200 | 54,89 | 230,54 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě | | | | |
| 0 | K | 763132613 | Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled samostatný požární předěl | m2 | 1,080 | 603,44 | 651,72 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé | | | | |
| | VV | | 1,2*0,9 | | 1,080 | | |
| 0 | M | 59030043 | profil vodící stěnový UW 75 | m | 4,200 | 29,70 | 124,74 |
| | PP | | profil vodící stěnový UW 75 | | | | |
| | VV | | 1,2*2+0,9*2 | | 4,200 | | |
| 0 | M | 59030045 | profil stěnový CW 50 | m | 3,000 | 29,80 | 89,40 |
| | PP | | profil stěnový CW 50 | | | | |
| | VV | | 2*0,9 | | 1,800 | | |
| | VV | | 1*1,2 | | 1,200 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 0 | K | 763132622 | Montáž desek tl. 15 mm SDK podhled samostatný požární předěl | m2 | 1,080 | 101,00 | 109,08 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl montáž desek, tl. 15 mm | | | | |
| 0 | M | 59030029 | deska SDK protipožární DF tl 15mm | m2 | 1,188 | 98,80 | 117,37 |
| | PP | | deska SDK protipožární DF tl 15mm | | | | |
| | VV | | 1,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,188 | | |
| 161 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0,023 | 862,50 | 19,84 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL52 - Sekání drážek a začištění pro elektroinstalaci

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 803,40

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 110 803,40 | 21,00% | 23 268,71 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

134 072,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL52 - Sekání drážek a začištění pro elektroinstalaci

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

110 803,40

D12 - SLABOPROUD

42 624,40

D16 - Evakuační rozhlas

42 624,40

HSV - Práce a dodávky HSV

10 857,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

5 935,32

998 - Přesun hmot

4 922,46

PSV - Práce a dodávky PSV

57 321,22

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

57 321,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL52 - Sekání drážek a začištění pro elektroinstalaci

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Místo: | Dukelská ul. 1122, Kraslice | Datum: | 27.08.2019 |
| Zadavatel: | Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436 | Projektant: | SUDOP Project Plzeň a.s. |
| Zhotovitel: | BAUING KV s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

110 803,40

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|---|----|----------|----------|------------|
| D | D12 | | SLABOPROUD | | | | 42 624,40 |
| D | D16 | | Evakuační rozhlas | | | | 42 624,40 |
| 41 | K | Pol188 | Vysekání drážky 5x5cm | m | -252,000 | 74,75 | -18 837,00 |
| | PP | | Vysekání drážky 5x5cm | | | | |
| | VV | | "SOD" -980 | | -980,000 | | |
| | VV | | "Skutečnost 70%" 980*0,7+42 | | 728,000 | | |
| | VV | | Součet | | -252,000 | | |
| 0 | K | 974031134 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm | m | 294,000 | 107,13 | 31 496,22 |
| | PP | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm | | | | |
| | VV | | "Skutečnost 30%" 980*0,3 | | 294,000 | | |
| | VV | | Součet | | 294,000 | | |
| 0 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 78,400 | 368,98 | 28 928,03 |
| | PP | | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | | | | |
| | VV | | "5x5" (728-42)*0,05 | | 34,300 | | |
| | VV | | "15x5" 294*0,15 | | 44,100 | | |
| | VV | | Součet | | 78,400 | | |
| 0 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 8,400 | 123,47 | 1 037,15 |
| | PP | | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | | | | |
| | VV | | "Změna v SO.105-pouze oprava po trasách elektro" 42*0,2 | | 8,400 | | |
| | VV | | Součet | | 8,400 | | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 10 857,78 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 5 935,32 |
| 112 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 3,843 | 690,00 | 2 651,67 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | | | | |
| 113 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3,843 | 207,00 | 795,50 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| 114 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 111,447 | 8,05 | 897,15 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| | VV | | 3,843*29 'Přepočtené koeficientem množství | | 111,447 | | |
| 115 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3,843 | 414,00 | 1 591,00 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 4 922,46 |
| 116 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 3,567 | 1 380,00 | 4 922,46 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 57 321,22 |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 57 321,22 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 100 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 694,079 | 5,75 | 3 990,95 |
| | PP | | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| 101 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 66,179 | 28,75 | 1 902,65 |
| | PP | | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| 102 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 66,179 | 17,25 | 1 141,59 |
| | PP | | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| 103 | K | 784181121 | Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 694,079 | 20,70 | 14 367,44 |
| | PP | | Penetrace podkladu jednonásobná hlubková v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| 104 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 694,079 | 51,75 | 35 918,59 |
| | PP | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | VV | | "2.09" 10,15*3,27 | | 33,191 | | |
| | VV | | "3.12" 10,15*3,25 | | 32,988 | | |
| | VV | | "Od soklu, 1.-3.NP" | | | | |
| | VV | | "Stěny" 396 | | 396,000 | | |
| | VV | | "Strop" 231,9 | | 231,900 | | |
| | VV | | Součet | | 694,079 | | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL53 - Odpočet odzdušňovacích ventilů

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 211,37

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -1 211,37 | 21,00% | -254,39 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-1 465,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL53 - Odpočet odvzdušňovacích ventilů

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-1 211,37

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 211,37

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

-1 211,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL53 - Odpočet od vzdušňovacích ventilů

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-1 211,37

D PSV Práce a dodávky PSV

-1 211,37

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

-1 211,37

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|--------|-----------|
| 79 | M | 551212910 | ventil automatický od vzdušňovací, svislý + zpětný ventil, mosaz R88/1 1/2" | kus | -6,000 | 199,76 | -1 198,56 |
|----|---|-----------|---|-----|--------|--------|-----------|

PP ventil automatický od vzdušňovací svislý s boční kuželkou + zpětný ventil, mosaz 1/2"

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-----------|--------|
| 89 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | t | -0,001 | 10 249,56 | -10,25 |
|----|---|-----------|---|---|--------|-----------|--------|

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|----------|-------|
| 90 | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t | -0,001 | 2 562,38 | -2,56 |
|----|---|-----------|--|---|--------|----------|-------|

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL54 - Změna ZL35 - Konstrukce suché výstavby - změna pohledu

4.01, kryty svítidel

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

119,53

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 119,53 | 21,00% | 25,10 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

144,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL54 - Změna ZL35 - Konstrukce suché výstavby - změna pohledu
4.01, kryty svítidel**

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Místo: | Dukelská ul. 1122, Kraslice | Datum: | 27.08.2019 |
| Zadavatel: | Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436 | Projektant: | SUDOP Project Plzeň a.s. |
| Zhotovitel: | BAUING KV s.r.o. | Zpracovatel: | |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

119,53

PSV - Práce a dodávky PSV

119,53

763 - Konstrukce suché výstavby (nové položky ozn. *)

119,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL54 - Změna ZL35 - Konstrukce suché výstavby - změna pohledu
4.01, kryty svítidel**

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

119,53

| | | | | | | | |
|-----|-----|------------|---|-----|---------|--------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 119,53 |
| D | 763 | | Konstrukce suché výstavby (nové položky ozn. *) | | | | 119,53 |
| 0 | M | pkvs | *Protipožární kryt pro vestavná svítidla 4x18W M600x600 | kus | -3,000 | 870,00 | -2 610,00 |
| | PP | | Protipožární kryt pro vestavná svítidla 4x18W M600x600 | | | | |
| | VV | | mč 401 - 3 ks vestavných svítidel bude mít PO kryt | | | | |
| | VV | | -3 | | -3,000 | | |
| | VV | | Součet | | -3,000 | | |
| 0 | K | 763132111 | SDK pohled samostatný požární předěl desky 1xDF15 Tl40 mm EI Z/S 15/30 dvouvrstvá spodní kce CD+UD | m2 | 24,550 | 827,00 | 20 302,85 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 40 mm, EI Z/S 15/30 | | | | |
| 157 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | -24,550 | 368,00 | -9 034,40 |
| | PP | | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | | | | |
| | VV | | protipožární podhled s PO REI 30 (mč 401) | | | | |
| | VV | | -24,55 | | -24,550 | | |
| | VV | | Součet | | -24,550 | | |
| 158 | M | 59036129R2 | stropní deska z minerální vlny tl. 15 mm (max. rozměr 625x625x15mm), s požární odolností REI 30 | m2 | -25,778 | 345,00 | -8 893,41 |
| | PP | | stropní deska z minerální vlny tl. 15 mm (max. rozměr 625x625x15mm), s požární odolností REI 30 | | | | |
| | VV | | protipožární podhled s PO REI 30 (mč 401) | | | | |
| | VV | | 24,55 | | 24,550 | | |
| | VV | | Součet | | 24,550 | | |
| | VV | | -24,55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | -25,778 | | |
| 161 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0,411 | 862,50 | 354,49 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL55 - Změna ZL18 a 19 - Střecha staré školy a detaily - změna rozsahu střech

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 407,87

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 93 407,87 | 21,00% | 19 615,65 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

113 023,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL55 - Změna ZL18 a 19 - Střecha staré školy a detaily - změna rozsahu střech

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Místo: | Dukelská ul. 1122, Kraslice | Datum: | 27.08.2019 |
| Zadavatel: | Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436 | Projektant: | SUDOP Project Plzeň a.s. |
| Zhotovitel: | BAUING KV s.r.o. | Zpracovatel: | |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

93 407,87

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| SO 105 - Stavební úpravy staré školy | 78 189,25 |
| ZL18 - Změna rozsahu ze ZL č.18 | 63 743,69 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 34 937,70 |
| 765 - Krytina skládaná | 28 805,99 |
| ZL19 - Změna rozsahu ze ZL č.19 | 14 445,56 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 14 445,56 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 15 218,62 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 15 218,62 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL55 - Změna ZL18 a 19 - Střecha staré školy a detaily - změna rozsahu střech

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

93 407,87

| | | | | | | | |
|----|--------|-----------|---|----|----------|----------|-----------|
| D | SO 105 | | Stavební úpravy staré školy | | | | 78 189,25 |
| D | ZL18 | | Změna rozsahu ze ZL č.18 | | | | 63 743,69 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 34 937,70 |
| 34 | K | 762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m | -6,160 | 184,63 | -1 137,32 |
| | PP | | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | | | | |
| | VV | | trámová kleština 14/16 | | | | |
| | VV | | 5,1 | | 5,100 | | |
| | VV | | pásky 16/12 (192) | | | | |
| | VV | | -1,5*4 | | -6,000 | | |
| | VV | | pozednice 14/16 (224) | | | | |
| | VV | | -5,23*2 | | -10,460 | | |
| | VV | | "Skutečnost" 1,6+1,6+2 | | 5,200 | | |
| | VV | | Součet | | -6,160 | | |
| 35 | K | 762332133 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 | m | 0,110 | 272,03 | 29,92 |
| | PP | | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | | | | |
| | VV | | sloupky 16/16 (256) | | | | |
| | VV | | -1,73*3 | | -5,190 | | |
| | VV | | "Skutečnost sloupky" 2,35*2+1,75*2 | | 8,200 | | |
| | VV | | "Skutečnost pásky" 1,4*2 | | 2,800 | | |
| | VV | | středová vaznice 16/18 (288) | | | | |
| | VV | | -5,7*1 | | -5,700 | | |
| | VV | | Součet | | 0,110 | | |
| 36 | M | 605121350 | řezivo stavební hranol průřezu 160 x 160 - 180 x 180 mm délka do 5,00 m | m3 | -0,028 | 6 900,00 | -193,20 |
| | PP | | řezivo stavební hranol průřezu 160 x 160 - 180 x 180 mm délka do 5,00 m | | | | |
| | VV | | trámová kleština 14/16 | | | | |
| | VV | | 5,1*0,14*0,16 | | 0,114 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 0,114 | | |
| | VV | | pozednice 14/16 (224) | | | | |
| | VV | | -5,23*2*0,14*0,16 | | -0,234 | | |
| | VV | | "Skutečnost" (1,6+1,6+2)*0,16*0,16 | | 0,133 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | -0,101 | | |
| | VV | | sloupky 16/16 (256) + pásky | | | | |
| | VV | | -1,73*3*0,16*0,16 | | -0,133 | | |
| | VV | | "Skutečnost sloupky" 2,35*0,16*0,13*2+1,75*0,16*0,16*2 | | 0,187 | | |
| | VV | | "Skutečnost pásky" 1,4*0,16*0,16*2 | | 0,072 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 0,126 | | |
| | VV | | středová vaznice 16/18 (288) | | | | |
| | VV | | -5,7*1*0,16*0,18 | | -0,164 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | -0,164 | | |
| | VV | | Součet | | -0,025 | | |
| | VV | | -0,025*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | -0,028 | | |
| 37 | K | 762341044 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt | m2 | 34,237 | 417,34 | 14 288,47 |
| | PP | | Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek šroubovaných na rošt 18 mm na pero a drážku, tloušťky desky | | | | |
| | VV | | "SOD" | | | | |
| | VV | | 191,906*1,3 "Přepočtené koeficientem množství | | 249,478 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 249,478 | | |
| | VV | | "ZL18" | | | | |
| | VV | | "SOD" -191,906*1,3 "Přepočtené koeficientem množství | | -249,478 | | |
| | VV | | "Skutečnost" (12,35*7,5/2)*1,1*1,3 "Přepočet koeficientem množství | | 66,227 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | Mezisoučet | | -183,251 | | |
| | VV | | Součet | | 66,227 | | |
| | VV | | "ZL55" | | | | |
| | VV | | "Skutečnost" (5,52*7)*2*1,3 | | 100,464 | | |
| | VV | | "Rozdíl ZL18" -66,227 | | -66,227 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 34,237 | | |
| | VV | | Součet | | 34,237 | | |
| 38 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 68,336 | 30,22 | 2 065,11 |
| | PP | | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | | | | |
| | VV | | "SOD" | | | | |
| | VV | | 191,906 | | 191,906 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 191,906 | | |
| | VV | | "ZL18" | | | | |
| | VV | | "SOD" -191,906 | | -191,906 | | |
| | VV | | "Skutečnost" (12,35*7,5/2)*1,1 | | 50,944 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | -140,962 | | |
| | VV | | Součet | | 50,944 | | |
| | VV | | "ZL55" | | | | |
| | VV | | "Skutečnost" (5,52*7)*2+(12*7)/2 | | 119,280 | | |
| | VV | | "Rozdíl ZL18" -50,944 | | -50,944 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 68,336 | | |
| | VV | | Součet | | 68,336 | | |
| 39 | K | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm | m2 | 191,906 | 52,77 | 10 126,88 |
| | PP | | Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm | | | | |
| 40 | M | 605141140 | řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m | m3 | 0,000 | 6 785,00 | 0,00 |
| | PP | | řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m | | | | |
| 41 | K | 762342441 | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralát na střechách sklonu do 60° | m | 191,906 | 11,69 | 2 243,38 |
| | PP | | Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralát | | | | |
| 42 | M | 605141140 | řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m | m3 | 0,000 | 6 785,00 | 0,00 |
| | PP | | řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m | | | | |
| 43 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 5,285 | 1 147,13 | 6 062,58 |
| | PP | | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty (2,752+2,026+0,507) | | 5,285 | | |
| 53 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t | 0,505 | 2 875,00 | 1 451,88 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | D | 765 | Krytina skládaná | | | | 28 805,99 |
| 182 | K | 765133091 | Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na laťování | m2 | 191,906 | 17,15 | 3 291,19 |
| | PP | | Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30 st., na laťování | | | | |
| 0 | K | 765135001 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny plochy do 0,2m2 | kus | 14,000 | 43,80 | 613,20 |
| | PP | | Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané speciálních desek větracích hlavíc, ventilačních prostupů, anténních prostupů, prostupových hlavíc, kovových univerzálních apod., plochy jednotlivě do 0,2 m2 | | | | |
| 0 | M | 59161149 | hlavice větrací plast pro obdélníky vláknocementové krytiny | kus | 14,000 | 1 130,00 | 15 820,00 |
| | PP | | hlavice větrací plast pro obdélníky vláknocementové krytiny | | | | |
| 0 | M | 59161180 | šablona univerzální kov 400x400mm všechny barvy | kus | 14,000 | 627,00 | 8 778,00 |
| | PP | | šablona univerzální kov 400x400mm všechny barvy | | | | |
| 183 | K | 998765103 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m | t | 0,044 | 6 900,00 | 303,60 |
| | PP | | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | D | ZL19 | Změna rozsahu ze ZL č.19 | | | | 14 445,56 |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 14 445,56 |
| 0 | K | 764002833 | Demontáž sněhového zachytávače k dalšímu použití | m | 19,140 | 112,00 | 2 143,68 |
| | PP | | Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače k dalšímu použití | | | | |
| 0 | K | 764004822 | Demontáž nástřešního žlabu k dalšímu použití | m | 13,045 | 251,00 | 3 274,30 |
| | PP | | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního k dalšímu použití | | | | |
| | VV | | 6,5+6,545 | | 13,045 | | |
| 0 | K | 764203156 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového | m | 19,140 | 208,00 | 3 981,12 |
| | PP | | Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného dvoutrubkového | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 0 | K | 764503104 | Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel | m | 13,045 | 179,00 | 2 335,06 |
| | PP | | Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru žlabu | | | | |
| 0 | K | 764503105 | Montáž čela nadokapního (nástřešního) žlabu | kus | 2,000 | 158,00 | 316,00 |
| | PP | | Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru čela | | | | |
| 0 | K | 764503106 | Montáž háku nadokapního (nástřešního) žlabu | kus | 26,000 | 80,90 | 2 103,40 |
| | PP | | Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru háku | | | | |
| | VV | | 13,045*2 | | 26,090 | | |
| | VV | | "Zaokrouhlení" -0,09 | | -0,090 | | |
| | VV | | Součet | | 26,000 | | |
| 0 | K | 764503117 | Montáž hrdla nadokapního (nástřešního) žlabu | kus | 2,000 | 146,00 | 292,00 |
| | PP | | Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru hrdla | | | | |
| 61 | K | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 0,000 | 4 025,00 | 0,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 15 218,62 |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 15 218,62 |
| 0 | K | 783401311 | Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru | m2 | 37,500 | 79,80 | 2 992,50 |
| | PP | | Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným | | | | |
| | VV | | (0,33*2+0,8*1)*25,685 | | 37,500 | | |
| | VV | | Součet | | 37,500 | | |
| 0 | K | 783406811 | Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí oškrábáním | m2 | 6,545 | 97,00 | 634,87 |
| | PP | | Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí oškrábáním | | | | |
| | VV | | 6,545 | | 6,545 | | |
| 0 | K | 783414101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 37,500 | 88,50 | 3 318,75 |
| | PP | | Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický | | | | |
| 0 | K | 783415101 | Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí | m2 | 37,500 | 90,80 | 3 405,00 |
| | PP | | Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | | | | |
| 0 | K | 783417101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 37,500 | 93,70 | 3 513,75 |
| | PP | | Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | | | | |
| 0 | K | 783491013 | Příplatek k cenám provedení dvojnásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 60° | m2 | 37,500 | 36,10 | 1 353,75 |
| | PP | | Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí dvojnásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 30 do 60° | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL56 - Překlady nad dveřmi

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 807,05

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 17 807,05 | 21,00% | 3 739,48 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

21 546,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL56 - Překlady nad dveřmi

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

17 807,05

HSV - Práce a dodávky HSV

17 228,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 880,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 760,87

61 - Úprava povrchů vnitřních

2 760,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 445,24

997 - Přesun sutě

661,03

998 - Přesun hmot

1 480,74

PSV - Práce a dodávky PSV

578,19

783 - Dokončovací práce - nátěry

578,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL56 - Překlady nad dveřmi

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

17 807,05

D HSV Práce a dodávky HSV 17 228,86

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 880,98

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|----------|----------|
| 0 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 | t | 0,167 | 8 536,08 | 1 425,53 |
|---|---|-----------|--|---|-------|----------|----------|

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

| | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------------------------------|---|-------|-----------|----------|
| 0 | M | 13010716 | ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 | t | 0,184 | 26 900,00 | 4 949,60 |
|---|---|----------|--------------------------------------|---|-------|-----------|----------|

PP ocel profilová IPN 140 jakost 11 375

VV "14,3kg/mb"

VV "dveře č.28, m.1.01-1.01A" 1*2,3*14,3/1000 0,033

VV "dveře č.22, m.1.21-1.26" 1,77*14,3/1000 0,025

VV "dveře č.22, m.2.26-2.28" 1,77*14,3/1000 0,025

VV "dveře č.12, m.1.26-1.31" 1,2*14,3/1000 0,017

VV "dveře č.?, m.1.34-1.33" 1,2*14,3/1000 0,017

VV "dveře č.19, m.1.39-vstup" 1,77*14,3/1000 0,025

VV "dveře č.5, m.1.39-vstup" 1,77*14,3/1000 0,025

VV Součet 0,167

VV 0,167*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,184

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|
| 0 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 2,425 | 570,40 | 1 383,22 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|

PP Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm

VV "Dozdívky nad překlady"

VV "dveře č.28, m.1.01-1.01A" 1*1,9 1,900

VV "dveře č.22, m.1.21-1.26" 0,1*1,45 0,145

VV "dveře č.22, m.2.26-2.28" 0,1*1,45 0,145

VV "dveře č.12, m.1.26-1.31" 0,1*0,9 0,090

VV "dveře č.?, m.1.34-1.33" 0 0,000

VV "dveře č.19, m.1.39-vstup" 0,1*1,45 0,145

VV "dveře č.5, m.1.39-vstup" 0 0,000

VV Součet 2,425

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|
| 0 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 3,300 | 643,22 | 2 122,63 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

VV "14,3kg/mb"

VV "dveře č.28, m.1.01-1.01A" 0,14*2,3*2 0,644

VV "dveře č.22, m.1.21-1.26" 0,14*1,77*2 0,496

VV "dveře č.22, m.2.26-2.28" 0,14*1,77*2 0,496

VV "dveře č.12, m.1.26-1.31" 0,14*1,2*2 0,336

VV "dveře č.?, m.1.34-1.33" 0,14*1,2*2 0,336

VV "dveře č.19, m.1.39-vstup" 0,14*1,77*2 0,496

VV "dveře č.5, m.1.39-vstup" 0,14*1,77*2 0,496

VV Součet 3,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 760,87

D 61 Úprava povrchů vnitřních 2 760,87

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|
| 38 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 4,850 | 442,75 | 2 147,34 |
|----|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV "Dozdívky nad překlady"

VV "dveře č.28, m.1.01-1.01A" 1*1,9*2 3,800

VV "dveře č.22, m.1.21-1.26" 0,1*1,45*2 0,290

VV "dveře č.22, m.2.26-2.28" 0,1*1,45*2 0,290

VV "dveře č.12, m.1.26-1.31" 0,1*0,9*2 0,180

VV "dveře č.?, m.1.34-1.33" 0*2 0,000

VV "dveře č.19, m.1.39-vstup" 0,1*1,45*2 0,290

VV "dveře č.5, m.1.39-vstup" 0*2 0,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|--|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| VV | | Součet | | | 4,850 | | |
| 39 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 4,850 | 126,50 | 613,53 |
| PP | | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | | | | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2 445,24 |
| 0 | K | 973031324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm | kus | 2,000 | 161,00 | 322,00 |
| PP | | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm | | | | | |
| VV | | "dveře č.28, m.1.01-1.01A" 2 | | | 2,000 | | |
| VV | | Součet | | | 2,000 | | |
| 0 | K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 9,480 | 223,97 | 2 123,24 |
| PP | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm | | | | | |
| VV | | "14,3kg/mb" | | | | | |
| VV | | "dveře č.28, m.1.01-1.01A" 0 | | | 0,000 | | |
| VV | | "dveře č.22, m.1.21-1.26" 1,77 | | | 1,770 | | |
| VV | | "dveře č.22, m.2.26-2.28" 1,77 | | | 1,770 | | |
| VV | | "dveře č.12, m.1.26-1.31" 1,2 | | | 1,200 | | |
| VV | | "dveře č.?, m.1.34-1.33" 1,2 | | | 1,200 | | |
| VV | | "dveře č.19, m.1.39-vstup" 1,77 | | | 1,770 | | |
| VV | | "dveře č.5, m.1.39-vstup" 1,77 | | | 1,770 | | |
| VV | | Součet | | | 9,480 | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 661,03 |
| 112 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 0,428 | 690,00 | 295,32 |
| PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | | | | | |
| 113 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,428 | 207,00 | 88,60 |
| PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| 114 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 12,412 | 8,05 | 99,92 |
| PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| VV | | 0,428*29 'Přepočtené koeficientem množství | | | 12,412 | | |
| 115 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně) | t | 0,428 | 414,00 | 177,19 |
| PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného | | | | | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 1 480,74 |
| 116 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 1,073 | 1 380,00 | 1 480,74 |
| PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 578,19 |
| D | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 578,19 |
| 303 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5,915 | 97,75 | 578,19 |
| PP | | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | | | | | |
| VV | | "0,502m2/mb" | | | | | |
| VV | | "dveře č.28, m.1.01-1.01A" 1*2,3*0,502 | | | 1,155 | | |
| VV | | "dveře č.22, m.1.21-1.26" 1,77*0,502 | | | 0,889 | | |
| VV | | "dveře č.22, m.2.26-2.28" 1,77*0,502 | | | 0,889 | | |
| VV | | "dveře č.12, m.1.26-1.31" 1,2*0,502 | | | 0,602 | | |
| VV | | "dveře č.?, m.1.34-1.33" 1,2*0,502 | | | 0,602 | | |
| VV | | "dveře č.19, m.1.39-vstup" 1,77*0,502 | | | 0,889 | | |
| VV | | "dveře č.5, m.1.39-vstup" 1,77*0,502 | | | 0,889 | | |
| VV | | Součet | | | 5,915 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL57 - Mobiliář

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 037,21

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 33 037,21 | 21,00% | 6 937,81 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

39 975,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL57 - Mobiliář

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Místo: | Dukelská ul. 1122, Kraslice | Datum: | 27.08.2019 |
| Zadavatel: | Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436 | Projektant: | SUDOP Project Plzeň a.s. |
| Zhotovitel: | BAUING KV s.r.o. | Zpracovatel: | |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

33 037,21

N01 - Interiér

33 037,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL57 - Mobiliář

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

33 037,21

| D | N01 | Interiér | | | | | 33 037,21 |
|----|-----|----------|---|-----|---------|-----------|-------------|
| 4 | M | N.03 | Skříň vysoká SVS-1 - šatní s výsuvem 800x400x1858 | kus | 1,000 | 5 222,15 | 5 222,15 |
| | PP | | Skříň vysoká SVS-1 - šatní s výsuvem 800x400x1858 | | | | |
| | VV | | "SOD" -1 | | -1,000 | | |
| | VV | | "Skutečnost" 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | |
| 14 | M | N.15 | Skříň v šikmině zakázková, výroba, , 1500x1000x, 2150 | kus | -15,000 | 13 110,00 | -196 650,00 |
| | PP | | Skříň v šikmině zakázková, výroba, , 1500x1000x, 2150 | | | | |
| | VV | | "SOD"-15 | | -15,000 | | |
| | VV | | Součet | | -15,000 | | |
| 0 | M | N.15.1 | Skříň v šikmině zakázková, výroba, , 1000x1325x580 | kus | 24,000 | 9 538,80 | 228 931,20 |
| | PP | | Skříň v šikmině zakázková, výroba, , 1000x1325x580 | | | | |
| | VV | | "Skutečnost"24 | | 24,000 | | |
| | VV | | Součet | | 24,000 | | |
| 16 | M | N.21 | Magnetická plastová tabule popisovací 1800x1200 | kus | -2,000 | 2 233,07 | -4 466,14 |
| | PP | | Magnetická plastová tabule popisovací 1800x1200 | | | | |
| | VV | | "SOD" -3 | | -3,000 | | |
| | VV | | "Skutečnost" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | -2,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL58 - Odvětrání strojovny výtahu

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 056,34

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 18 056,34 | 21,00% | 3 791,83 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

21 848,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL58 - Odvětrání strojovny výtahu

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

18 056,34

HSV - Práce a dodávky HSV

1 214,19

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

675,53

61 - Úprava povrchů vnitřních

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

238,00

997 - Přesun sutě

166,80

998 - Přesun hmot

133,86

PSV - Práce a dodávky PSV

16 842,15

751 - Vzduchotechnika

16 306,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

535,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL58 - Odvětrání strojovny výtahu

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

18 056,34

| | | | | | | | |
|-----|-----|--------------|--|----------------|--------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 1 214,19 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 675,53 |
| 0 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách | kus | 1,000 | 442,00 | 442,00 |
| | PP | | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m ² | | | | |
| 0 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m ² | 0,345 | 676,91 | 233,53 |
| | PP | | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | | | | |
| | VV | | 1,15*0,3 | | 0,345 | | |
| D | 61 | | Úprava povrchů vnitřních | | | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 238,00 |
| 0 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 2,000 | 119,00 | 238,00 |
| | PP | | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m ² , tl. do 300 mm | | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 166,80 |
| 112 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 0,108 | 690,00 | 74,52 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | | | | |
| 113 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,108 | 207,00 | 22,36 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| 114 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3,132 | 8,05 | 25,21 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| | VV | | 0,108*29 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,132 | | |
| 115 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,108 | 414,00 | 44,71 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 133,86 |
| 116 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,097 | 1 380,00 | 133,86 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 16 842,15 |
| D | 751 | | Vzduchotechnika | | | | 16 306,50 |
| 0 | K | 751398022 | Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m ² | kus | 2,000 | 309,00 | 618,00 |
| | PP | | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m ² | | | | |
| 0 | M | PMT.23010250 | PROMATECT-H 10×1250×2500 mm | kus | 1,000 | 2 562,50 | 2 562,50 |
| | PP | | PROMATECT-H 10×1250×2500 mm | | | | |
| 0 | M | PMT.30350000 | PROMASEAL 35 tvarovka | kus | 12,000 | 978,00 | 11 736,00 |
| | PP | | PROMASEAL 35 tvarovka | | | | |
| | VV | | 6*2 | | 12,000 | | |
| 0 | M | PMT.30900000 | PROMASEAL krycí plech tvarovek | kus | 12,000 | 50,00 | 600,00 |
| | PP | | PROMASEAL krycí plech tvarovek | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 0 | M | PMT.61203100 | tmeľ PROMATMEL (10kg) | kus | 1,000 | 790,00 | 790,00 |
| | PP | | tmeľ PROMATMEL (10kg) | | | | |
| D 784 | | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 535,65 |
| 305 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5,000 | 5,75 | 28,75 |
| | PP | | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| 0 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 16,944 | 4,83 | 81,84 |
| | PP | | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | | | | |
| | VV | | 14,32+1,312*2 | | 16,944 | | |
| 0 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 17,791 | 0,79 | 14,05 |
| | PP | | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | | | | |
| | VV | | 16,944*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 17,791 | | |
| 0 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,698 | 6,45 | 43,20 |
| | PP | | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | | | | |
| | VV | | 0,9*1,97*2+0,8*1,97*2 | | 6,698 | | |
| 0 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 7,033 | 0,79 | 5,56 |
| | PP | | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | | | | |
| | VV | | 6,698*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 7,033 | | |
| 308 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5,000 | 20,70 | 103,50 |
| | PP | | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| 309 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 5,000 | 51,75 | 258,75 |
| | PP | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL59 - Změna ZL24 - Drobné stavební práce - změna rozsahu opravy
podlah m.3.13**

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 120,52

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 9 120,52 | 21,00% | 1 915,31 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

11 035,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL59 - Změna ZL24 - Drobné stavební práce - změna rozsahu opravy podlah m.3.13

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 120,52

HSV - Práce a dodávky HSV

2 030,73

4 - Vodorovné konstrukce

1 278,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

752,70

SO 105 - Stavební úpravy staré školy

7 089,79

997 - Přesun sutě

2 592,43

998 - Přesun hmot

15,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 713,87

762 - Konstrukce tesařské

2 783,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL59 - Změna ZL24 - Drobné stavební práce - změna rozsahu opravy podlah m.3.13

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

9 120,52

| | | | | | | | |
|----|--------|------------|---|----|--------|----------|----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 2 030,73 |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 1 278,03 |
| 0 | K | 430321515 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0,377 | 3 390,00 | 1 278,03 |
| | PP | | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25 | | | | |
| | VV | | "Podesta" 2,3*1,5*0,08 | | 0,276 | | |
| | VV | | "Rampa" 2,3*1,1*0,08/2 | | 0,101 | | |
| | VV | | Součet | | 0,377 | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 752,70 |
| 0 | K | 635221111R | Násyp pod podlahy ze škváry netříděné - bez dodávky materiálu - vyrovnání polštářů | m3 | 1,296 | 580,79 | 752,70 |
| | PP | | Násyp ze škváry pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu, ze škváry netříděné - bez dodávky materiálu - vyrovnání polštářů | | | | |
| | VV | | 4*2,7*0,12 | | 1,296 | | |
| D | SO 105 | | Stavební úpravy staré školy | | | | 7 089,79 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 2 592,43 |
| 0 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 3,956 | 651,39 | 2 576,90 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 15,53 |
| 29 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,027 | 575,00 | 15,53 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 713,87 |
| 0 | K | 965083122 | Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 2,669 | 642,14 | 1 713,87 |
| | PP | | Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 | | | | |
| | VV | | 4*2,7*0,17 | | 1,836 | | |
| | VV | | 0,35*7*0,17*2 | | 0,833 | | |
| | VV | | Součet | | 2,669 | | |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 2 783,49 |
| 0 | K | 762511242 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných | m2 | 3,240 | 249,00 | 806,76 |
| | PP | | Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm | | | | |
| | VV | | "2 desky na sobě-náhrada za nepoužitelná prkna" (0,6*2,7)*2 | | 3,240 | | |
| 0 | K | 762526110 | Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti 65 cm | m2 | 10,800 | 109,17 | 1 179,04 |
| | PP | | Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm | | | | |
| | VV | | 4*2,7 | | 10,800 | | |
| 49 | K | 762812140 | Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté | m2 | 1,025 | 130,01 | 133,26 |
| | PP | | Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olištováním kolem zdi vrchního na sraz, spáry nekryté | | | | |
| | VV | | 3np | | | | |
| | VV | | -19,55/2 | | -9,775 | | |
| | VV | | 4*2,7 | | 10,800 | | |
| | VV | | Součet | | 1,025 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 51 | K | 762812811 | Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm | m2 | 15,700 | 33,53 | 526,42 |
| | PP | | Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním, tl. do 32 mm | | | | |
| | VV | | 4*2,7 | | 10,800 | | |
| | VV | | 0,35*7*2 | | 4,900 | | |
| | VV | | Součet | | 15,700 | | |
| 52 | K | 762895000 | Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení | m3 | 0,500 | 120,75 | 60,38 |
| | PP | | Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory | | | | |
| 53 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t | 0,027 | 2 875,00 | 77,63 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL60 - Obložení vodorovného soklu u schodiště do 4.NP

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 778,02

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 5 778,02 | 21,00% | 1 213,38 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

6 991,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL60 - Obložení vodorovného soklu u schodiště do 4.NP

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 778,02

PSV - Práce a dodávky PSV

5 778,02

771 - Podlahy z dlaždic

5 778,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL60 - Obložení vodorovného soklu u schodiště do 4.NP

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

5 778,02

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|---|-----|---------|--------|----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 5 778,02 |
| D | 771 | | Podlahy z dlaždic | | | | 5 778,02 |
| 275 | K | 771574116 | Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 4,060 | 529,00 | 2 147,74 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2 | | | | |
| | VV | | 4np | | | | |
| | VV | | 2,53*0,25+5*0,05+2,7*0,1+5,08*0,25+6,55*0,25 | | 4,060 | | |
| | VV | KD | Součet | | 4,060 | | |
| 276 | M | 597611180 | dlaždice keramické (barevné) 20 x 20 x 0,8 cm l. j., minimální třída protiskluznosti R10 | m2 | 4,466 | 287,50 | 1 283,98 |
| | PP | | dlaždice keramické (barevné) 20 x 20 x 0,8 cm l. j., minimální třída protiskluznosti R10 | | | | |
| | VV | | 4,06*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 4,466 | | |
| 0 | K | 771577111 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 4,060 | 14,53 | 58,99 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | | | | |
| 277 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 4,060 | 51,75 | 210,11 |
| | PP | | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu | | | | |
| | VV | | KD | | 4,060 | | |
| 0 | K | 771591185 | Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné | kus | 110,000 | 18,41 | 2 025,10 |
| | PP | | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné | | | | |
| | VV | | (2,53+5+2,7+5,08+6,55)/0,2 | | 109,300 | | |
| | VV | | 0,7 | | 0,700 | | |
| | VV | | Součet | | 110,000 | | |
| 278 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | 0,085 | 612,95 | 52,10 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL61 - Lišty ke keramickým obkladům

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 187,77

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 15 187,77 | 21,00% | 3 189,43 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

18 377,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL61 - Lišty ke keramickým obkladům

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 187,77

PSV - Práce a dodávky PSV

15 187,77

781 - Dokončovací práce - obklady

15 187,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL61 - Lišty ke keramickým obkladům

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

15 187,77

D PSV Práce a dodávky PSV 15 187,77

D 781 Dokončovací práce - obklady 15 187,77

| 0 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 100,380 | 150,77 | 15 134,29 |
|-----|----|-----------|---|---|---------|----------|-----------|
| | PP | | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové "3NP-chodba" | | | | |
| | VV | | (0,63+0,2)+(0,45+0,2)+(1,7+1,3)+(1,6+1,2)+(1,2+1,2+0,5)+(1,9+0,6+0,15)+(0,4+0,15) | | 13,380 | | |
| | VV | | "Schodiště velké" (2,1)+(2,1+1,4)+(1+1) | | 7,600 | | |
| | VV | | "2NP-chodba" | | | | |
| | VV | | (1,2+1,76)+(1,75+1,2)+(1,87+1,3)+(0,14+0,14)+(1,75+0,6+0,15+0,15) | | 12,010 | | |
| | VV | | "Koupelna INVA 2NP" (2*2)+1,8 | | 5,800 | | |
| | VV | | "Chodba PTH únik 2NP" 4*(0,25+0,5+0,65) | | 5,600 | | |
| | VV | | "Kabinet" (1,3)+(4*(0,63+0,53)) | | 5,940 | | |
| | VV | | "Šatny" | | | | |
| | VV | | (3,8+1,5)+(0,1+0,15+5*0,45)+(0,54*2+0,86*2)+(4*0,12+2*0,45)+(0,85+0,6+0,4) | | 13,830 | | |
| | VV | | "Schodiště malé" | | | | |
| | VV | | (0,2+0,85+0,26+0,26)+(0,25+0,25+3,5+0,25+0,25+0,5+0,2) | | 6,770 | | |
| | VV | | "Chodba 3NP" | | | | |
| | VV | | (0,85+0,86+1,25+0,2+3,45+6)+(0,15+3,2+1,8+3,2+0,89+1,8) | | 23,650 | | |
| | VV | | "Koupelna INVA 3NP" (2*2)+1,8 | | 5,800 | | |
| | VV | | Součet | | 100,380 | | |
| 302 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 0,031 | 1 725,00 | 53,48 |

PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL62 - Záchytný systém střech - změna

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 692,20

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 2 692,20 | 21,00% | 565,36 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

3 257,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL62 - Záchytný systém střech - změna

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 692,20

PSV - Práce a dodávky PSV

2 692,20

767 - Konstrukce zámečnické

2 692,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL62 - Záchytný systém střech - změna

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice Datum: 27.08.2019
Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436 Projektant: SUDOP Project
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel: Plzeň a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

2 692,20

D PSV Práce a dodávky PSV 2 692,20

D 767 Konstrukce zámečnické 2 692,20

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--|-----|--------|----------|------------|
| 0 | M | Z.55.1 | bezpečnostní systém proti zabezpečení pádu osob při užívání stavby viz. odkaz Z.55 | kus | -2,000 | 5 160,00 | -10 320,00 |
|---|---|--------|--|-----|--------|----------|------------|

PP kotvící bod TSL-500-SL3

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--|---|--------|--------|---------|
| 0 | M | Z.55.2 | bezpečnostní systém proti zabezpečení pádu osob při užívání stavby viz. odkaz Z.55 | m | -4,500 | 160,00 | -720,00 |
|---|---|--------|--|---|--------|--------|---------|

PP nerezové lano TSL-L6

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 0 | M | Z.55.3 | bezpečnostní systém proti zabezpečení pádu osob při užívání stavby viz. odkaz Z.55 | kus | 1,000 | 13 732,20 | 13 732,20 |
|---|---|--------|--|-----|-------|-----------|-----------|

PP samonavíjecí zachycovač pádu TOPSAFE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL63 - Odstranění rohové římsy

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 354,43

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 3 354,43 | 21,00% | 704,43 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

4 058,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL63 - Odstranění rohové římsy

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 354,43

HSV - Práce a dodávky HSV

3 354,43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

490,15

62 - Úprava povrchů vnější

34,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 663,05

96 - Bourání konstrukcí

451,83

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

711,22

997 - Přesun sutě

179,15

998 - Přesun hmot

22,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL63 - Odstranění rohové římsy

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

3 354,43

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--|-----|-------|----------|----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 3 354,43 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 490,15 |
| 0 | K | 612335212 | Cementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 1,000 | 236,73 | 236,73 |
| | PP | | Cementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 | | | | |
| | VV | | "Oprava omítky po odstranění římsy" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | |
| 0 | K | 622215112 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 80 mm plochy do 0,25m2 | kus | 1,000 | 219,00 | 219,00 |
| | PP | | Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 40 do 80 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2 | | | | |
| D | 62 | | Úprava povrchů vnější | | | | 34,42 |
| 43 | K | 62213112R | Penetrace podkladu pod KZS vnějších stěn a podhledů nanášená ručně | m2 | 0,105 | 40,25 | 4,23 |
| | PP | | Penetrace podkladu pod KZS vnějších stěn a podhledů nanášená ručně | | | | |
| | VV | | (0,15+0,15)*0,35 | | 0,105 | | |
| 59 | K | 622521021 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 0,105 | 287,50 | 30,19 |
| | PP | | Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2 663,05 |
| 0 | K | 900 001 | Příplatek za ztíženou práci | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | PP | | Příplatek za ztíženou práci | | | | |
| D | 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 451,83 |
| 0 | K | 966054121 | Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm | m | 1,000 | 422,87 | 422,87 |
| | PP | | Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 500 mm | | | | |
| | VV | | "Rozbití betonových bloků" 0,5+0,5 | | 1,000 | | |
| 0 | K | 966080101 | Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm | m2 | 0,578 | 50,10 | 28,96 |
| | PP | | Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky do 60 mm | | | | |
| | VV | | "Sonda v čele a zespodu římsy" (0,5+0,5)*0,35+(0,5+0,15)*0,35 | | 0,578 | | |
| D | 97 | | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | 711,22 |
| 106 | K | 977211112 | Řezání ŽB kčí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm | m | 0,300 | 2 370,73 | 711,22 |
| | PP | | Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm | | | | |
| | VV | | "Odřezání od fasády" (0,5-0,35)*2 | | 0,300 | | |
| | VV | | Součet | | 0,300 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 179,15 |
| 112 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 0,116 | 690,00 | 80,04 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | | | | |
| 113 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,116 | 207,00 | 24,01 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| 114 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3,364 | 8,05 | 27,08 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | | VV | 0,116*29 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,364 | | |
| 115 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,116 | 414,00 | 48,02 |
| | | PP | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | | | | |
| | | D 998 | Přesun hmot | | | | 22,08 |
| 116 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,016 | 1 380,00 | 22,08 |
| | | PP | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL64 - Odstranění lepidla z podlah

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-10 875,25

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -10 875,25 | 21,00% | -2 283,80 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-13 159,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL64 - Odstranění lepidla z podlah

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-10 875,25

SO.05 - Stavební úpravy staré školy

-11 727,34

776 - Podlahy povlakové

-11 727,34

SO.04 - Stavební úpravy a nástavba původního vstupního pavilonu

852,09

776 - Podlahy povlakové

852,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL64 - Odstranění lepidla z podlah

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice Datum: 27.08.2019
Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436 Projektant: SUDOP Project
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel: Plzeň a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-10 875,25

D SO.05 Stavební úpravy staré školy -11 727,34

D 776 Podlahy povlakové -11 727,34

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------------------|----|----------|-------|------------|
| 90 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | -138,180 | 84,87 | -11 727,34 |
|----|---|-----------|-----------------------------------|----|----------|-------|------------|

PP Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah

VV -Q -138,180

D SO.04 Stavební úpravy a nástavba původního vstupního pavilonu 852,09

D 776 Podlahy povlakové 852,09

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 90 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 10,040 | 84,87 | 852,09 |
|----|---|-----------|-----------------------------------|----|--------|-------|--------|

PP Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah

VV "2.21b" 4,93 4,930

VV "3.24a" 5,11 5,110

VV Součet 10,040

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL65 - Oprava čela a podhledu římsy

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 359,40

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 20 359,40 | 21,00% | 4 275,47 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

24 634,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL65 - Oprava čela a podhledu římsy

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

20 359,40

HSV - Práce a dodávky HSV

14 312,37

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 014,05

62 - Úprava povrchů vnější

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

665,17

997 - Přesun sutě

874,15

998 - Přesun hmot

759,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 047,03

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 047,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL65 - Oprava čela a podhledu římsy

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

20 359,40

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--|----|--------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 14 312,37 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 12 014,05 |
| 0 | K | 622131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 35,400 | 53,72 | 1 901,69 |
| | PP | | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | | | | |
| | VV | | "Přední část" | | | | |
| | VV | | 32,1*(0,3+0,4) | | 22,470 | | |
| | VV | | (1,8*2+1,2*6+4,8*1+1,5*3+)*0,6 | | | | |
| | VV | | "Zadní část" | | | | |
| | VV | | 12,6*(0,3+0,4) | | 8,820 | | |
| | VV | | (3,25+3,6)*0,6 | | 4,110 | | |
| | VV | | Součet | | 35,400 | | |
| 0 | K | 622325312 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30% | m2 | 35,400 | 285,66 | 10 112,36 |
| | PP | | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30% | | | | |
| D | 62 | | Úprava povrchů vnější | | | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 665,17 |
| 0 | K | 978015341 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% | m2 | 35,400 | 18,79 | 665,17 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 % | | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 874,15 |
| 112 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 0,566 | 690,00 | 390,54 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | | | | |
| 113 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,566 | 207,00 | 117,16 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| 114 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 16,414 | 8,05 | 132,13 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| | VV | | 0,566*29 'Přepočtené koeficientem množství | | 16,414 | | |
| 115 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,566 | 414,00 | 234,32 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 759,00 |
| 116 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,550 | 1 380,00 | 759,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 6 047,03 |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 6 047,03 |
| 117 | K | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 35,400 | 170,82 | 6 047,03 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL66 - Úprava elektroinstalace strojovny výtahu

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 769,22

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 10 769,22 | 21,00% | 2 261,54 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

13 030,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL66 - Úprava elektroinstalace strojovny výtahu

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Místo: | Dukelská ul. 1122, Kraslice | Datum: | 27.08.2019 |
| Zadavatel: | Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436 | Projektant: | SUDOP Project Plzeň a.s. |
| Zhotovitel: | BAUING KV s.r.o. | Zpracovatel: | |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 769,22

| | |
|---|-----------------|
| HSV - HSV | 888,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 888,00 |
| D.1.4.d.1 - Zařízení silnoproudu - montáž | 6 497,68 |
| D2 - kabely a vodiče uložené pevně | 1 522,30 |
| D3 - ukončení celoplastových kabelů | 768,48 |
| D4 - spínače | 892,80 |
| D5 - zásuvky | 247,10 |
| D7 - montážní materiál | 3 067,00 |
| D.1.4.d.2 - Zařízení silnoproudu - dodávka | 3 383,54 |
| D2 - kabely a vodiče uložené pevně | 1 284,90 |
| D7 - montážní materiál | 2 098,64 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL66 - Úprava elektroinstalace strojovny výtahu

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

10 769,22

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|-----|--------|--------|----------|
| D | HSV | HSV | | | | | 888,00 |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | 888,00 |
| 0 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 4,000 | 222,00 | 888,00 |
| PP | | | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 | | | | |
| D | D.1.4.d.1 | Zařízení silnoproudu - montáž | | | | | 6 497,68 |
| D | D2 | kabely a vodiče uložené pevně | | | | | 1 522,30 |
| 0 | K | 741122642R1 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 8,000 | 41,30 | 330,40 |
| PP | | | kabel CYKY J 5x6 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | | | | |
| 0 | K | 741122642R | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 5,000 | 24,78 | 123,90 |
| PP | | | kabel CYKY J 5x6 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV demontáž | | | | |
| 7 | K | 741122611.1 | kabel CYKY J 3x2,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 15,000 | 35,60 | 534,00 |
| PP | | | kabel CYKY J 3x2,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | | | | |
| 8 | K | 741122611.2 | kabel CYKY J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 15,000 | 35,60 | 534,00 |
| PP | | | kabel CYKY J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | | | | |
| D | D3 | ukončení celoplastových kabelů | | | | | 768,48 |
| 15 | K | 741132103 | ukončení celoplastového kabelu do 3x2,5 | ks | 6,000 | 73,09 | 438,54 |
| PP | | | ukončení celoplastového kabelu do 3x2,5 | | | | |
| 18 | K | 741132147 | ukončení celoplastového kabelu do 5x10 | ks | 2,000 | 164,97 | 329,94 |
| PP | | | ukončení celoplastového kabelu do 5x10 | | | | |
| D | D4 | spínače | | | | | 892,80 |
| 0 | K | 741310011R | Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální | kus | 2,000 | 142,00 | 284,00 |
| PP | | | spínač ř.1 IP44 na omítku | | | | |
| 0 | K | 741310011RD | Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální | kus | 2,000 | 85,20 | 170,40 |
| PP | | | spínač ř.1 IP44 na omítku demontáž | | | | |
| 0 | K | 741310412R1 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré | kus | 1,000 | 274,00 | 274,00 |
| PP | | | spínač nástěnný třípólový nebo čtyřpólový do 25A | | | | |
| 0 | K | 741310412R | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré | kus | 1,000 | 164,40 | 164,40 |
| PP | | | spínač nástěnný třípólový nebo čtyřpólový do 25A demontáž | | | | |
| D | D5 | zásuvky | | | | | 247,10 |
| 0 | K | 741313082R | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré | kus | 1,000 | 169,00 | 169,00 |
| PP | | | zásuvka 16A/230V jednonásobná IP44 na omítku | | | | |
| 0 | K | 741316863R | Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE | kus | 1,000 | 78,10 | 78,10 |
| PP | | | zásuvka 16A/230V jednonásobná IP44 na omítku demontáž | | | | |
| D | D7 | montážní materiál | | | | | 3 067,00 |
| 0 | K | 741110511R | Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem | m | 12,000 | 69,70 | 836,40 |
| PP | | | lišty vkladací s víčkem šířky do 60 mm | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----------|-------------------------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 0 | K | 741110512R | Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem | m | 2,000 | 82,20 | 164,40 |
| | PP | | lišty vkladací s víčkem šířky do 120 mm | | | | |
| 0 | K | 741110571R | Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem | m | 6,000 | 19,70 | 118,20 |
| | PP | | odkrytí a zakrytí stávající lišty | | | | |
| 0 | K | 741112801R | Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně | m | 1,000 | 14,60 | 14,60 |
| | PP | | lišty vkladací s víčkem šířky do 120 mm demontáž | | | | |
| 0 | K | 741112111R | Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm ² | kus | 1,000 | 246,00 | 246,00 |
| | PP | | krabice lištová nástěnná čtyřhranná do 4mm ² | | | | |
| 0 | K | 741854923R | Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím | kus | 1,000 | 69,40 | 69,40 |
| | PP | | vypnutí vedení | | | | |
| 0 | K | 741240301R | přepojení kabelových rozvodů v krabici | kus | 2,000 | 325,00 | 650,00 |
| | PP | | přepojení kabelových rozvodů v krabici | | | | |
| 0 | K | 741378003R | Zřízení upevňovacích bodů pro svítidlo s osazením závěsného háku v betonu | kus | 2,000 | 201,00 | 402,00 |
| | PP | | zřízení upevňovacího bodu pro závěs svítidla | | | | |
| 0 | K | 741370181R | Montáž svítidlo žárovkové - pružný závěs | kus | 2,000 | 283,00 | 566,00 |
| | PP | | montáž pružného závěsu pro svítidlo | | | | |
| D | D.1.4.d.2 | Zařízení silnoprůdu - dodávka | | | | | 3 383,54 |
| D | D2 | kabely a vodiče uložené pevně | | | | | 1 284,90 |
| 0 | M | 34111100 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm ² | m | 8,000 | 93,00 | 744,00 |
| | PP | | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm ² | | | | |
| 7 | M | 341581027 | kabel CYKY J 3x2,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 15,000 | 19,67 | 295,05 |
| | PP | | kabel CYKY J 3x2,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | | | | |
| 8 | M | 341581081 | kabel CYKY J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 15,000 | 16,39 | 245,85 |
| | PP | | kabel CYKY J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | | | | |
| D | D7 | montážní materiál | | | | | 2 098,64 |
| 0 | M | 34571533R | krabice odbočná z polystyrénu D 9020/CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 bez svorkovnice | kus | 1,000 | 82,30 | 82,30 |
| | PP | | krabice přístrojová na omítku | | | | |
| 0 | M | 34562691R | svorkovnice krabicová šroubovací s vodiči 16x4 mm ² , 500 V | kus | 1,000 | 43,30 | 43,30 |
| | PP | | svorka krabicová do 4mm ² | | | | |
| 0 | M | 34571005 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 25 x 20 | m | 10,000 | 26,30 | 263,00 |
| | PP | | lišta elektroinstalační hranatá bílá 25 x 20 | | | | |
| 0 | M | 34571008 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 | m | 2,000 | 44,70 | 89,40 |
| | PP | | lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 | | | | |
| 0 | M | 34571008R1 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 | m | 2,000 | 187,20 | 374,40 |
| | PP | | lišta elektroinstalační hranatá bílá 120 x 40 | | | | |
| 0 | M | 345112802R | kryt lišty LHD 20x20 | ks | 6,000 | 21,36 | 128,16 |
| | PP | | kryt lišty LHD 20x20 | | | | |
| 0 | M | 345112802R1 | kryt lišty LHD 120x40 | ks | 1,000 | 102,00 | 102,00 |
| | PP | | kryt lišty LHD 120x40 | | | | |
| 0 | M | 348812650R | bod upevňovací pro závěs svítidla | ks | 2,000 | 86,50 | 173,00 |
| | PP | | bod upevňovací pro závěs svítidla | | | | |
| 0 | M | 348812660R | závěs svítidla pružný flexibil | pár | 1,000 | 211,08 | 211,08 |
| | PP | | závěs svítidla pružný flexibil | | | | |
| 91 | M | 341000000 | podružný montážní materiál 35% z nosného | ks | 1,000 | 632,00 | 632,00 |
| | PP | | podružný montážní materiál 35% z nosného | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL68 - Elektromechanický zámek vnějších AL dveří č.5

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ: 00259438

DIČ: CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ: 29414075

DIČ: CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ: 45359148

DIČ: CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 837,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 15 837,00 | 21,00% | 3 325,77 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

19 162,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL68 - Elektromechanický zámek vnějších AL dveří č.5

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 837,00

PSV - Práce a dodávky PSV

15 837,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

15 837,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL68 - Elektromechanický zámek vnějších AL dveří č.5

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

15 837,00

D PSV Práce a dodávky PSV 15 837,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 837,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 742320011 | Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou funkcí | kus | 1,000 | 1 068,00 | 1 068,00 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|

PP
Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí

| | | | | | | | |
|---|---|--------|----------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 2 | M | 38229R | zámek elektrický s aretací | kpl | 1,000 | 14 769,00 | 14 769,00 |
|---|---|--------|----------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

PP
elektromechanický zámek GU6-33589-10, protikus GU6-18950-35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL69 - Hasicí přístroje

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 628,18

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 4 628,18 | 21,00% | 971,92 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

5 600,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL69 - Hasicí přístroje

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 628,18

HSV - Práce a dodávky HSV

4 628,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 600,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

4 600,00

998 - Přesun hmot

28,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL69 - Hasicí přístroje

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

4 628,18

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|-------|--------|----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 4 628,18 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 4 600,00 |
| D | 95 | | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | | | | 4 600,00 |
| 17 | K | 953941211 | Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání | kus | 4,000 | 172,50 | 690,00 |
| | PP | | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod. | | | | |
| | VV | | "Místnost PO N3.02" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "N4.01 - 4.NP" 3 | | 3,000 | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | |
| 18 | M | 44932113R | hasicí přístroj práškový 6kg (PHP 21A), | kus | 4,000 | 977,50 | 3 910,00 |
| | PP | | hasicí přístroj práškový 6kg (PHP 21A), | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 28,18 |
| 29 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,049 | 575,00 | 28,18 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL70 - Zemní práce pro hromosvod

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 305,14

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 24 305,14 | 21,00% | 5 104,08 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

29 409,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL70 - Zemní práce pro hromosvod

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

24 305,14

HSV - Práce a dodávky HSV

24 305,14

1 - Zemní práce

14 043,58

4 - Vodorovné konstrukce

2 189,50

5 - Komunikace pozemní

3 588,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 233,05

998 - Přesun hmot

3 251,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL70 - Zemní práce pro hromosvod

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

24 305,14

D HSV Práce a dodávky HSV 24 305,14

D 1 Zemní práce 14 043,58

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|
| 1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 10,000 | 81,65 | 816,50 |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|
| 0 | K | 113107030 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překopech ručně | m2 | 5,000 | 837,00 | 4 185,00 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 2 | K | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 1,000 | 103,04 | 103,04 |
|---|---|-----------|--------------------------------------|---|-------|--------|--------|

PP

Vytrhání obrub s výběráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|
| 5 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 7,875 | 700,35 | 5 515,26 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV

"Profil 35/50cm" 45°0,35°0,5

7,875

VV

Součet

7,875

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|
| 6 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 7,875 | 198,95 | 1 566,73 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|
| 13 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním | m3 | 7,875 | 99,13 | 780,65 |
|----|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------|---|-------|--------|----------|
| 16 | M | 583373020 | šterkopísek frakce 0-16 | t | 1,800 | 598,00 | 1 076,40 |
|----|---|-----------|-------------------------|---|-------|--------|----------|

PP

šterkopísek frakce 0-16

VV

"rezerva 1m3" 1*1,8

1,800

VV

Součet

1,800

D 4

Vodorovné konstrukce

2 189,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|
| 0 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm | m2 | 5,000 | 201,00 | 1 005,00 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|

PP

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 17 | K | 451571111 | Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm | m2 | 10,000 | 118,45 | 1 184,50 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|

PP

Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

D 5

Komunikace pozemní

3 588,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 19 | K | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 10,000 | 358,80 | 3 588,00 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 233,05

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|
| 0 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 1,000 | 198,00 | 198,00 |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 35 | K | 979021112 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí | m | 1,000 | 47,15 | 47,15 |
| | PP | | Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových | | | | |
| 36 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překozech inženýrských sítí | m2 | 10,000 | 98,79 | 987,90 |
| | PP | | Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 3 251,01 |
| 37 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 3,291 | 987,85 | 3 251,01 |
| | PP | | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL71 - Elektroinstalace silnoproud - neprováděné práce

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-158 892,34

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -158 892,34 | 21,00% | -33 367,39 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-192 259,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL71 - Elektroinstalace silnoproud - neprováděné práce

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Místo: | Dukelská ul. 1122, Kraslice | Datum: | 27.08.2019 |
| Zadavatel: | Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436 | Projektant: | SUDOP Project Plzeň a.s. |
| Zhotovitel: | BAUING KV s.r.o. | Zpracovatel: | |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-158 892,34

| | |
|---|------------|
| D.1.4.d.1 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - montáž | -83 259,14 |
| D6 - volací systém pro invalidní osoby | -4 485,00 |
| D9 - hromosvod a uzemnění | -78 774,14 |
| D10 - | -78 774,14 |
| D.1.4.d.2 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - dodávka | -75 633,20 |
| D6 - volací systém pro invalidní osoby | -6 440,00 |
| D9 - hromosvod a uzemnění | -69 193,20 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL71 - Elektroinstalace silnoproud - neprováděné práce

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-158 892,34

| | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|---|----|----------|----------|------------|
| D | D.1.4.d.1 | | Zařízení silnoproudé elektroinstalace - montáž | | | | -83 259,14 |
| D | D6 | | volací systém pro invalidní osoby | | | | -4 485,00 |
| 32 | K | 742350002 | tlačítko pro zrušení volání v soustavě s transformátorem SELV 230/15V | ks | -2,000 | 402,50 | -805,00 |
| | PP | | tlačítko pro zrušení volání v soustavě s transformátorem SELV 230/15V | | | | |
| 30 | K | 742350003 | volací tlačítko prosvětlené s popisným polem | ks | -2,000 | 402,50 | -805,00 |
| | PP | | volací tlačítko prosvětlené s popisným polem | | | | |
| 31 | K | 742350004 | transformátor SELV | ks | -2,000 | 1 437,50 | -2 875,00 |
| | PP | | transformátor SELV | | | | |
| 33 | K | 742350005 | kontrolní modul s alarmem, červené světlo | ks | 0,000 | 1 437,50 | 0,00 |
| | PP | | kontrolní modul s alarmem, červené světlo | | | | |
| D | D9 | | hromosvod a uzemnění | | | | -78 774,14 |
| D | D10 | | | | | | -78 774,14 |
| 61 | K | 741410021 | zemnicí pásek FeZn 30/4 | m | -260,000 | 46,99 | -12 217,40 |
| | PP | | zemnicí pásek FeZn 30/4 | | | | |
| 62 | K | 741420001 | vodič AlMgSi o 8 jímácí | m | -180,000 | 129,61 | -23 329,80 |
| | PP | | vodič AlMgSi o 8 jímácí | | | | |
| 64 | K | 741420022 | svorka zkušební Sz | ks | -18,000 | 65,55 | -1 179,90 |
| | PP | | svorka zkušební Sz | | | | |
| 65 | K | 741420022.1 | svorka hromosvodová | ks | -80,000 | 65,55 | -5 244,00 |
| | PP | | svorka hromosvodová | | | | |
| 66 | K | 741420022.2 | svorka okapová SO | ks | -18,000 | 65,55 | -1 179,90 |
| | PP | | svorka okapová SO | | | | |
| 68 | K | 741420051 | ochranný úhelník OU FeZn | ks | -18,000 | 227,01 | -4 086,18 |
| | PP | | ochranný úhelník OU FeZn | | | | |
| 73 | K | 741420082 | vyrovnání svodů | ks | -18,000 | 185,27 | -3 334,86 |
| | PP | | vyrovnání svodů | | | | |
| 71 | K | 741420083 | označení svodu - štítek | ks | -18,000 | 60,34 | -1 086,12 |
| | PP | | označení svodu - štítek | | | | |
| 67 | K | 741430003 | kompletní jímáč v=2m FeZn | ks | -6,000 | 348,57 | -2 091,42 |
| | PP | | kompletní jímáč v=2m FeZn | | | | |
| 70 | K | 741440031 | zemnicí tyč FeZn 2m se svorkou na drát | ks | -66,000 | 379,16 | -25 024,56 |
| | PP | | zemnicí tyč FeZn 2m se svorkou na drát | | | | |
| D | D.1.4.d.2 | | Zařízení silnoproudé elektroinstalace - dodávka | | | | -75 633,20 |
| D | D6 | | volací systém pro invalidní osoby | | | | -6 440,00 |
| 41 | M | 345355406 | volací tlačítko prosvětlené s popisným polem | ks | -2,000 | 1 035,00 | -2 070,00 |
| | PP | | volací tlačítko prosvětlené s popisným polem | | | | |
| 42 | M | 345355410 | transformátor SELV | ks | -2,000 | 920,00 | -1 840,00 |
| | PP | | transformátor SELV | | | | |
| 43 | M | 345355407 | tlačítko pro zrušení volání v soustavě s transformátorem SELV 230/15V | ks | -2,000 | 1 265,00 | -2 530,00 |
| | PP | | tlačítko pro zrušení volání v soustavě s transformátorem SELV 230/15V | | | | |
| 44 | M | 345355408 | kontrolní modul s alarmem, červené světlo | ks | 0,000 | 2 185,00 | 0,00 |
| | PP | | kontrolní modul s alarmem, červené světlo | | | | |
| D | D9 | | hromosvod a uzemnění | | | | -69 193,20 |
| 77 | M | 354411216 | zemnicí pásek FeZn 30/4 | m | -260,000 | 39,10 | -10 166,00 |
| | PP | | zemnicí pásek FeZn 30/4 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 78 | M | 354411914 | vodič AlMgSi o 8 jímací | m | -180,000 | 20,70 | -3 726,00 |
| | PP | | vodič AlMgSi o 8 jímací | | | | |
| 80 | M | 354321291 | podpěra vedení | ks | -240,000 | 40,25 | -9 660,00 |
| | PP | | podpěra vedení | | | | |
| 81 | M | 354411312 | svorka zkušební Sz | ks | -18,000 | 40,25 | -724,50 |
| | PP | | svorka zkušební Sz | | | | |
| 82 | M | 354411306 | svorka hromosvodová | ks | -80,000 | 17,25 | -1 380,00 |
| | PP | | svorka hromosvodová | | | | |
| 83 | M | 354411308 | svorka okapová SO | ks | -18,000 | 28,75 | -517,50 |
| | PP | | svorka okapová SO | | | | |
| 84 | M | 354411099.1 | kompletní jímač v=2m FeZn včetně držáku | ks | -6,000 | 690,00 | -4 140,00 |
| | PP | | kompletní jímač v=2m FeZn včetně držáku | | | | |
| 85 | M | 354411342 | ochranný úhelník OU FeZn | ks | -18,000 | 138,00 | -2 484,00 |
| | PP | | ochranný úhelník OU FeZn | | | | |
| 86 | M | 354411349 | držák ochranného úhelníku | ks | -34,000 | 25,30 | -860,20 |
| | PP | | držák ochranného úhelníku | | | | |
| 87 | M | 354411151 | oddálený hromosvod 1,5m | ks | -5,000 | 690,00 | -3 450,00 |
| | PP | | oddálený hromosvod 1,5m | | | | |
| 88 | M | 354321376 | zemnicí tyč FeZn 2m se svorkou na drát | ks | -66,000 | 483,00 | -31 878,00 |
| | PP | | zemnicí tyč FeZn 2m se svorkou na drát | | | | |
| 89 | M | 354411398 | označení svodu - štítek | ks | -18,000 | 11,50 | -207,00 |
| | PP | | označení svodu - štítek | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL72 - Elektroinstalace slaboproud - neprováděné práce

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-156 999,79

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -156 999,79 | 21,00% | -32 969,96 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-189 969,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL72 - Elektroinstalace slaboproud - neprováděné práce

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Místo: | Dukelská ul. 1122, Kraslice | Datum: | 27.08.2019 |
| Zadavatel: | Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436 | Projektant: | SUDOP Project Plzeň a.s. |
| Zhotovitel: | BAUING KV s.r.o. | Zpracovatel: | |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|--------------------|
| Náklady stavby celkem | -156 999,79 |
| D1 - Přídržné magnety a otevření odvětrání | -63 098,18 |
| D3 - Školní zvonek | -40 859,10 |
| D4 - Strukturovaná kabeláž | -26 975,50 |
| D5 - Signalizace z WC invalidů | -5 986,20 |
| D6 - Evakuační rozhlas | -20 080,81 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL72 - Elektroinstalace slaboproud - neprováděné práce

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-156 999,79

| D | | D1 | Přidržené magnety a otevření odvětrání | | | | | -63 098,18 |
|-----|---|---------------|--|----|------------|--------|------------|------------|
| 30 | K | 742 11-0001 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | m | -1 280,000 | 23,00 | -29 440,00 | |
| PP | | | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | | | | | |
| 31 | M | Pol85 | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | -500,000 | 13,11 | -6 555,00 | |
| PP | | | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | | | | | |
| 32 | M | Pol86 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | -780,000 | 13,11 | -10 225,80 | |
| PP | | | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | | | | | |
| 33 | K | 742 11-0501 | Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové | ks | -70,000 | 27,31 | -1 911,70 | |
| PP | | | Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové | | | | | |
| 34 | M | Pol87 | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítkou | ks | -70,000 | 104,88 | -7 341,60 | |
| PP | | | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítkou | | | | | |
| 35 | K | 742 11-0502 | Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, čtyřhranné | ks | -24,000 | 54,63 | -1 311,12 | |
| PP | | | Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, čtyřhranné | | | | | |
| 36 | M | Pol88 | KO 125 krabice odbočná | ks | -24,000 | 103,79 | -2 490,96 | |
| PP | | | KO 125 krabice odbočná | | | | | |
| 37 | M | Pol89 | AY2,5 - protahovací drát | m | -1 400,000 | 2,73 | -3 822,00 | |
| PP | | | AY2,5 - protahovací drát | | | | | |
| D | | D3 | Školní zvonek | | | | | -40 859,10 |
| 73 | K | 742 11-0001 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | m | -430,000 | 23,00 | -9 890,00 | |
| PP | | | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | | | | | |
| 74 | M | Pol109 | Elektroinstalační ohebná trubka 36mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | -430,000 | 32,78 | -14 095,40 | |
| PP | | | Elektroinstalační ohebná trubka 36mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | | | | | |
| 75 | K | 742 11-0501 | Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové | ks | -80,000 | 27,31 | -2 184,80 | |
| PP | | | Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové | | | | | |
| 76 | M | Pol87 | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítkou | ks | -80,000 | 104,88 | -8 390,40 | |
| PP | | | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítkou | | | | | |
| 77 | K | 742 11-0502.1 | Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, čtyřhranné | ks | -30,000 | 57,50 | -1 725,00 | |
| PP | | | Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, čtyřhranné | | | | | |
| 78 | M | Pol88.1 | KO 125 krabice odbočná | ks | -30,000 | 109,25 | -3 277,50 | |
| PP | | | KO 125 krabice odbočná | | | | | |
| 79 | M | Pol89.1 | AY2,5 - protahovací drát | m | -450,000 | 2,88 | -1 296,00 | |
| PP | | | AY2,5 - protahovací drát | | | | | |
| D | | D4 | Strukturovaná kabeláž | | | | | -26 975,50 |
| 128 | K | 742 11-0001 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | m | -420,000 | 23,00 | -9 660,00 | |
| PP | | | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | | | | | |
| 129 | M | Pol146 | Elektroinstalační ohebná trubka 16mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | -150,000 | 11,50 | -1 725,00 | |
| PP | | | Elektroinstalační ohebná trubka 16mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | | | | | |
| 130 | M | Pol85.1 | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | -150,000 | 13,80 | -2 070,00 | |
| PP | | | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|---------------|--|----|------------|--------------|-------------------|
| 131 | M | Pol86.1 | <i>Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost</i> | m | -120,000 | 13,80 | -1 656,00 |
| | PP | | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | | | | |
| 133 | M | Pol89.1 | <i>AY2,5 - protahovací drát</i> | m | -450,000 | 2,88 | -1 296,00 |
| | PP | | AY2,5 - protahovací drát | | | | |
| 144 | K | 742 11-0501.1 | Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové | ks | -40,000 | 28,75 | -1 150,00 |
| | PP | | Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové | | | | |
| 145 | M | Pol87.1 | <i>KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku</i> | ks | -40,000 | 110,40 | -4 416,00 |
| | PP | | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku | | | | |
| 146 | K | 742 11-0502.1 | Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, čtyřhranné | ks | -30,000 | 57,50 | -1 725,00 |
| | PP | | Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, čtyřhranné | | | | |
| 147 | M | Pol88.1 | <i>KO 125 krabice odbočná</i> | ks | -30,000 | 109,25 | -3 277,50 |
| | PP | | KO 125 krabice odbočná | | | | |
| | D | D5 | Signalizace z WC invalidů | | | | -5 986,20 |
| 160 | K | 742 11-0001 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | m | -80,000 | 23,00 | -1 840,00 |
| | PP | | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | | | | |
| 161 | M | Pol85.1 | <i>Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost</i> | m | -80,000 | 13,80 | -1 104,00 |
| | PP | | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | | | | |
| 162 | M | Pol89.1 | <i>AY2,5 - protahovací drát</i> | m | -90,000 | 2,88 | -259,20 |
| | PP | | AY2,5 - protahovací drát | | | | |
| 165 | K | 742 11-0501.1 | Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové | ks | -20,000 | 28,75 | -575,00 |
| | PP | | Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové | | | | |
| 166 | M | Pol87.1 | <i>KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku</i> | ks | -20,000 | 110,40 | -2 208,00 |
| | PP | | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku | | | | |
| | D | D6 | Evakuační rozhlas | | | | -20 080,81 |
| 205 | K | 742 11-0001.1 | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | m | -90,000 | 21,85 | -1 966,50 |
| | PP | | Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání | | | | |
| 206 | M | Pol85 | <i>Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost</i> | m | -90,000 | 13,11 | -1 179,90 |
| | PP | | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | | | | |
| 0 | K | 742110005 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze | m | 80,000 | 42,10 | 3 368,00 |
| | PP | | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze | | | | |
| | VV | | "Nová položka" 80 | | 80,000 | | |
| | VV | | Součet | | 80,000 | | |
| 0 | M | 34571351 | <i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE</i> | m | 80,000 | 26,30 | 2 104,00 |
| | PP | | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE | | | | |
| | VV | | 76,1904761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 80,000 | | |
| 207 | K | 742 11-0501 | Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové | ks | -139,000 | 27,31 | -3 796,09 |
| | PP | | Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové | | | | |
| 208 | M | Pol87 | <i>KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku</i> | ks | -139,000 | 104,88 | -14 578,32 |
| | PP | | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku | | | | |
| 209 | M | Pol89.1 | <i>AY2,5 - protahovací drát</i> | m | -1 400,000 | 2,88 | -4 032,00 |
| | PP | | AY2,5 - protahovací drát | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL73 - Doplnění svítidla do strojovny výtahu

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 518,43

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 4 518,43 | 21,00% | 948,87 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

5 467,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL73 - Doplnění svítidla do strojovny výtahu

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 518,43

D.1.4.d.1 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - montáž

2 152,92

D2 - kabely a vodiče uložené pevně

293,10

D3 - ukončení celoplastových kabelů

219,27

D7 - montážní materiál

1 354,20

D8 - svítidla

286,35

D.1.4.d.2 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - dodávka

2 365,51

D2 - kabely a vodiče uložené pevně

114,73

D7 - montážní materiál

486,35

D8 - svítidla

1 151,16

D10 - ostatní

613,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL73 - Doplnění svítidla do strojovny výtahu

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

4 518,43

| | | | | | | | |
|----|-----------|--------------|--|-----|-------|----------|----------|
| D | D.1.4.d.1 | | Zařízení silnoproudé elektroinstalace - montáž | | | | 2 152,92 |
| D | D2 | | kabely a vodiče uložené pevně | | | | 293,10 |
| 8 | K | 741122611.2 | kabel CYKY J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 7,000 | 35,60 | 249,20 |
| | PP | | kabel CYKY J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | | | | |
| 0 | K | 741122611.2R | kabel CYKY J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 5,000 | 8,78 | 43,90 |
| | PP | | kabel CYKY J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV - demontáž | | | | |
| D | D3 | | ukončení celoplastových kabelů | | | | 219,27 |
| 15 | K | 741132103 | ukončení celoplastového kabelu do 3x2,5 | ks | 3,000 | 73,09 | 219,27 |
| | PP | | ukončení celoplastového kabelu do 3x2,5 | | | | |
| D | D7 | | montážní materiál | | | | 1 354,20 |
| 39 | K | 741110042 | elektroinstalační trubka ohebná PVC o 32 pevně | m | 1,000 | 34,50 | 34,50 |
| | PP | | elektroinstalační trubka ohebná PVC o 32 pevně | | | | |
| 0 | K | 741854923 | Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím | kus | 1,000 | 67,20 | 67,20 |
| | PP | | Kontrola a zjištění stavu vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím | | | | |
| 0 | K | 741240301 | Přepojení kabelových rozvodů v krabici | kus | 1,000 | 312,50 | 312,50 |
| | PP | | Přepojení kabelových rozvodů v krabici | | | | |
| 0 | K | 741370181 | Montáž svítidla žárovkové - pružný závěs | kus | 2,000 | 275,00 | 550,00 |
| | PP | | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů doplněk pružného závěsu | | | | |
| 0 | K | 741378003 | Zřízení upevňovacích bodů pro svítidlo s osazením závěsného háku v betonu | kus | 2,000 | 195,00 | 390,00 |
| | PP | | Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v betonu | | | | |
| D | D8 | | svítidla | | | | 286,35 |
| 56 | K | 741372111.4 | 7 přisazené LED svítidlo VT120C 1LED40S/840 4000lm 38W | ks | 1,000 | 286,35 | 286,35 |
| | PP | | 7 přisazené LED svítidlo VT120C 1LED40S/840 4000lm 38W | | | | |
| D | D.1.4.d.2 | | Zařízení silnoproudé elektroinstalace - dodávka | | | | 2 365,51 |
| D | D2 | | kabely a vodiče uložené pevně | | | | 114,73 |
| 8 | M | 341581081 | kabel CYKY J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | m | 7,000 | 16,39 | 114,73 |
| | PP | | kabel CYKY J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV | | | | |
| D | D7 | | montážní materiál | | | | 486,35 |
| 50 | M | 345218936 | elektroinstalační trubka ohebná PVC o 32 | m | 1,000 | 32,78 | 32,78 |
| | PP | | elektroinstalační trubka ohebná PVC o 32 | | | | |
| 0 | K | 348812650 | bod upevňovací pro závěs svítidla | kus | 2,000 | 112,45 | 224,90 |
| | PP | | bod upevňovací pro závěs svítidla | | | | |
| 0 | K | 348812660 | závěs svítidla pružný flexibit | pár | 1,000 | 228,67 | 228,67 |
| | PP | | závěs svítidla pružný flexibit | | | | |
| D | D8 | | svítidla | | | | 1 151,16 |
| 70 | M | 348531879 | 7 přisazené LED svítidlo VT120C 1LED40S/840 4000lm 38W | ks | 1,000 | 1 138,50 | 1 138,50 |
| | PP | | 7 přisazené LED svítidlo VT120C 1LED40S/840 4000lm 38W | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 75 | M | zákon č. 7/2005 | recyklační poplatek - za svítidlo | ks | 1,000 | 9,78 | 9,78 |
| | PP | | recyklační poplatek - za svítidlo | | | | |
| 76 | M | zákon č. 7/2005.1 | recyklační poplatek - za sv.zdroj | ks | 1,000 | 2,88 | 2,88 |
| | PP | | recyklační poplatek - za sv.zdroj | | | | |
| | D | D10 | ostatní | | | | 613,27 |
| 91 | K | 341000000 | podružný montážní materiál 35% z nosného | ks | 17,522 | 35,00 | 613,27 |
| | PP | | podružný montážní materiál 35% z nosného | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL74 - Úprava komunikace u rozvaděče RE SR

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 969,25

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 3 969,25 | 21,00% | 833,54 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

4 802,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL74 - Úprava komunikace u rozvaděče RE SR

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 969,25

HSV - Práce a dodávky HSV

3 969,25

1 - Zemní práce

163,30

4 - Vodorovné konstrukce

106,61

5 - Komunikace pozemní

322,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

357,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 300,91

997 - Přesun sutě

441,71

998 - Přesun hmot

1 276,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL74 - Úprava komunikace u rozvaděče RE SR

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

3 969,25

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 3 969,25 |
|-----|-----|---|---|----|-------|--------|----------|
| D | 1 | Zemní práce | | | | | 163,30 |
| 1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 2,000 | 81,65 | 163,30 |
| PP | | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby | | | | | |
| VV | | 1*2 | | | 2,000 | | |
| VV | | Součet | | | 2,000 | | |
| D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | 106,61 |
| 17 | K | 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm | m2 | 0,900 | 118,45 | 106,61 |
| PP | | Lože pod dlažby ze štěrkopísku, tl. vrstvy do 100 mm | | | | | |
| VV | | 3*0,3 | | | 0,900 | | |
| D | 5 | Komunikace pozemní | | | | | 322,92 |
| 19 | K | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 0,900 | 358,80 | 322,92 |
| PP | | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | | | | | |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | 357,50 |
| 0 | K | 637121111 | Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním | m2 | 1,625 | 220,00 | 357,50 |
| PP | | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm | | | | | |
| VV | | 1*2-0,25*1,5 | | | 1,625 | | |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | 1 300,91 |
| 0 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 3,000 | 240,00 | 720,00 |
| PP | | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | | | |
| 0 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 3,000 | 164,00 | 492,00 |
| PP | | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | | | | | |
| 36 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překozech inženýrských sítí | m2 | 0,900 | 98,79 | 88,91 |
| PP | | Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | | | | | |
| D | 997 | Přesun sutě | | | | | 441,71 |
| 112 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 0,286 | 690,00 | 197,34 |
| PP | | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | | | | | |
| 113 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,286 | 207,00 | 59,20 |
| PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| 114 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 8,294 | 8,05 | 66,77 |
| PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| VV | | 0,286*29 'Přepočtené koeficientem množství | | | 8,294 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 115 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,286 | 414,00 | 118,40 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 276,30 |
| 37 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 1,292 | 987,85 | 1 276,30 |
| | PP | | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL75 - Svítidlo s čidlem před vstup m.1.27

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 120,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 3 120,00 | 21,00% | 655,20 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

3 775,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL75 - Svítidlo s čidlem před vstup m.1.27

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Místo: | Dukelská ul. 1122, Kraslice | Datum: | 27.08.2019 |
| Zadavatel: | Město Kraslice nám.28 října č.p.1436 | Projektant: | SUDOP Project Plzeň a.s. |
| Zhotovitel: | BAUING KV s.r.o. | Zpracovatel: | |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 120,00

D8 - svítidla

3 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL75 - Svítidlo s čidlem před vstup m.1.27

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice Datum: 27.08.2019
Zadavatel: Město Kraslice nám.28 října č.p.1436 Projektant: SUDOP Project
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel: Plzeň a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

3 120,00

| D | D8 | svítidla | | | | | 3 120,00 |
|---|----|----------|--|-----|-------|----------|----------|
| 0 | K | 741 001 | svítidlo s pohybovým čidlem, montáž, doprava | kus | 1,000 | 3 120,00 | 3 120,00 |
| | PP | | svítidlo s pohybovým čidlem, montáž, doprava | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL76 - Výměna hydrantu

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 281,24

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 9 281,24 | 21,00% | 1 949,06 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

11 230,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL76 - Výměna hydrantu

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Místo: | Dukelská ul. 1122, Kraslice | Datum: | 27.08.2019 |
| Zadavatel: | Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436 | Projektant: | SUDOP Project Plzeň a.s. |
| Zhotovitel: | BAUING KV s.r.o. | Zpracovatel: | |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 281,24

PSV - Práce a dodávky PSV

9 281,24

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

9 281,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL76 - Výměna hydrantu

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

9 281,24

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|--------|-------|-----------|----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 9 281,24 |
| D | 722 | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 9 281,24 |
| 84 | K | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | soubor | 1,000 | 8 859,60 | 8 859,60 |
| | PP | | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m | | | | |
| 88 | K | 722290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | t | 0,009 | 2 127,50 | 19,15 |
| | PP | | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| 89 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | t | 0,029 | 10 249,56 | 297,24 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| 90 | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,029 | 2 562,38 | 74,31 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | | |
| 91 | K | r72222081 | Demontáž stávajících hydrantů | kus | 1,000 | 30,94 | 30,94 |
| | PP | | Demontáž stávajících hydrantů | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL77 - Výměna a doplnění obkladů na chodbách (sokly)

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 559,75

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 32 559,75 | 21,00% | 6 837,55 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

39 397,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL77 - Výměna a doplnění obkladů na chodbách (sokly)

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

32 559,75

SO.104 - Stavební úpravy a nástavba původního vstupního pavilonu

32 559,75

HSV - Práce a dodávky HSV

5 945,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 331,11

997 - Přesun sutě

3 614,26

PSV - Práce a dodávky PSV

26 614,38

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

26 614,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL77 - Výměna a doplnění obkladů na chodbách (sokly)

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

32 559,75

| | | | | | | | |
|-----|--------|-----------|--|----|--------|--------|-----------|
| D | SO.104 | | Stavební úpravy a nástavba původního vstupního pavilonu | | | | 32 559,75 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 5 945,37 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2 331,11 |
| 0 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 26,075 | 89,40 | 2 331,11 |
| PP | | | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | | | | |
| VV | | | "1.01-ostění oken 06" 2*1,4*0,15 | | 0,420 | | |
| VV | | | "1.01-vstup do staré školy" 2*1,4*0,2 | | 0,560 | | |
| VV | | | "1.01-vstup do chodby" 2*1,4*0,2 | | 0,560 | | |
| VV | | | "1.03-u dveří" 1*0,3*0,68 | | 0,204 | | |
| VV | | | "1.03-u dveří" 1*0,2*0,67 | | 0,134 | | |
| VV | | | "1.03-úprava kolem el.instalace" 2*0,2*0,5 | | 0,200 | | |
| VV | | | "1.04-mezí okny" 1*0,87*0,5 | | 0,435 | | |
| VV | | | "1.04-mezí okny" 1*0,6*0,6 | | 0,360 | | |
| VV | | | "1.04-šachta" 1*1,4*1,1 | | 1,540 | | |
| VV | | | "1.04-kolem dveří PO" 1*1,4*0,94 | | 1,316 | | |
| VV | | | "1.01A-u PO dveří" 2*1,4*0,2 | | 0,560 | | |
| VV | | | "1.24-u PO dveří" 4*1,4*0,05 | | 0,280 | | |
| VV | | | "1.24-u PO dveří" 1*1,4*1,29 | | 1,806 | | |
| VV | | | Mezisoučet | | 8,375 | | |
| VV | | | "2.17-šachta" 1*1,4*2,07 | | 2,898 | | |
| VV | | | "2.17-roh a stěna po dveřích" 1*1,4*0,47 | | 0,658 | | |
| VV | | | "2.23-CHÚC2" -1*1,4*2,15 | | -3,010 | | |
| VV | | | Mezisoučet | | 0,546 | | |
| VV | | | "3.20-schodiště" 1*0,3*0,38 | | 0,114 | | |
| VV | | | "3.20-původně počítána jen horní řada-mezipodesta nástup ram." -1*0,1*7,68 | | -0,768 | | |
| VV | | | "3.20-nově celá plocha" 1*1,4*7,68 | | 10,752 | | |
| VV | | | "3.20-zádveří přízemí CHÚC2-původně" -1*0,7*0,4 | | -0,280 | | |
| VV | | | "3.20-zádveří přízemí CHÚC2" 1*1,4*3,09 | | 4,326 | | |
| VV | | | "3.23-původní výměra pilíře" -1*1,4*0,43 | | -0,602 | | |
| VV | | | "3.23-nová výměra pilíře" 1*1,4*2,08 | | 2,912 | | |
| VV | | | "3.23-vstup CHÚC2" 2*1,4*0,25 | | 0,700 | | |
| VV | | | Mezisoučet | | 17,154 | | |
| VV | | | Součet | | 26,075 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 3 614,26 |
| 112 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 1,773 | 690,00 | 1 223,37 |
| PP | | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | | | | |
| 2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,773 | 247,25 | 438,37 |
| PP | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| 3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - dalších 19 km | t | 33,687 | 10,75 | 362,14 |
| PP | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| VV | | | 1,773*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 33,687 | | |
| 4 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1,773 | 897,00 | 1 590,38 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 26 614,38 |
| D | 771 | | Podlahy z dlaždic | | | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| D 781 | | | Dokončovací práce - obklady | | | | 26 614,38 |
| 296 | K | 781413112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 26,075 | 529,00 | 13 793,68 |
| PP | | | Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených standardním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2 | | | | |
| 299 | M | 59761155R2 | glazované keramické obkladové prvky, formát 200/100 mm, odstín dle stávajících | m2 | 28,683 | 368,00 | 10 555,34 |
| PP | | | glazované keramické obkladové prvky, formát 200/100 mm, odstín dle stávajících | | | | |
| VV | | | "SKUTEČNOST" | | | | |
| VV | | | "SO.104" | | | | |
| VV | | | "1.01-ostění oken 06" 2*1,4*0,15 | | 0,420 | | |
| VV | | | "1.01-vstup do staré školy" 2*1,4*0,2 | | 0,560 | | |
| VV | | | "1.01-vstup do chodby" 2*1,4*0,2 | | 0,560 | | |
| VV | | | "1.03-u dveří" 1*0,3*0,68 | | 0,204 | | |
| VV | | | "1.03-u dveří" 1*0,2*0,67 | | 0,134 | | |
| VV | | | "1.03-úprava kolem el.instalace" 2*0,2*0,5 | | 0,200 | | |
| VV | | | "1.04-mezi okny" 1*0,87*0,5 | | 0,435 | | |
| VV | | | "1.04-mezi okny" 1*0,6*0,6 | | 0,360 | | |
| VV | | | "1.04-šachta" 1*1,4*1,1 | | 1,540 | | |
| VV | | | "1.04-kolem dveří PO" 1*1,4*0,94 | | 1,316 | | |
| VV | | | "1.01A-u PO dveří" 2*1,4*0,2 | | 0,560 | | |
| VV | | | "1.24-u PO dveří" 4*1,4*0,05 | | 0,280 | | |
| VV | | | "1.24-u PO dveří" 1*1,4*1,29 | | 1,806 | | |
| VV | | | Mezisoučet | | 8,375 | | |
| VV | | | "2.17-šachta" 1*1,4*2,07 | | 2,898 | | |
| VV | | | "2.17-roh a stěna po dveřích" 1*1,4*0,47 | | 0,658 | | |
| VV | | | "2.23-CHÚC2" -1*1,4*2,15 | | -3,010 | | |
| VV | | | Mezisoučet | | 0,546 | | |
| VV | | | "3.20-schodiště" 1*0,3*0,38 | | 0,114 | | |
| VV | | | "3.20-původně počítána jen horní řada-mezipodesta nástup ram." -1*0,1*7,68 | | -0,768 | | |
| VV | | | "3.20-nově celá plocha" 1*1,4*7,68 | | 10,752 | | |
| VV | | | "3.20-zádveří přízemí CHÚC2-původně" -1*0,7*0,4 | | -0,280 | | |
| VV | | | "3.20-zádveří přízemí CHÚC2" 1*1,4*3,09 | | 4,326 | | |
| VV | | | "3.23-původní výměra pilíře" -1*1,4*0,43 | | -0,602 | | |
| VV | | | "3.23-nová výměra pilíře" 1*1,4*2,08 | | 2,912 | | |
| VV | | | "3.23-vstup CHÚC2" 2*1,4*0,25 | | 0,700 | | |
| VV | | | Mezisoučet | | 17,154 | | |
| VV | | | Součet | | 26,075 | | |
| VV | | | "Ztráté" 26,075*1,1 | | 28,683 | | |
| 300 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 26,075 | 51,75 | 1 349,38 |
| PP | | | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu | | | | |
| 302 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 0,531 | 1 725,00 | 915,98 |
| PP | | | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL78 - Výmalba SO.102

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 691,81

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 25 691,81 | 21,00% | 5 395,28 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

31 087,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL78 - Výmalba SO.102

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25 691,81

PSV - Práce a dodávky PSV

25 691,81

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

25 691,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL78 - Výmalba SO.102

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

25 691,81

D PSV Práce a dodávky PSV 25 691,81

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 25 691,81

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|
| 71 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 287,300 | 20,70 | 5 947,11 |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|
| 0 | K | 784211165 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu | m2 | 176,700 | 27,60 | 4 876,92 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|
| 72 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 287,300 | 51,75 | 14 867,78 |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV "Bílá" 110,6

110,600

VV "Tónovaná" 176,7

176,700

VV Součet

287,300

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL79 - Změna ZL12 - přechodové profily

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 026,49

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 7 026,49 | 21,00% | 1 475,56 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

8 502,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL79 - Změna ZL12 - přechodové profily

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 026,49

PSV - Práce a dodávky PSV

7 026,49

776 - Podlahy povlakové

7 026,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL79 - Změna ZL12 - přechodové profily

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

7 026,49

D PSV Práce a dodávky PSV 7 026,49

D 776 Podlahy povlakové 7 026,49

| 0 | K | 776421311 | Montáž přechodových samolepicích lišt | m | 15,150 | 87,70 | 1 328,66 |
|-----|----|-----------|---|---|--------|----------|----------|
| | PP | | Montáž lišt přechodových samolepicích | | | | |
| | VV | | "2.03-2.10a" 0,8 | | 0,800 | | |
| | VV | | "2.15-2.17" 0,9 | | 0,900 | | |
| | VV | | "2.16-2.17" 0,9 | | 0,900 | | |
| | VV | | "2.18-2.17" 0,9 | | 0,900 | | |
| | VV | | "2.19-2.17" 0,8 | | 0,800 | | |
| | VV | | "2.25-2.17" 0,8 | | 0,800 | | |
| | VV | | "2.21a-2.19" 0,8 | | 0,800 | | |
| | VV | | "2.23-2.26" 1,45 | | 1,450 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 7,350 | | |
| | VV | | "3.04-3.13a" 0,8 | | 0,800 | | |
| | VV | | "3.14-3.23" 0,9 | | 0,900 | | |
| | VV | | "3.15-3.23" 0,9 | | 0,900 | | |
| | VV | | "3.16-3.23" 0,9*2 | | 1,800 | | |
| | VV | | "3.17-3.23" 0,9 | | 0,900 | | |
| | VV | | "3.18-3.23" 0,8 | | 0,800 | | |
| | VV | | "3.19-3.23" 0,8 | | 0,800 | | |
| | VV | | "3.22-3.23" 0,9 | | 0,900 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 7,800 | | |
| | VV | | Součet | | 15,150 | | |
| 0 | M | 55343120R | profil přechodový Al vrtaný 30 mm stříbro | m | 15,453 | 125,00 | 1 931,63 |
| | PP | | profil přechodový Al lepený 30 mm stříbro | | | | |
| | VV | | 15,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 15,453 | | |
| 0 | K | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 14,700 | 128,00 | 1 881,60 |
| | PP | | Montáž lišt přechodových šroubovaných | | | | |
| | VV | | "schodiště 4.01" 1,5 | | 1,500 | | |
| | VV | | "schodiště 3.20" 1,5*2 | | 3,000 | | |
| | VV | | "schodiště 2.23" 1,5*2 | | 3,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 7,500 | | |
| | VV | | "schodiště 2.14" 1,8*2 | | 3,600 | | |
| | VV | | "schodiště 3.24" 1,8*2 | | 3,600 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 7,200 | | |
| | VV | | Součet | | 14,700 | | |
| 0 | M | 55343120 | profil přechodový Al vrtaný 30 mm stříbro | m | 14,994 | 125,00 | 1 874,25 |
| | PP | | profil přechodový Al vrtaný 30 mm stříbro | | | | |
| | VV | | 14,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 14,994 | | |
| 295 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | t | 0,005 | 2 070,00 | 10,35 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL80 - Marmolit

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 028,35

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 12 028,35 | 21,00% | 2 525,95 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

14 554,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL80 - Marmolit

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 028,35

HSV - Práce a dodávky HSV

12 028,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 153,74

61 - Úprava povrchů vnitřních

3 307,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

775,00

997 - Přesun sutě

710,45

998 - Přesun hmot

389,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL80 - Marmolit

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

12 028,35

| | | | | | | | |
|-----|-----|------------|---|----|--------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 12 028,35 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 10 153,74 |
| 0 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 13,750 | 18,50 | 254,38 |
| | PP | | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | | | | |
| | VV | | 2,8*1+1,8*1+1*1*3 | | 7,600 | | |
| | VV | | 1,45*1+1,8*1+1,45*1*2 | | 6,150 | | |
| | VV | | Součet | | 13,750 | | |
| 0 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 20,964 | 37,30 | 781,96 |
| | PP | | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | | | | |
| | VV | | 1,45*1,97+0,6*1,97*2+0,9*1,97+1,8*1,5 | | 9,694 | | |
| | VV | | 1,45*1,97*3+1,8*1,5 | | 11,270 | | |
| | VV | | Součet | | 20,964 | | |
| 0 | K | 622511111R | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 10,000 | 581,00 | 5 810,00 |
| | PP | | Omítka tenkovrstvá akrylátová ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn | | | | |
| D | 61 | | Úprava povrchů vnitřních | | | | 3 307,40 |
| 40 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 10,000 | 195,50 | 1 955,00 |
| | PP | | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu skloláknitým vtačením do tmelu stěn | | | | |
| 42 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 10,000 | 135,24 | 1 352,40 |
| | PP | | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 775,00 |
| 0 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 10,000 | 77,50 | 775,00 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 710,45 |
| 112 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 0,460 | 690,00 | 317,40 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | | | | |
| 113 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,460 | 207,00 | 95,22 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| 114 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 13,340 | 8,05 | 107,39 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| | VV | | 0,46*29' Přepočtené koeficientem množství | | 13,340 | | |
| 115 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,460 | 414,00 | 190,44 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 389,16 |
| 116 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,282 | 1 380,00 | 389,16 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL82 - Změna ZL 26 - SO 102 - začištění oken, příprava pod parapety

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 923,50

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 44 923,50 | 21,00% | 9 433,94 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

54 357,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL82 - Změna ZL 26 - SO 102 - začištění oken, příprava pod parapety

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

44 923,50

HSV - Práce a dodávky HSV

42 863,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

37 027,25

61 - Úprava povrchů vnitřních

1 581,25

998 - Přesun hmot

5 836,25

PSV - Práce a dodávky PSV

2 060,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL82 - Změna ZL 26 - SO 102 - začištění oken, příprava pod parapety

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

44 923,50

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|---------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 42 863,50 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 37 027,25 |
| 0 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 220,000 | 134,90 | 29 678,00 |
| | PP | | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | | | | |
| 0 | K | 629135102 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm | m | 80,000 | 72,10 | 5 768,00 |
| | PP | | Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm | | | | |
| D | 61 | | Úprava povrchů vnitřních | | | | 1 581,25 |
| 41 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 12,500 | 126,50 | 1 581,25 |
| | PP | | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | | | | |
| | VV | | 210*0,05+10*0,2 | | 12,500 | | |
| | VV | | Součet | | 12,500 | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 5 836,25 |
| 23 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 2,030 | 2 875,00 | 5 836,25 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 2 060,00 |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 2 060,00 |
| 71 | K | 783823131 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 12,500 | 36,80 | 460,00 |
| | PP | | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový | | | | |
| 73 | K | 783827421 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 12,500 | 128,00 | 1 600,00 |
| | PP | | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL84 - Oprava statických trhlin ve zdivu SO.102

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 504,18

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 4 504,18 | 21,00% | 945,88 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

5 450,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL84 - Oprava statických trhlin ve zdivu SO.102

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 504,18

HSV - Práce a dodávky HSV

3 960,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 570,50

61 - Úprava povrchů vnitřních

948,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 390,30

PSV - Práce a dodávky PSV

543,38

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

543,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL84 - Oprava statických trhlin ve zdivu SO.102

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

4 504,18

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--|----|-------|--------|----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 3 960,80 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 1 570,50 |
| 0 | K | 612121101 | Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel | m2 | 7,500 | 82,90 | 621,75 |
| PP | | | Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn | | | | |
| D | 61 | | Úprava povrchů vnitřních | | | | 948,75 |
| 41 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 7,500 | 126,50 | 948,75 |
| PP | | | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | | | | |
| VV | | | 25*0,3 | | 7,500 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2 390,30 |
| 0 | K | 985141111 | Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm | m | 8,000 | 84,10 | 672,80 |
| PP | | | Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm | | | | |
| 0 | K | 985233111 | Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2 | m2 | 7,500 | 229,00 | 1 717,50 |
| PP | | | Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m uhlazením | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 543,38 |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 543,38 |
| 308 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 7,500 | 20,70 | 155,25 |
| PP | | | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| 309 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 7,500 | 51,75 | 388,13 |
| PP | | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL85 - Vyspravení plochy fasády

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 237,08

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 4 237,08 | 21,00% | 889,79 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

5 126,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL85 - Vyspravení plochy fasády

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 237,08

HSV - Práce a dodávky HSV

4 237,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 050,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56,40

997 - Přesun sutě

47,88

998 - Přesun hmot

82,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL85 - Vyspravení plochy fasády

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

4 237,08

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--|-----|--------|----------|----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 4 237,08 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 4 050,00 |
| 0 | K | 622215111 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 80 mm plochy do 0,1m2 | kus | 30,000 | 88,50 | 2 655,00 |
| | PP | | Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 40 do 80 mm stěn, plochy jednotlivě do 0,1 m2 | | | | |
| 0 | K | 622525101 | Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1m2 na stěnách | kus | 30,000 | 46,50 | 1 395,00 |
| | PP | | Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě do 0,1 m2 | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 56,40 |
| 0 | K | 978071311 | Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl do 50 mm pl do 1 m2 | m2 | 0,300 | 188,00 | 56,40 |
| | PP | | Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové hmotnosti přes 120 kg/m3, tl. do 50 mm, plochy do 1 m2 | | | | |
| | VV | | 30*0,1*0,1 | | 0,300 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 47,88 |
| 112 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 0,031 | 690,00 | 21,39 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | | | | |
| 113 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,031 | 207,00 | 6,42 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| 114 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,899 | 8,05 | 7,24 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| | VV | | 0,031*29 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,899 | | |
| 115 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,031 | 414,00 | 12,83 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 82,80 |
| 116 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,060 | 1 380,00 | 82,80 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL86 - výměna dřevěného obkladu v jídelně

KSO:

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ45359148

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 548,30

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 1 548,30 | 21,00% | 325,14 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

1 873,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL86 - výměna dřevěného obkladu v jídelně

Místo:

Dukelská ul. 1122, Kraslice

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 548,30

PSV - Práce a dodávky PSV

1 548,30

766 - Konstrukce truhlářské

1 033,74

783 - Dokončovací práce - nátěry

514,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Dukelská, ul. Kraslice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL86 - výměna dřevěného obkladu v jídelně

Místo: Dukelská ul. 1122, Kraslice Datum: 27.08.2019
Zadavatel: Město Kraslice Nám.28 října č.p.1436 Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

1 548,30

| | | | | | | | |
|-----|-----|------------|---|-----|-------|-----------|----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 1 548,30 |
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 1 033,74 |
| 0 | K | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 3,000 | 62,50 | 187,50 |
| | PP | | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m | | | | |
| 0 | K | 766694114 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m | kus | 1,000 | 276,00 | 276,00 |
| | PP | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm | | | | |
| 0 | M | 3020203700 | Lepené lamelové dřevo BSH Si, smrk | m3 | 0,029 | 19 534,32 | 566,50 |
| | PP | | Lepené lamelové dřevo BSH Si, smrk | | | | |
| | VV | | 0,3*4,8*0,02 | | 0,029 | | |
| 234 | K | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t | 0,013 | 287,50 | 3,74 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 514,56 |
| 0 | K | 783164101 | Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 3,072 | 81,60 | 250,68 |
| | PP | | Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový | | | | |
| | VV | | 0,3*4,8*2+0,02*4,8*2 | | 3,072 | | |
| 0 | K | 783167101 | Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 3,072 | 85,90 | 263,88 |
| | PP | | Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový | | | | |

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

| | |
|--------|-----------------------------------|
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

| | |
|-----------------|--|
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, WV - výkaz výměr |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

| |
|--|
| Plný popis položky |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr |

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--|------------|------------------|
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date | |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavebních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadání | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadání | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadání | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double | |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double | |

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double | |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky | |

Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|---|------------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavebních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double | |

Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---|--------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double | |

Soupis prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long | |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double | |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double | |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double | |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo | |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo | |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo | |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH | |

Datová věta

| Typ věty | Hodnota | Význam |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
| | snížená | Snížená sazba DPH |
| | nulová | Nulová sazba DPH |
| | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
| | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
| | PRO | Provozní soubor |
| | ING | Inženýrský objekt |
| | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
| | 2 | Položka typu PSV |
| | 3 | Položka typu M |
| | 4 | Položka typu OST |