

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky, ev.č. 3271114001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice I/27

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.1-1 / 3

Číslo ZBV:

15

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Sdružení Velemyšleves - obchvat

Vedoucí účastník SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 62242105,

účastník SALEMA Construction a.s., Branická 69/66, Braník, 147 00 Praha 4, IČ 27336301,

účastník AZ SANACE a.s., Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25033514.

Rekapitulace ZBV č. 15 dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
15.0	0,00		0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.3	0,00	5 726 620,40	5 726 620,40

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15	0,00	5 726 620,40	5 726 620,40

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky, ev.č. 3271114001 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice I/27	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.1-1 / 3	Číslo ZBV: 15.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně Stavby uzavřené dne 19.10.2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení Velemyšleves - obchvat												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna řeší skutečnosti zjištěné v průběhu realizace stavby:

1. Doplnění drenáže a ochranného přískypu

Pod patním příkopem v úseku násypového tělesa (po obou stranách tělesa, km 0,780 - 0,900) dochází k doplnění drenáže DN 150 mm pro zachycení drobných vývěrů podzemní vody, které byly zastíženy v průběhu hloubení patního příkopu, vč. zaústění drenáže do oboustranných patních drenů, které začínají v km 0,900. Viz vyjádření projektanta RDS ze dne 29.4.2016, č.j. 2016/N1-28/JVy.

V úseku v km 1,740 a 1,790 je doplněn ochranný přískyp z lomového kamene pro zajištění stability svahu na rozhraní jílu a písků, resp. štěrkopísků a jsou doplněna příčná žebra vč. drenážního potrubí DN 150 mm, pro vysušení zvodněného podloží pod plošným drénem. Viz vyjádření projektanta RDS ze dne 29.4.2016, č.j. 2016/N1-29/JVy.

To se týká navýšení množství na pol. 014101 - POPLATKY ZA SKLÁDKU, 12321 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3, 212632 - TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 3-4, 21361.N1 - DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE a pol. 464214 - DRÁTOKAMENNÉ MATRACE. Jedná se výhradně o změny kladné.

2. Doplnění ochranného přískypu a svahových žebor

V úseku zářezu v km 1,553 – 1,561 vpravo a v km 1,563 – 1,566 vlevo, v místě zastížených vývěrů podzemní vody na rozhraní jílu a štěrkopísků, které ohrožují dlouhodobou stabilitu zářezového svahu, dochází k doplnění oboustranného ochranného přískypu z lomového kamene a svahových žebor (na každé straně jedno žebro). Viz vyjádření projektanta RDS ze dne 27.5.2016, č.j. 2016/N1-46/JVy.

To se týká navýšení množství na pol. 014101 - POPLATKY ZA SKLÁDKU, 12321 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3 a pol. 464214 - DRÁTOKAMENNÉ MATRACE. Jedná se výhradně o změny kladné.

3. Zvýšení mocnosti výměny v aktivní zóně, plošný drén, protažení plošného drénu

Z důvodu zjištění deformací stávajícího podloží v úrovni aktivní zóny vlivem zatížení staveništní dopravou dochází ke zvýšení mocnosti výměny v aktivní zóně v hlubokém zářezu v km 1,930 -1,960 o 0,2m na 0,7m. Příčinou jsou vložky jílu v písčitém štěrku. V úseku zářezu 1,520 -1,900 je v RDS pod aktivní zónou navržen plošný drén 0,2 m obalený separační geotextilií. Pro jednotnost a funkčnost úprav podloží dochází k protažení plošného drénu včetně separační geotextilie (dle vzorového řezu 4.3a schválené RDS SO 101.1) od km 1,960. Viz vyjádření projektanta RDS ze dne 30.6.2016, č.j. 2016/N1-54/JVy.

To se týká navýšení množství na pol. 014101 - POPLATKY ZA SKLÁDKU, 12321 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3, 21450 - SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA, 21361.N2 - DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE. Jedná se výhradně o změny kladné.

4. Prodloužení 13. vrstvy výztuže geomříže

Pro lepší spolupůsobení rozhraní násypu a zářezu z rozdílných materiálů je prodloužena 13. vrstva výztuže geomříže v násypu z popílku za OP8 o 5 m ve směru staničení do km 1,518. Viz vyjádření projektanta RDS ze dne 30.6.2016, č.j. 2016/N1-55/JVy.

To se týká navýšení množství na pol. 28997.N2 - ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE.

Jelikož projektant při zpracování zadávací dokumentace vycházel z geotechnického průzkumu (SUDOP PRAHA a.s., leden 2008), který plně dostačuje pro potřeby tohoto stupně projektové dokumentace a až v průběhu samotného započetí stavebních prací byl zjištěn rozpor mezi tímto předpokladem, jedná se o změny nepředvídané, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změny, které vznikly v rámci zpracování realizační dokumentace stavby a nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	5 726 620,40	5 726 620,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	5.1.2017	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	24-01-2017	podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno		datum	24-01-2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno		datum	24-01-2017	podpis
---	-------	--	-------	------------	--------

Zhotovitel	jméno		datum	05. 01. 2017	podpis
------------	-------	--	-------	--------------	--------

Číslo p