

## DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 26. 2. 2020

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

---

### Město Vítkov

náměstí J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov

zastoupené: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Pavel Smolka, starosta města

TDS: [REDACTED]

IČO: 00300870

DIČ: CZ00300870

Peněžní ústav: Komerční banka – expozitura Vítkov

Číslo účtu: 9005-1526821/0100

---

Dále jen Objednatel

a

### BERKASTAV s.r.o.

Nádražní 955/11,792 01 Bruntál

zastoupený:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

---

IČO 02657392

DIČ: CZ02657392

Peněžní ústav: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 263814794/0300

---

Dále jen Zhotovitel

### 1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla u stavby:

„Rekonstrukce komunikace – ul. Úvozní, Vítkov“

## 2. CENA DÍLA

2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3.1 Cena díla Smlouvy se cena díla mění s ohledem na přiložené změnové listy takto:

cena bez DPH	1 961 611,00 Kč
<u>cena víceprací bez DPH</u>	<u>844 977,35 Kč</u>
cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2 806 588,35 Kč
<u>DPH</u>	<u>589 383,55 Kč</u>
<b>cena dle dodatku č. 1 s DPH</b>	<b>3 395 971,90 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel.

3.2 Tento dodatek byl schválen Radou města Vítkova dne 25. 8. 2020 usnesením číslo 1344/37

Ve Vítkově, dne 26. 8. 2020

.....  
Za objednatele:  
Ing. Pavel Smolka

starosta města

.....  
Za zhotovitele:  
[redacted]

jednatel

Přílohy: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu  
Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu  
Změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>			číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Berkastav s.r.o.			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 29.7.2020		
Název akce: Rekonstrukce komunikace – ul. Úvozní, Vítkov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Protokoly zkoušek únosnosti, fotodokumentace		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Sanace podloží</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při odstranění krycí vrstvy stávající komunikace (stěrková drť zalitá asfaltem tl. 50-100mm) bylo objeveno podloží z hlíny. Zhotovitel provedl statické zkoušky podloží, které vykazovalo neúnosnou pláň komunikace. Bude provedeno vykopání podloží o mocnosti 300mm, proveden zásyp ze štěrkodrtě frakce 0-63, do zásypu bude vložena geomříž a provedeny nové statické zkoušky pro kontrolu. Nivelita komunikace bude o 50mm výše				
Počet připojených listů specifikací:	6			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím <span style="background-color: black; color: black;">██████████</span>				
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím <span style="background-color: black; color: black;">██████████</span>				
Příloha: Položkový rozpočet				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Berkastav s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE] - TDS	
Datum:	29.7.2020	
<p><b>Předmět změny: Sanace podloží</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při odstranění krycí vrstvy stávající komunikace (stěrková drť zalitá asfaltem tl. 50-100mm) bylo objeveno podloží z hlíny. Zhotovitel provedl statické zkoušky podloží, které vykazovalo neúnosnou pláň komunikace. Bude provedeno vykopání podloží o mocnosti 300mm, proveden zásyp ze štěrkodrtě frakce 0-63, do zásypu bude vložena geomříž a provedeny nové statické zkoušky pro kontrolu. Nivelita komunikace bude o 50mm výše</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>571.324,89 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>571.324,89 Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 26.8.2020	Datum: 26.8.2020	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Berkastav s.r.o.		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 29.7.2020	
Název akce: Rekonstrukce komunikace – ul. Úvozní, Vítkov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	<b>Viz příloha</b>		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Opěrná zeď</b>			
<p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při kontrole stávající opěrné kamenné stěny, bylo zjištěno pouze založení z kamene do výšky 50cm a nad tímto založením byl pouze zatravněný břeh. Objednatel, AD, TDS a zhotovitel se dohodli na provedení nové opěrné stěny z kamene loženého do betonu se základem a drenáží za opěrnou stěnou.</p> <p>Bude vykopána rýha pro základ, zabetonován základ s výztuží. Na tento základ bude vystavena zídka ze spárovaného kamene kladeného do betonu. Za kamennou zídku bude umístěna drenáž s napojením do stávající kanalizace uprostřed cesty</p>			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> souhlasím <span style="background-color: black; color: black;">██████████</span>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> souhlasím <span style="background-color: black; color: black;">██████████</span>			
Příloha: Položkový rozpočet			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Berkastav s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE] - TDS	
Datum:	29.7.2020	
<p><b>Předmět změny: Opěrná zeď</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při kontrole stávající opěrné kamenné stěny, bylo zjištěno pouze založení z kamene do výšky 50cm a nad tímto založením byl pouze zatravněný břeh. Objednatel, AD, TDS a zhotovitel se dohodli na provedení nové opěrné stěny z kamene loženého do betonu se základem a drenáží za opěrnou stěnou.</p> <p>Bude vykopána rýha pro základ, zabetonován základ s výztuží. Na tento základ bude vystavena zídka ze spárovaného kamene kladeného do betonu. Za kamennou zídku bude umístěna drenáž s napojením do stávající kanalizace uprostřed cesty</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>223.546,12 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>223.546,12 Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 26.8.2020	Datum: 26.8.2020	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	Berkastav s.r.o.		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 29.7.2020	
Název akce: Rekonstrukce komunikace – ul. Úvozní, Vítkov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	<b>Viz příloha</b>	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Drenáž za betonovou stěnou</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, AD, TDS a zhotovitel se dohodli na provedení nové drenáže za betonovou stěnou v horní části komunikace. V zimním období by mohlo dojít k zatečení za opěrnou stěnu, zmrznutí a tím by došlo k poškození opěrné stěny. Drenáž bude napojena na příčný kanál v komunikaci			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Příloha: Položkový rozpočet			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Berkastav s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED] - TDS	
Datum:	29.7.2020	
<p><b>Předmět změny: Drenáž za betonovou stěnou</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, AD, TDS a zhotovitel se dohodli na provedení nové drenáže za betonovou stěnou v horní části komunikace. V zimním období by mohlo dojít k zatečení za opěrnou stěnu, zmrznutí a tím by došlo k poškození opěrné stěny. Drenáž bude napojena na příčný kanál v komunikaci</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>50.106,34 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>50.106,34 Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 26.8.2020	Datum: 26.8.2020	

## Rozpočet ZL č. 1 - sanace pláně komunikace

Stavba :	Úprava ul. Úvozní komunikace	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4	m3	291,31	380,00	110 697,80
		289*3,36*0,3				
2	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	145,65	50,00	7 282,50
		291,31/2				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	294,91	90,00	26 541,90
1N	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	971,04	10,64	10 331,87
		289*3,36			80% URS	
2N	568211111R00	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	1 019,59	34,48	35 155,46
		971,04*0,5% ztrátné			80% URS	
3N	69310272R	Geomříže obousměrné E'GRID 3030 3,9 x 51,3 m	m2	1 019,59	61,04	62 235,77
		971,04+5%ztrátné			80% URS	
4N	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	3,60	1 341,60	4 829,76
		1,5*0,6*0,4*10ks			80% URS	
5N	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	1 942,08	152,80	296 749,82
		971,04*2			80% URS	
7N	R	Statická zátěžová zkouška	ks	5,00	3 500,00	17 500,00
					Dle nabídky	
	<b>Celkem</b>					<b>571 324,89</b>

## Rozpočet ZL č. 2 - opěrná stěna

Stavba :	Oprava ul. Úvozní	Rozpočet:
Objekt :	opěrná zeď z LK	

Díl:	2	Vícepráce				
1	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	29,70	380,00	11 286,00
		za OZ:55*1,8*0,3				
3	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	13,75	340,00	4 675,00
		základ OZ: 55*0,5*0,5		13,75		
20	327215110R00	Zdivo nadzákladové výplňové z lom. kamene tříděn.	m3	39,60	2 751,00	108 939,60
		55*0,4*1,8				
1N	457311117R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25	m3	20,85	2 853,00	59 498,17
2N	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	11,00	2 268,00	24 948,00
		základ pod zeď: 55*0,4*0,5			80% URS	
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	19,25	483,00	9 297,75
		drenáž: 55*0,5*0,7				
5N	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	55,00	15,04	827,20
					80% URS	
6N	28611243.AR	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm s napojením	m	55,00	74,08	4 074,40
	<b>Celkem za</b>	<b>Vícepráce</b>				<b>223 546,12</b>

## Vícepráce - odvodnění opěrné zdi betonové

Stavba :	<b>Úprava ul. Úvozní</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>opěrná zeď betonová</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	20,40	340,00	6 936,00
		34*0,6*1				
4	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	20,40	214,00	4 365,60
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	20,40	105,00	2 142,00
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,40	90,00	1 836,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	20,40	14,00	285,60
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,20	103,00	1 050,60
		5+17				
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,20	483,00	4 926,60
		0,6*0,45*10				
15	1/2	Poplatek za skládku	T	36,72	200,00	7 344,00
		20,4*1,8				
1N	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	34,00	15,04	511,36
					80% URS	
2N	28611243.AR	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm	m	34,00	74,08	2 518,72
					80% URS	
3N	58344170R	Štěrkodrtě frakce 0-32 B	t	21,42	322,8	6 914,38
		34*0,6*0,5*2,1			80% URS	
4N	583418024R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj	t	21,42	426,4	9 133,49
		34*0,6*0,5*2,1			80% URS	
47	998223011R01	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	42,84	50,00	2 142,00
		šd - 20,4*2,1				
<b>Celkem</b>						<b>50 106,34</b>