

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SO-01
Stavba: Administrativní budova - Oprava rozvodů vody a podhledů

... 141/2020

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dvořák – Karlík s.r.o., Dudychova 298, 534 01 Holice

IČ: 28825870
DIČ: CZ28825870

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 585,02

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	149 585,02	31 412,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 180 997,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Dvořák
Dudychova
IČO: 28825870
www

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 14.10.2020 Razítko

17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

. . . . 141 / 2020

Kód: SO-01

Stavba: Administrativní budova - Oprava rozvodů vody a podhledů

Místo: Pardubice

Datum: 4. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dvořák – Karlík s.r.o., Dudychova 298, 534 01 Holice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		149 585,02	180 997,87
SO-01	Administrativní budova - Oprava rozvodů vody a podhledů	149 585,02	180 997,87

Koj.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

... 141 / 2020

Stavba:

Administrativní budova - Oprava rozvodů vody a podhledů

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dvořák – Karlík s.r.o., Dudychova 298, 534 01 Holice

IČ: 28825870
DIČ: CZ28825870

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál
Montáž

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	149 585,02	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK 180 997,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Dvořák s.r.o.
Dudychova 298, 534 01 Holice
IČO: 28825870, DIČ: CZ28825870
www.dvorak-karlik.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14.10. 2020

Razítko

Kryš

141/2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Administrativní budova - Oprava rozvodů vody a podhledů

Místo: Pardubice

Datum: 4. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dvořák – Karlík s.r.o., Dudychova 298, 534 01 Holice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
------------------	----------------	--------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

763 - Konstrukce suché výstavby

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

149 585,02

KM

SOUPIS PRACÍ

.... 141/2020

Stavba:

Administrativní budova - Oprava rozvodů vody a podhledů

Místo: Pardubice

Datum: 4. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dvořák – Karlík s.r.o., Dudychova 298, 534 01 Holice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

149 585,02

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	2,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000			
3	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použil	kus	15,000			
	vv		15		15,000			
	vv		Součet		15,000			
4	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000			
D		997	Přesun sutě					
5	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,967			
6	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,967			
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,967			
8	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,793			
9	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,140			
D		998	Přesun hmot					
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,507			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
11	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	81,410			
	vv		B-1.PP					
	vv		3*10,5		31,500			
	vv		B-1.NP					
	vv		3*(7,02+1,8)		26,460			
	vv		stoupačka					
	vv		3*2,65		7,950			
	vv		PS-1.NP					
	vv		3*3,5		10,500			
	vv		PS-2.NP					
	vv		2*2,5		5,000			
	vv		Součet		81,410			
12	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm	m	81,410			
	vv		B-1.PP					
	vv		3*10,5*1,1		34,650			
	vv		B-1.NP					
	vv		3*(7,02+1,8)*1,1		29,106			
	vv		B-stoupačka					
	vv		3*2,65*1,1		8,745			
	vv		Součet		72,501			
	vv		B-1.PP					
	vv		3*10,5		31,500			
	vv		B-1.NP					
	vv		3*(7,02+1,8)		26,460			
	vv		stoupačka					
	vv		3*2,65		7,950			
	vv		PS-1.NP					
	vv		3*3,5		10,500			
	vv		PS-2.NP					
	vv		2*2,5		5,000			
	vv		Součet		81,410			
13	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	81,410			

KLJ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE II do 9 mm DN do 45 mm	m	72,501			
	VV		B-1.PP					
	VV		3*10,5*1,1		34,650			
	VV		B-1.NP					
	VV		3*(7,02+1,8)*1,1		29,106			
	VV		B-stoupačka					
	VV		3*2,65*1,1		8,745			
	VV		Součet		72,501			
15	K	722240102	Ventily plastové PPR průmě DN 25	kus	6,000			
16	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,063			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
17	K	741374821A	Demontáž osvětlovacího modulového systému se zachováním funkčnosti	kus	16,000			
	VV		B-1.NP					
	VV		světla zářiv., WIFI, nouzov. světlo, hodiny, pohyb. čidlo					
	VV		10+2+2+1+1		16,000			
	VV		Součet		16,000			
18	K	741371001A	Montáž svítidlo a zdrojů stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus	16,000			
	VV		B-1.NP					
	VV		světla zářiv., WIFI, nouzov. světlo, hodiny, pohyb. čidlo					
	VV		10+2+2+1+1		16,000			
	VV		Součet		16,000			
19	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,000			
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					
20	K	742110104	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 250/100 mm	m	28,000			
21	M	34575494	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250	m	28,000			
22	M	34575563	profil nosný 200x15x30mm	kus	28,000			
23	K	742110124	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 250 mm	kus	28,000			
24	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	0,185			
D 763			Konstrukce suché výstavby					
25	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	66,530			
	VV		1.NP:					
	VV		26,55*1,8+2,8*(2,25+2,9+1,87)-(0,49*1,87)		66,530			
26	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	66,438			
	VV		1.NP:					
	VV		26,55*1,8+2,8*(2,25+2,9+1,87)-(0,49*1,87)*1,1		66,438			
27	M	59030592	podhled kazetový demontovatelný bílý hladký děrovaný hrana rovná tl 8mm 600x600mm	m2	66,438			
28	K	763101816	Výřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění do 0,5 m2	kus	4,000			
	VV		1.NP sloupačka:					
	VV		2		2,000			
	VV		2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
29	K	763112985	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1,5 m2 deska 1xÁ 12,5	kus	4,000			
30	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,556			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
31	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	10,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3			Zařízení staveniště					
32	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500			
D VRN9			Ostatní náklady					
33	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500			