

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 246-2021-05
Stavba: Propust č.5 - LC U Brány

Objednatel:
Město
Zpracovatel:
Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč:
Stavby KM spol. s r.o., Topolová 548/14, 460 07 Liberec 7
Projektant:
Zpracovatel:
[Redacted]
Projektant:

CC-CZ:
Datum: 3.6.2021
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 47308893
DIČ: CZ47308893
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			167 862,50
DPH základní	Sazba daně	167 862,50	Vyše daně
snížená	15,00%	0,00	35 251,13
Cena s DPH v CZK			203 113,63

Projektant: _____ Zpracovatel: _____
Datum a podpis: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____
Objednavatel: _____ Uchazeč: [Redacted]
Datum a podpis: _____ Datum a podpis: 3.6.2021 Razítko: _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

246-2021-05

Stavba: Propust č.5 - LC U Brány

Stavba

Datum


3.6.2021

Zadavatel
Uchazeč: Lesy České republiky, s.p.
Stavby KM spol. s r.o., Topolová 548/14, 460 07 Liberec 7

Projektant
Správce stavby



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		167 862,50	203 113,63
246-2021-05	Propust č.5 - LC U Brány	167 862,50	203 113,63



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Propust č.5 - LC U Brány

KSO

Místo

CC-07

Datum

3.6.2021

Žadavatel

Lesy České republiky, s.p.

IČ

42196451

DIČ

CZ42196451

Uchazeč

Stavby KM spol. s r.o., Topolová 548/14, 460 07 Liberec 7

IČ

47308893

DIČ

CZ47308893

Projektant

IČ

DIČ

Zpracovatel



IČ

DIČ

Příloha

Cena bez DPH

167 862,50

DPH, sazba
snížená

sazba daně
15,00%
v 20%

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
35 251,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

203 113,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis



Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis



Datum a podpis

3.6.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRÁČÍ

Objekt

Propust č.5 - LC U Brány

Místo

Datum 3.6.2021

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč

Stavby KM spol. s r.o., Topolová 548/14, 460 07 Liberec 7

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

167 862,50

HSV - Práce a dodávky HSV

167 862,50

1 - Zemní práce

39 289,00

4 - Vodorovné konstrukce

3 380,00

5 - Komunikace pozemní

24 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 440,00

997 - Přesun sutě

3 453,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Propust č.5 - LC U Brány

Místo

Datum 3.6.2021

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč:

Stavby KM spol. s r.o., Topolová 548/14, 460 07 Liberec 7

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							167 862,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				167 862,50
D	1		Zemní práce				39 289,00
29	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé do 15 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	29,000	89,00	2 581,00
11	K	115001104	Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300	m	8,000	524,00	4 192,00
12	K	123501101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v horninách tř. 5 až 7 ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině tř. 6	m ³	2,000	2 120,00	4 240,00
13	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	4,000	2 640,00	10 560,00
14	K	132301291	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	4,000	2 680,00	10 720,00
15	K	152401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m ³	4,000	80,00	320,00
16	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	4,000	55,00	220,00
17	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m ²	6,000	35,00	210,00
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	6,000	143,00	858,00
19	M	50344171	šlěrkodrt frakce 0-32	t	12,000	420,00	5 040,00
	W		ε=2 Přepočtené koeficientem množství		12,000		
5	K	191951104	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním	m ²	29,000	12,00	348,00
D	4		Vodorovné konstrukce				3 380,00
28	K	4F3211121	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líc s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m ³	2,000	1 690,00	3 380,00
D	5		Komunikace pozemní				24 300,00
4	K	5F4761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	20,000	186,00	3 720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm_x000d_	m2	29,000	540,00	15 660,00
27	K	811111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 50 mm	m2	10,000	56,00	560,00
26	K	572531122	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační limotou ošetření trhlin šířky přes 20 do 30 mm	m	10,000	86,00	860,00
9	K	597661112	Rigol dlažďený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých - materiál žula.	m2	2,000	1 750,00	3 500,00
							97 440,00
D			Ostatní konstrukce a práce bourání				
25	K	916441221	Celo propustku včetně římsy ze zdva z žulových kopláků či hranolů, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	27 500,00	55 000,00
23	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	7,500	1 700,00	12 750,00
24	M	22200 PFG	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	m	7,500	2 150,00	16 125,00
6	K	92761112	Řezání stávajícího živního krytu nebo podkladu tloušťky přes 50 do 100 mm	m	10,000	75,00	750,00
7	K	900902202	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	20,000	72,00	1 440,00
20	K	9008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	6,500	1 750,00	11 375,00
							3 453,50
D			Přesun sutě				
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	25,208	125,00	3 151,00
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25,208	12,00	302,50

