

# FEL - Rekonstrukce sociálního zařízení, Praha 6

Technická 2, Praha 6

## KRYCÍ LIST PRO ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 1321000109 ze dne 30.6.2021	
Navrhovatel změny:	K+H stav Praha, IČ 28501101	
Název změnového listu:	Práce HSV	
Objekt:	Architektonicko-stavební řešení	
Důvod a popis změny:	Po odkrytí stávajících rozvodů bylo zjištěno, že je z technického hlediska nutné provést ještě rekonstrukci druhého WC ve 3 patře objektu které nebylo součástí původní dokumentace.	
Technické řešení změny:	Technické řešení je stejné jako u ostatních kabin, to znamená nahrazení stávajícího WC novým s ve zdi zabudovaným splachováním a provedení vnitřních obkladů kabiny č. A4 206c	
Dokumentace / příloha ZL:		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>63 810,03 Kč</b>	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ANO
	Dopad do konečného termínu:	ANO + 7 pracovních dní (9 KALENDÁŘNÍCH)

Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 11.8.21	jméno: [redacted]	podpis: [signature]
Vyjádření autorského dozoru:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 11.8.21	jméno: [redacted]	podpis: [signature]
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 11.8.2021	jméno: [redacted]	podpis: [signature]
Vyjádření objednatele:	schvaluje / <del>neschvaluje</del>		
	dne: 11.8.2021	jméno: [redacted]	podpis: [signature]



38	725000001R00	D+M Nástěnný zásobník hygienických sáčků, o rozměrech 100 x 25 x 135 mm	kus	1,00000	790,00	790,00
39	725000002R00	D+M Nástěnný držák toaletního papíru	kus	1,00000	1 140,00	1 140,00
40	725000003R00	D+M Nástěnný držák a WC štětka	kus	1,00000	650,00	650,00
41	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	690,00	690,00
42	64238832R	Klozet závěsný JiKA Mio-N dl.53cm, hluboké splachování bílý	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
43	725119402R00	Montáž předstěnových systémů WC, umyvadlo výlevka	soubor	1,00000	1 050,00	1 050,00
44	64250913Ra	Podomítkový modul pro závěsné WC -Geberit Kombifix Sigma tl. 8 cm	kus	1,00000	6 285,00	6 285,00
45	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,07500	650,00	48,75
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>0,00</b>
46	728614613R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 300 mm	kus	0,00000	365,00	0,00
47	429000000R	Ventilátor Výkon 90 – 100 m3/hod,Příkon 14 – 20 W	kus	0,00000	945,00	0,00
48	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	0,00000	220,00	0,00
49	42972805Ra	Větrací mřížka do minerálního podhledu	kus	0,00000	280,00	0,00
50	728415811R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	0,00000	65,00	0,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>625,00</b>
51	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	625,00	625,00
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>2 266,65</b>
52	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	2,10000	4,50	9,45
53	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,80000	39,00	70,20
54	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	1,80000	585,00	1 053,00
55	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm -nejbližší stávajícímu odstínu	m2	2,00000	350,00	700,00
56	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic	m	1,00000	390,00	390,00
57	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,08000	550,00	44,00
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>10 275,50</b>
58	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	9,50000	39,00	370,50
59	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	9,50000	585,00	5 557,50
60	597813666R	Obkládačka 20x25 světle béžová lesk nejbližší stávajícímu odstínu	m2	11,00000	350,00	3 850,00
61	781497912R00	Profil koutový DILEX-HKW (Schlüter) U 9/ O 9 mm	m	1,50000	262,00	393,00
62	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,19000	550,00	104,50
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>1 278,20</b>
63	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2	4,20000	45,00	189,00
64	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	0,70000	36,00	25,20
65	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	0,70000	164,00	114,80
66	783626021R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email	m2	4,20000	226,00	949,20
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>578,00</b>
67	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	8,50000	19,00	161,50
68	784195312R00	Malba Primalex Fortisimo, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	8,50000	49,00	416,50
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>1 658,00</b>
69	210201311R00	Svítilno zářivkové stropní bodové do kazety podhledu	kus	0,00000	420,00	0,00
70	348241102R	Svítilno stropní bodové do kazety podhledu - obdoba stávajících	kus	1,00000	850,00	850,00
71	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, obyč.prostředí	kus	1,00000	144,00	144,00
72	210000000R50	spínač - vč. krytky, rámečku a krabice	ks	1,00000	219,00	219,00
73	210000000R00	Připojení na stávající rozvody elektřiny	soubor	1,00000	445,00	445,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 120,76</b>
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,60000	335,00	201,00
75	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,60000	352,00	211,20
76	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,60000	221,00	132,60
77	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,60000	1 080,00	648,00
78	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,60000	44,00	26,40
79	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	12,60000	12,00	151,20

<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>748,24</b>
1	346244313R00	Obezdvíky van a WC nádržek z desek Ytong tl.100 mm	m2	0,94000	796,00	748,24
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 637,80</b>
2	416061112R00	Kazeta Gyptone Base 31, hrana A, bez izolace	m2	1,90000	862,00	1 637,80
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>3 828,00</b>
3	601021147R00	Stěrka vyrovnávací Baumit MultiRenova, ručně	m2	16,50000	196,00	3 234,00
4	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund	m2	16,50000	36,00	594,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 428,00</b>
5	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	8,50000	168,00	1 428,00
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>8 379,00</b>
6	632411115R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 15 mm	m2	2,10000	315,00	661,50
7	771101210RT1	Penetrace podkladu pod cementovou mazaninu	m2	2,10000	35,00	73,50
8	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	2,10000	3 640,00	7 644,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 347,49</b>
9	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm-20mm, nad 1 m2	m2	1,80000	95,00	171,00
10	965043321R00	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,09000	5 140,00	462,60
11	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	1,90000	66,00	125,40
12	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	9,50000	195,00	1 852,50
13	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	1,20000	192,00	230,40
14	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,09000	4 351,00	391,59
15	726190905R00	Odmontování revizních dvířek	kus	0,00000	160,00	0,00
16	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	19,00	19,00
17	650801111R00	Demontáž svítidla stropního vestavného	kus	1,00000	95,00	95,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>45,64</b>
18	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,16300	280,00	45,64
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>
19	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	0,00000	482,00	0,00
20	711212611R00	Těsnící pás do svislých koutů	m	0,00000	145,00	0,00
21	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,00000	965,00	0,00
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>1 800,00</b>
22	721000001RA0	Napojení přípojovací kanalizační potrubí - připojení do stávající stoupačky	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>2 540,00</b>
23	722200000RA0	Nové rozvody vodovodu 3 Hostalen, tlaková řada PN16 pro TV a SV vč.tvarovek, kotvení a uzávěrů	soubor	1,00000	2 540,00	2 540,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>21 253,75</b>
24	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	0,00000	310,00	0,00
25	725840851R00	Demontáž baterie sprchové	kus	0,00000	160,00	0,00
26	725122813R00	Demontáž WC mís s nádrží	soubor	1,00000	185,00	185,00
27	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	0,00000	1 450,00	0,00
28	55220000R	Vanička sprchová 800/1100mm laminátová	kus	0,00000	3 450,00	0,00
29	725849202R00	Montáž baterií sprchových termostatických	kus	0,00000	380,00	0,00
30	55144101Ra	Baterie sprchová termostatická se sprchou a nepřetáčivou hadicí	kus	0,00000	3 890,00	0,00
31	725249103R00	Montáž sprchových zástěn	soubor	0,00000	1 400,00	0,00
32	55484470.AR	Dveře sprchové třídílné 80 cm ozn. SP/1, s výplní z čirého bezpečnostního skla s povrchovou úpravou, která usnadňuje čištění a minimalizuje usazování vodního kamene	kus	0,00000	6 140,00	0,00
33	342263410R00	Interierové kování D+M	kus	9,00000	435,00	3 915,00
34	28349014Ra	Dvířka revizní nerez 300/300mm	kus	0,00000	345,00	0,00
35	725860226R00	Sífon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm	kus	0,00000	656,00	0,00
36	725860262R00	Výpusť sprchová	kus	0,00000	442,00	0,00
37	725000000R	Montáž a dodávka kovového háčku	kus	0,00000	140,00	0,00

80	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,60000	10,60	6,36
81	979990107R00	Poplatek za skládku suti - smés betonu,cihel,dřeva	t	0,60000	1 240,00	744,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
82	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	7 850,00	0,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
83	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	0,00000	8 000,00	0,00

<b>Celkem</b>						<b>63 810,03</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

**K+**

**IČ: 2**

6

