

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Zástavba Spořilova – Přeložka STL plynovodu a STL plynovod a přípojky“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.05.2020 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Město Broumov**

třída Masarykova 239

550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Bc. Pavlína Machková, útvar starosty – investice a rozvoj
tel.: 604 228 006, e-mail: machkova@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

Obchodní jméno: ELMON spol. s.r.o.

Sídlo: třída Masarykova 277, 550 01 Broumov

Zastoupený: Petrem Moravcem, jednatelem

IČ: 47452161

DIČ: CZ 47452161

Bankovní spojení: ČSOB Náchod

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Petr Moravec - jednatel

K technickému jednání je oprávněn: [redacted]

2. ÚČEL DODATKU

1. Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala vynuceným nepředvídatelným vícepracím, které se objevily na základě zjištění učiněných v průběhu stavby nad rámec schválené projektové dokumentace a položkového rozpočtu.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se v souladu s jeho účelem upravuje předmět díla v rozsahu přílohy k tomuto dodatku, ve které je obsažena i změna v předmětu díla odpovídající změna ceny díla v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
 - 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	3.200.279,20 Kč
DPH 21 %	672.058,45 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.872.337,65 Kč

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova č. 74 dne 20.09.2021.

Přílohy: výkaz výměr

V Broumově dne

19. 09. 2021

V Broumově dne


22. 09. 2021

Za zhotovitele:



Petr Moravec
jednatel společnosti

Za objednatele:



Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města

Stavba: BROUMOV - SPOŘILOV - ZÁSTAVBA

Místo: BROUMOV

Investor: MĚSTO BROUMOV

Zhotovitel: ELMON spol. s r.o.

REKAPITULACE

BROUMOV - SPOŘILOV - ZÁSTAVBA

	Popis	Cena
ž	PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE dn 110 – propoj ve skále	122 281,00
	BROUMOV - ZÁSTAVBA SPOŘILOVA – I. A II. ETAPA	216 987,60
	PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE dn 110 – trasa ke kotelně s odtěžením zemin na úroveň pláňe	212 952,00
	PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE dn 110 – trasa – skála	73 074,15
	Celkem (bez DPH)	625 294,75
	DPH 21 %	131 311,90
	Celkem s DPH	756 606,65



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: BROUMOV - SPOŘILOV, PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE dn 110 – propoj v ul. Bratří Čapků ve skále

Místo: BROUMOV

Datum: 31.08.2021

Investor: MĚSTO BROUMOV

Zhotovitel:

PČ	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu bez DPH

73 074,15

Zemní práce

3	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 20	m3	20,00000	380,00	7 600,00
R	Dolamování hloubených vykopávek v hornině třídy 6	m3	20,00000	2 870,00	57 400,00
7	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00000	350,00	700,00
8	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 20	m3	20,00000	125,00	2 500,00
11	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	20,00000	40,00	800,00
12	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,00000	205,00	4 100,00
13	Uložení sypaniny na skládku - modelace na výšku přes 2m	m3	20 00000	55,00	1 100,00
14	Poplatek za uložení zeminy na skládce 28	t	36,00000	220,00	7 920,00
15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Rýha: : 12	m3	12,00000	150,00	1 800,00
16	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Královehr. kraj 22	T	22,00000	255,00	5 610,00
17	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 20Km: : 19*7,2	m3	20,00000	95,00	1 900,00
18	Štěrkodrtě frakce 0-32 A 5	T	7,80000	325,00	2 535,00
	Komunikace				
19	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy, přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	-27,28500	455,00	-12 414,68
20	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy, přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	-27,28500	355,00	-9 686,18
	Staveništní přesun hmot				
25	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	22,00000	55,00	1 210,00

ř.
te
iC
ev

57	Elektromontáže				
58	Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm ² uložených v trubkách nebo lištách	m	100,00	9,00	900,00
59	vodič silový s Cu jádrem CYY 2,50 mm ²	m	100,00	8,00	800,00
60	Propojení signalizačního vodiče	ks	2,00	500,00	1 000,00
	Montáže potrubí				
94	Ostatní				
97	Oplocení a zabezpečení staveniště	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
99	Zařízení staveniště, provoz a odstranění	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: SO 05 - STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKY, BROUMOV - ZÁSTAVBA SPORILOVA - II. ETAPA

Misto: BROUMOV

Datum: 31.08.2021

Investor: MĚSTO BROUMOV

Zhotovitel:

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	STAVBA CELKEM BEZ DPH				212 952,00
	Zemní práce				
3	Dočasné zajištění potrubí DN do 200	m	3,00	180,00	540,00
4	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	2,00	250,00	500,00
11	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	25,00	350,00	8 750,00
22	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	2,00	1 050,00	2 100,00
23	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,00	45,00	90,00
24	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	54,00	380,00	20 520,00
25	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	54,00	45,00	2 430,00
26	Odtěžení přebytečné zeminy na úroveň pláně v soudrzných horninách tř. 4	m3	166,00	270,00	44 820,00
27	Příplatek za lepivost u odtěžení zemin v hornině tř. 4	m3	166,00	25,00	4 150,00
R	Ruční bourání betonových patek obrubníků podél parkoviště a zrušení 3 ks vývodů kanalizací a odbourání starých kanalizačních šachet	kpl	1,00	15 550,00	15 550,00
28	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	220,00	125,00	27 500,00
29	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	220,00	205,00	45 100,00
30	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,00	95,00	2 850,00
31	Písek pro podsyp a obysp potrubí	t	44,00	255,00	11 220,00
32	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	24,00	150,00	3 600,00
33	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	200,00	10,00	2 000,00
34	Vytyčení sítí	ks	1,00	800,00	800,00
	Trubní vedení				
48	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	100,00	20,00	2 000,00
	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
50	Kopané sondy pro ověření průběhu stávajících sítí	kus	2,00	800,00	1 600,00
54	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	396,00	22,00	8 712,00
	Přesun hmot				
55	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	44,00	55,00	2 420,00
56	Práce a dodávky M				

46	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-71,75	350,00	-25 112,50
47	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-71,75	7,00	-502,25
48	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-71,75	255,00	-18 296,25
Trubní vedení					
49	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	25,00	20,00	500,00
55	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	44,00	22,00	968,00
Přesun hmot					
56	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	40,00	55,00	2 200,00
Práce a dodávky M					
Elektromontáže					
57	Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	25,00	9,00	225,00
58	vodič silový s Cu jádrem CYY 2,50 mm2	m	25,00	8,00	200,00
59	Propojení signalizačního vodiče	ks	1,00	500,00	500,00
Montáže potrubí					
63	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	25,00	76,00	1 900,00
64	trubka PE 100 RC, SDR 11,dn63-návin	m	25,00	74,00	1 850,00
68	Nasunutí PE potrubní sekce do dn 110 do chráničky (ochranné trubky) vč. vystředění a utěsnění koncu	m	3,00	225,00	675,00
69	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 10,0 mm	m	3,00	132,00	396,00
70	trubka PE ochranná SN 4 dn 110 SDR26	m	3,00	84,00	252,00
83	PE objímka MB dn63	ks	1,00	162,00	162,00
84	PE elektrozášlepka SDR11 dn63	ks	1,00	311,00	311,00
87	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm	kus	9,00	165,00	1 485,00
88	Ventil DN 63 – uzavírání jednotlivých větví	ks	3,00	3 850,00	11 550,00
90	Přerušení průtoku stlačením potrubí PE dn 63	kus	3,00	550,00	1 650,00
95	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00	250,00	250,00
96	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	25,00	20,00	500,00
97	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	25,00	16,00	400,00
98	Ostatní				
101	Geodetické zaměření plynovodu a přípojek, vytyčení trasy	soub	1,00	1 500,00	1 500,00

VÝKAZ VÝMĚR

E L M O N spol. s r.o.
 tř. Masarykova 277, 550 01 BROUMOV
 tel.: 491 523 510, 491 523 509
 IČO: 47452161 DIČ: CZ47452161
 ev.č.: 12849/6/13/EZ-M, D, F, Z-E22

Stavba: SO 05 - STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKY, BROUMOV - ZÁSTAVBA SPOŘILOVA - I. ETAPA

Místo: BROUMOV

Datum: 31.08.2021

Investor: MĚSTO BROUMOV

Zhotovitel:

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
STAVBA CELKEM BEZ DPH					216 987,60
Zemní práce					
13	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,00	350,00	2 100,00
14	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,00	325,00	1 950,00
15	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	6,00	35,00	210,00
16	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,00	725,00	2 175,00
17	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,00	35,00	105,00
22	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 – 25 m navíc u parcely 572/38	m3	14,00	380,00	5 320,00
23	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	14,00	35,00	490,00
24	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,00	1 050,00	2 100,00
25	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,00	45,00	90,00
26	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	30,00	380,00	11 400,00
27	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	30,00	45,00	1 350,00
28	Dolamování hloubených vykopávek v hornině třídy 6	m3	25,00	2 870,00	71 750,00
29	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 6	m3	25,00	55,00	1 375,00
32	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	44,00	125,00	5 500,00
33	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	44,00	205,00	9 020,00
34	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	44,00	95,00	4 180,00
35	Písek pro podsyp a obysp potrubí	t	40,00	255,00	10 200,00
36	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sitem, uloženou do 3 m	m3	22,00	150,00	3 300,00
Základy, zvláštní zakládání					
40	Montáž pilíře HUP vč základu	kus	-2,00	1 550,00	-3 100,00
41	Prefabrikovaný sloupek pro 1x HUP, regulátor a plynoměr G4 (G6-25)	kus	42,00	2 250,00	94 500,00
42	Fixační H rám	kus	-2,00	355,00	-710,00
Komunikace pozemní					
43	Štěrkodrt'	t	11,27	325,00	3 662,10
44	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	143,50	45,00	6 457,50
45	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm	m2	0,00	250,00	0,00

23-M - Montáže potrubí					
42	trubka PE 100 RC, SDR 17,6, dn 110-tyč	m	10,000	121,00	1 210,00
43	Montáž trubních dílů přivařovacích PE dn 110	kus	4,000	165,00	660,00
44	objímka MB PE dn 110	ks	2,000	335,00	670,00
45	koleno PE dn 110/90°	ks	4,000	747,00	2 988,00
46	záslepka PE dn 110	ks	2,000	610,00	1 220,00
47	T kus elektro 110/110/100	ks	1,000	1 061,00	1 061,00
48	Balonovací tvarovky PE dn 110	ks	6,000	1 570,00	9 420,00
49	Záslepka pro balonovací tvarovky	ks	6,000	288,00	1 728,00
50	Montáž potrubí plastového svařovaného elektrospojkou nebo na tupo D 160	m	4,000	192,00	768,00
51	trubka PE 100 RC, SDR 17,6, dn 160 -tyč - ochranné potrubí	m	4,000	159,00	636,00
52	Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky - nasouvané potrubí PE dn 110 včetně vystředění a utěsnění	ks	4,000	330,00	1 320,00
53	Demontáž PE potrubí	ks	50,000	50,00	2 500,00
54	Odvoz demontovaného potrubí včetně likvidace	soub	1,000	5 200,00	5 200,00
60	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 150	sada	1,000	1 500,00	1 500,00
61	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 150	m	10,000	23,00	230,00
62	Čištění potrubí PN 38 6416	m	10,000	16,00	160,00
64	Odvzdušnění nových úseků plynovodu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
65	BY-PASS PE 63 mezi potrubím PE dn 110 - zprovoznění, demontáž	kpl	1,000	8 600,00	8 600,00
66	Propojení plynovodů PE dn 110 - admin.zajištění (postupy, koordinace)	soub	2,000	1 500,00	3 000,00
67	Propojovací práce	hod	20,000	310,00	6 200,00
Ostatní - Ostatní					
O - Ostatní					
74	Kopané sondy pro ověření průběhu stávajících sítí	sada	2,000	800,00	1 600,00
76	Zařízení staveniště (stav.buňka, sklad, WC,)	sada	0,500	10 000,00	5 000,00
78	Kompletační a koordinační činnost	sada	0,500	3 500,00	1 750,00



VÝKAZ VÝMĚR

ELMON spol. s r.o.
 tř. Masarykova 277, 550 01 BROUMOV
 tel.: 491 523 510, 491 523 530
 IČO: 47452161 DIČ: CZ47452161
 ev.č.: 12049/6/13/EZ-M,O,R,Z-E2A

Stavba: BROUMOV - SPOŘILOV, PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE dn 110 – propoj v ul. Bratří Čapků ve skále

Místo: BROUMOV

Datum: 31.08.2021

Investor: MĚSTO BROUMOV

Zhotovitel:

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu bez DPH					122 281,00
Zemní práce					
3	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	15,00000	380,00	5 700,00
	15		15,00000		
R	Dolamování hloubených vykopávek v hornině třídy 7	m3	5,00000	5 420,00	27 100,00
7	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	15,00000	350,00	5 250,00
8	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	15,00000	125,00	1 875,00
	15		15,00000		
11	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	15,00000	40,00	600,00
12	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,00000	205,00	3 075,00
13	Uložení sypaniny na skl -modelace na výšku přes 2m	m3	15,00000	55,00	825,00
14	Poplatek za uložení zeminy na skládce	t	28,00000	220,00	6 160,00
	28		28,00000		
15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,00000	150,00	1 500,00
	propoj a odpoj 1: : 4,6*2*0,7		5,00000		
	odpoj 2: : 2*4,2*0,7		5,00000		
16	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Královéhr. kraj	T	18,00000	255,00	4 590,00
	18		18,00000		
17	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,00000	95,00	1 425,00
	15		15,00000		
18	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	T	5,00000	325,00	1 625,00
	5		5,00000		
Komunikace					
Staveništní přesun hmot					
25	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	23,00000	55,00	1 265,00
Trubní vedení					
26	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	10,000	20,00	200,00
PSV - Práce a dodávky PSV					
M - Práce a dodávky M					
21-M - Elektromontáže					
31	Montáž měděných vodičů CY. HO5V, HO7V, NYY, YY 2,5 mm2 uložených volně	m	10,000	9,00	90,00
32	vodič silový s Cu jádrem CYY 2,5 mm2	m	10,000	8,00	80,00
33	Propojení signalizačního vodiče na stávající	ks	2,000	500,00	1 000,00

