

4.4 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy
- 5.2 Dokončení a předání díla: 26. 8. 2022

6. Další ujednání :

- 6.1 Za objednatele bude postup prací kontrolovat [redacted] který bude zastupovat objednatele ve věcech technických.
- 6.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.4 Staveniště se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.
- 6.5 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.6 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.7 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 6.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.
- 6.10 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele

V Bozkově dne: 28.2.2022

V Turnově dne: 23. 03. 2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22/1c
Stavba: ZŠ Žižkova-oprava schodiště

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 2. 2022

Zadavatel:
Město Turnov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 72940247

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 72940247

Poznámka:

Cena bez DPH 114 161,03

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH- základní	21,00%	114 161,03	23 973,82
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 138 134,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

23. 3. 2022

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22/1c

Stavba: ZŠ Žižkova-oprava schodiště

Místo:

Datum:

20. 2. 2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		114 161,03	138 134,85
22/1c	ZŠ Žižkova-oprava schodiště	114 161,03	138 134,85

Michal Šimůnek
Městský úřad Turnov
Č. 1. května 1
281 01 Turnov
Tel. 481 331 111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Žižkova-oprava schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Turnov

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

72940247

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

72940247

DIČ:

Cena bez DPH

114 161,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 161,03	21,00%	23 973,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

138 134,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

AGENCIJA ZA
POSREDOVANJE V PROMETU
S NEKRETNOSTMI
POSREDOVANJE V PROMETU
S NEKRETNOSTMI

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Žižkova-oprava schodiště

Místo:

Datum: 20. 2. 2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **114 161,03**

HSV - Práce a dodávky HSV	64 355,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	53 951,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 091,94
997 - Přesun sutě	7 622,21
998 - Přesun hmot	689,29
O01 - Ostatní	6 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	25 079,26
771 - Podlahy z dlaždic	10 342,27
776 - Podlahy povlakové	91,48
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 338,51
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 307,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 726,42
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Žižkova-oprava schodiště

Místo:

Datum: 20. 2. 2022

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							114 161,03
D	HSV		Práce a dodávky HSV				64 355,35
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				53 951,91
81	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 -vloženo do stupňů ohraničených	m3			2 034,29
	vv		0,4*2,6*0,06*6				
1	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari-150/150/4	kus			51 917,62
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 091,94
4	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2			137,20
82	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2			1 137,80
	vv		0,4*2,6*6				
5	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2			816,94
D	997		Přesun sutě				7 622,21
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně, vodorovně do 50ti m	t			1 905,59
63	K	997013211.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			1 905,59
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			544,95
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km-10 km	t			100,80
9	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			3 165,28
D	998		Přesun hmot				689,29
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			689,29
D	O01		Ostatní				6 000,00
34	K	O01001R	Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)	soub			6 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 079,26
D	771		Podlahy z dlaždic				10 342,27
67	K	771121011.1	Nátěr penetrační na podlahu	m2			338,77
41	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2			4 680,00
42	M	59761011	dlažba keramická hutná bílá vel.200x200 mm, součinitel protiskluznosti menší než 0,7	m2			4 056,00
43	M	58582108	lepidlo cementové flexibilní se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí	kg			597,50

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	M	LBC.010J	Cementový potěr 20MPa jemný, 25kg	kg			120,00
74	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			550,00
D 776 Podlahy povlakové							91,48
46	K	776111311	Vysátí podkladu	m2			91,48
D 783 Dokončovací práce - nátěry							13 338,51
47	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění olepením páskou	m			351,00
48	M	58124840	páska maliřská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š. 50mm	m			76,75
49	K	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m2			393,05
50	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2			196,70
75	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			1 553,12
76	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			2 070,98
77	K	783314203	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických	m2			2 923,59
78	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			2 614,29
79	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			2 686,91
52	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2			86,92
53	K	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m2			385,20
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 307,00
55	K	784171001	Oleповání ploch páskou	soub			1 000,00
56	M	58124840	páska maliřská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š. 50mm	m			307,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							2 726,42
27	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod			726,42
57	K	HZS1292.1	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník-práce blíže nespecifikované	hod			2 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							16 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							5 000,00
83	K	030001000	Zařízení staveniště	...%			5 000,00
D VRN6 Územní vlivy							5 000,00
35	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...			5 000,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							6 000,00
36	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...			6 000,00