

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017-3

Stavba: Oprava přejezdů v TÚ Kolín - Ledečko

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

TRAIL Servis a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25021851

DIČ: CZ25021851

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 001 148,62

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 001 148,62	420 241,21
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 421 389,83

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-3

Stavba: Oprava přejezdů v TÚ Kolín - Ledečko

Místo: Datum: 16. 3. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: TRAIL Servis a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 001 148,62	2 421 389,83	
SO-01	P5904	1 048 911,42	1 269 182,82	STA
SO-02	P5918	952 237,20	1 152 207,01	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava přejezdů v TÚ Kolín - Ledečko

Objekt:

SO-01 - P5904

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

TRAIL Servis a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25021851

DIČ:

CZ25021851

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 048 911,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 048 911,42	21,00%	220 271,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 269 182,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdů v TÚ Kolín - Ledečko

Objekt:

SO-01 - P5904

Místo:

Datum: 16. 3. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TRAIL Servis a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 048 911,42

HSV - Materiál	470 162,85
5 - Práce	340 354,26
3 - Dopravy a odpady	218 144,31
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdů v TÚ Kolín - Ledečko

Objekt:

SO-01 - P5904

Místo:

Datum: 16. 3. 2017

Zadavatel:

Uchazeč: TRAIL Servis a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Materiál	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	M	5956101000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	3,000		Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
2	M	5956140030	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S)	kus	40,000		Sborník UOŽI 01 2017
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
3	M	5957110030	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	75,000		Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(2*25)+(2*12,5)		75,000		
	VV		Součet		75,000		
4	M	5963104035	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd železobetonový kompletní sestava	m	9,600		Sborník UOŽI 01 2017
	VV		9,6		9,600		
	VV		Součet		9,600		
5	M	5958125000	Železniční svršek-upevňovací komplety s antikorozi úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	84,000		Sborník UOŽI 01 2017
	VV		21*4		84,000		
	VV		Součet		84,000		
6	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovací Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	6,000		Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3*2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
7	M	5958158060	Železniční svršek-upevňovací Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)	kus	6,000		Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3*2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
8	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovací Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	24,000		Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3*8		24,000		
	VV		Součet		24,000		
9	M	5958134075	Železniční svršek-upevňovací Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	24,000		Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3*8		24,000		
	VV		Součet		24,000		
10	M	5964133010	Železniční spodek Geotextilie ochranné	m2	82,000		Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Pod vrstvu ŽS				
	VV		20*3,2		64,000		
	VV		Pod asfalt na zakrytí upevňovadel				
	VV		(1+1)*9		18,000		
	VV		Součet		82,000		
11	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	150,000		Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Do přejezdu				
	VV		20*3,2*0,55*1,8		63,360		
	VV		Po čištění				
	VV		50*3,2*0,15*1,8		43,200		
	VV		43,44		43,440		
	VV		Součet		150,000		
12	M	5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva	t	24,225		Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Levá strana do vzdálenosti 2,5m				
	VV		21,25*0,2*2,5		10,625		
	VV		Prává strana do vzdálenosti 3,2m				
	VV		27,2*0,2*2,5		13,600		
	VV		Součet		24,225		
13	M	5963152000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová zálivka pro trhlíny a spáry	kg	3,000		Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
D	5		Práce				
14	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	35,200		Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Do přejezdu				
	VV		20*3,2*0,55		35,200		
	VV		Součet		35,200		
15	K	5905080010	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice.U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m2	108,000		Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		108				108,000	
	VV		Součet				108,000	
16	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výspných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	83,333			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		150/1,8				83,333	
	VV		Součet				83,333	
17	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	150,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		150				150,000	
	VV		Součet				150,000	
18	K	5906130070	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,002			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		0,002				0,002	
	VV		Součet				0,002	
19	K	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,024			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		0,024				0,024	
	VV		Součet				0,024	
20	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytrídění.	km	0,026			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		0,026				0,026	
	VV		Součet				0,026	
21	K	5907015035	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	23,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		23				23,000	
	VV		Součet				23,000	
22	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	5,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		5				5,000	
	VV		Součet				5,000	
23	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojně kolejnice.	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
24	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	3,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3				3,000	
	VV		Součet				3,000	
25	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	250,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		250				250,000	
	VV		Součet				250,000	
26	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.	km	0,020			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Přejezd po výměně KL					
	VV		0,020				0,020	
	VV		Součet				0,020	
27	K	5910020130	Svárování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	6,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		6				6,000	
	VV		Součet				6,000	
28	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	9,600			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		9,6				9,600	
	VV		Součet				9,600	
29	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtuzné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	18,000			CS ÚRS 2017 01
	VV		Pod asfalt na zakrytí upevňovadel					
	VV		(1+1)*9				18,000	
	VV		Součet				18,000	
30	K	922111221	Pražcové podložky ochranná vrstva z geotextilie	m2	64,000			ÚRS 2017 01
	VV		20*3,2				64,000	
	VV		Součet				64,000	
31	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	16,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Vlevo					
	VV		8				8,000	
	VV		Vpravo					
	VV		8				8,000	
	VV		Součet				16,000	
32	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	60,150			Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vlevo do vzdálenosti 2,5m od kolejnice					
			21,25		21,250			
			Vpravo do vzdálenosti 3,2m od kolejnice					
			27,2		27,200			
			v koleji					
			11,7		11,700			
			Součet		60,150			
33	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zátlivkovou hmotou. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplněním trhlin zalitím, nerovností nebo výtluhu vyplněním a zhutnění výplně.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	16,000			Sborník UOŽI 01 2017
			Zátlivka pro spoj stará/nová					
			2*8		16,000			
			Součet		16,000			
34	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živiným podkladem ze stmelěných vrstev podle vzorového listu Ž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	48,450			Sborník UOŽI 01 2017
			Vlevo do vzdálenosti 2,5m od kolejnice					
			21,25		21,250			
			Vpravo do vzdálenosti 3,2m od kolejnice					
			27,2		27,200			
			Součet		48,450			
35	K	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
			1		1,000			
			Součet		1,000			
36	K	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
			1		1,000			
			Součet		1,000			
D 3			Dopravy a odpady					
37	K	9901000800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 150 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
			doprava drobného kolejiva					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
38	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	84,375			Sborník UOŽI 01 2017
			Nový asfalt					
			10,625+13,6		24,225			
			Asfalt k recyklaci					
			21,25+27,2+11,7		60,150			
			Součet		84,375			
39	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	106,560			Sborník UOŽI 01 2017
			Výzisk z těžení a čištění na skládku z přejezdu					
			20*3,2*0,55*1,8		63,360			
			Po čištění					
			50*3,2*0,15*1,8		43,200			
			Součet		106,560			
40	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	4,109			Sborník UOŽI 01 2017
			Pražce odvoz k likvidaci					
			40*0,095		3,800			
			Pražce nové dřevěné					
			0,309		0,309			
			Součet		4,109			
41	K	9902201000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 250 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	5,500			Sborník UOŽI 01 2017
			nová přejezdová konstrukce					
			5,5		5,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			5,500		
42	K	9902201100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 300 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	13,080			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Nové pražce			13,080		
	VV		Součet			13,080		
43	K	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně vyložení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	3,740			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		nové kolejnice			3,740		
	VV		Součet			3,740		
44	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	2,000	2		Sborník UOŽI 01 2017
	VV		dvoucestný bagr			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		loko			1,000		
	VV		1			2,000		
	VV		Součet			2,000		
45	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		řezačka asfaltu			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		válec			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		vybrační deska			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		podbíjecí agregát s podbíječkou			1,000		
	VV		1			4,000		
	VV		Součet			4,000		
46	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	106,560			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Výzisk z těžení a čištění skládka			63,360		
	VV		z přejezdu			43,200		
	VV		20*3,2*0,55*1,8			106,560		
	VV		Po čištění					
	VV		50*3,2*0,15*1,8					
	VV		Součet			106,560		
47	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	3,800			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Pražce likvidace			3,800		
	VV		40*0,095			3,800		
	VV		Součet			3,800		
48	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	60,150			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Asfalt k recyklaci			60,150		
	VV		21,25+27,2+11,7			60,150		
	VV		Součet			60,150		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
49	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Vytyčení sítí			10,000		
	VV		10			10,000		
	VV		Součet			10,000		
50	K	030003001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	%	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		1			1,000		
	VV		zabezpečení staveniště			1,000		
	VV		1			2,000		
	VV		Součet			2,000		
51	K	011403000	Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami	%	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava přejezdů v TÚ Kolín - Ledečko

Objekt:

SO-02 - P5918

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

TRAIL Servis a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25021851

DIČ:

CZ25021851

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

952 237,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	952 237,20	21,00%	199 969,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 152 207,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdů v TÚ Kolín - Ledečko

Objekt:

SO-02 - P5918

Místo:

Datum: 16. 3. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TRAIL Servis a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	952 237,20
HSV - Materiál	437 582,84
5 - Práce	253 346,50
3 - Dopravy a odpady	234 057,86
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdů v TÚ Kolín - Ledečko

Objekt:

SO-02 - P5918

Místo:

Datum: 16. 3. 2017

Zadavatel:

Uchazeč: TRAIL Servis a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Materiál						
1	M	5956101000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		před výh. č. 1					
	VV		1		1,000			
	VV		před výh. č. 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
2	M	5956140030	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S)	kus	21,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
3	M	5957110030	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	40,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2*20		40,000			
	VV		Součet		40,000			
4	M	5963104035	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd železobetonový kompletní sestava	m	9,600			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		9,6		9,600			
	VV		Součet		9,600			
5	M	5958125000	Železniční svršek-upevňovadla Komplety s antikoroziní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	84,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		21*4		84,000			
	VV		Součet		84,000			
6	M	5958128005	Železniční svršek-upevňovadla Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus	44,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		11*4		44,000			
	VV		Součet		44,000			
7	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	26,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		13*2		26,000			
	VV		Součet		26,000			
8	M	5958158060	Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
9	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	16,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2*8		16,000			
	VV		Součet		16,000			
10	M	5958134075	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	16,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2*8		16,000			
	VV		Součet		16,000			
11	M	5964133010	Železniční spodek Geotextilie ochranné	m2	82,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Pod vrstvu ŽS					
	VV		20*3,2		64,000			
	VV		Pod asfalt na zakrytí upevňovadel					
	VV		(1+1)*9		18,000			
	VV		Součet		82,000			
12	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	63,360			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Do přejezdu					
	VV		20*3,2*0,55*1,8		63,360			
	VV		Součet		63,360			
13	M	5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	45,250			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Pravá strana do vzdálenosti 4-7m					
	VV		46,75*0,2*2,5		23,375			
	VV		Levá strana do vzdálenosti 5m					
	VV		34*0,2*2,5		17,000			
	VV		chodník levá strana do vzdálenosti 6,5m					
	VV		9,75*0,2*2,5		4,875			
	VV		Součet		45,250			
14	M	5963152000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová závlivka pro trhlíny a spáry	kg	3,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
15	M	592284290	žlab štěrbinový betonový TZD-Q 40/50/400 základní dl. 400 cm	m	8,000			CS ÚRS 2017 01
	VV		2ks					
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
16	M	592284360R	žlab štěrbinový betonový TZD-Q 40/50/100-MV čistící kus dl. 100 cm	m	1,000			
	VV		Čistící dílec se spodním výtokem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	M	592238580R	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/570/6d	kus	1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	592238740	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	1,000			CS ÚRS 2017 01
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
19	M	592238640R	prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 600/45	kus	1,000			
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
20	M	286113180	trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4	kus	1,000			CS ÚRS 2017 01
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
21	M	589316660	směs pro beton třídy C-17,5 (B7,5) kamenivo do 16 mm	m3	2,500			CS ÚRS 2017 01
	VV		2,5					
	VV		Součet		2,500			
D 5 Práce							253 346,50	
22	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	18,000			CS ÚRS 2017 01
	VV		Pod asfalt na zakrytí upevňovadel					
	VV		(1+1)*9		18,000			
	VV		Součet		18,000			
23	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	35,200			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Do přejezdu					
	VV		20*3,2*0,55		35,200			
	VV		Součet		35,200			
24	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	35,200			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		63,36/1,8		35,200			
	VV		Součet		35,200			
25	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytržení.	km	0,002			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		0,0015		0,002			
26	K	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytržení.	km	0,020			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		0,0195		0,020			
	VV		Součet		0,020			
27	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání práčů dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,007			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		0,007		0,007			
	VV		Součet		0,007			
28	K	5906130070	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání práčů dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,002			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		0,0015		0,002			
	VV		Součet		0,002			
29	K	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání práčů dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,013			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		0,0125		0,013			
	VV		Součet		0,013			
30	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	6,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
31	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojně kolejnice.	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	5909010020	Ojedinele ruční podbití práčů příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	K	5909010030	Ojedinele ruční podbití práčů příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	32,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
34	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami práčů.	km	0,020			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Přejezd po výměně KL					
	VV		0,020		0,020			
	VV		Součet		0,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
36	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	m	9,600			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		9,6		9,600			
	VV		Součet		9,600			
37	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	9,600			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		9,6		9,600			
	VV		Součet		9,600			
38	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	16,300			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Vpravo					
	VV		8		8,000			
	VV		Vlevo					
	VV		6,8+1,5		8,300			
	VV		Součet		16,300			
39	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	81,890			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Pravá strana do vzdálenosti 4-7m					
	VV		43,12		43,120			
	VV		Levá strana do vzdálenosti 5m					
	VV		29,92		29,920			
	VV		chodník levá strana do vzdálenosti 6,5m					
	VV		8,85		8,850			
	VV		Součet		81,890			
40	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zátlivkovou hmotou. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očistění místa od nečistot, vyplněním trhlin zalitím, nerovnosti nebo výtluhu vyplněním a zhutnění výplně.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	16,300			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Zátlivka pro spoj stará/nová					
	VV		Vpravo					
	VV		8		8,000			
	VV		Vlevo					
	VV		6,8+1,5		8,300			
	VV		Součet		16,300			
41	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živiným podkladem ze stmelěných vrstev podle vzorového listu Ž.Ž. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	90,500			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Pravá strana do vzdálenosti 4-7m od kolejnice					
	VV		46,75		46,750			
	VV		Levá strana do vzdálenosti 5m od kolejnice					
	VV		34		34,000			
	VV		chodník levá strana do vzdálenosti 6,5m od kolejnice					
	VV		9,75		9,750			
	VV		Součet		90,500			
42	K	5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu šterbinový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.	m	9,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
43	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	3,780			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		šterbinový žlab					
	VV		0,7*0,6*9		3,780			
	VV		Součet		3,780			
44	K	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	922111221	Pražcové podloží ochranná vrstva z geotextilie	m2	64,000			CS ÚRS 2017 01
	VV		20*3,2		64,000			
	VV		Součet		64,000			
D 3			Dopravy a odpady					
47	K	9901000800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 150 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou doprava drobného kolejíva	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	86,195			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Nový asfalt					
	VV		23,375+17,000+4,875				45,250	
	VV		Asfalt k recyklaci					
	VV		21,560+14,960+4,425				40,945	
	VV		Součet				86,195	
49	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	72,468			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Výzisk z těžení přejezdu a žlabu					
	VV		63,36+6,804				70,164	
	VV		Pryžová přejezdové konstrukce					
	VV		2,304				2,304	
	VV		Součet				72,468	
50	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	23,330			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Pražce odvoz k likvidaci					
	VV		betonové					
	VV		19*0,27				5,130	
	VV		dřevěné					
	VV		2*0,095				0,190	
	VV		Pražce nové dřevěné					
	VV		0,206				0,206	
	VV		Pryžová přejezdové konstrukce					
	VV		2,304				2,304	
	VV		závěrné zidky k likvidaci					
	VV		15,5				15,500	
	VV		Součet				23,330	
51	K	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	8,434			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		žlab, příslušenství k žlabu, beton					
	VV		2,696+0,111+0,006+0,027+0,009+5,585				8,434	
	VV		Součet				8,434	
52	K	9902201000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 250 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	5,500			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		nová přejezdová konstrukce					
	VV		5,5				5,500	
	VV		Součet				5,500	
53	K	9902201100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 300 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	6,867			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Nové pražce					
	VV		6,867				6,867	
	VV		Součet				6,867	
54	K	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	1,976			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		nové kolejnice					
	VV		1,976				1,976	
	VV		Součet				1,976	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepraveného stroje.	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		řezačka asfaltu					
	VV		1		1,000			
	VV		válec					
	VV		1		1,000			
	VV		vybrační deska					
	VV		1		1,000			
	VV		podbíjecí agregát s podbíječkou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
56	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepraveného stroje.	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		dvoucestný bagr					
	VV		1		1,000			
	VV		loko					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
57	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	70,164			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Výzisk z těžení přejezdu					
	VV		70,164		70,164			
	VV		Součet		70,164			
58	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	0,190			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Pražce likvidace					
	VV		2*0,095		0,190			
	VV		Součet		0,190			
59	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	20,630			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		pražce betonové					
	VV		19*0,27		5,130			
	VV		Závěrné zidky přejezdu					
	VV		15,5		15,500			
	VV		Součet		20,630			
60	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	2,309			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Pryžžová přejezdové konstrukce					
	VV		2,304		2,304			
	VV		pryžžové podložky					
	VV		0,005		0,005			
	VV		Součet		2,309			
61	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	40,945			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Asfalt k recyklaci					
	VV		21,560+14,960+4,425		40,945			
	VV		Součet		40,945			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
62	K	011403000	Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	030003001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		1		1,000			
	VV		zabezpečení staveniště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	10,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Vytyčení sítí					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			