

ZBV č. 9 ZM 2022 Změny zem.prací-větev A:1/2 LB10-LB11 - směr LB11=22m GP66

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 1 530 630,74 Kč

Cena - celkem: 2 058 554,80 Kč

DPH: 432 296,51 Kč

Cena s daní: 2 490 851,31 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 248,00

Náklad na měrnou jedn.: 8 300,62 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 77 205,98 Kč

DPH: 16 213,26 Kč

Cena s daní: 93 419,24 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 26.08.2022

Položky ZBV č. 9 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí
Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
85 g 036	7	Vicenákl.za geodetické práce-větev A:1/2 LB10-LB11 - směr LB11	KPL	1,00	919,00	919,00
		<i>l=1,00 [A]</i>				
				Celkem		919,00
1 - Zemní práce						
15 125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM naložení a dovoz zeminy z dočasné deponie na p.č. 639/1 na staveniště zemina pro položku 17110: 187,52 m3 zemina pro položku 17411: 256,06 m3	M3	-17,62	61,00	-1 074,82
		<i>větev A: 1/2 LB10-LB11 - směr LB11=22m</i> <i>SOD: -(1,44-0,1-0,45)*0,9*22=-17,62 [C]</i> <i>SKUT: 0=0,00 [D]</i> <i>Celkem: C+D=-17,62 [E]</i>				
16 132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM pažený výkop šířky 0,9 m a 1,1 m včetně naložení a odvozu na dočasnou skládku na p.č. 639/1 včetně čerpání vody z výkopu ztížení vykopávek vlivem jiných inženýrských sítí viz příloha soupisu prací viz výkres D.1.32.3	M3	-26,53	175,00	-4 642,75
		<i>větev A: 1/2 LB10-LB11 - směr LB11=22m</i> <i>SOD: -26,53=-26,53 [A]</i> <i>SKUT: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-26,53 [C]</i>				
19 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM do úrovně stávajícího terénu hutněný zásyp po vrstvách max. 300 mm, Edef,2 = min. 45 MPa použije se zemina z výkopu výpočet viz příloha soupisu prací	M3	52,29	74,00	3 869,46

Položky ZBV č. 9 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí
Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<p>větev A: 1/2 LB10-LB11 - směr LB11=22m SOD: $-(1,44-0,1-0,45)*0,9*22=-17,62$ [C] SKUT: 93,67-4,4-19,36=69,91 [D] Celkem: C+D=52,29 [E]</p>				
20 17581		<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp pískem do výšky 300 mm nad potrubí, po stranách potrubí hutněný viz příloha soupisu prací a výkres D.1.32.3 včetně nákupu a dodání materiálu</p>	M3	10,89	492,00	5 357,88
		<p>větev A: 1/2 LB10-LB11 - směr LB11=22m SOD: $-(0,9*0,45-3,14*0,08*0,08)*22=-8,47$ [C] SKUT: $(2,0*0,45-3,14*0,08*0,08)*22=19,36$ [D] Celkem: C+D=10,89 [E]</p>				
71 138435		<p>DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TR. II, ODVOZ DO 8KM</p>	M3	18,73	1 674,50	31 363,39
		<p>větev A: 1/2 LB10-LB11 - směr LB11=22m DOLAMOVÁNÍ 20%: $93,67*0,2=18,73$ [E] Celkem: E=18,73 [F]</p>				
72 12583		<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II</p>	M3	69,91	203,15	14 202,22
		<p>větev A: 1/2 LB10-LB11 - směr LB11=22m SOD: $0=0,00$ [E] SKUT: 93,67-4,4-19,36=69,91 [D] Celkem: E+D=69,91 [F]</p>				
75 1142033		<p>Třídění lomového kamene</p>	M3	83,46	309,40	25 822,52
		<p>větev A: 1/2 LB10-LB11 - směr LB11=22m 30% skutečného zásypu SKUT: $(93,67-4,4-19,36)*0,3=83,46$ [D] Celkem: D=83,46 [E]</p>				
					Celkem	74 897,90

Položky ZBV č. 9 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí
Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4 - Vodorovné konstrukce						
22	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO hutněné lože z písku v tl. 100 mm, v celé šířce výkopu viz výkres D.1.32.3 a příloha soupisu prací	M3	2,42	574,00	1 389,08
<i>větev A: 1/2 LB10-LB11 - směr LB11=22m</i>						
<i>SOD: -22*0,9*0,1=-1,98 [A]</i>						
<i>SKUT: 22*2,0*0,1=4,40 [B]</i>						
<i>Celkem: A+B=2,42 [C]</i>						
Celkem						1 389,08
Celkem za rozpočet						77 205,98