

ZBV č. 3 ZM 2022 Změny zemních prací, Větev A, úsek LA2-LA3, GP59

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
Základní cena:	1 488 763,81 Kč		
Cena - celkem:	1 688 066,37 Kč		
DPH:	354 493,94 Kč		
Cena s daní:	2 042 560,31 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:	M	Cena - celkem:	49 200,61 Kč
Počet měrných jednotek:	298,00	DPH:	10 332,13 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	5 664,65 Kč	Cena s daní:	59 532,74 Kč
Vypracoval zadání:		ZBV vypracoval:	Jan Ferkl
Datum zadání:		Datum vypracování ZBV	23.08.2022

Položky ZBV č. 3 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
61 g 036	3	Vicenáklady za geodetické práce - Větev A, úsek LA2-LA3	KPL	1,00	3 675,00	3 675,00
		<i>I=1,00 [A]</i>				
62 g 035	3	Stavebně geologický průzkum - úsek LA2-LA3	KPL	1,00	1 800,00	1 800,00
		<i>I=1,00 [A]</i>				
				Celkem		5 475,00
1 - Zemní práce						
14 125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM naložení a dovoz zeminy z dočasné deponie na p.č. 639/1 na staveniště zemina pro položku 17110: 104,26 m3 zemina pro položku 17411: 240,0 m3	M3	-43,48	61,00	-2 652,28
		<i>Větev A, úsek LA2-LA3</i>				
		<i>SOD: -43,48=-43,48 [A]</i>				
		<i>SKUT: 0=0,00 [B]</i>				
		<i>Celkem: A+B=-43,48 [C]</i>				
16 132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM pažený výkop šířky 0,9 m odvoz na dočasnou skládku na p.č. 639/1 viz příloha soupisu prací čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách	M3	-41,90	175,00	-7 332,50
		<i>Větev A, úsek LA2-LA3</i>				
		<i>SOD: -41,895=-41,90 [A]</i>				
		<i>SKUT: 0=0,00 [B]</i>				
		<i>Celkem: A+B=-41,90 [C]</i>				

Položky ZBV č. 3 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM použije se zemina z výkopu, hutnění po vrstvách max. 300 mm do úrovně stávajícího terénu výkres D.1.72.3 výpočet viz příloha soupisu prací	M3	-40,65	74,00	-3 008,10
		<i>Větev A, úsek LA2-LA3</i> <i>SOD: -43,48=-43,48 [A]</i> <i>SKUT: 58,6-10,14-45,63=2,83 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-40,65 [C]</i>				
22 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp pískem do výšky 300 mm nad potrubí, po stranách hutněný výkres D.1.72.3	M3	25,66	492,00	12 624,72
		<i>Větev A, úsek LA2-LA3</i> <i>SOD: -19,97=-19,97 [A]</i> <i>SKUT: 50,7*(2,0*0,46-3,14*0,08*0,08)=45,63 [B]</i> <i>Celkem: A+B=25,66 [C]</i>				
49 125931		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. III S ODVOZEM DO 1 KM	M3	2,83	312,80	885,22
		<i>Větev A, úsek LA2-LA3</i> <i>SOD: 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT: 2,83=2,83 [B]</i> <i>Celkem: A+B=2,83 [C]</i>				
50 138935		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TR. III, ODVOZ DO 8KM	M3	11,72	3 391,50	39 748,38
		<i>Větev A, úsek LA2-LA3</i> <i>SOD: 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT: 58,6*0,2=11,72 [B]</i> <i>Celkem: A+B=11,72 [C]</i>				
60 1142033		Třídění lomového kamene	M3	0,85	309,40	262,99

Položky ZBV č. 3 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Skutečný zásyp Větev A, úsek LA2-LA3 Třídění 30% SKUT: 2,83*0,3=0,85 [A]				
						Celkem 40 528,43
4 - Vodorovné konstrukce						
24	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO hutněné pískové lože tl. 100 mm v šířce výkopové rýhy výkres D.1.72.3	M3	5,57	574,00	3 197,18
		Větev A, úsek LA2-LA3 SOD: -4,57=-4,57 [A] SKUT: 50,7*2,0*0,1=10,14 [B] Celkem: A+B=5,57 [C]				
						Celkem 3 197,18
						Celkem za rozpočet 49 200,61