



ID 847

č. smlouvy: 2016/00214

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele:  
K16117

**Smlouva o dílo**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

**Objednatel**

**Město Vítkov**

se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov  
IČ: 00300870  
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, starosta města  
Oprávněná osoba ve věcech technických: TDS:  
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.  
Číslo účtu: 19-1323821/0100

a

**Zhotovitel**

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**  
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v **Ostravě**, oddíl C, vložka 8072.  
Sídlo: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**  
IČ: **62360213**  
DIČ: **CZ62360213**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál**  
Číslo účtu: **190776490297/0100**  
Zastoupen: **Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Hendrych, vedoucí obchodní kanceláře pro oblast Ostrava**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel, tel. 602 573 661**  
**Bc. Roman Palla, stavbyvedoucí, tel. 773 070 719**  
**Bc. Petra Metelková, projektová manažerka, tel. 607 147 269**

dále jen „zhotovitel“

**Článek I. Předmět smlouvy**



**1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)**

**1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní provedení stavby:**

- „Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská“,  
podle
- projektové dokumentace (dále jen projekt – **Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská**, Marcel Schwan, 01/2016).

**1.2. Předmět díla dále tvoří:**

- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních;  
*Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě doloží zhotovitel při předání a převzetí díla.*
- Celkový úklid díla před předáním a převzetím;  
*Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid*



*okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle zadávací dokumentace (pokud je okolí stavby řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou dokumentací řešeny).*

**1.3.** Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- podmínek veřejné zakázky (zadávací dokumentace);
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást zadávací dokumentace, oceněného Zhotovitelem (dále jen rozpočet);
- nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen nabídka)

Uvedený rozpočet, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená zadávací dokumentace, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

**1.4.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace.

**1.5.** Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

**1.6.** Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- rozpočet;
- zadávací dokumentace;
- nabídka;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- seznam subdodavatelů.

**1.7.** V případě nezískání dotace na realizaci stavby nebude II. etapa realizována nebo si objednatel vyhrazuje právo realizovat II. etapu pouze v omezeném rozsahu.

## **Článek II. Doba plnění**

### **2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)**

**Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:**

#### **2.1.1. předání a převzetí staveniště**

**2. 9. 2016**

#### **2.1.2. zahájení provádění díla**

**do 7 dnů od předání a převzetí staveniště**

#### **2.1.3. řádné ukončení a předání díla:**

I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje do 30. 10. 2016

II. etapa projektu - způsobilé výdaje do 31. 5. 2017

## **Článek III. Místo plnění**

Navrhovaná úprava ploch se nachází v zastavitelné ploše města Vítkov – konkrétně v centru města ohraničené ulicemi Opavskou (silnice II/462), Komenského a Dělnickou.

## **Článek IV. Cena díla**

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

**4.1. Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

- I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje **827 804,16 Kč**  
II. etapa projektu - způsobilé výdaje **1 548 406,96 Kč**

**4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku  
(v případě, že je dodavatel neplátce DPH uvede místo částky „neplátce DPH“)

- I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje **173 838,87 Kč**  
II. etapa projektu - způsobilé výdaje **325 165,46 Kč**

**4.3. Dohodnutá celková cena díla** (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

- I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje **1 001 643,03 Kč**  
II. etapa projektu - způsobilé výdaje **1 873 572,42 Kč**

**CELKEM 2 875 215,45 Kč**

(slovy: dvamilionyosmsetsedmdesátpěttisícdvěstěpatnáctkorunčeskýchačtyřicetpěthaléřů vč.DPH).

**4.4.** V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast.

**4.5.** Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností.

**4.6.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil a nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

**4.7.** V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

**4.8.** V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě RTS z roku 2016.

## **Článek V. Platební podmínky**

**5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.**

V rámci zakázky budou provedeny dvě platby. První platba po ukončení I. etapy projektu (nezpůsobilé výdaje), druhá platba po ukončení II. etapy projektu (způsobilé výdaje). Platby budou prováděny na základě fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu Objednatele na účet

Zhotovitele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktur je 30 kalendářních dní.

Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatel a technickým dozorem potvrzených provedených prací (bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný). Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

- 5.2.** Objednatel proplatí konečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků.
- 5.3.** Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- číslo smlouvy
  - číslo faktury
  - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
  - označení banky a číslo účtu Zhotovitele
  - označení díla
  - identifikaci Zhotovitele podle Obchodního nebo Živnostenského rejstříku
  - celkový soupis provedených prací (vycházející z rozpočtu) :
    - ⇒ počet měrných jednotek provedených v průběhu etapy, na který je vystavena faktura Zhotovitele
  - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě.
  - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
  - číslo projektu stanovené poskytovatelem dotace
- 5.4.** Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.
- 5.5.** Splatnost konečné faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli.
- 5.6.** Faktury zhotovitel vystaví po jednotlivých etapách projektu, po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků. Faktura kromě údajů uvedených v článku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH.
- 5.7.** V případě uplatnění smluvní pokuty podle článku XIV. této smlouvy bude smluvní pokuta odečtena z konečné faktury zápočtem.
- 5.8.** Objednatel, který zdanitelná plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba nepovinná k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH v platném znění.

## Článek VI. Staveniště

- 6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**
- 6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený v technickém řešení provádění díla. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.
- 6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.
- 6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ**
- Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:
- 6.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
  - 6.2.2.** zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
  - 6.2.3.** Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vytýčení inženýrských sítí na staveništi.
- 6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ**
- Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění

prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

#### **6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**

Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit.

#### **6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ**

**6.5.1.** Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

**6.5.1.1.** provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

**6.5.1.2.** přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

**6.5.2.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

**6.5.3.** Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

**6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesne jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

**6.5.5.** Zhotovitel uvědomí a dohodne podmínky zabezpečení vjezdu na pozemky občanů sousedících se staveništem. V případě komplikací si vyžádá součinnost objednatel.

### **Článek VII. Stavební deník**

**7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

**7.2.** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

### **Článek VIII. Provádění díla**

**8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno
  - 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
  - 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.3.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasných konstrukčních či jiných dočasných vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.4.** Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně srovnávat postup prací tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k termínům zhotovení díla je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.5.** S ohledem na dodržování termínu plnění podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny etapy provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.6.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 8.7.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užit při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.8.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.
  - 8.8.2.** Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.
  - 8.8.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.9.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.10.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.

- 8.11.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

#### **Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele**

- 9.1.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověří osobu pro výkon funkce technického dozoru stavebníka (TDS). Tato osoba bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.
- 9.2.** Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.3.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.4.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.5.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

#### **9.6. Práva a povinnosti TDS**

- 9.6.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 9.6.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu zadávací dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.6.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) se zadávací dokumentací, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.6.4.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování zadávací dokumentace a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.6.5.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

- 9.6.5.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
- 9.6.5.2.** se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce;
- 9.6.5.3.** se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu se zadávací dokumentací, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.6.6.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti se zadávací dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.6.7.** TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.6.8.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.6.9.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.7.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

#### **Článek X. Povinnosti Zhotovitele**

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Zhotovitel předá TDS a objednateli výtisk harmonogramu prací.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.6.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.7.** Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr subdodavatelů na ty části stavby, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí.
- 10.8.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému dozoru projektanta.
- 10.9.** V případě, že zhotovitel bude požadovat specifikaci projektu, upřesnění použitých materiálů, vzorů, barvy a podobně, učiní tak písemně se specifikací nabízené alternativy, její ceny a vlivu na termín dokončení díla, resp. harmonogramu prací. Pokud nebude jeden z prvků – cena nebo termín upřesněn, má se za to, že platí projekt, rozpočet a tato smlouva.

#### **Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu**

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

## Článek XII. Předání díla

- 12.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2.** Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 12.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
  - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
  - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
  - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
  - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
  - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
  - doklady o individuálním vyzkoušení;
- pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.
- 12.4.** Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

## Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2. Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 13.3.** Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelům po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelům, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5.** Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.
- 13.6.** Zhotovitel je povinen **nastoupit k odstranění vad do 10 dnů** od doručení reklamace vady zhotoviteli (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak).
- 13.7.** Ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se pro závazek z této smlouvy nepoužije.

## Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě **prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat dílo v souladu s body 2.1.1-2.1.2.** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 14.2.** Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
- 14.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý případ a den prodlení s nástupem k odstranění vad.
- 14.4.** Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
- 14.5.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý zjištěný případ.

- 14.6.** V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1.000 Kč** za každý zjištěný případ porušení.

#### **Článek XV. Odstoupení od smlouvy**

- 15.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 15.2.** Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení Objednatelem na více než 7 dnů;
  - prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu delším než 3 dny, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 5 dnů;
  - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

#### **Článek XVI. Ochrana informací**

- 16.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neuzijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

#### **Článek XVII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla**

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

##### **17.1. POJIŠTĚNÍ**

**17.1.1.** Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

**17.1.1.1.** pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby,

**17.1.1.2.** pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu,

**17.1.1.3.** pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

##### **17.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)**

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

- 17.3.** Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

#### 17.4. NÁHRADA ŠKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 5-let od data předání poslední části díla.

### Článek XIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 18.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 18.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 18.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 18.6. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této smlouvy dojde navrhovateli.
- 18.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
příloha číslo I - ROZPOČTY - oceněné výkazy výměr  
příloha číslo II - SEZNAM SUBDODAVATELŮ
- 18.8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy.
- 18.9. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zároveň je povinen do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provádění kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 18.10. Veškeré případné dodatky, vedlejší ujednání anebo přílohy vyžadují písemnou formu.
- 18.11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Tuto smlouvu schválila Rada města Vítkova dne 13. 7. 2016, č. usnesení 1244/32/2016.

Ve Vítkově dne 9. 8. 2016



za Objednatele

**Ing. Pavel Smolka**  
starosta

V Bruntále dne 28. 2016



za Zhotovitele

**Ing. Marek Němec**  
jednatel společnosti

#### PŘÍLOHY

- I. ROZPOČTY
- II. SEZNAM SUBDODAVATELŮ

-22-  
  
**KARETA**  
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál  
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 494  
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Rekonstrukce a modernizace chodní</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Vítkov, ulice Opavská	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	20.4.2016	Konec výstavby:	Položek: 54
JKSO:	Zpracoval: Marcel Schwan	Datum:	26.4.2016

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž		geodetické práce		Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem			DN celkem		NUS celkem

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	Celkem bez DPH
Základ 21%	827 804,16	DPH 21%	173 838,87
			Celkem včetně DPH 1 001 643,03

Projektant	Objednatel <b>Ing. Pavel Smolka</b> starosta města Vítkov	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 9.8.2016	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch	Objednatel:	
Druh stavby a účel:	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	Projektant:	
Lokalita:	Vítkov, ulice Opavská	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Marcel Schwan	Zpracováno dne:	26.4.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce			8 851,25	34,42
	12	Odkopávky a prokopávky			28 823,15	0,00
	16	Přemístění výkopku			22 912,58	0,00
	17	Konstrukce ze zemin			774,00	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu			54 175,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			76 359,50	142,67
	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch			337 088,64	199,72
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			161 742,39	117,67
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			65 764,00	0,00
	H22	Komunikace pozemní a letiště			33 153,00	0,00
	S0	Přesuny sutí			5 677,65	0,00
		Ostatní materiál			32 483,00	1,26

**Celkem: 827 804,16**

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parko	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby a účel:	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	Začátek výstavby: 20.4.2016	Projektant:
Lokalita:	Vítkov, ulice Opavská	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 26.4.2016	Zpracoval: Marcel Schwan

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>1,44</b>	<b>8 849,81</b>	<b>8 851,25</b>		<b>34,42</b>
1		112101122R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm	kus	1,00	213	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
2		112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00	331	1,44	329,56	331,00	0,00	0,00
3		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	237,35	35	0,00	8 307,25	8 307,25	0,15	34,42
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>28 823,15</b>	<b>28 823,15</b>		<b>0,00</b>
4		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	72,97	266	0,00	19 410,02	19 410,02	0,00	0,00
5		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	72,97	129	0,00	9 413,13	9 413,13	0,00	0,00
<b>16 Přemístění výkopku</b>							<b>0,00</b>	<b>22 912,58</b>	<b>22 912,58</b>		<b>0,00</b>
6		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	72,97	79	0,00	5 764,63	5 764,63	0,00	0,00
7		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	72,97	205	0,00	14 958,85	14 958,85	0,00	0,00
8		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	72,97	30	0,00	2 189,10	2 189,10	0,00	0,00
<b>17 Konstrukce ze zemin</b>							<b>0,00</b>	<b>774,00</b>	<b>774,00</b>		<b>0,00</b>
9		174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	7,74	100	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>							<b>822,54</b>	<b>53 352,46</b>	<b>54 175,00</b>		<b>0,00</b>
10		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	486,00	17	668,01	7 593,99	8 262,00	0,00	0,00
11		181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	486,00	36	0,00	17 496,00	17 496,00	0,00	0,00
12		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	148,00	27	0,00	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00
13		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	486,00	40	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00
14		183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	486,00	6	0,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00
15		183103413R00	Kopání jamek D 70 cm, hl. 70 cm, nezabuf.zem. 3	kus	5,00	2	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
16		184901111R00	Osazení kúlů k dřevině s uvázáním, dl. kúlů do 2 m	kus	15,00	86	150,20	1 139,80	1 290,00	0,00	0,00
17		184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	5,00	153	4,33	760,67	765,00	0,00	0,00
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>							<b>51 781,00</b>	<b>24 578,50</b>	<b>76 359,50</b>		<b>142,67</b>
18		564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	147,03	185	22 085,38	5 115,17	27 200,55	0,49	71,71
19		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	147,03	109	13 491,27	2 535,00	16 026,27	0,31	45,57
20		565151111RT3	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.7 cm	m2	137,48	241	16 204,34	16 928,34	33 132,68	0,18	25,38
<b>57 Kryty štěrkových a živichých komunikací a ploch</b>							<b>198 461,41</b>	<b>138 627,23</b>	<b>337 088,64</b>		<b>199,72</b>
21		572751111R00	Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km do 10 t	t	9,80	2340	9 595,89	13 336,11	22 932,00	1,01	9,94
22		573211111R00	Postřik živichých spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 484,20	9	11 784,04	1 573,76	13 357,80	0,00	0,91
23		577111123RT3	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I nad 3 m, tl.4 cm	m2	137,48	219	17 199,33	12 908,79	30 108,12	0,10	14,26
24		577111124RT2	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 346,72	201	159 882,15	110 808,57	270 690,72	0,13	174,62
<b>91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>							<b>116 573,77</b>	<b>45 168,62</b>	<b>161 742,39</b>		<b>117,67</b>
25		914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	18,00	171	1 618,80	1 459,20	3 078,00	0,25	4,43
26		915711111R00	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm	m	267,00	23	3 773,92	2 367,08	6 141,00	0,00	0,02
27		917732111R00	Osazení betonové přídlažby do lože z B 12,5	m	27,00	206	3 756,07	1 805,93	5 562,00	0,13	3,39
28		917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	220,49	261	47 870,92	9 676,97	57 547,89	0,22	47,79

29	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	16,80	2165	31 829,68	4 542,32	36 372,00	2,38	39,96
30	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	240,00	78	12 744,96	5 975,04	18 720,00	0,06	15,33
31	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	56,50	251	12 011,38	2 170,12	14 181,50	0,12	6,73
32	9101VD	výšková úprava ul.vpustí,osazení čistících košů	ks	2,00	1400	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
33	9103VD	zpomalovací práh 50/43/5 - 11ks - dodávka,montáž	kmpl	11,00	1140	0,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00
34	915712211R00	Vodorovné značení střík.barvou proužků š.50 cm	m	40,00	120	2 968,05	1 831,95	4 800,00	0,00	0,01
	<b>93</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>0,00</b>	<b>65 764,00</b>	<b>65 764,00</b>		<b>0,00</b>
35	9304VD	lavička(ocelová konstrukce+ sedací plocha z fošen hobl.s opěradlem	ks	2,00	5131	0,00	10 262,00	10 262,00	0,00	0,00
36	9303VD	odpadkový koš	ks	4,00	5245	0,00	20 980,00	20 980,00	0,00	0,00
37	9301VD	kontejnerové stání z betonových štípaných bloků ,dodávka + montáž	kpl	2,00	6977	0,00	13 954,00	13 954,00	0,00	0,00
38	9305VD	dopravní značka IP26a,objímky,kotvení,sloupek	kpl	2,00	684	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00
39	9306VD	dopravní značka IP11b,objímka,kotvení,sloupek	kpl	2,00	684	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00
40	9307VD	dopravní značka IP12,objímka,kotvení,sloupek	kmpl	2,00	684	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00
41	9309VD	dopravní značka IP10a	kpl	1,00	684	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00
42	93010VD	dopravní značka P4,objímky,kotvení,sloupek	ks	1,00	1180	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
43	93011VD	Dopravní značka IP6,objímky,kotvení,sloupek	kmpl	6,00	1180	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00
44	93012VD	Dopravní značka B24b + B24a + B2,objímky,kotvení,sloupek	kpl	3,00	1180	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00
45	93013VD	Dopravní značka P2,objímka.kotvení,sloupek	kmpl	1,00	1180	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
46	931VD	výšková úprava kanalizačních poklopů	ks	2,00	1400	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>				<b>0,00</b>	<b>33 153,00</b>	<b>33 153,00</b>		<b>0,00</b>
47	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	117,28	100	0,00	11 728,00	11 728,00	0,00	0,00
48	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	214,25	100	0,00	21 425,00	21 425,00	0,00	0,00
	<b>S0</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>5 677,65</b>	<b>5 677,65</b>		<b>0,00</b>
49	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	34,41	17	0,00	584,97	584,97	0,00	0,00
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,41	7	0,00	240,87	240,87	0,00	0,00
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další-1 km	t	309,69	3	0,00	929,07	929,07	0,00	0,00
52	979999997R00	Poplatek za skládku	t	34,41	114	0,00	3 922,74	3 922,74	0,00	0,00
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>32 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 483,00</b>		<b>1,26</b>
53	02650246	Javor - Acer platanoides 90-100 cm	kus	5,00	6043	30 215,00	0,00	30 215,00	0,00	0,02
54	592162116	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	54,00	42	2 268,00	0,00	2 268,00	0,02	1,24
						<b>Celkem:</b>		<b>827 804,16</b>		

## Výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch	Objednatel:
Druh stavby a účel:	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	Projektant:
Lokalita:	Vítkov, ulice Opavská	Zhotovitel:
Zpracoval:	Marcel Schwan	Zpracováno 26.4.2016

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		112101122R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm	kus	0 borovice v místech parkov:	1,00
2		112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm	kus		1,00
3		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	65.57+41.31+102.22+28.25	237,35
4		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	29*5.2*0.46 rozšířené parkov 1.2*30*0.1 plošný vsak	72,97 0,00
5		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3		72,97
6		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3		72,97
7		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3		72,97
8		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3		72,97
9		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	221*0.35*0.1 pod obruby bet	7,74
10		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0 kolem komunikací.parkoviš	486,00
11		181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2		486,00
12		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	0 parkoviště rozšířené	148,00
13		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2		486,00
14		183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2		486,00
15		183103413R00	Kopání jamek D 70 cm, hl. 70 cm, nezabuř.zem. 3	kus	0 stromy kolem stáv.parkoviš	5,00
16		184901111R00	Osazení kúlů k dřevině s uvázáním, dl. kúlů do 2 m	kus	3*5	15,00
17		184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus		5,00
18		564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	28.55*5.15 rozšířené parkov	147,03
19		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	28.55*5.15 rozšířené parkov	147,03
20		565151111RT3	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.7 cm	m2	0 rozšířené parkoviště	137,48
21		572751111R00	Vyspravení výtlučků krytů asf.betonem, 1 km do 10 t	t		9,80
22		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	137.48+1346.72 rekonstruk	1 484,20
23		577111123RT3	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 nad 3 m, tl.4 cm	m2	0 rozšířené parkoviště	137,48
24		577111124RT2	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 nad 3 m, tl.5 cm	m2	0 rekonstrukce povrchu kom	1 346,72
25		914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus		18,00
26		915711111R00	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm	m	11*5+12*5+152	267,00
27		917732111R00	Osazení betonové přídlažby do lože z B 12,5	m		27,00

28	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	9.42+5+27+5+3.91+2.09+3.11+3.4+3.8+13.62+9+17.2+9+8.6	220,49
29	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3		16,80
30	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	0 odstranění stávajících obrub	240,00
31	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	24.75*2+3.5*2 dvojřádek kol	56,50
32	9101VD	výšková úprava ul.vpustí, osazení čistících košů	ks		2,00
33	9103VD	zpomalovací práh 50/43/5 - 11ks - dodávka, montáž	kmpl	0 11* 620,- materiál + 320mc	11,00
34	915712211R00	Vodorovné značení střík.barvou proužků š. 50 cm	m	0 přechod pro chodce ul.Kon	40,00
35	9304VD	lavička(ocelová konstrukce+ sedací plocha z fošen hot	ks		2,00
36	9303VD	odpadkový koš	ks	0 betonový odpadkový koš s	4,00
37	9301VD	kontejnerové stání z betonových štípaných bloků ,dod:	kpl	0 betonový základ hl.1m, šíře	2,00
				0 zdivo z betonových pohled	0,00
				0 podlaha z betonové zámkc	0,00
				0 rozměry 3,8 x 3,8m výšky	0,00
				0 na 4 kontejnery	0,00
38	9305VD	dopravní značka IP26a, objímky, kotvení, sloupek	kpl		2,00
39	9306VD	dopravní značka IP11b, objímka, kotvení, sloupek	kpl		2,00
40	9307VD	dopravní značka IP12, objímka, kotvení, sloupek	kmpl		2,00
41	9309VD	dopravní značka IP10a	kpl		1,00
42	93010VD	dopravní značka P4, objímky, kotvení, sloupek	ks		1,00
43	93011VD	Dopravní značka IP6, objímky, kotvení, sloupek	kmpl		6,00
44	93012VD	Dopravní značka B24b + B24a + B2, objímky, kotvení, sl	kpl		3,00
45	93013VD	Dopravní značka P2, objímka, kotvení, sloupek	kmpl		1,00
46	931VD	výšková úprava kanalizačních poklopů	ks		2,00
47	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	71.71+45.57	117,28
48	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	25.38+14.26+174.61	214,25
49	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t		34,41
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		34,41
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34.41*9	309,69
52	979999997R00	Poplatek za skládku	t		34,41
53	02650246	Javor - Acer platanooides 90-100 cm	kus		5,00
54	592162116	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus		54,00

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Rekonstrukce, modernizace chodní</b>	Objednatel:	Město Vítkov	IČ/DIČ:	00300870/CZ00300870
Druh stavby a účel:	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Vítkov, ul. Opavská	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	20.4.2016	Konec výstavby:		Položek:	44
JKSO:		Zpracoval:	Marcel Schwan	Datum:	26.4.2016

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště			
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava			
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy			
	Montáž		geodet. práce		Provozní vlivy			
"M"	Dodávky				Ostatní			
	Montáž				NUS z rozpočtu			
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
<b>ZRN celkem</b>			<b>DN celkem</b>		<b>NUS celkem</b>			

<b>Základ 0%</b>					
<b>Základ 15%</b>		<b>DPH 15%</b>		<b>Celkem bez DPH</b>	
<b>Základ 21%</b>	<b>1 548 406,96</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>325 165,46</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>1 873 572,42</b>

Projektant	Objednatel  Ing. Pavel Smolka starosta města Vítkov	Zhotovitel 
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis <i>9.8.2016</i>	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce, modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch, u	Objednatel:	Město Vítkov
Druh stavby a účel:	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	Projektant:	
Lokalita:	Vítkov, ul. Opavská	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Marcel Schwan	Zpracováno dne:	26.4.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce			77 037,42	381,96
	12	Odkopávky a prokopávky			33 196,26	0,00
	13	Hloubené vykopávky			10 388,88	0,00
	16	Přemístění výkopku			27 643,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin			1 666,72	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu			109 274,04	0,00
	22	Piloty			15 000,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			106 946,40	366,11
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch			140 485,32	73,12
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			191 520,00	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			255 914,68	208,13
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			220 608,00	0,00
	H22	Komunikace pozemní a letiště			45 107,04	0,00
	S0	Přesuny sutí			56 528,60	0,00
		Ostatní materiál			257 090,60	146,48

**Celkem: 1 548 406,96**

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Rekonstrukce, modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Vítkov
Druh stavby a účel:	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	Začátek výstavby:	20.4.2016	Projektant:	
Lokalita:	Vítkov, ul. Opavská	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	26.4.2016	Zpracoval:	Marcel Schwan

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>0,00</b>	<b>77 037,42</b>	<b>77 037,42</b>		<b>381,96</b>
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	676,52	21	0,00	14 206,92	14 206,92	0,14	93,36
2		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	292,98	31	0,00	9 082,38	9 082,38	0,15	42,48
3		113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	380,00	35	0,00	13 300,00	13 300,00	0,12	43,70
4		113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	688,47	22	0,00	15 146,34	15 146,34	0,04	27,54
5		113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	744,17	34	0,00	25 301,78	25 301,78	0,24	174,88
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>33 196,26</b>	<b>33 196,26</b>		<b>0,00</b>
6		120902112R00	Bourání zdíva z betonu prostého	m3	3,52	2266	0,00	7 976,32	7 976,32	0,00	0,00
7		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	72,89	233	0,00	16 983,37	16 983,37	0,00	0,00
8		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	72,89	113	0,00	8 236,57	8 236,57	0,00	0,00
<b>13 Hloubené vykopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>10 388,88</b>	<b>10 388,88</b>		<b>0,00</b>
9		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	27,63	376	0,00	10 388,88	10 388,88	0,00	0,00
<b>16 Přemístění výkopku</b>							<b>0,00</b>	<b>27 643,00</b>	<b>27 643,00</b>		<b>0,00</b>
10		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	100,52	69	0,00	6 935,88	6 935,88	0,00	0,00
11		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	100,52	180	0,00	18 093,60	18 093,60	0,00	0,00
12		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	100,52	26	0,00	2 613,52	2 613,52	0,00	0,00
<b>17 Konstrukce ze zemin</b>							<b>0,00</b>	<b>1 666,72</b>	<b>1 666,72</b>		<b>0,00</b>
13		174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	18,94	88	0,00	1 666,72	1 666,72	0,00	0,00
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>							<b>1 385,29</b>	<b>107 888,75</b>	<b>109 274,04</b>		<b>0,00</b>
14		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 045,00	15	1 267,38	14 407,62	15 675,00	0,00	0,00
15		181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	1 189,00	32	0,00	38 048,00	38 048,00	0,00	0,00
16		181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním - ručně	m2	242,96	24	0,00	5 831,04	5 831,04	0,00	0,00
17		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 045,00	35	0,00	36 575,00	36 575,00	0,00	0,00
18		182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	144,00	35	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00
19		183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	1 045,00	5	0,00	5 225,00	5 225,00	0,00	0,00
20		183403115R00	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2	m2	144,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
21		180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	144,00	15	117,90	2 042,10	2 160,00	0,00	0,00
<b>22 Piloty</b>							<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>
22		224VD	Vytýčení stavby, inž. sítě	kpl	1,00	15000	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>							<b>91 778,70</b>	<b>15 167,70</b>	<b>106 946,40</b>		<b>366,11</b>
23		564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	891,22	120	91 778,70	15 167,70	106 946,40	0,41	366,11
<b>59 Dlažby pozemních komunikací a ploch</b>							<b>30 695,51</b>	<b>109 789,81</b>	<b>140 485,32</b>		<b>73,12</b>
24		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	891,22	144	21 306,36	107 029,32	128 335,68	0,07	65,86
25		596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	28,79	156	3 861,76	629,48	4 491,24	0,21	6,11
26		599141111R00	Vyplnění spár živичnou záplivkou	m	319,10	24	5 527,39	2 131,01	7 658,40	0,00	1,15
<b>767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>							<b>0,00</b>	<b>191 520,00</b>	<b>191 520,00</b>		<b>0,00</b>

27	7670025VD	Dodávka a montáž pozink.zábradlí,sloupek a madlo prům.40mm osazeno na kotvy do konstrukce rampy	m	106,40	1800	0,00	191 520,00	191 520,00	0,00	0,00
	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>					<b>207 787,11</b>	<b>48 127,57</b>	<b>255 914,68</b>	<b>208,13</b>
28	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	380,00	220	70 807,14	12 792,86	83 600,00	0,12	45,30
29	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	247,11	150	30 397,07	6 669,43	37 066,50	0,12	29,10
30	917862111RT8	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	129,92	229	24 748,78	5 002,90	29 751,68	0,22	28,16
31	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5-žulová obruba	m	190,00	223	30 001,13	12 368,87	42 370,00	0,15	28,10
32	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	24,00	1899	39 884,24	5 691,76	45 576,00	2,38	57,09
33	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	319,10	55	11 948,74	5 601,76	17 550,50	0,06	20,38
	<b>93</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>0,00</b>	<b>220 608,00</b>	<b>220 608,00</b>		<b>0,00</b>
34	93001VD	dodávka a montáž betonových palisád 100/100 /1000 do betonového lože	ks	831,00	240	0,00	199 440,00	199 440,00	0,00	0,00
35	9310VD	Betonová opěrná zeď B15,vyztuženo KARI SÍŤ 100/100/6	m3	4,32	4900	0,00	21 168,00	21 168,00	0,00	0,00
	<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>				<b>0,00</b>	<b>45 107,04</b>	<b>45 107,04</b>		<b>0,00</b>
36	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	366,11	88	0,00	32 217,68	32 217,68	0,00	0,00
37	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	146,47	88	0,00	12 889,36	12 889,36	0,00	0,00
	<b>S0</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>56 528,60</b>	<b>56 528,60</b>		<b>0,00</b>
38	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	381,95	6	0,00	2 291,70	2 291,70	0,00	0,00
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 437,55	3	0,00	10 312,65	10 312,65	0,00	0,00
40	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	381,95	15	0,00	5 729,25	5 729,25	0,00	0,00
41	979999997R00	Poplatek za skládku	t	381,95	100	0,00	38 195,00	38 195,00	0,00	0,00
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>257 090,60</b>	<b>0,00</b>	<b>257 090,60</b>		<b>146,48</b>
42	58380373	Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm	m	186,40	819	152 661,60	0,00	152 661,60	0,10	19,39
43	59245267	Dlažba barevná pro nevidomé 20x10x6	m2	31,97	300	9 591,00	0,00	9 591,00	0,13	4,19
44	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	948,38	100	94 838,00	0,00	94 838,00	0,13	122,91
		<b>Celkem:</b>						<b>1 548 406,96</b>		

## Výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce, modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch	Objednatel: Město Vítkov
Druh stavby a účel:	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	Projektant:
Lokalita:	Vítkov, ul. Opavská	Zhotovitel:
Zpracoval:	Marcel Schwan	Zpracováno 26.4.2016

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	68.65*1.7+19*1.1+2.71*5+3*4.45*8.5+10.61*1.7+10.9*1.7	676,52 0,00
2		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	189.74+18.89+7.2+9.7+27+3	292,98
3		113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	380 dvojřádek z žulových kc	380,00
4		113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	7.5+7+7.9+10.2+18+50.1+25 10.61+8.69+10.9+7.03+4.6+20.46+10.5+17.8+3.4+3+18.1	688,47 0,00 0,00
5		113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	676.52*1.1	744,17
6		120902112R00	Bourání zdiva z betonu prostého	m3	0.22*1*16	3,52
7		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	21.2*1.6*0.3+23.9*1.6*0.3+3	72,89
8		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3		72,89
9		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	83.1*0.3*1+9*0.3*1 výkop p	27,63
10		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m3	m3	72.89+27.63	100,52
11		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	97.82	100,52
12		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	72.89+24.93	100,52
13		174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	380*0.2*0.1+247*0.2*0.1+13	18,94
14		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	224+32+128+72+64+525	1 045,00
15		181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	1045+144	1 189,00
16		181101111R00	Úprava pláňe v zářezech se zhuštěním - ručně	m2	21.2*1.6+23.9*1.6+30.2*1.6+	242,96
17		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1045	1 045,00
18		182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	144	144,00
19		183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	1045	1 045,00
20		183403115R00	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2	m2	144	144,00
21		180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	144	144,00
22		224VD	Vytýčení stavby, inž. sítí	kpl		1,00
23		564861111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	891.22	891,22
24		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1.35*22+1.4*23.9+1.35*39.6+53.4*1.65+67.93*1.65+75.4*10*1.65+11*1.65+4.5*8.5+5.1	891,22 0,00 0,00
25		596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	27.7*0.5+8.67*0.5+5.46*0.5+	28,79
26		599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	319.1	319,10
27		7670025VD	Dodávka a montáž pozink. zábradlí, sloupek a madlo p m	m	40+9+57.4	106,40
28		916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	190*2	380,00
29		916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	224.81+22.3	247,11
30		917862111RT8	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	18.89+7.2+9.7+25.19+3.5+5.	129,92
31		917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5-žulc m	m	190 osazení žulové obruby	190,00
32		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3		24,00
33		919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	186.4+37.4+72.3+23 výřez l	319,10



34	93001VD	dodávka a montáž betonových palisád 100/100 /1000 ks		83.1*10	831,00
35	9310VD	Betonová opěrná zeď B15,vyztuženo KARI SÍŤ 100/100 m3		9*0.3*1.6	4,32
36	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t		366.11	366,11
37	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t		19.38+4.18+122.91	146,47
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t		381.95	381,95
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t		381.95*9	3 437,55
40	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t		93.36+42.48+43.7+27.53+17	381,95
41	979999997R00	Poplatek za skládku t			381,95
42	58380373	Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm m		43.4+2+10.5+18.5+65+6+41	186,40
43	59245267	Dlažba barevná pro nevidomé 20x10x6 m2		29.06*1.1	31,97
44	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2		862.16*1.1	948,38

**Čestné prohlášení uchazeč  
Seznam subdodavatelů**

pro veřejnou zakázku malého rozsahu	
Název projektu:	Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská
<b>Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že uchazeč</b>	
Obchodní název, jméno:	KARETA s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Krnovská 51, 792 01 Bruntál
IČ:	62360213

**1. má v úmyslu zadat části zakázek těmto subdodavatelům**

Název:	Vozda, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Fialova 416/3, 787 01 Šumperk
IČ:	25393499
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Vozda, jednatel společnosti
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	geodetické práce
% podíl na plnění veřejné zakázky:	0,63%

<b>Osoba oprávněna jednat za uchazeče</b>	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Marek Němec
Funkce:	jednatel společnosti
Podpis, razítko:	 
Datum:	

Pozn.: Dodavatel doplní dle skutečnosti.