

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hyg. zařízení v objektu CIREX cz s.r.o.

Objekt:

01 - 1.NP - muži

KSO:

Místo: Průmyslový park č.p.301 Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Pela CZ a.s.

IČ:

25822454

DIČ:

CZ25822454

Projektant:

Ing. Jan Marek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Marek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

455 310,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	455 310,73	21,00%	95 615,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

550 925,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hyg. zařízení v objektu CIREX cz s.r.o.

Objekt:

01 - 1.NP - muži

Místo: Průmyslový park č.p.301 Kopřivnice

Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel: Město Kopřivnice

Projektant: Ing. Jan Marek

Uchazeč: Pela CZ a.s.

Zpracovatel: Ing. Jan Marek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

455 310,73

HSV - Práce a dodávky HSV

109 332,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 567,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 072,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 480,06

997 - Přesun sutě

37 295,77

998 - Přesun hmot

5 916,74

PSV - Práce a dodávky PSV

332 145,98

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

881,72

713 - Izolace tepelné

1 005,14

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

57 464,31

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

13 601,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

89 093,06

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 266,30

741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 514,70

751 - Vzduchotechnika

2 578,80

763 - Konstrukce suché výstavby

63 069,16

766 - Konstrukce truhlářské

3 089,66

771 - Podlahy z dlaždic

45 638,64

781 - Dokončovací práce - obklady

44 697,56

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 245,53

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

13 832,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hyg. zařízení v objektu CIREX cz s.r.o.

Objekt:

01 - 1.NP - muži

Místo:

Průmyslový park č.p.301 Kopřivnice

Datum:

7. 2. 2023

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Ing. Jan Marek

Uchazeč:

Pela CZ a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jan Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

455 310,73

D	HSV		Práce a dodávky HSV				109 332,75	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				20 567,74	
1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	40,140	512,40	20 567,74	
	PP		Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm					
	VV		5,6*2*3		33,600			
	VV		2,7*3		8,100			
	VV		-0,8*3		-2,400			
	VV		"sprchový sokl" 5,6*0,15		0,840			
	VV		Součet		40,140			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				44 072,44	
86	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	17,000	63,84	1 085,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
2	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,000	217,70	3 700,90	
	PP		Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty					
3	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	17,000	151,90	2 582,30	
	PP		Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
87	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	94,350	50,47	4 761,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	94,350	186,20	17 567,97	
	PP		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty					
	VV		18,9*3		56,700			
	VV		8,3*3		24,900			
	VV		17*0,75		12,750			
	VV		Součet		94,350			
5	K	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,900	185,50	4 618,95	
	PP		Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV		(2,7+5,6)*3		24,900			
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	12,000	119,70	1 436,40	
	PP		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
	VV		16*0,75		12,000			
7	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	49,800	77,00	3 834,60	
	PP		Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
	VV		24,9*2		49,800			
8	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,300	3 668,00	1 100,40	
	PP		Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		6*0,05		0,300			
9	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	548,80	548,80	
	PP		Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2					
10	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 835,00	2 835,00	
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 480,06	
11	K	962086111	Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm	m2	17,190	86,10	1 480,06	
	PP		Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm					
	VV		"Sokl ve sprchách" (5,6*0,15)+ (1*0,15)		0,990			
	VV		5,4*3		16,200			
	VV		Součet		17,190			
D	997		Přesun sutě				37 295,77	
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	5,344	1 141,00	6 097,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	80,160	312,20	25 025,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		5,344*15		80,160			
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,344	1 155,00	6 172,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				5 916,74	
15	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	4,496	1 316,00	5 916,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				332 145,98	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				881,72	
16	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	17,000	8,33	141,61	
	PP		Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše					
17	M	24551391	adhezivní můstek epoxidový 2-složkový	kg	2,053	360,50	740,11	
	PP		adhezivní můstek epoxidový 2-složkový					
	VV		17*0,12075 "Přepočtené koeficientem množství		2,053			
	D	713	Izolace tepelné				1 005,14	
18	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,000	34,72	208,32	
	PP		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva					
19	M	28376415	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	6,120	130,20	796,82	
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm					
	VV		6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,120			
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				57 464,31	
20	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	9,000	9,73	87,57	
	PP		Demontáž potrubí z PVC D do 75					
21	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	6,000	291,20	1 747,20	
	PP		Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110					
22	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	6,000	158,90	953,40	
	PP		Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100					
23	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50 ostatní typ	kus	2,000	117,60	235,20	
	PP		Montáž vpustí podlahových DN 40/50 ostatní typ					
24	M	55161709	uzávěrka zápachová podlahová mini samočisticí vodorovný odtok DN 40/50	kus	2,000	607,60	1 215,20	
	PP		uzávěrka zápachová podlahová mini samočisticí vodorovný odtok DN 40/50					
25	K	721212125	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	6,000	8 750,00	52 500,00	
	PP		Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou					
26	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	6,000	97,30	583,80	
	PP		Demontáž uzávěrek zápachových DN 70					
27	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	6,000	19,32	115,92	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125					
28	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,046	565,60	26,02	
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				13 601,40	
29	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	32,000	16,31	521,92	
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25					
30	K	722173113	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm	m	29,600	238,70	7 065,52	
	PP		Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm					
	VV		5,6*4		22,400			
	VV		0,3*24		7,200			
	VV		Součet		29,600			
31	K	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	29,600	64,33	1 904,17	
	PP		Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm					
32	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	32,000	22,54	721,28	
	PP		Demontáž plstěných pásů z trub D do 50					
33	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	29,600	114,10	3 377,36	
	PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100					
34	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,022	506,80	11,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					89 093,06	
35	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000	113,40	680,40		
PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur							
36	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	6,000	3 619,00	21 714,00		
PP		Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby							
37	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	6,000	119,70	718,20		
PP		Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur							
38	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml nerez	soubor	10,000	854,00	8 540,00		
PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml nerez							
39	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	199,50	2 394,00		
PP		Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"							
40	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	12,000	67,90	814,80		
PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4							
41	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	6,000	1 386,00	8 316,00		
PP		Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti							
42	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	6,000	65,73	394,38		
PP		Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových							
43	K	725841354	Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí - podomítková dle výběru investora	soubor	6,000	6 013,00	36 078,00		
44	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	12,000	19,74	236,88		
PP		Demontáž ventilů odpadních							
45	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	6,000	239,40	1 436,40		
PP		Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40							
46	K	725980121	Zrcadlo rozměr 1350x600	kus	3,000	1 050,00	3 150,00	CS ÚRS 2023 01	
PP		Zrcadlo rozměr dle PD							
47	K	725980122	Háčky	kus	12,000	105,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 01	
PP		Dvířka 15/20							
48	K	725980123	Sprchový závěs	kus	6,000	560,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 01	
PP		Sprchový závěs							
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					1 266,30	
49	K	735151112	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 300/500 mm výkon 168 W	kus	1,000	1 176,00	1 176,00		
PP		Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 300/500 mm výkon 168 W							
50	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	1,000	90,30	90,30		
PP		Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm							
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					3 514,70	
51	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	62,58	62,58		
PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová							
52	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	95,90	95,90		
PP		Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů							
53	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	1,000	46,62	46,62		
PP		Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek							
54	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	3,000	263,90	791,70		
PP		Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem							
55	M	34814407	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 1x18W	kus	3,000	721,00	2 163,00		
PP		svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 1x18W							
56	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	3,000	118,30	354,90		
PP		Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti							
D		751	Vzduchotechnika					2 578,80	
57	K	751398825	Demontáž větrací mřížky průřezu přes 0,200 m2	kus	2,000	204,40	408,80		
PP		Demontáž větrací mřížky průřezu přes 0,200 m2							
58	K	751731141	Montáž a dodávka stropní mřížky nerez 600x600 mm	kus	2,000	1 085,00	2 170,00	CS ÚRS 2023 01	
D		763	Konstrukce suché výstavby					63 069,16	
59	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	93,80	93,80		
PP		Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka							
60	K	763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm odstín dle výběru investora	m2	14,700	3 990,00	58 653,00		
VV		7*2,1			14,700				
61	K	763411811	Demontáž sanitárních příček z desek	m2	13,600	72,10	980,56		
PP		Demontáž sanitárních příček z desek							
VV		6,8*2			13,600				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	763711811	Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů bez izolace a omítky tl do 100 mm	m2	6,500	98,00	637,00	
	PP		Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů bez izolace a omítky tl do 100 mm					
	VV		(2,7*3)-(0,8*2)		6,500			
63	K	763711812	Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů bez izolace a omítky tl přes 100 do 150 mm	m2	16,800	161,00	2 704,80	
	PP		Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů bez izolace a omítky tl přes 100 do 150 mm					
	VV		5,6*3		16,800			
	D	766	Konstrukce truhlářské				3 089,66	
64	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	20,72	20,72	
	PP		Demontáž prahů dveří jednokřídlových					
65	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	581,70	581,70	
	PP		Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně					
66	M	61164005	dveře jednokřídle voštinové profilované povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	2 464,00	2 464,00	
	PP		dveře jednokřídle voštinové profilované povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm					
67	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	23,24	23,24	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2					
	D	771	Podlahy z dlaždic				45 638,64	
68	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	17,000	10,99	186,83	
	PP		Vysátí podkladu před pokládkou dlažby					
69	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	11,000	521,50	5 736,50	
	PP		Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm					
88	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	7,500	89,60	672,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	VV		5,6+2,7		8,300			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		Součet		7,500			
89	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	18,563	180,60	3 352,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm					
	VV		7,5*2,475 'Přepočtené koeficientem množství		18,563			
70	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	15,700	74,90	1 175,93	
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	VV		15,7		15,700			
71	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	17,200	458,50	7 886,20	
	PP		Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2					
72	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 šedá 300x300 mm R13 dle výběru investora	m2	18,920	350,00	6 622,00	
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 šedá 300x300 mm R13 dle výběru investora					
	VV		17,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		18,920			
73	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	17,000	284,90	4 843,30	
	PP		Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
74	K	771591232	Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spáry	m	51,500	271,60	13 987,40	
	PP		Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spáry					
90	K	771592011	Čištění stávající dlažby chemickými prostředky	m2	2,800	420,00	1 176,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		5,6*0,5		2,800			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				44 697,56	
75	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	35,700	326,20	11 645,34	
	PP		Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		17*2,1		35,700			
76	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	36,000	60,13	2 164,68	
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených					
	VV		16*2,25		36,000			
77	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	34,124	511,70	17 461,25	
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
	VV		17*2,1-(0,8*1,97)		34,124			
78	M	59761255	obklad keramický 150x 150 mm bílý/běžový dle výběru investora	m2	37,536	350,00	13 137,60	
	PP		obklad keramický 150x 150 mm bílý/běžový dle výběru investora					
	VV		34,124*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		37,536			
79	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,590	489,30	288,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 245,53	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
80	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	94,350	4,15	391,55	CS ÚRS 2023 01	
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m						
81	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	28,450	25,62	728,89		
	PP		Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m						
	VV		"Strop" 15,7		15,700				
	VV		"Stěny" 17*0,75		12,750				
	VV		Součet		28,450				
82	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	94,350	54,32	5 125,09	CS ÚRS 2023 01	

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

D **HZS** **Hodinové zúčtovací sazby** **13 832,00**

83	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	15,000	345,80	5 187,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	---------	-------------------------------------	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér

84	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	15,000	345,80	5 187,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	---------	----------------------------------	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář

85	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,000	345,80	3 458,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	---------	-------------------------------------	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 022023
Stavba: **Stavební úpravy hyg. zařízení v objektu CIREX cz s.r.o.**

KSO:
Místo: Průmyslový park č.p.301 Kopřivnice

CC-CZ:
Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel:
Město Kopřivnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Pela CZ a.s.

IČ: 25822454
DIČ: CZ25822454

Projektant:
Ing. Jan Marek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Marek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 105 156,45
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 105 156,45	232 082,85
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 337 239,30
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 022023

Stavba: Stavební úpravy hyg. zařízení v objektu CIREX cz s.r.o.

Místo: Průmyslový park č.p.301 Kopřivnice

Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel: Město Kopřivnice

Projektant: Ing. Jan Marek

Uchazeč: Pela CZ a.s.

Zpracovatel: Ing. Jan Marek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 105 156,45	1 337 239,30
01	1.NP - muži	455 310,73	550 925,98
02	2.NP - ženy	649 845,72	786 313,32