

Rozpočet cen a prací : rekonstrukce ležaté splaškové kanalizace

Trubka plastová odpadní KGEM DN 150, L 1000 venkovní oranžová	1	169
Trubka plastová odpadní KGEM DN 125, L 2000 venkovní oranžová	3	598
Trubka plastová odpadní KGEM DN 150, L 2000 venkovní oranžová	30	4320
Trubka plastová odpadní KGEM DN 200, L 1000 venkovní oranžová	1	287
Trubka plastová odpadní KGEM DN 200, L 2000 venkovní oranžová	19	9981
Tvarovka KG koleno KGB plastová odpadní DN 100, 87,5° - venkovní oranžová	22	774
Tvarovka KG koleno KGB plastová odpadní DN 125, 87,5° - venkovní oranžová	24	1172
Tvarovka KG koleno KGB plastová odpadní DN 150, 87,5° - venkovní oranžová	15	1228
Tvarovka KG koleno KGB plastová odpadní DN 200, 87,5° - venkovní oranžová	15	3722
Tvarovka KG odbočka -KGEA plastová odpadní DN 125/125, 45° - venkovní oranžová	1	115
Tvarovka KG odbočka -KGEA plastová odpadní DN 160/125, 45° - venkovní oranžová	2	227
Tvarovka KG odbočka -KGEA plastová odpadní DN 160/160, 45° - venkovní oranžová	1	214
Tvarovka KG odbočka -KGEA plastová odpadní DN 200/125, 45° - venkovní oranžová	2	798
Tvarovka KG odbočka -KGEA plastová odpadní DN 200/160, 45° - venkovní oranžová	3	651
Tvarovka KG odbočka -KGEA plastová odpadní DN 200/200, 45° - venkovní oranžová	1	419
Tvarovka KG redukce -KGR plastová odpadní DN 125/100 - venkovní oranžová	11	281
Tvarovka KG redukce -KGR plastová odpadní DN 150/125 - venkovní oranžová	6	272
Tvarovka KG redukce -KGR plastová odpadní DN 200/150 - venkovní oranžová	2	230
Tvarovka KG čistící(obdélník. uzávěr)-KGRE plastová odpadní DN 125 - venkovní oranžová	2	1369
Tvarovka KG čistící(obdélník. uzávěr)-KGRE plastová odpadní DN 150 - venkovní oranžová	5	2042
Tvarovka KG čistící(obdélník. uzávěr)-KGRE plastová odpadní DN 200 - venkovní oranžová	2	2800
Tvarovka KG přech.litina/PVC-KGUG plastová odpadní DN 100 - venkovní oranžová	11	862
Trubka plastová odpadní KGEM DN 100, L 500 venkovní oranžová	11	586
Ostatní náklady (tmel, omítka, řezné kotouče, pytle na sut, atd)		20000
Beton m3	6	12000
Bourací práce	400	144000
Likvidace sutě		30000
Ruční odnošení sutě do kontejnerů	120	42000
Úklidy pracoviště	20	8400
Demontáž potrubí	180	63000
Provedení rozvodu nového potrubí kanalizace	100	35000
Patkování potrubí betonem	40	16800
Podpisování a zapískování potrubí	40	16800
Vyplnění výkopu jemnou kopaninou a drtí	80	33600
První vrstva betonová podlaha		60000
Hydroizolace podlahy	30	12600
Druhá vrstva betonová podlaha		60000
Celkem bez DPH		587317

