

REKAPITULACE STAVBY		Dílčí zadání č.21, příloha 2	
Kód:	01		
Stavba:	Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20. 12. 2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>		<b>2 518 482,10</b>	
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 518 482,10	Výše daně 528 881,24
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>
		<b>3 047 363,34</b>	
<b>Projektant</b>		<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
<b>Objednavatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ		Dílčí zadání č.21, příloha 2	
Kód:	01		
Stavba:	Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025		
Místo:		Datum:	20. 12. 2023
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 518 482,10</b>	<b>3 047 363,34</b>
01	TO Kadaň	2 518 482,10	3 047 363,34
č.4	Vilémov ORI a výměna pražců	2 518 482,10	3 047 363,34

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Dílčí zadání č.21, příloha 2

Stavba:

Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025

Objekt:

01 - TO Kadaň

Soupis:

č.4 - Vilémov ORI a výměna pražců

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 12. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				749 846,87
Montáž				1 768 635,23
<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 518 482,10</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	2 518 482,10	21,00%		528 881,24
snížená	0,00	12,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>3 047 363,34</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Dílčí zadání č.21, příloha 2

Stavba:

Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025

Objekt:

01 - TO Kadaň

Soupis:

**č.4 - Vilemov ORI a výměna pražců**

Místo:

Datum: 20. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**749 846,87      1 768 635,23      2 518 482,10**

HSV - Práce a dodávky HSV

749 846,87      1 768 635,23      2 518 482,10

5 - Komunikace pozemní

749 846,87      1 186 128,66      1 935 975,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00      554 488,41      554 488,41

997 - Přesun sutě

0,00      28 018,16      28 018,16

## SOUPIS PRACÍ

Dílčí zadání č.21, příloha 2

Stavba:

Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025

Objekt:

01 - TO Kadaň

Soupis:

č.4 - Vilémov ORI a výměna pražců

Místo:

Datum: 20. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>2 518 482,10</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					2 518 482,10	
D	5		Komunikace pozemní					1 935 975,53	
1	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.	m2	411,000	0,00	40,00	16 440,00	
	PP		Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> od pražce č.61 podél opravovaného úseku směr 1.SK v oblasti náhrady v.č.7 v oblasti náhrady v.č.4 od přejezdu v km 11,725 do konce úseku náhrady v.č.2 a oblast výměny pražců od ZV2 k ZV3 od přejezdu v km 11,725 směr 3.SK v oblasti náhrady v.č.10 povrch stezky bude upraven stávajícím materiálem vždy v šíři 1 m oboustranně přebytečný materiál bude převezen na plochu po bývalých kolejích						
	VV		"nános - od pražce č.61 směr 1.SK" 57*1*2			114,000			
	VV		"nános - náhrada v.č.7" 30*1*2			60,000			
	VV		"nános - náhrada v.č.4" 45*1*2			90,000			
	VV		"nános - náhrada v.č.2 směr přejezd a ZV3" 40,5*1*2			81,000			
	VV		"nános - od přejezdu směr 3.SK" 3*1*2			6,000			
	VV		"nános - náhrada v.č.10" 30*1*2			60,000			
	VV		Součet			411,000			
2	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového ka	m3	5,562	0,00	1 355,00	7 536,51	
	PP		Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového ka						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> v rámci výměny pražců - od přejezdu směr Kaštice ( dřevěné nahrazeny betonovými ) - přípojné pole mezi KV3 a KV6 vždy do hloubky max. 10 cm pod pražec výzisk materiálu bude převezen na plochu po bývalých kolejích						
	VV		"od přejezdu směr Kaštice do konce stavby" 4			4,000			
	VV		"přípoj KV3 - KV6" 1,562			1,562			
	VV		Součet			5,562			
3	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození k	m3	56,280	0,00	1 095,00	61 626,60	
	PP		Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození k						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> v rámci výměny pražců výměna kolejového lože do hloubky max. 10 cm pod pražec výzisk materiálu bude převezen na plochu po bývalých kolejích						
	VV		"od ZV2 po ZV3" 9,711			9,711			
	VV		"v.č.12" 17,883			17,883			
	VV		"přípoj od ZV12 po KV14" 7,235			7,235			
	VV		"v.č.14" 21,451			21,451			
	VV		Součet			56,280			
4	K	590505010	Odtěžení stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláňe a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doprav	m3	209,850	0,00	315,00	66 102,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doprav						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odstranění lože v opravovaném úseku tak, aby pod nově zřízeným kolejovým roštem bylo max. 10 cm nového štěrku v oblasti rušených výhybek c.1, 2, 4, 7, 10 a 13 bude štěrkové lože odstraněno pouze ve směru nahrazovaném kolejovým polem výzisk bude převezen na plochu po bývalých kolejích						
	VV		"od ZV2 přes přejezd směr Kaštice" 6,59+24,95		31,540				
	VV		"1.SK od KV3 přes v.č.4 ke stávajícím SB5" 8,408+27,585		35,993				
	VV		"1.SK od stávajících SB5 ke KV14" 9,116+35,622+6,678		51,416				
	VV		"3.SK od ZV1 za přejezd" 2,397+26,035+5,94		34,372				
	VV		"3.SK - náhrada v.č.7" 26,035+2,419		28,454				
	VV		"5.SK - náhrada v.č.10" 28,075		28,075				
	VV		Součet		209,850				
5	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu sm	m3	209,850	0,00	780,00	163 683,00	
	PP		Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu sm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nově zřizovaný kolejový rošt část štěrku dodává zhotovitel, část ST Most úprava GPK ve všech úsecích bude provedena v rámci akce ST Most						
	VV		"od ZV2 přes přejezd směr Kaštice" 6,59+24,95		31,540				
	VV		"1.SK od KV3 přes v.č.4 ke stávajícím SB5" 8,408+27,585		35,993				
	VV		"1.SK od stávajících SB5 ke KV14" 9,116+35,622+6,678		51,416				
	VV		"3.SK od ZV1 za přejezd" 2,397+26,035+5,94		34,372				
	VV		"3.SK - náhrada v.č.7" 26,035+2,419		28,454				
	VV		"5.SK - náhrada v.č.10" 28,075		28,075				
	VV		Součet		209,850				
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniv	m3	89,508	0,00	645,00	57 732,66	
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniv						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> doplnění po výměně kolejového lože v rámci výměny pražců doplnění pro ASP při napojení opravovaných úseků na stávající stav ostatní potřebné kamenivo bude doplněno ze zásob ST Most						
	VV		"přípoj od ZV12 po KV14" 7,235		7,235				
	VV		"od přejezdu směr Kaštice do konce stavby" 4		4,000				
	VV		"přípoj KV3 - KV6" 1,562		1,562				
	VV		"od ZV2 po ZV3" 9,711		9,711				
	VV		"doplnění pro ASP" 67		67,000				
	VV		Součet		89,508				
7	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kamen	m3	37,734	0,00	680,00	25 659,12	
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kamen						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> doplnění po výměně štěrkového lože v rámci výměny pražců						
	VV		"v.č.12" 17,283		17,283				
	VV		"v.č.14" 20,451		20,451				
	VV		Součet		37,734				
8	K	5906030020	Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a	kus	6,000	0,00	1 410,00	8 460,00	
	PP		Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> přípoj mezi KV3 - KV6 vloženy budou dřevěné pražce délky 2,20 m potřebné podkladnice T5 ploché a rozponové svěrky dodá TO Kadaň ostatní součásti upevnění včetně podložek odáá zhotovitel						
	VV		"přípoj KV3 - KV6" 6		6,000				
	VV		Součet		6,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	5906035020	Souvislá výměna prachů současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu prachů, montáž upevňovačel. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných vrtání ot	kus	49,000	0,00	1 120,00	54 880,00	
	PP		Souvislá výměna prachů současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu prachů, montáž upevňovačel. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných vrtání ot						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - od přejezdu směr Kašnice - od ZV2 po ZV3 nově budou vloženy užitě pražce SB5 ze zásob TO Kadaň, složiště Vilémov - přípojně pole mezi ZV12 - KV14 vyjmuté dřevěné pražce budou zdemontovány a materiál předán TO Kadaň podbití prachů bude provedeno v rámci akce ST Most						
	VV		"od přejezdu směr Kašnice" 20		20,000				
	VV		"od ZV12 po KV14" 15		15,000				
	VV		"od ZV2 po ZV3" 14		14,000				
	VV		Součet		49,000				
10	K	5906035030	Souvislá výměna prachů současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu prachů, montáž upevňovačel. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných vrtá	kus	54,000	0,00	1 205,00	65 070,00	
	PP		Souvislá výměna prachů současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu prachů, montáž upevňovačel. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných vrtá						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výměna nebo pročištění šterkového lože do hloubky max. 5 cm pod pražec výzisk šterkového lože bude převezen na složiště v místě stavby v.č. 12 - pražec č.01 až 06, 2 až 20 v.č. 14 - pražec č.01,02, 2 až 28						
	VV		"v.č.12" 25		25,000				
	VV		"v.č.14" 29		29,000				
	VV		Součet		54,000				
11	K	5906035040	Souvislá výměna prachů současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu prachů, montáž upevňovačel. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných	kus	41,000	0,00	1 270,00	52 070,00	
	PP		Souvislá výměna prachů současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu prachů, montáž upevňovačel. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výměna nebo pročištění šterkového lože do hloubky max. 5 cm pod pražec výzisk šterkového lože bude převezen na složiště v místě stavby v.č. 12 - pražec č. 1, 21 až 37 v.č. 14 - pražec č. 1, 29 až 50						
	VV		"v.č.12" 18		18,000				
	VV		"v.č.14" 23		23,000				
	VV		Součet		41,000				
12	K	5906035050	Souvislá výměna prachů současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu prachů, montáž upevňovačel. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných	kus	10,000	0,00	1 330,00	13 300,00	
	PP		Souvislá výměna prachů současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu prachů, montáž upevňovačel. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výměna nebo pročištění šterkového lože do hloubky max. 5 cm pod pražec výzisk šterkového lože bude převezen na složiště v místě stavby v.č. 12 - pražec č. 40 až 44 pražec č. 44 bude vložena jako společný ( nahrazení 2 ks příčných ) v.č. 14 - pražec č. 51 až 55 další vkládané navazující výhybkové pražce za v.č. 14 jsou obsaženy v položce 590 613 0035						
	VV		"v.č.12" 5		5,000				
	VV		"v.č.14" 5		5,000				
	VV		Součet		10,000				
13	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s pražci.	kus	34,000	0,00	420,00	14 280,00	
	PP		Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s pražci.						
	VV		"od přejezdu směr Kašnice" 20		20,000				
	VV		"od ZV2 po ZV3" 14		14,000				
	VV		Součet		34,000				
14	K	5906052010	Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce včetně upevňovačel.	kus	15,000	0,00	125,00	1 875,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce včetně upevňovadel.						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> přípojné pole mezi ZV12 - KV14						
	VV		"od ZV12 po KV14" 15		15,000				
	VV		Součet		15,000				
15	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření	kus	34,000	0,00	365,00	12 410,00	
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> měněny budou šrouby T5, matice, pružné kroužky, vložky M a pryžové podložky rozponové svěrky stávající, případně potřebné dodá TO Kadaň						
	VV		"od přejezdu směr Kaštice" 20		20,000				
	VV		"od ZV2 po ZV3" 14		14,000				
	VV		Součet		34,000				
16	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně při	kus	55,000	0,00	520,00	28 600,00	
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně při						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> v.č.12 pražec č.01 až 06, 15 až 34, 42, 43 měněny budou vrtule, šrouby T5 včetně matice, vložky M, pružné kroužky, pryžové a PE podložky svěrky T5 a T6 stávající, případně potřebné na místo stavby dodá TO Kadaň						
	VV		"v.č.12" 28		28,000				
	VV		"v.č.14" 27		27,000				
	VV		Součet		55,000				
17	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření maziv	kus	51,000	0,00	160,00	8 160,00	
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření maziv						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> v.č.12 pražec č.1 až 14, 35 až 41 v.č.14 pražec č.1 až 22, 45 až 52						
	VV		"v.č.12" 21		21,000				
	VV		"v.č.14" 30		30,000				
	VV		Součet		51,000				
18	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací.	kus	6,000	0,00	80,00	480,00	
	PP		Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací.						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nové vkládané pražce do přípoje mezi KV3 - KV6						
	VV		"přípoj KV3 - KV6" 6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
19	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávk	ú.pl.	36,000	0,00	290,00	10 440,00	
	PP		Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávk						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nové vkládané pražce - navazující na společné výhybkové - do přípoje KV3 - KV6 potřebné podkladnice na místo stavby dodá TO Kadaň ostatní součásti upevnění dodá zhotovitel						
	VV		"od KV14 směr 1.SK" 6*2		12,000				
	VV		"od KV14 směr ZV12" 6*2		12,000				
	VV		"přípoj KV3 - KV6" 6*2		12,000				
	VV		Součet		36,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.	kus	164,000	0,00	210,00	34 440,00	
	PP		Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vyjmuté dřevěné příčné pražce budou uloženy na složišti v místě stavby zdemontovaný materiál bude předán TO Kadaň, případně ojedinelé využít v rámci stavby						
	VV		"od přejezdu směr Kaštice" 20		20,000				
	VV		"přejezd 1.SK" 12		12,000				
	VV		"přejezd 3.SK" 12		12,000				
	VV		"přejezd mezi KV1 - KV2" 12		12,000				
	VV		"od ZV2 po ZV3" 14		14,000				
	VV		"od ZV12 po KV14" 15		15,000				
	VV		"1.SK od KV13 ke stávajícím SB5" 13		13,000				
	VV		"1.SK od stávajících SB5 ke KV4" 13		13,000				
	VV		"od KV13 po KV11" 12		12,000				
	VV		"od ZV13 po KV14" 17		17,000				
	VV		"od přejezdu směr Rohozec" 7		7,000				
	VV		"od KV3 po KV6" 6		6,000				
	VV		"od KV7 po KV10" 11		11,000				
	VV		Součet		164,000				
21	K	5906130035	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku	km	0,008	0,00	884 000,00	7 072,00	
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kolejový rošt v úsecích navazujících na společné výhybkové pražce bude zřízen z dřevěných výhybkových pražců - dílky viz soupis, na nově vkládané pražce TO Kadaň dodá podkladnice S4 a S4 ploché, umístění viz nákras - od KV14 směr 1.SK a ZV12 (pražce č.56 až 61)						
	VV		"od KV14 směr 1.SK" 4,200/1000		0,004				
	VV		"od KV14 směr ZV12" 4,200/1000		0,004				
	VV		Součet		0,008				
22	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku m	km	0,233	0,00	613 600,00	142 968,80	
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku m						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nové zřízovaný kolejový rošt užit betonové pražce a kolejnice S49 ze zásob ST Most - složiště Vilemov, příp. z výzisku z demontovaných kolejí 1. a 3.SK - užit pražce SB5 rozdělení "u", kolejnice S49 - užit pražce SB8 - přejezd P1885 v km 11,725 (1. a 3.SK) vždy 10 ks pražců rozdělení "u" 5.SK - náhrada v.č.10 - užit pražce SB5, rozdělení "c", kolejnice tv.A demontáž a montáž přejezdové konstrukce provede SVD Most úprava GPK ve všech úsecích vyjma náhrady v.č.10 bude provedena v rámci akce ST Most v místě náhrady v.č.10 budou pražce podbity ručně						
	VV		"1.SK od KV14 ke stávajícím SB5" 57/1000		0,057				
	VV		"1.SK od stávajících SB5 ke KV3" 44,5/1000		0,045				
	VV		"1.SK od ZV2 za přejezd směr Kaštice" 35/1000		0,035				
	VV		"3.SK náhrada v.č.7" 30/1000		0,030				
	VV		"3.SK náhrada v.č.1 včetně přejezdu" 36/1000		0,036				
	VV		"5.SK náhrada v.č.10" 30/1000		0,030				
	VV		Součet		0,233				
23	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úl	km	0,037	0,00	702 000,00	25 974,00	
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úl						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> demontáž stávajícího kolejového roštu materiál bude převezen na složiště v místě stavby a předán TO Kadaň, případně ojedinelé využít v rámci stavby						
	VV		"přejezd v 1.SK" 7/1000		0,007				
	VV		"přejezd v přípoji mezi KV1 - KV2" 7,3/1000		0,007				
	VV		"přejezd ve 3.SK" 7/1000		0,007				
	VV		"od KV14 k ZV12 a ZV13" (4,2+11,4)/1000		0,016				
	VV		Součet		0,037				
24	K	5906140045	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2.	km	0,039	0,00	702 000,00	27 378,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2.						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> demontáž stávajícího kolejového roštu materiál bude převezen na složiště v místě stavby a předán TO Kadaň, případně ojedinele využit v rámci stavby						
	VV		"od KV13 směr 1.SK" 9/1000		0,009				
	VV		"od KV13 směr KV11" 9/1000		0,009				
	VV		"1.SK od stávajících pražců SB5 směr KV3" 10/1000		0,010				
	VV		"přípoj KV7 - KV10" 7,5/1000		0,008				
	VV		"od přejezdu směr 3.SK " 3/1000		0,003				
	VV		Součet		0,039				
25	K	5906140165	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2.	km	0,007	0,00	702 000,00	4 914,00	
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2.						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> demontáž stávajícího kolejového roštu pražce SB5 budou použity pro zpětnou montáž kolejového roštu materiál bude převezen na složiště v místě stavby a předán TO Kadaň, případně ojedinele využit v rámci stavby						
	VV		"od KV13 směr 1.SK" 7/1000		0,007				
	VV		Součet		0,007				
26	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž	m	20,000	0,00	410,00	8 200,00	
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> od přejezdu směr Kaštice přes přejezd ve 3.SK směrem do stanice (kolejnice budou vždy vloženy vcelku včetně přejezdu) potřebné kolejnice S49 ze složiště v místě stavby						
	VV		"1.SK od přejezdu směr Kaštice Lp+Pp" 7+7		14,000				
	VV		"3.SK od přejezdu směrem do stanice" 3+3		6,000				
	VV		Součet		20,000				
27	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	70,000	0,00	155,00	10 850,00	
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rozež do srotu na max.délku 6 m úprava délek nově vkládaných kolejnic před svařováním						
	VV		"1.SK srotové kolejnice" 4		4,000				
	VV		"1.SK nově vkládané" 38		38,000				
	VV		"3.SK srotové kolejnice" 4		4,000				
	VV		"3.SK nově vkládané" 24		24,000				
	VV		Součet		70,000				
28	K	5907050130	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	76,000	0,00	140,00	10 640,00	
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rozež do srotu na max.délku 6 m úprava délek nově vkládaných kolejnic před svařováním						
	VV		"v.č.1" 12		12,000				
	VV		"v.č.2" 12		12,000				
	VV		"v.č.4" 12		12,000				
	VV		"v.č.5 výměnová část" 4		4,000				
	VV		"v.č.7" 12		12,000				
	VV		"v.č.10" 12		12,000				
	VV		"od KV13 ke KV11" 2		2,000				
	VV		"1.SK srotové kolejnice" 10		10,000				
	VV		Součet		76,000				
29	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvare	styk	32,000	0,00	210,00	6 720,00	
	PP		Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvare						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> demontáž spojek před svařováním						
	VV		"náhrada v.č.1 včetně přejezdu Lp+Pp" 3*2		6,000				
	VV		"náhrada v.č.2 včetně přejezdu Lp+Pp" 3*2		6,000				
	VV		"náhrada v.č.4 Lp+Pp" 3*2		6,000				
	VV		"náhrada v.č.7 Lp+Pp" 3*2		6,000				
	VV		"náhrada v.č.13 Lp+Pp" 4*2		8,000				
	VV		Součet		32,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	5908005525	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem.	styk	32,000	0,00	335,00	10 720,00	
	PP		Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem.						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> montáž spojek po výměně kolejového roštu před úpravou GPK spojky budou ke kolejnicím připevněny bez vrtání ( např. na třmeny ), materiál užitý z výzisku, případný potřebný zapůjčí TO Kadaň						
	VV		"náhrada v.č.1 včetně přejezdu Lp+Pp" 3*2		6,000				
	VV		"náhrada v.č.2 včetně přejezdu Lp+Pp" 3*2		6,000				
	VV		"náhrada v.č.4 Lp+Pp" 3*2		6,000				
	VV		"náhrada v.č.7 Lp+Pp" 3*2		6,000				
	VV		"náhrada v.č.13 Lp+Pp" 4*2		8,000				
	VV		Součet		32,000				
31	K	5908010145	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2.	styk	6,000	0,00	1 720,00	10 320,00	
	PP		Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2.						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 5.SK úsek náhrady v.č.10 zřízení stykované koleje z vyzískaných kolejnic tv.A ( styky zřítit vstřičně, délky kolejových polí různé - dle výzisku ) spojky budou použity stávající z výzisku, ostatní spojovací materiál nový						
	VV		"náhrada v.č.10 Lp+Pp" 3+3		6,000				
	VV		Součet		6,000				
32	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kol	kus	6,000	0,00	575,00	3 450,00	
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kol						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nové vložené pražce v přípojném poli mezi KV3 - KV6						
	VV		"přípoj KV3 - KV6" 6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
33	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou ko	kus	45,000	0,00	615,00	27 675,00	
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou ko						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nové vložené pražce v úseku náhrady v.č.10						
	VV		"náhrada v.č.10" 45		45,000				
	VV		Součet		45,000				
34	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky,	kus	2,000	0,00	5 980,00	11 960,00	
	PP		Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky,						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> v.č.12 a 14 po výměně pražců případně potřebné součásti stavěcího zařízení dodá TO Kadaň						
	VV		"v.č.12" 1		1,000				
	VV		"v.č.14" 1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
35	K	5911317020	Seřízení stavěcího zařízení hákového závěru výhybky jednoduché výměníku soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a montáž, seřízení, překování, převrtání, případné posunutí pražců, osazení a montáž stavěcího zařízení, výměník	kus	2,000	0,00	535,00	1 070,00	
	PP		Seřízení stavěcího zařízení hákového závěru výhybky jednoduché výměníku soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a montáž, seřízení, překování, převrtání, případné posunutí pražců, osazení a montáž stavěcího zařízení, výměník						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: v.č.12 a 14 po výměně pražců případně potřebné součásti stavěcího zařízení dodá TO Kadaň</i>						
	VV		"v.č.12" 1		1,000				
	VV		"v.č.14" 1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
36	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.	m	49,850	0,00	630,00	31 405,50	
	PP		Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.						
	P		<i>Poznámka k položce: v.č.13 JS49 1:9-300 P ( bmrđv = 49,85 m ) veškeré podkladnice včetně kluzných stoliček budou ponechány přípevně ke kolejnicím jazýky, opornice a přídržnice Kn-80 budou ponechány vcelku včetně opěrek ostatní zdemontovaný materiál bude předán TO Kadaň, případně využít v rámci stavby</i>						
	VV		"v.č.13" 49,85		49,850				
	VV		Součet		49,850				
37	K	5911655220	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.	m	244,377	0,00	470,00	114 857,19	
	PP		Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.						
	P		<i>Poznámka k položce: v.č.1,2,4,5,7 JA6" I ( bmrđv = 45,70 m ) v.č.10 JA6" II ( bmrđv = 48,70 m ) zdemontovaný materiál bude předán TO Kadaň, případně ojedinele využít v rámci stavby kolejnicové součásti budou rozřezány na max.délku 6 m</i>						
	VV		"v.č.1" 45,70		45,700				
	VV		"v.č.2" 45,70		45,700				
	VV		"v.č.4" 45,70		45,700				
	VV		"v.č.5 výměnová část" 12,877		12,877				
	VV		"v.č.7" 45,70		45,700				
	VV		"v.č.10" 48,70		48,700				
	VV		Součet		244,377				
38	K	5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.	m	49,850	0,00	65,00	3 240,25	
	PP		Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.						
	P		<i>Poznámka k položce: v.č.13 JS49 1:9-300 P ( bmrđv = 49,85 m )</i>						
	VV		"v.č.13" 49,85		49,850				
	VV		Součet		49,850				
39	K	5911671100	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové válcované soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.	m	244,377	0,00	75,00	18 328,28	
	PP		Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové válcované soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.						
	P		<i>Poznámka k položce: v.č.1,2,4,5,7,10</i>						
	VV		"v.č.1" 45,70		45,700				
	VV		"v.č.2" 45,70		45,700				
	VV		"v.č.4" 45,70		45,700				
	VV		"v.č.5 výměnová část" 12,877		12,877				
	VV		"v.č.7" 45,70		45,700				
	VV		"v.č.10" 48,70		48,700				
	VV		Součet		244,377				
40	K	5912005080	Výměna návěstidla výstražného kolíku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž s upevněním na sloupek, skálu nebo zeď. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	3,000	0,00	705,00	2 115,00	
	PP		Výměna návěstidla výstražného kolíku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž s upevněním na sloupek, skálu nebo zeď. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.						
	P		<i>Poznámka k položce: stávající výstražné kolíky demontáž před provedením prací, montáž zpět po provedení prací</i>						
	VV		"výstražné kolíky" 3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
41	K	5912007010	Výměna návěstidla námezníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž návěstidel umístěných ve stezce včetně úpravy místa uložení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	5,000	0,00	605,00	3 025,00	
	PP		Výměna návěstidla námezníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž návěstidel umístěných ve stezce včetně úpravy místa uložení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: demontáž námezníků před provedením prací u výhybek č.3, 14 ( po provedení prací stávající vrátit zpět ) demontáž námezníků při rušení výhybek č. 1, 2, 4, 7, 10, 13 ( započtena 1/2 množství ) nepotřebné námezníky budou předány TO Kadaň</i>						
	VV		"výhybky opravované" 2		2,000				
	VV		"výhybky rušené" 6/2		3,000				
	VV		Součet		5,000				
42	M	5958134140	Součásti upevňovací vložka M	kus	1 836,000	7,00		12 852,00	
	PP		Součásti upevňovací vložka M						
43	M	5955101005	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	377,185	483,00		182 180,36	
	PP		Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy min. BII						
	VV		"od ZV2 přes přejezd směr Kašnice" (5,59+22,95)*1,41		40,241				
	VV		"1.SK od KV3 přes v.č.4 ke stávajícím SB5" (6,408+25,585)*1,41		45,110				
	VV		"1.SK od stávajících SB5 ke KV14" (7,116+30,622+4,678)*1,41		59,807				
	VV		"3.SK od ZV1 za přejezd" (1,397+23,035+4,94)*1,41		41,415				
	VV		"3.SK - náhrada v.č.7" (23,035+1,419)*1,41		34,480				
	VV		"připoj od ZV12 po KV14" 6,855*1,41		9,666				
	VV		"od přejezdu směr Kašnice do konce stavby" 3*1,41		4,230				
	VV		"připoj KV3 - KV6" 1,262*1,41		1,779				
	VV		"doplnění pro ASP" 30*1,41		42,300				
	VV		"v.č.12" 17,283*1,41		24,369				
	VV		"v.č.14" 20,451*1,41		28,836				
	VV		"5.SK - náhrada v.č.10" 25,075*1,41		35,356				
	VV		"od ZV2 po ZV3" 6,806*1,41		9,596				
	VV		Součet		377,185				
44	M	5956116000	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260	m3	12,566	27 011,50		339 426,51	
	PP		Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260						
	P		<i>Poznámka k položce: déřky pražců viz soupis</i>						
45	M	5958107000	Šroub spojkový M24 x 120 mm	kus	24,000	71,50		1 716,00	
	PP		Šroub spojkový M24 x 120 mm						
46	M	5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	80,000	164,00		13 120,00	
	PP		Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)						
47	M	5958158060	Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)	kus	148,000	29,50		4 366,00	
	PP		Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)						
48	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	154,000	26,50		4 081,00	
	PP		Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)						
49	M	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	15,000	273,00		4 095,00	
	PP		Polyetylenové pásy v kotoučích						
50	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	3 552,000	20,00		71 040,00	
	PP		Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6						
51	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svérkový T5	kus	1 836,000	47,50		87 210,00	
	PP		Součásti upevňovací šroub svérkový T5						
52	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	1 860,000	16,00		29 760,00	
	PP		Součásti upevňovací matice M24						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					554 488,41	
53	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km <i>Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kole</i>	t	377,185	0,00	1 386,00	522 778,41	
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km <i>Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kole</i>						
	P		<i>Poznámka k položce: převoz štěrku z kamenolomu</i>						
	VV		"od ZV2 přes přejezd směr Kašnice" (5,59+22,95)*1,41		40,241				
	VV		"1.SK od KV3 přes v.č.4 ke stávajícím SB5" (6,408+25,585)*1,41		45,110				
	VV		"1.SK od stávajících SB5 ke KV14" (7,116+30,622+4,678)*1,41		59,807				
	VV		"3.SK od ZV1 za přejezd" (1,397+23,035+4,94)*1,41		41,415				
	VV		"3.SK - náhrada v.č.7" (23,035+1,419)*1,41		34,480				
	VV		"připoj od ZV12 po KV14" 6,855*1,41		9,666				
	VV		"od přejezdu směr Kašnice do konce stavby" 3*1,41		4,230				
	VV		"připoj KV3 - KV6" 1,262*1,41		1,779				
	VV		"doplnění pro ASP" 30*1,41		42,300				
	VV		"v.č.12" 17,283*1,41		24,369				
	VV		"v.č.14" 20,451*1,41		28,836				
	VV		"5.SK - náhrada v.č.10" 25,075*1,41		35,356				
	VV		"od ZV2 po ZV3" 6,806*1,41		9,596				
	VV		Součet		377,185				
54	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km <i>Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravníh</i>	kus	1,000	0,00	31 710,00	31 710,00	
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km <i>Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravníh</i>						
D	997		Přesun sutě					28 018,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	509,421	0,00	55,00	28 018,16	
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
P			<i>Poznámka k položce: převoz vytěženého výzisku ze štěrkového lože a stezek na složiště v prostoru bývalých kolejí</i>						
VV			"nános - od pražce č.61 směr 1.SK" 57*1*2*0,15*1,5		25,650				
VV			"nános - náhrada v.č.7" 30*1*2*0,15*1,5		13,500				
VV			"nános - náhrada v.č.4" 45*1*2*0,15*1,5		20,250				
VV			"nános - náhrada v.č.2 směr přejezd a ZV3" 40,5*1*2*0,15*1,5		18,225				
VV			"nános - od přejezdu směr 3.SK" 3*1*2*0,15*1,5		1,350				
VV			"nános - náhrada v.č.10" 30*1*2*0,25*1,5		22,500				
VV			"od přejezdu směr Kaštice do konce stavby" 4*1,5		6,000				
VV			"přípoj KV3 - KV6" 1,562*1,5		2,343				
VV			"v.č.12" 17,883*1,5		26,825				
VV			"přípoj od ZV12 po KV14" 7,235*1,5		10,853				
VV			"v.č.14" 21,451*1,5		32,177				
VV			"od ZV2 přes přejezd směr Kaštice" (6,59+24,95)*1,5		47,310				
VV			"1.SK od KV3 přes v.č.4 ke stávajícím SB5" (8,408+27,855)*1,5		54,395				
VV			"1.SK od stávajících SB5 ke KV14" (9,116+35,622+6,678)*1,5		77,124				
VV			"3.SK od ZV1 za přejezd" (2,397+26,035+5,94)*1,5		51,558				
VV			"3.SK - náhrada v.č.7" (26,035+2,419)*1,5		42,681				
VV			"5.SK - náhrada v.č.10" 28,075*1,5		42,113				
VV			"od ZV2 po ZV3" 9,711*1,5		14,567				
VV			Součet		509,421				

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4732331

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 79ca0676-2091-4eb6-b66d-de8e6770d266

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.07.2024 10:59:01



65ade364-309b-406b-b232-c9732406029e