

ZBV č. 10 Porovnání ploch, levá část až konec zdi SO202-2**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky**Rozpočet:** SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 3 229 397,62 Kč**Cena - celkem:** 3 137 253,99 Kč**DPH:** 658 823,34 Kč**Cena s daní:** 3 796 077,33 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 1 216,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 579,98 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -148 316,91 Kč**DPH:** -31 146,55 Kč**Cena s daní:** -179 463,46 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

3.6.2.4

Položky ZBV č. 10

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky
Rozpočet: SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
38 58221	a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA kroužková dlažba tl. 120 mm, lože frakce 4/8 tl. 40 mm	M2	-99,54	1 100,00	-109 494,00
<p><i>porovnání k 17.7.2024</i> <i>pro kroužkovou K10: -259,815=- 259,82 [A]</i> <i>pro řádkovou K10: -64,5=-64,50 [B]</i> <i>pro řádkovou K16: -4,2=-4,20 [C]</i> <i>pro odseky: -26,81=-26,81 [D]</i> <i>již posouzeno: 255,79=255,79 [E]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E=-99,54 [F]</i></p>						
39 58221	b	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA úžlabí dvouřádka z žulové kostky tl. 120 mm, do lože frakce 4/8 tl. 40 mm	M2	-5,47	1 300,00	-7 111,00
<p><i>porovnání k 17.7.2024</i> <i>2 linky: -20,05=-20,05 [A]</i> <i>již posouzeno: 14,58=14,58 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-5,47 [C]</i></p>						
40 58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC přídlažba - jednořádka z žulové kostky drobné tl. 120 mm do lože z betonu C25/30nXF3	M2	-2,92	1 400,00	-4 088,00
<p><i>porovnání k 17.7.2024</i> <i>1 linky: -9,325=-9,33 [A]</i> <i>3 linky: -40,5375=-40,54 [B]</i> <i>již posouzeno: 46,94=46,94 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=-2,93 [D]</i></p>						
52 58221.a R		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA kroužková dlažba tl. 120 mm, lože frakce 4/8 tl. 40 mm BEZ DODÁVKY KOSTEK	M2	71,05	740,00	52 577,00

3.6.2.4

Položky ZBV č. 10

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky
Rozpočet: SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p><i>porovnání k 17.7.2024</i> <i>kroužková K10: 259,815=259,82 [A]</i> <i>již posouzeno: -188,77=- 188,77 [B]</i> <i>Celkem: A+B=71,05 [C]</i></p>				
57	58221.b	R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA úžlabí dvouřádka z žulové kostky tl. 120 mm, do lože frakce 4/8 tl. 40 mm BEZ DODÁVKY KOSTEK	M2	8,39	940,00	7 886,60
			<p><i>porovnání k 17.7.2024</i> <i>2 linky: 20,05=20,05 [A]</i> <i>již posouzeno: -7,58=-7,58 [B]</i></p> <p><i>porovnání k 17.7.2024</i> <i>1 linky: 9,325=9,33 [D]</i> <i>3 linky: 40,5375=40,54 [E]</i> <i>již posouzeno: -(23,07+30,87)=-53,94 [C]</i></p> <p><i>Celkem: A+B+D+E+C=8,40 [F]</i></p>				
86	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA štěť do lože z kameniva 4/8, tl. 40 mm	M2	21,60	1 300,00	28 080,00
			<p><i>porovnání k 17.7.2024</i> <i>odseky: 26,81=26,81 [A]</i> <i>již posouzeno:-5,21=-5,21 [B]</i> <i>Celkem: A+B=21,60 [C]</i></p>				
87	58221.a R1		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA řádková , BEZ DODÁVKY KOSTEK	M2	2,69	940,00	2 528,60
			<i>porovnání k 17.7.2024</i>				

3.6.2.4

Položky ZBV č. 10

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky
Rozpočet: SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<i>řádková K10: 64,5=64,50 [A] již posouzeno: -61,81=-61,81 [B] Celkem: A+B=2,69 [C]</i>				
96 58211	R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA řádková, BEZ DODÁVKY KOSTEK	M2	4,20	1 140,00	4 788,00
		<i>porovnání k 17.7.2024 řádková K16: 4,2=4,20 [A] již posouzeno: 0=0,00 [B] Celkem: A+B=4,20 [C]</i>				
97 590001	R	Osazení žulových desek ve vstupech	KPL	3,00	2 000,00	6 000,00
		<i>3=3,00 [A]</i>				
98 590002	R	Dlážděný květ	KPL	1,00	7 000,00	7 000,00
		<i>1=1,00 [A]</i>				
					Celkem	-11 832,80

9 - Ostatní konstrukce a práce

48 917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM žulový silniční OP3 250x200 mm, podsázka 50 mm	M	-75,80	1 900,00	-144 020,00
		<i>porovnání k 17.7.2024 SOD: -80=-80,00 [A] SKUT: 4,2=4,20 [B] Celkem: A+B=-75,80 [C]</i>				
53 979071121		Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	M2	86,33	36,90	3 185,58
		<i>porovnání k 17.7.2024 71,05+2,69+4,2+12,47-4,08=86,33 [A]</i>				
54 997221611		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	17,27	183,00	3 160,41
		<i>porovnání k 17.7.2024</i>				

3.6.2.4

Položky ZBV č. 10

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky
Rozpočet: SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	997221561		$(71,05+2,69+4,2+12,47-4,08)/5=17,27$ [A] Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	17,27	55,70	961,94
			<i>porovnání k 17.7.2024</i> $(71,05+2,69+4,2+12,47-4,08)/5=17,27$ [A]				
56	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	17,27	13,20	227,96
			<i>porovnání k 17.7.2024</i> $(71,05+2,69+4,2+12,47-4,08)/5=17,27$ [A]				
						Celkem	-136 484,11
						Celkem za rozpočet	-148 316,91