

Stavební rozpočet VCP_Dodatek č.1

Název stavby:	Zoo Liberec - KČOV	Doba výstavby:	Objednatel:	Zoo Liberec, p.o.									
Druh stavby:	Novostavba s částečnou stavební úpravou	Začátek výstavby:	Projektant:	JAMprojekt, Photon Water Technology									
Lokalita:	k.ú. Liberec, obec Liberec	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Brabec & Brabec stavební s.r.o.									
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:										
C	IKd	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Původ ceny
							Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
		Vnitřní rozvody slon					0,00	0,00	264 820,55	320 432,86			
101		Cerpadlo ponorné, 2 m ³ /h, 7 m	kus	2,00	2 394,30	21	0,00	0,00	4 788,60	4 788,60	0,00	0,00	kalkulace
102		Tlaková nádoba	kus	1,00	1 896,04	21	0,00	0,00	1 896,04	1 896,04	0,00	0,00	kalkulace
103		Cerpadlo do vrtu	kus	1,00	6 935,20	21	0,00	0,00	6 935,20	6 935,20	0,00	0,00	kalkulace
104		Přetlakovací nádoba	kus	1,00	45 115,50	21	0,00	0,00	45 115,50	45 115,50	0,00	0,00	kalkulace
105		Tlakové čidlo	kus	1,00	6 096,60	21	0,00	0,00	6 096,60	6 096,60	0,00	0,00	kalkulace
106		Instalační materiál	kpl	1,00	7 938,78	21	0,00	0,00	7 938,78	7 938,78	0,00	0,00	kalkulace
107		Elektroninstalace	kpl	1,00	23 984,40	21	0,00	0,00	23 984,40	23 984,40	2,39	2,39	kalkulace
108		potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	20,00	65,10	21	0,00	0,00	1 302,00	1 302,00	1,98	39,60	URS 2024 02
109		potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 63x6,80mm	m	20,00	244,00	21	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	URS 2024 02
110		FR/AL/EN - W90 d53, PE100, SDR11, koleno 90°	kus	4,00	590,93	21	0,00	0,00	2 363,72	2 363,72	0,00	0,00	URS 2024 02
111		Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm	m	20,00	118,00	21	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,05	1,05	URS 2024 02
112		Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 3,6 mm	m	20,00	146,00	21	0,00	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	URS 2024 02
113		Montáž trubního dílu PE elektrovarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 3,6 mm	kus	4,00	356,00	21	0,00	0,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	URS 2024 02
114		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm	m	20,00	135,00	21	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	URS 2024 02
115		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm	m	20,00	151,00	21	0,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	URS 2024 02
116		izolace potrubí Mirelon Pro 32x20mm	m	20,00	45,35	21	0,00	0,00	907,00	907,00	0,00	0,00	URS 2024 02
117		izolace potrubí Mirelon Pro 63x20mm	m	20,00	61,67	21	0,00	0,00	1 233,40	1 233,40	0,00	0,00	URS 2024 02
118		potrubí PVC	kpl	1,00	79 028,83	21	0,00	0,00	79 028,83	79 028,83	0,00	0,00	kalkulace
119		Přísun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,80	1 390,00	21	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00	0,70	0,70	URS 2024 02
120		Připátek k ručnímu k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50	t	1,60	209,00	21	0,00	0,00	334,40	334,40	0,70	0,70	URS 2024 02
121		Montáž čerpadel, tlaková nádoba, tlakové čidlo	hod	80,00	650,00	21	0,00	0,00	52 000,06	52 000,06	0,70	56,00	kalkulace
122		Programování	hod	12,00	1 050,00	21	0,00	0,00	12 600,01	12 600,01	0,05	0,56	kalkulace
							Celkem:	0,00	264 820,55	320 432,86			