

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Dílčí zadání č.44

Stavba:

Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025

Objekt:

03 - TO Louny

Soupis:

č.15 - žst.Bečov, výměna pražců ve v.č.6, 7

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 12. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				283 063,71
Montáž				633 295,12
Cena bez DPH				916 358,83
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	916 358,83	21,00%		192 435,35
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		1 108 794,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Dílčí zadání č.44

Stavba:

Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025

Objekt:

03 - TO Louny

Soupis:

č.15 - žst.Bečov, výměna pražců ve v.č.6, 7

Místo:

Datum: 20. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

283 063,71

633 295,12

916 358,83

HSV - Práce a dodávky HSV

283 063,71

633 295,12

916 358,83

5 - Komunikace pozemní

283 063,71

524 355,79

807 419,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

108 789,97

108 789,97

997 - Přesun sutě

0,00

149,36

149,36

Stavba:

Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025

Objekt:

03 - TO Louny

Soupis:

č.15 - žst.Bečov, výměna pražců ve v.č.6, 7

Místo:

Datum: 20. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**916 358,83**

D HSV Práce a dodávky HSV 916 358,83

D 5 Komunikace pozemní 807 419,50

1	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	69,000	0,00	41,15	2 839,35	
---	---	------------	--	----	--------	------	-------	----------	--

PP Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.

P *Poznámka k položce:*
oprava stezky vně koleje, šířky 0,5 m, pouze stávajícím materiálem případný přebytečný materiál bude převezen na plochu u 4.SK

VV "od ZV6 vně koleje" 36*0,5 18,000
VV "od ZV7 vně koleje" ((2*46)+10)*0,5 51,000
VV Součet 69,000

2	K	5905080120	Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho n	m2	40,000	0,00	730,00	29 200,00	
---	---	------------	---	----	--------	------	--------	-----------	--

PP Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho n

P *Poznámka k položce:*
oblast výměny pražců
pouze ojedinelé pročištění do hloubky 5 cm pod pražec výzisk materiálu bude použit na úpravu terénu u 4.SK

VV "v.č.6" 20 20,000
VV "v.č.7" 20 20,000
VV Součet 40,000

3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniv	m3	15,000	0,00	645,00	9 675,00	
---	---	------------	---	----	--------	------	--------	----------	--

PP Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniv

P *Poznámka k položce:*
po pročištění šterkového lože a pro ASP
"nové kamenivo" 15 15,000
VV Součet 15,000

4	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kamen	m3	15,000	0,00	680,00	10 200,00	
---	---	------------	---	----	--------	------	--------	-----------	--

PP Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kamen

P *Poznámka k položce:*
po pročištění šterkového lože a pro ASP
"nové kamenivo" 15 15,000
VV Součet 15,000

5	K	5906035010	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus	11,000	0,00	877,68	9 654,48	
---	---	------------	---	-----	--------	------	--------	----------	--

PP Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné nevystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu pražců, montáž upevňovačů. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejniče, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> pražce navazující na stávající společný pražec č.60 v.č.6 směrem na 2.SK (1 ks dl.2,30 m, 2 ks dl. 2,40 m, 1 ks dl.2,50 m) pražce navazující na společný pražec č.8 v.č.6 směrem na 3.SK (4 ks dl.2,30 m, 1 ks dl. 2,40 m, 2 ks délky 2,50 m pročištění nebo výměna šterkového lože pouze ojedinele, max.5 cm pod spodní hranu pražce veškeré potřebné součásti upevnění stávající, případně potřebné na místo stavby dodá TO Louny případný zdemontovaný drobný upevňovací materiál bude předán TO Louny délky pražců viz soupis</p>						
	VV		"od KV6 směr 2.SK" 4			4,000			
	VV		"za KV7 směr 3.SK" 7			7,000			
	VV		Součet			11,000			
6	K	5906035020	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu pražců, montáž upevňovačů. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání ot	kus	17,000	0,00	1 120,00	19 040,00	
	PP		Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu pražců, montáž upevňovačů. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání ot						
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> v.č.7 směr v.č.6 pražec č.73 = č.01 v.č.6 stávající 2 ks příčné budou nahrazeny společným pražcem délky 4,40 m</p> <p>v.č.7 směr 3.SK 7 ks příčných bude nahrazeno společnými s v.č.6 (pražec č.2 až 8), 1 ks bude doplněn (pražec č.1) délky pražců viz soupis veškeré součásti upevnění z vyjmutých pražců budou použity zpět, případně potřebné dodá TO Louny</p> <p>dřevěné příčné navazující na pražec č.03 v.č.7 stávajících 7 ks dřevěných pražců budou nahrazeno užitými betonovými které na místo stavby dodá TO Louny veškeré potřebné součásti upevnění stávající, případně potřebné na místo stavby dodá a veškeré vyměněné pražce z místa stavby odveze TO Louny</p> <p>pročištění šterkového lože pouze ojedinele, do hloubky max.5 cm pod pražec</p>						
	VV		"pražec č.73" 2			2,000			
	VV		"KV7 směr 3.SK" 8			8,000			
	VV		"navazující na č.03 v.č.7" 7			7,000			
	VV		Součet			17,000			
7	K	5906035030	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	47,000	0,00	1 013,32	47 626,04	
	PP		Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu pražců, montáž upevňovačů. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.						
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> v.č.6 pražec č.2 až 8, 10, 13 až 16, 19 až 21, 27,28 v.č.7 pražec č.01 až 03, 2 až 20, 30 až 37 délky pražců viz soupis pražce dl.2,60 m na místo stavby dodá TO Louny součásti upevnění stávající, případně potřebné na místo stavby dodá TO Louny vyjmuté pražce z místa stavby na složiště dle dohody s TO Louny odveze zhotovitel pročištění šterkového lože pouze ojedinele dle potřeby max.5 cm pod spodní hranu pražce</p>						
	VV		"v.č.6" 17			17,000			
	VV		"v.č.7" 30			30,000			
	VV		Součet			47,000			
8	K	5906035040	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	33,000	0,00	1 519,98	50 159,34	
	PP		Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu pražců, montáž upevňovačů. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.						
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> v.č.6 pražec č.29 až 36, 39 až 43 v.č.7 pražec č.1, 38 až 41, 44 až 50, 52, 54 až 57, 60 až 62 délky pražců viz soupis součásti upevnění stávající, případně potřebné na místo stavby dodá TO Louny vyjmuté pražce z místa stavby na složiště dle dohody s TO Louny odveze zhotovitel pročištění šterkového lože pouze ojedinele dle potřeby max.5 cm pod spodní hranu pražce</p>						
	VV		"v.č.6" 13			13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č.7" 20		20,000				
	VV		Součet		33,000				
9	K	5906035050	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čišněním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	2,000	0,00	2 171,39	4 342,78	
	PP		Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čišněním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu vyzisků na skládku a skládkovně.						
	P		<i>Poznámka k položce: v.č.6 pražec č.1. 51 délky pražců viz soupis součásti upevnění stávající, případně potřebné na místo stavby dodá TO Louny vymítuté pražce z místa stavby na složiště dle dohody s TO Louny odveze zhotovitel pročištění štrkové lože pouze ojedinele dle potřeby max.5 cm pod spodní hranu pražce</i>						
	VV		"v.č.6" 2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
10	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření	kus	7,000	0,00	365,00	2 555,00	
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření						
	P		<i>Poznámka k položce: nové vkládané užitě betonové pražce před ZV7 pražce včetně potřebných součástí upevnění na místo stavby dodá TO Louny</i>						
	VV		"betonové před ZV7" 7		7,000				
	VV		Součet		7,000				
11	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření maziv	kus	40,000	0,00	160,00	6 400,00	
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření maziv						
	P		<i>Poznámka k položce: měněné pražce, výměna pouze ojedinele dle potřeby PE podložky na místo stavby dodá TO Louny</i>						
	VV		"měněné pražce" 40		40,000				
	VV		Součet		40,000				
12	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací.	kus	8,000	0,00	80,00	640,00	
	PP		Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací.						
	P		<i>Poznámka k položce: nové vkládané pražce, společně pro výměnovou část v.č.6 a kolej od KV7 směr 3.SK započten pouze směr na 3.SK</i>						
	VV		"KV7 směr 3.SK" 8		8,000				
	VV		Součet		8,000				
13	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyřmi vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávek	ú.pl.	16,000	0,00	290,00	4 640,00	
	PP		Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyřmi vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávek						
	P		<i>Poznámka k položce: nové vkládané pražce, společně pro výměnovou část v.č.6 a kolej od KV7 směr 3.SK započten pouze směr na 3.SK</i>						
	VV		"KV7 směr 3.SK" 8*2		16,000				
	VV		Součet		16,000				
14	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.	kus	17,000	0,00	210,00	3 570,00	
	PP		Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.						
	P		<i>Poznámka k položce: veškeré součásti upevnění budou, dle potřeby, použity zpět při vložení nových společných pražců vymítuté pražce budou převezeny na složiště dle dohody s TO Louny</i>						
	VV		"pražec č.73" 2		2,000				
	VV		"KV7 směr 3.SK" 8		8,000				
	VV		"navazující na č.03 v.č.7" 7		7,000				
	VV		Součet		17,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovačů, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovačů, dohození a úprava KL. 2. V	kus	14,000	0,00	625,00	8 750,00	
	PP		Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovačů, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovačů, dohození a úprava KL. 2. V						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> úprava rozdělení při napojení nově vkládaných a měněných pražců směr 3.SK na stávající stav						
	VV		"za KV7 směr 3.SK" 14		14,000				
	VV		Součet		14,000				
16	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění mřížky, zkrácení, ošetření čela pražce impregnačním prostředkem a osazení mřížky	kus	1,000	0,00	115,00	115,00	
	PP		Zkrácení dřevěného pražce odřezáním. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění mřížky, zkrácení, ošetření čela pražce impregnačním prostředkem a osazení mřížky						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> úprava délky částí pražce č.1 v.č.6 potřebná délka pražce č.1 = 5,80 m, bude složen z dl.4,50 m (dodá zhotovitel) a 1,30 m (dodá TO Louny)						
	VV		"v.č.6, pražec č.1" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
17	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na posun pražce, demontáž podkladnice, zakolíčkování, otvorů, oteslování úložné plochy, převrtání otvorů, impregnace plochy a montáž podkladnice a ošetření	ú.pl.	10,000	0,00	575,00	5 750,00	
	PP		Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na posun pražce, demontáž podkladnice, zakolíčkování, otvorů, oteslování úložné plochy, převrtání otvorů, impregnace plochy a montáž podkladnice a ošetření						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pouze ojedinele v rámci napojení měněných pražců na stávající stav						
18	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, opravu rozchodu, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiál	ú.pl.	10,000	0,00	140,00	1 400,00	
	PP		Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, opravu rozchodu, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiál						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pouze ojedinele v rámci napojení měněných pražců na stávající stav						
19	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mez	km	0,116	0,00	135 200,00	15 683,20	
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mez						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> připojné pole směr 2. a 3.SK měněné pražce = 2x průjezd napojení do stávajícího stavu = 1x průjezd						
	VV		"měněné pražce 2.SK" 3*2/1000		0,006				
	VV		"měněné pražce 3.SK" 5*2/1000		0,010				
	VV		"napojení 2.SK" 50/1000		0,050				
	VV		"napojení 3.SK" 50/1000		0,050				
	VV		Součet		0,116				
20	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebn	km	1,251	0,00	135 200,00	169 135,20	
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebn						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> připojné pole směr 1.SK napojení do stávajícího stavu = 1x průjezd od ZV7 směr Obrnice měněné pražce = 2x průjezd napojení do stávajícího stavu = 1x průjezd odstranění závad v GPK = 1x průjezd						
	VV		"napojení 1.SK" 50/1000		0,050				
	VV		"měněné pražce od ZV7" 5*2/1000		0,010				
	VV		"napojení od ZV7" 50/1000		0,050				
	VV		"odstranění závad v GPK" 1141/1000		1,141				
	VV		Součet		1,251				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření me	m	224,480	0,00	480,00	107 750,40	
	PP		Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření me						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> v.č.6 Obl.OS49 1:9-300 = 49,85 bmrđv v.č.7 Obl.JS49 1:12-500 = 62,39 bmrđv výměna pražců = 2 x průjezd						
	VV		"v.č.6" 49,85*2		99,700				
	VV		"v.č.7" 62,39*2		124,780				
	VV		Součet		224,480				
22	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžežky,	kus	2,000	0,00	5 980,00	11 960,00	
	PP		Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžežky,						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> po výměně pražců						
	VV		"v.č.6" 1		1,000				
	VV		"v.č.7" 1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
23	K	5911317020	Seřízení stavěcího zařízení hákového závěru výhybky jednoduché výměníku soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a montáž, seřízení, překování, převrtání, případně posunutí pražců, osazení a montáž stavěcího zařízení, výměník	kus	2,000	0,00	535,00	1 070,00	
	PP		Seřízení stavěcího zařízení hákového závěru výhybky jednoduché výměníku soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a montáž, seřízení, překování, převrtání, případně posunutí pražců, osazení a montáž stavěcího zařízení, výměník						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> po výměně pražců						
	VV		"v.č.6" 1		1,000				
	VV		"v.č.7" 1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
24	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.	m2	40,000	0,00	55,00	2 200,00	
	PP		Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> úprava povrchu manipulační plochy u 4.SK výziskem po pročištění šetrkového lože						
	VV		"manipulační plocha u 4.SK" 40		40,000				
	VV		Součet		40,000				
25	M	5955101005	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	42,300	483,00		20 430,90	
	PP		Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy min. BII						
	VV		"nové kamenivo" 30*1,41		42,300				
	VV		Součet		42,300				
26	M	5956116000	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260	m3	9,723	27 011,50		262 632,81	
	PP		Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> délky pražců viz soupis						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					108 789,97	
27	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolej	t	42,300	0,00	611,50	25 866,45	
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolej						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> převoz nového kameniva na stavbu						
	VV		"nové kamenivo" 30*1,41		42,300				
	VV		Součet		42,300				
28	K	9902109100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopra	t	423,000	0,00	16,50	6 979,50	
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopra						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: převoz nového kameniva na stavbu Ústí n.L. - Bečov = 50 km příplatek za 10 km</i>						
	VV		"nové kamenivo" 30*1,41*10			423,000			
	VV		Součet			423,000			
29	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km <i>Poznámka: 1. Ceny</i>	t	9,315	0,00	727,00	6 772,01	
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km <i>Poznámka: 1. Ceny</i>						
	P		<i>Poznámka k položce: převoz vyměněných pražců na složiště dle dohody s TO Louny</i>						
	VV		"výhybkové pražce" 11,548*760/1000			8,776			
	VV		"příčné pražce před v.č.7" 7*0,1014*760/1000			0,539			
	VV		Součet			9,315			
30	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot <i>Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pr</i>	t	9,315	0,00	617,50	5 752,01	
	PP		Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot <i>Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pr</i>						
	P		<i>Poznámka k položce: vymuté pražce</i>						
	VV		"výhybkové pražce" 11,548*760/1000			8,776			
	VV		"příčné pražce před v.č.7" 7*0,1014*760/1000			0,539			
	VV		Součet			9,315			
31	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km <i>Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravníh</i>	kus	2,000	0,00	31 710,00	63 420,00	
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km <i>Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravníh</i>						
	P		<i>Poznámka k položce: dvoucestný bagr a ASP</i>						
	D	997	Přesun sutě					149,36	
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,600	0,00	41,49	149,36	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	P		<i>Poznámka k položce: převoz vytěženého výzisku z pročištění šterkového lože na složiště manipulační plochu u 4.SK</i>						
	VV		"výzisk - výhybky a přípojná pole" 2*1,8			3,600			
	VV		Součet			3,600			