REKAPITULACE STAVBY

Kód: roz5
Stavba: Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**64 980 000,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 413 963,26**	**296 932,28**
snížená	12,00%	**63 566 036,74**	**7 627 924,41**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**72 904 856,69**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: roz5

Stavba: **Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec**

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**64 980 000,00**	**72 904 856,69**	
1	**Stavební a bourací práce**	47 288 542,93	52 963 168,08	**STA**
11	**Nábytek**	2 586 507,04	2 896 887,88	**STA**
2	**Venkovní úpravy**	396 917,74	444 547,87	**STA**
3	**Ústřední vytápění**	1 070 111,96	1 198 525,40	**STA**
4	**EPS**	726 030,10	813 153,71	**STA**
5	**Elektro**	4 068 934,00	4 557 206,08	**STA**
6	**VZT**	3 315 933,59	3 713 845,62	**STA**
7	**Gastro vybavení**	1 478 068,02	1 782 692,87	**STA**
81	**Vnitřní kanal. splašková,tuková**	770 813,56	863 311,19	**STA**
82	**Vnitřní vodovod**	688 464,76	771 080,53	**STA**
83	**Vnitřní kanalizace dešťová**	177 422,06	198 712,71	**STA**
84	**Vnitřní požární vodovod**	143 217,19	160 403,25	**STA**
85	**Zařizováky-přístavba**	373 357,66	418 160,58	**STA**
86	**Venkovní dešťová**	102 037,21	114 281,68	**STA**
87	**Lapač tuků**	382 849,09	428 790,98	**STA**
9	**Vedlejší náklady**	1 410 793,09	1 580 088,26	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
1 - Stavební a bourací práce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**47 288 542,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	47 288 542,93	12,00%	5 674 625,15

Cena s DPH	**v CZK**	**52 963 168,08**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
1 - Stavební a bourací práce

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**47 288 542,93**
A-HSV - Bourací práce	4 355 355,91
962 - Stávající přístavba	924 674,17
963 - Podlahy	675 655,69
964 - Otvorové výplně, ostatní	162 926,46
965 - Omítky, podhledy	241 575,15
966 - Ostatní drobné kce	16 758,93
99686 - Nové otvory	756 224,27
997 - Přesun sutě	1 577 541,24
HSV - Práce a dodávky HSV	21 949 645,05
1 - Zemní práce	1 871 934,56
111 - Piloty	1 751 192,98
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	31 699,33
13 - Zemní práce -zásypy	11 136,32
15 - Zemní práce - odvoz zeminy	77 905,93
2 - Zakládání	3 218 426,72
21.1 - Podkladní vrstvy	995 353,96
22 - Základové pasy, patky	209 106,79
24 - Podkladní beton	130 768,17
25 - Zakládání - ostatní	10 516,62
2111 - Piloty	1 872 681,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 850 172,99
31 - Sloupy	1 029 375,38
32 - Překlady	453 983,91
32-2 - Překlady ocelové	430 379,97
32-1 - Překlady systémové	23 603,94
33 - Příčky	486 011,80
4 - Vodorovné konstrukce	4 049 635,74
40-11 - Věnce atika	68 891,75
41-2 - Monolitické stropy	3 980 743,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 909 345,22
61 - Úprava povrchů vnitřních	2 404 350,31
61-1 - Štuková omítka	2 108 243,86
62 - Úprava povrchů vnějších	2 626 490,91
621 - Příprava podkladů	61 785,91
622 - Lištový systém	119 937,80
62-11 - ETICS - vata	1 799 342,79
6222 - Ostění, nadpraží a parapety	84 820,30
62-3 - Sokl a nadstřešní část	37 481,36
62-4 - Finální omítka	523 122,75
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 878 504,00
63-1 - Betonové podlahy	543 507,50
63-4 - Samonivelační stěrka	955 567,10
63-5 - Okapový chodník	22 889,10
63-6 - Terasy	253 414,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 834 308,42
94 - Lešení a stavební výtahy	235 850,22
998 - Přesun hmot	979 971,18
PSV - Práce a dodávky PSV	20 983 541,97

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	95 061,32
711-2 - Folie	79 415,40
712 - Povlakové krytiny	472 521,18
712-1 - Parozábrana	143 508,76
712-2.1 - Skladba s folií - nekotvená	110 713,01
712-3 - Skladba s folií - kotvená	122 673,65
712-6 - Detaily	64 942,86
712-7 - Vpusť	24 001,28
713 - Izolace tepelné	897 949,40
713-1 - Podlahy	121 721,39
713-2 - Plochá střecha	760 175,08
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	304 140,45
762 - Konstrukce tesařské	38 886,41
762-1 - Krov	14 094,06
763 - Konstrukce suché výstavby	1 959 818,00
763-1 - Podhledy	1 758 440,20
763-2 - Příčky a předstěny	43 741,68
764 - Konstrukce klempířské	72 058,61
764-11 - Střešní prvky	24 798,35
764-2 - Ostatní klemp. prvky	46 062,81
766 - Konstrukce truhlářské	8 743 509,62
766-1 - Výplně otvorů vnitřních	5 706 737,06
766-2 - Výplně v otvorů v obvodových stěnách - plastové a hliníkové	2 425 580,06
767 - Konstrukce zámečnické	1 977 651,76
767-2 - Zábradlí, ochranné prvky	1 691 197,51
767-4 - Vrata	49 720,31
767-5 - Ochrana proti pádu	167 862,00
771 - Podlahy z dlaždic	486 760,20
771-1 - Hydroizolace pod dlažbu a obklad	109 282,05
776 - Podlahy povlakové	3 094 923,58
781 - Dokončovací práce - obklady	1 134 860,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	957 400,16
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	748 001,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
1 - Stavební a bourací práce

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**47 288 542,93**	
	D	A-HSV	Bourací práce				4 355 355,91	
	D	962	Stávající přístavba				924 674,17	
1	K	981011712	Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 % vč. separace odpadu	m3	764,790	923,13	706 000,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011712					
	VV		"přístavba					
	VV		6*19,61*6,5		764,790			
2	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu	m3	59,358	3 388,69	201 145,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981513114					
	VV		"spodní stavba přístavby					
	VV		19,61*6*0,5		58,830			
	VV		"zídky					
	VV		0,8*0,3*2,2		0,528			
	VV		Součet		59,358			
3	K	K033	Odpojení přístavby od všech inženýrských sítí	kpl	1,000	17 527,72	17 527,72	vlastní
	D	963	Podlahy				675 655,69	
4	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	1 369,560	140,22	192 039,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201812					
	VV		PVC		1 369,560			
5	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	147,335	93,48	13 772,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081213					
	VV		keramika		147,335			
6	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	10,313	6 894,24	71 100,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043331					
	VV		"pod ker. dlažbu					
	VV		keramika*0,07		10,313			
7	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	10,313	2 570,73	26 511,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049111					
8	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 516,895	175,28	265 881,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111					
	VV		PVC+keramika		1 516,895			
9	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	1 516,895	70,11	106 349,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046119					
	D	964	Otvorové výplně, ostatní				162 926,46	
10	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	3,000	292,13	876,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110811					
11	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000	186,96	560,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
12	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	408,98	408,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240811					
13	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	198,65	198,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240812					
14	K	968082016	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,300	455,72	592,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082016					
	VV		"2"1*1,3		1,300			
15	K	968082016	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	32,858	455,72	14 974,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082016					
	VV		1,2*2,2*7		18,480			
	VV		1,3*1,58*7		14,378			
	VV		Součet		32,858			
16	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	239,976	408,98	98 145,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
	VV		"dveře do š. 900 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(18+23+18+18+18+18+19)*0,9*2,02		239,976			
17	K	968072747	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	65,835	140,22	9 231,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072747*					
	VV		7*3,3*2,85		65,835			
18	K	968072456	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	7,750	338,87	2 626,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456*					
	VV		(1,3*2,5+1,8*2,5)		7,750			
19	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	100,000	350,55	35 055,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292*					
	VV		"práce neuvedené"100		100,000			
20	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	1,000	257,07	257,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899101211*					
	VV		"150"1		1,000			
	D	965	Omítky, podhledy				241 575,15	
21	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	344,375	93,48	32 192,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191*					
	VV		omítka3		244,375			
	VV		"další lokální odstranění omítky"100		100,000			
	VV		Součet		344,375			
22	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	561,502	105,17	59 053,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541*					
	VV		obklad03*2		67,880			
	VV		"odpočet dveří"					
	VV		-0,7*2,02*7		-9,898			
	VV		"2NP"					
	VV		"245"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"247"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"248"(1,9+2,66)*2*2		18,240			
	VV		Mezisoučet		146,102			
	VV		"3NP"					
	VV		"345"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"347"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"348"(1,9+2,66)*2*2		18,240			
	VV		Mezisoučet		88,120			
	VV		"4NP"					
	VV		"445"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"447"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"448"(1,9+2,66)*2*2		18,240			
	VV		Mezisoučet		88,120			
	VV		"5NP"					
	VV		"545"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"547"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"548"(1,9+2,66)*2*2		18,240			
	VV		Mezisoučet		88,120			
	VV		"6NP"					
	VV		"644"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"646"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"647"(1,9+2,66)*2*2		18,240			
	VV		Mezisoučet		88,120			
	VV		"7NP"					
	VV		"744"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"746"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"747"(1,9+2,66)*2*2		18,240			
	VV		Mezisoučet		88,120			
	VV		"odpočet dveří"-0,8*2,10*15		-25,200			
	VV		Součet		561,502			
23	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	265,251	70,11	18 596,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966080103*					
	VV		(20,55-6,5)*19,61		275,521			
	VV		-1,3*1,58*5		-10,270			
	VV		Součet		265,251			
24	K	767581803	Demontáž podhledů tvarovaných plechů	m2	19,976	105,17	2 100,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767581803*					
	VV		"150"3,45*5,79		19,976			
25	K	714120801	Demontáž akustických minerálních panelů podstropních zavěšených	m2	646,690	198,65	128 464,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714120801*					
	VV		"1NP"					
	VV		"103"18,36		18,360			
	VV		"106"73,49		73,490			
	VV		Mezisoučet		91,850			
	VV		"2NP"					
	VV		"202"18,36		18,360			
	VV		"204"73,53		73,530			
	VV		"238"3,50		3,500			
	VV		Mezisoučet		95,390			
	VV		"3NP"					
	VV		"302"18,36		18,360			
	VV		"304"73,53		73,530			
	VV		Mezisoučet		91,890			
	VV		"4NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"402"18,36		18,360			
	VV		"404"73,53		73,530			
	VV		Mezisoučet		91,890			
	VV		"5NP"					
	VV		"502"18,36		18,360			
	VV		"504"73,53		73,530			
	VV		Mezisoučet		91,890			
	VV		"6NP"					
	VV		"602"18,36		18,360			
	VV		"604"73,53		73,530			
	VV		Mezisoučet		91,890			
	VV		"7NP"					
	VV		"702"18,36		18,360			
	VV		"704"73,53		73,530			
	VV		Mezisoučet		91,890			
	VV		Součet		646,690			
26	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	19,976	58,43	1 167,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767582800*					
	D	966	Ostatní drobné kce				16 758,93	
27	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	19,400	222,02	4 307,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841*					
28	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	2,200	93,48	205,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071822*					
29	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	4,000	140,22	560,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071721*					
30	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	20,000	584,26	11 685,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232*					
	VV		"opdojení vypínačů ze zárubně pro možnou demontáž"20		20,000			
	D	99686	Nové otvory				756 224,27	
31	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	27,825	175,28	4 877,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133*					
	VV		"šachty 1 NP "1,5*2*2		6,000			
	VV		"7 NP"2,5*(3,45+1,98+1,6+0,8+0,9)		21,825			
	VV		Součet		27,825			
32	K	971052531	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	66,566	1 752,78	116 675,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971052531*					
	VV		"změna rozměru dveří					
	VV		0,3*2,02*(2+12+14+12+13+12+14)		47,874			
	VV		"parapet u oken směrem k přístavbě					
	VV		1,3*0,9*5		5,850			
	VV		(1,35*2,48-0,9*2,02)		1,530			
	VV		"nové dveře schodiště"					
	VV		(2,4*2,02-0,8*2,02*2)*7		11,312			
	VV		Součet		66,566			
33	K	971052631	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	8,316	1 402,22	11 660,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971052631*					
	VV		"7 NP					
	VV		3,3*2,52		8,316			
34	K	977212111	Řezání konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží průměru do 16 mm - mj = plocha řezu	m2	32,472	9 900,82	321 499,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977212111*					
	VV		"7 NP					
	VV		(3,3+2*2,52)*0,15		1,251			
	VV		"změna rozměru dveří					
	VV		(0,3+2,02)*(2+12+14+12+13+12+14)*0,15		27,492			
	VV		"parapet u oken směrem k přístavbě					
	VV		1,3*2*5*0,15		1,950			
	VV		(1,3+2,48*2)*0,15		0,939			
	VV		"nové dveře schodiště"					
	VV		7*0,15*0,8		0,840			
	VV		Součet		32,472			
35	K	971052351	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	18,000	1 986,48	35 756,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971052351*					
	VV		"schodišťová věž"13+5		18,000			
36	K	971052451	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	13,000	3 038,14	39 495,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971052451*					
	VV		2+6+5		13,000			
37	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	616,000	175,28	107 972,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974049121*					
	VV		"Doplnění 1 - nadpraží nad rozšiřovanými dveřmi					
	VV		(0,4+1,2+0,4)*4*(2+12+14+12+13+11+13)		616,000			
38	K	974049165	Vysekání rýh v betonových (ŽB) zdech do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	46,920	1 051,66	49 343,89	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974049165*					
	VV		"u výtahu					
	VV		7*1,32*3		27,720			
	VV		" vstup do nové části"					
	VV		1,6*2*6		19,200			
	VV		Součet		46,920			
39	K	974049167	Vysekání rýh v betonových (ŽB) zdech do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	3,500	1 051,66	3 680,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974049167*					
	VV		"7 NP"3,5		3,500			
40	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m	m	22,340	2 921,29	65 261,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975022241*					
	VV		"u výtahu					
	VV		7*1,32		9,240			
	VV		" vstup do nové části"					
	VV		1,6*6		9,600			
	VV		"7 NP					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		22,340			
	D	997	Přesun sutě				1 577 541,24	
41	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění hrubé	t	546,328	175,28	95 760,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002*					
42	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	300,480	701,11	210 669,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013116*					
	P		*Poznámka k položce:* *cca 55 % přístavba*					
	VV		546,328*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		300,480			
43	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	245,848	2 337,03	574 554,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013156*					
	P		*Poznámka k položce:* *cca 70 % vnitřní práce*					
	VV		546,328*0,45 'Přepočtené koeficientem množství		245,848			
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	546,328	338,87	185 134,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501*					
45	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 277,968	10,52	34 484,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509*					
	VV		546,328*6 'Přepočtené koeficientem množství		3 277,968			
46	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	100,000	2 220,18	222 018,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631*					
47	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	4,000	2 570,73	10 282,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811*					
	VV		40*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,000			
48	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	6,000	2 921,29	17 527,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013635*					
49	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	8,000	5 258,32	42 066,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814*					
	VV		"KZS, mPVC folie"8		8,000			
50	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	300,000	222,02	66 606,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862*					
51	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	128,300	923,13	118 437,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871*					
	VV		546,3-100-4-6-8-300		128,300			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				21 949 645,05	
	D	1	Zemní práce				1 871 934,56	
	D	111	Piloty				1 751 192,98	
52	K	226213613	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III	m	26,000	12 163,07	316 239,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226213613*					
	VV		pilota1		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	226213713	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III	m	118,000	12 160,62	1 434 953,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226213713*					
	VV		pilota2		118,000			
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				31 699,33	
54	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	61,461	338,87	20 827,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251103*					
	VV		"srovnání na úroveň spodního líce štěrku					
	VV		ornice*0,4		61,461			
55	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,000	1 519,07	3 038,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131*					
	VV		"dočištění a drobné odkopávky" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
56	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	10,314	759,54	7 833,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251103*					
	VV		"obvodové - pouze část "					
	VV		"ZP1"0,4*0,2*(1,05+4,8+1,3+4,8+1,05)		1,040			
	VV		"ZP2"0,4*0,2*(3,4+0,56+3,4+0,56)		0,634			
	VV		"patky					
	VV		"HP1" (1,32-0,52-0,3)*1,2*1,2*12		8,640			
	VV		Součet		10,314			
	D	13	Zemní práce -zásypy				11 136,32	
57	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,880	257,07	5 367,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101*					
	VV		"okolí stavby					
	VV		0,5*1*(6+0,18+19,4+6+0,18)		15,880			
	VV		"další dosypávky"5		5,000			
	VV		Součet		20,880			
58	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	20,880	35,06	732,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251101*					
59	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,880	175,28	3 659,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101*					
60	K	171152501R	Přehutnění základové spáry dle požadavku projektu	m2	115,600	11,91	1 376,80	vlastní
	VV		"pod základy"hydro1		115,600			
	D	15	Zemní práce - odvoz zeminy				77 905,93	
61	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	53,044	352,89	18 718,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117*					
	VV		"nakypření se neuvažuje					
	VV		"bilance výkopových prací					
	VV		"výkop"+(61,61+2+10,314)		73,924			
	VV		"zásyp"-(20,88)		-20,880			
	VV		Součet		53,044			
62	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	265,220	26,29	6 972,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119*					
	P		*Poznámka k položce:* *rozpočtový předpoklad15 Km, bude upřesněno dne skut. vzdálenosti*					
	VV		53,044*5 'Přepočtené koeficientem množství		265,220			
63	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	95,479	546,87	52 214,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873*					
	P		*Poznámka k položce:* *Rozpočtový předpoklad hmotnost 1,8/m3 - mokrá zemina* *Uložení vyúčtovat dle vážních lístků a skut. nákladů na uložení*					
	VV		53,044*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		95,479			
	D	2	Zakládání				3 218 426,72	
	D	21.1	Podkladní vrstvy				995 353,96	
64	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	23,608	2 804,43	66 206,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212*					
	VV		(100,19-(1,2*1,2*4))*0,25		23,608			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		23,608			
65	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	121,380	6 029,53	731 864,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311113					
	VV		hydro1		115,600			
	VV		115,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		121,380			
66	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	115,600	1 542,44	178 306,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319011					
67	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	15,700	546,87	8 585,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101					
	VV		hydro2*0,5		15,700			
68	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	15,700	120,36	1 889,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102					
69	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	115,600	27,58	3 188,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111					
	VV		na odvětrání radonu vždy, jinak to proleje beton a je to k ničemu					
	VV		hydro1		115,600			
70	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*136,928*	*38,80*	*5 312,81*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		115,6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		136,928			
	D	22	Základové pasy, patky				209 106,79	
71	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	25,104	737,34	18 510,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
	VV		"obvodové"					
	VV		"ZP1"2*0,6*(1,05+4,8+1,3+4,8+1,05)		15,600			
	VV		"ZP2"2*0,6*(3,4+0,56+3,4+0,56)		9,504			
	VV		Součet		25,104			
72	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	25,104	113,34	2 845,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
73	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,514	4 901,92	17 225,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274322611					
	VV		"obvodové"					
	VV		"ZP1"0,4*0,4*(1,05+4,8+1,3+4,8+1,05)		2,080			
	VV		"ZP2"0,4*0,4*(3,4+0,56+3,4+0,56)		1,267			
	VV		Součet		3,347			
	VV		3,347*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,514			
74	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,301	37 392,47	11 255,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
	VV		"obvodové"					
	VV		"ZP1"0,4*0,4*(1,05+4,8+1,3+4,8+1,05)*(90/1000)		0,187			
	VV		"ZP2"0,4*0,4*(3,4+0,56+3,4+0,56)*(90/1000)		0,114			
	VV		Součet		0,301			
75	K	275322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	13,824	4 901,92	67 764,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275322611					
	VV		"HP1" (1,32-0,52)*1,2*1,2*12		13,824			
	VV		Součet		13,824			
76	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	51,200	765,38	39 187,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					
	VV		"HP1_vnější"1*(0,4+1,2+0,4+0,4+1,2+0,4)*6		24,000			
	VV		"HP1_rohové"1*(0,4+0,4+0,4+1,2+1,2+0,4)*2		8,000			
	VV		"HP1_vnitřní"1*(1,2*4)*4		19,200			
	VV		Součet		51,200			
77	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	51,200	113,34	5 803,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					
78	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,244	37 392,47	46 516,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821					
	VV		"HP1" (1,32-0,52)*1,2*1,2*12*(90/1000)		1,244			
	VV		Součet		1,244			
	D	24	Podkladní beton			0	130 768,17	
79	K	631311137	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37	m3	17,340	5 375,69	93 214,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311137					
	VV		hydro1*0,15		17,340			
80	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	17,340	385,61	6 686,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319013					
81	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	17,340	116,85	2 026,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319175					
82	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	15,700	546,87	8 585,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101					
	VV		hydro2*0,5		15,700			
83	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	15,700	120,36	1 889,65	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102*					
84	K	631362021.2	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,403	45 572,07	18 365,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021.2*					
	VV		pokud není uveden druh karisítě nechat tuto 150/6/150/6					
	VV		"15 % na přesahy					
	VV		hydro1*(3,03/1000)*1,15		0,403			
	D	25	Zakládání - ostatní				10 516,62	
85	K	prostup	Provedení prostupu základovým pasasem/zdí do průřezu 0,04 m2	ks	6,000	1 168,51	7 011,06	vlastní
86	K	prostup1	Provedení prostupu základovým pasasem/zdí do průřezu 0,09 m2	ks	2,000	1 752,78	3 505,56	vlastní
	D	2111	Piloty				1 872 681,18	
87	K	231212113	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	26,000	1 051,66	27 343,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231212113*					
	VV		pilota1		26,000			
88	K	231212213	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	118,000	1 168,51	137 884,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231212213*					
	VV		pilota2		118,000			
89	*M*	*58933331*	*beton C 30/37, XC4, XC, XF2-4*	*m3*	*187,194*	*4 089,81*	*765 587,89*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *15 % na nervnost zeminy*					
	VV		pilota1*3,14*((1,2/2)^2)		29,390			
	VV		pilota2*3,14*((1,2/2)^2)		133,387			
	VV		Součet		162,777			
	VV		162,777*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		187,194			
90	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	22,789	38 560,98	878 766,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231611114*					
	P		*Poznámka k položce:* *projekční předpoklad 140 kg/m3*					
	VV		162,777*0,14 'Přepočtené koeficientem množství		22,789			
91	K	239111113	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	6,000	10 516,63	63 099,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/239111113*					
	VV		12*0,5		6,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 850 172,99	
92	K	311235191	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 380 mm	m2	261,489	2 535,67	663 049,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235191*					
	VV		"1 NP"					
	VV		(0,16+2,35-0,25-0,25)*(1+2,5+2,1-0,4+2,25-0,4+2,25-0,4+4,2+1)		28,341			
	VV		(0,16+2,5-0,25-0,25)*(5,6+2,1+5,6)		28,728			
	VV		-okno1		-16,410			
	VV		Mezisoučet		40,659			
	VV		"2NP"					
	VV		(0,1+5,15-0,25-2,8)*(1+1)		4,400			
	VV		(5,3-0,25-2,7)*(1+4,2+5,6+2,1+5,6+4,2+1)		55,695			
	VV		Mezisoučet		60,095			
	VV		"3NP"					
	VV		(7,95-0,25-5,35)*(1+1)		4,700			
	VV		(8,1-0,25-5,5)*(1+4,2+5,6+2,1+5,6+4,2+1)		55,695			
	VV		Mezisoučet		60,395			
	VV		"4NP"					
	VV		(10,75-0,25-8,15)*(1+1)		4,700			
	VV		(10,9-0,25-8,3)*(1+4,2+5,6+2,1+5,6+4,2+1)		55,695			
	VV		Mezisoučet		60,395			
	VV		"5NP"					
	VV		(13,55-0,25-10,95)*(1+1)		4,700			
	VV		(13,7-0,25-11,1)*(1+4,2+5,6+2,1+5,6+4,2+1)		55,695			
	VV		Mezisoučet		60,395			
	VV		"6NP"					
	VV		(16,35-0,25-13,75)*(1+1)		4,700			
	VV		(16,5-0,25-13,90)*(1+4,2+5,6+2,1+5,6+4,2+1)		55,695			
	VV		Mezisoučet		60,395			
	VV		"7NP"					
	VV		(19,3-0,25-16,55)*(1+1)		5,000			
	VV		(19,3-0,25-16,7)*(1+4,2+5,6+2,1+5,6+4,2+1)		55,695			
	VV		Mezisoučet		60,695			
	VV		"atika"					
	VV		(0,75)*(5,96-0,4+19,4+5,96-0,4)		22,890			
	VV		Mezisoučet		22,890			
	VV		-okno2		-164,430			
	VV		Součet		261,489			
93	K	311238969	Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel výšky 250 mm s integrovanou izolací, tloušťky 380 mm	m	27,400	1 308,74	35 859,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311238969*					
	VV		"1 NP"					
	VV		(1+2,5+2,1-0,4+2,25-0,4+2,25-0,4+4,2+1)		14,100			
	VV		(5,6+2,1+5,6)		13,300			
	VV		Součet		27,400			
94	K	311238939	Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 300 do 380 mm	m	212,120	368,08	78 077,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311238939*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1 NP"					
	VV		(1+2,5+2,1-0,4+2,25-0,4+2,25-0,4+4,2+1)		14,100			
	VV		(5,6+2,1+5,6)		13,300			
	VV		Mezisoučet		27,400			
	VV		"2NP"					
	VV		(1+1)		2,000			
	VV		(1+4,2+5,6+2,1+5,6+4,2+1)		23,700			
	VV		Mezisoučet		25,700			
	VV		"3NP"					
	VV		(1+1)		2,000			
	VV		(1+4,2+5,6+2,1+5,6+4,2+1)		23,700			
	VV		Mezisoučet		25,700			
	VV		"4NP"					
	VV		(1+1)		2,000			
	VV		(1+4,2+5,6+2,1+5,6+4,2+1)		23,700			
	VV		Mezisoučet		25,700			
	VV		"5NP"					
	VV		(1+1)		2,000			
	VV		(1+4,2+5,6+2,1+5,6+4,2+1)		23,700			
	VV		Mezisoučet		25,700			
	VV		"6NP"					
	VV		(1+1)		2,000			
	VV		(1+4,2+5,6+2,1+5,6+4,2+1)		23,700			
	VV		Mezisoučet		25,700			
	VV		"7NP"					
	VV		(1+1)		2,000			
	VV		(1+4,2+5,6+2,1+5,6+4,2+1)		23,700			
	VV		Mezisoučet		25,700			
	VV		"atika"					
	VV		(5,96-0,4+19,4+5,96-0,4)		30,520			
	VV		Mezisoučet		30,520			
	VV		Součet		212,120			
95	K	340231035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 140 mm	m2	49,850	1 355,48	67 570,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340231035*					
	VV		"u schodiště					
	VV		"1NP"					
	VV		(0,37+2,62)*(0,2+2,46)		7,953			
	VV		"2NP"					
	VV		(0,1+2,62)*(0,58+1,2+0,68)		6,691			
	VV		"3NP"					
	VV		(0,1+2,62)*(0,58+1,2+0,68)		6,691			
	VV		"4NP"					
	VV		(0,1+2,6)*(0,58+1,2+0,68)		6,642			
	VV		"5NP"					
	VV		(0,1+2,62)*(0,58+1,2+0,68)		6,691			
	VV		"6NP"					
	VV		(0,1+2,62)*(0,58+1,2+0,68)		6,691			
	VV		"7NP"					
	VV		(0,1+2,62)*(0,58+1,2+0,68)		6,691			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Součet		49,850			
96	K	310231051	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	1,435	2 465,56	3 538,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310231051*					
	VV		"1NP"					
	VV		(0,37+2,5)*(0,5)		1,435			
	VV		Součet		1,435			
97	K	310232071	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy do 1 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 440 mm	m2	9,000	3 634,08	32 706,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232071*					
	VV		"pozn 8 - zazdívka parapetu					
	VV		0,9*1,25*8		9,000			
	D	31	Sloupy				1 029 375,38	
98	K	330321510	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	33,001	6 248,05	206 191,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321510*					
	VV		"1NP"					
	VV		"S11"0,4*0,4*(0,52+2,1)*4		1,677			
	VV		"S12"0,4*0,4*(0,52+2,25)*2		0,886			
	VV		"S13"0,4*0,4*(0,52+2,25)*5		2,216			
	VV		"S14"(0,25*0,25*3,14)*(0,52+2,25)		0,544			
	VV		Mezisoučet		5,323			
	VV		"2NP"					
	VV		"S21"0,4*0,4*(5,15-0,25-2,55)*4		1,504			
	VV		"S22"0,4*0,4*(5,3-0,25-2,7)*2		0,752			
	VV		"S23"0,4*0,4*(5,3-0,25-2,7)*5		1,880			
	VV		"S24"(0,25*0,25*3,14)*(5,3-0,25-2,7)		0,461			
	VV		Mezisoučet		4,597			
	VV		"3NP"					
	VV		"S31"0,4*0,4*(7,95-0,25-5,35)*4		1,504			
	VV		"S32"0,4*0,4*(8,1-0,25-5,5)*2		0,752			
	VV		"S33"0,4*0,4*(8,1-0,25-5,5)*5		1,880			
	VV		"S24"(0,25*0,25*3,14)*(8,1-0,25-5,5)		0,461			
	VV		Mezisoučet		4,597			
	VV		"4NP"					
	VV		"S41"0,4*0,4*(10,75-0,25-8,15)*4		1,504			
	VV		"S42"0,4*0,4*(10,9-0,25-8,3)*2		0,752			
	VV		"S43"0,4*0,4*(10,9-0,25-8,3)*5		1,880			
	VV		"S44"(0,25*0,25*3,14)*(10,9-0,25-8,3)		0,461			
	VV		Mezisoučet		4,597			
	VV		"5NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"S51"0,4*0,4*(13,55-0,25-10,95)*4		1,504			
	VV		"S52"0,4*0,4*(13,7-0,25-11,1)*2		0,752			
	VV		"S53"0,4*0,4*(13,7-0,25-11,1)*5		1,880			
	VV		"S54"(0,25*0,25*3,14)*(13,7-0,25-11,1)		0,461			
	VV		Mezisoučet		4,597			
	VV		"6NP"					
	VV		"S61"0,4*0,4*(16,35-0,25-13,75)*4		1,504			
	VV		"S62"0,4*0,4*(16,5-0,25-13,9)*2		0,752			
	VV		"S63"0,4*0,4*(16,5-0,25-13,9)*5		1,880			
	VV		"S64"(0,25*0,25*3,14)*(16,5-0,25-13,9)		0,461			
	VV		Mezisoučet		4,597			
	VV		"7NP"					
	VV		"S71"0,4*0,4*(19,3-0,25-16,55)*4		1,600			
	VV		"S72"0,4*0,4*(19,3-0,25-16,7)*2		0,752			
	VV		"S73"0,4*0,4*(19,3-0,25-16,7)*5		1,880			
	VV		"S74"(0,25*0,25*3,14)*(19,3-0,25-16,7)		0,461			
	VV		Mezisoučet		4,693			
	VV		Součet		33,001			
99	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	296,912	1 403,39	416 683,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351121*					
	VV		"1NP"					
	VV		"S11"4*0,4*(0,52+2,1)*4		16,768			
	VV		"S12"4*0,4*(0,52+2,25)*2		8,864			
	VV		"S13"4*0,4*(0,52+2,25)*5		22,160			
	VV		Mezisoučet		47,792			
	VV		"2NP"					
	VV		"S21"4*0,4*(5,15-0,25-2,55)*4		15,040			
	VV		"S22"4*0,4*(5,3-0,25-2,7)*2		7,520			
	VV		"S23"4*0,4*(5,3-0,25-2,7)*5		18,800			
	VV		Mezisoučet		41,360			
	VV		"3NP"					
	VV		"S31"4*0,4*(7,95-0,25-5,35)*4		15,040			
	VV		"S32"4*0,4*(8,1-0,25-5,5)*2		7,520			
	VV		"S33"4*0,4*(8,1-0,25-5,5)*5		18,800			
	VV		Mezisoučet		41,360			
	VV		"4NP"					
	VV		"S41"4*0,4*(10,75-0,25-8,15)*4		15,040			
	VV		"S42"4*0,4*(10,9-0,25-8,3)*2		7,520			
	VV		"S43"4*0,4*(10,9-0,25-8,3)*5		18,800			
	VV		Mezisoučet		41,360			
	VV		"5NP"					
	VV		"S51"4*0,4*(13,55-0,25-10,95)*4		15,040			
	VV		"S52"4*0,4*(13,7-0,25-11,1)*2		7,520			
	VV		"S53"4*0,4*(13,7-0,25-11,1)*5		18,800			
	VV		Mezisoučet		41,360			
	VV		"6NP"					
	VV		"S61"4*0,4*(16,35-0,25-13,75)*4		15,040			
	VV		"S62"4*0,4*(16,5-0,25-13,9)*2		7,520			
	VV		"S63"4*0,4*(16,5-0,25-13,9)*5		18,800			
	VV		Mezisoučet		41,360			
	VV		"7NP"					
	VV		"S71"4*0,4*(19,3-0,25-16,55)*4		16,000			
	VV		"S72"4*0,4*(19,3-0,25-16,7)*2		7,520			
	VV		"S73"4*0,4*(19,3-0,25-16,7)*5		18,800			
	VV		Mezisoučet		42,320			
	VV		Součet		296,912			
100	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	296,912	283,95	84 308,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351122*					
101	K	332351111	Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu do 0,25 m zřízení	m2	26,489	3 541,77	93 817,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332351111*					
	VV		"1NP"					
	VV		"S14"(2*0,25*3,14)*(0,52+2,25)		4,349			
	VV		Mezisoučet		4,349			
	VV		"2NP"					
	VV		"S24"(2*0,25*3,14)*(5,3-0,25-2,7)		3,690			
	VV		Mezisoučet		3,690			
	VV		"3NP"					
	VV		"S24"(2*0,25*3,14)*(8,1-0,25-5,5)		3,690			
	VV		Mezisoučet		3,690			
	VV		"4NP"					
	VV		"S44"(2*0,25*3,14)*(10,9-0,25-8,3)		3,690			
	VV		Mezisoučet		3,690			
	VV		"5NP"					
	VV		"S54"(2*0,25*3,14)*(13,7-0,25-11,1)		3,690			
	VV		Mezisoučet		3,690			
	VV		"6NP"					
	VV		"S64"(2*0,25*3,14)*(16,5-0,25-13,9)		3,690			
	VV		Mezisoučet		3,690			
	VV		"7NP"					
	VV		"S74"(2*0,25*3,14)*(19,3-0,25-16,7)		3,690			
	VV		Mezisoučet		3,690			
	VV		Součet		26,489			
102	K	332351112	Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu do 0,25 m odstranění	m2	26,489	212,67	5 633,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332351112*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	5,349	37 392,47	200 012,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331361821*					
	VV		"1NP"					
	VV		"S11"0,4*0,4*(0,52+2,1)*4*(80/1000)		0,134			
	VV		"S12"0,4*0,4*(0,52+2,25)*2*(320/1000)		0,284			
	VV		"S13"0,4*0,4*(0,52+2,25)*5*(450/1000)		0,997			
	VV		"S14"(0,25*0,25*3,14)*(0,52+2,25)*(250/1000)		0,136			
	VV		Mezisoučet		1,551			
	VV		"2NP"					
	VV		"S21"0,4*0,4*(5,15-0,25-2,55)*4*(80/1000)		0,120			
	VV		"S22"0,4*0,4*(5,3-0,25-2,7)*2*(120/1000)		0,090			
	VV		"S23"0,4*0,4*(5,3-0,25-2,7)*5*(340/1000)		0,639			
	VV		"S24"(0,25*0,25*3,14)*(5,3-0,25-2,7)*(125/1000)		0,058			
	VV		Mezisoučet		0,907			
	VV		"3NP"					
	VV		"S31"0,4*0,4*(7,95-0,25-5,35)*4*(80/1000)		0,120			
	VV		"S32"0,4*0,4*(8,1-0,25-5,5)*2*(120/1000)		0,090			
	VV		"S33"0,4*0,4*(8,1-0,25-5,5)*5*(340/1000)		0,639			
	VV		"S24"(0,25*0,25*3,14)*(8,1-0,25-5,5)*(125/1000)		0,058			
	VV		Mezisoučet		0,907			
	VV		"4NP"					
	VV		"S41"0,4*0,4*(10,75-0,25-8,15)*4*(80/1000)		0,120			
	VV		"S42"0,4*0,4*(10,9-0,25-8,3)*2*(120/1000)		0,090			
	VV		"S43"0,4*0,4*(10,9-0,25-8,3)*5*(120/1000)		0,226			
	VV		"S44"(0,25*0,25*3,14)*(10,9-0,25-8,3)*(125/1000)		0,058			
	VV		Mezisoučet		0,494			
	VV		"5NP"					
	VV		"S51"0,4*0,4*(13,55-0,25-10,95)*4*(80/1000)		0,120			
	VV		"S52"0,4*0,4*(13,7-0,25-11,1)*2*(120/1000)		0,090			
	VV		"S53"0,4*0,4*(13,7-0,25-11,1)*5*(120/1000)		0,226			
	VV		"S54"(0,25*0,25*3,14)*(13,7-0,25-11,1)*(125/1000)		0,058			
	VV		Mezisoučet		0,494			
	VV		"6NP"					
	VV		"S61"0,4*0,4*(16,35-0,25-13,75)*4*(80/1000)		0,120			
	VV		"S62"0,4*0,4*(16,5-0,25-13,9)*2*(120/1000)		0,090			
	VV		"S63"0,4*0,4*(16,5-0,25-13,9)*5*(120/1000)		0,226			
	VV		"S64"(0,25*0,25*3,14)*(16,5-0,25-13,9)*(125/1000)		0,058			
	VV		Mezisoučet		0,494			
	VV		"7NP"					
	VV		"S71"0,4*0,4*(19,3-0,25-16,55)*4*(80/1000)		0,128			
	VV		"S72"0,4*0,4*(19,3-0,25-16,7)*2*(120/1000)		0,090			
	VV		"S73"0,4*0,4*(19,3-0,25-16,7)*5*(120/1000)		0,226			
	VV		"S74"(0,25*0,25*3,14)*(19,3-0,25-16,7)*(125/1000)		0,058			
	VV		Mezisoučet		0,502			
	VV		Součet		5,349			
104	K	339941111	Sloupy ocelové ze zdvojených válcovaných nosníků profilu U délky 3 m přišroubované, průřezu 120 mm	kus	2,000	10 610,11	21 220,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339941111*					
	VV		"7 NP"2		2,000			
105	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	4,708	275,77	1 298,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995102*					
	VV		"patní plech					
	VV		(117,7)*0,2*0,2		4,708			
106	*M*	*13611238*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule*	*t*	*0,005*	*41 949,67*	*209,75*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		4,708*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
	D	32	Překlady				453 983,91	
	D	*32-2*	*Překlady ocelové*				*430 379,97*	
107	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,455	37 392,47	17 013,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944321*					
	VV		"1 NP					
	VV		(11,1/1000)*(1,05*3)		0,035			
	VV		"2 NP"					
	VV		(11,1/1000)*1,32*3		0,044			
	VV		"3 NP"					
	VV		(11,1/1000)*1,32*3		0,044			
	VV		"4 NP"					
	VV		(11,1/1000)*1,32*3		0,044			
	VV		"5 NP"					
	VV		(11,1/1000)*1,32*3		0,044			
	VV		"6 NP"					
	VV		(11,1/1000)*1,32*3		0,044			
	VV		"7 NP"					
	VV		(11,1/1000)*1,32*3		0,044			
	VV		" vstup do nové části"					
	VV		"2 NP"(8,1/1000)*1,6*2		0,026			
	VV		"3 NP"(8,1/1000)*1,6*2		0,026			
	VV		"4 NP"(8,1/1000)*1,6*2		0,026			
	VV		"5 NP"(8,1/1000)*1,6*2		0,026			
	VV		"6 NP"(8,1/1000)*1,6*2		0,026			
	VV		"7 NP"(8,1/1000)*1,6*2		0,026			
	VV		Součet		0,455			
108	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,534	37 392,47	19 967,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944323*					
	VV		"Ipe 200					
	VV		(26,3/1000)*(2,9*7)		0,534			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	317944325	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší	t	0,190	37 392,47	7 104,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944325					
	VV		"7 NP					
	VV		(54,2/1000)*3,5		0,190			
110	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	11,149	1 092,56	12 180,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381					
	VV		"Ipe 200					
	VV		0,2*2*(2,9*7)		8,120			
	VV		"1 NP-7 NP					
	VV		0,12*1,32*7		1,109			
	VV		" vstup do nové části"					
	VV		6*1,6*2*0,1		1,920			
	VV		Součet		11,149			
111	K	K089	D+M vlepení výztuže do drážky viz PD doplnění 1	bm	616,000	584,26	359 904,16	vlastní
	VV		"Doplnění 1 - nadpraží nad rozšiřovanými dveřmi					
	VV		(0,4+1,2+0,4)*4*(2+12+14+12+13+11+13)		616,000			
112	*M*	*13021054*	*tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm*	*t*	*0,380*	*37 392,47*	*14 209,14*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"Doplnění 1 - nadpraží nad rozšiřovanými dveřmi					
	VV		(4,94/1000)*(2+12+14+12+13+11+13)		0,380			
	D	*32-1*	*Překlady systémové*				*23 603,94*	
113	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	19,000	467,40	8 880,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168021					
	VV		"1 NP"1		1,000			
	VV		"2 NP"3		3,000			
	VV		"3 NP"3		3,000			
	VV		"4 NP"3		3,000			
	VV		"5 NP"3		3,000			
	VV		"6 NP"3		3,000			
	VV		"7 NP"3		3,000			
	VV		Součet		19,000			
114	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	21,000	584,26	12 269,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168022					
	VV		"1 NP"3+1		4,000			
	VV		"2 NP"1+1		2,000			
	VV		"3 NP"3		3,000			
	VV		"4 NP"3		3,000			
	VV		"5 NP"3		3,000			
	VV		"6 NP"3		3,000			
	VV		"7 NP"3		3,000			
	VV		Součet		21,000			
115	K	317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm	kus	2,000	701,11	1 402,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168023					
	VV		"1 NP"1+1		2,000			
116	K	317168027	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2500 mm	kus	1,000	1 051,66	1 051,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168027					
	VV		"1 NP"1		1,000			
	D	33	Příčky				486 011,80	
117	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	23,088	1 013,10	23 390,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244201					
	VV		"1 NP"					
	VV		(0,37+2,5)*(0,48+1)		4,248			
	VV		"2NP-7 NP "					
	VV		(0,1+2,5)*(0,48+1)*6		23,088			
118	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	227,954	1 156,83	263 704,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244221					
	VV		"1 NP"					
	VV		(0,37+2,5)*(5,6*2+2,35*2+1,9+5,6-0,4+5,6)		82,082			
	VV		"2NP"					
	VV		(0,1+2,5)*(0,15+2,21-0,4+1,85+0,15+1,25+0,15+0,6+2,21*2+0,15*2)		27,768			
	VV		"3NP"					
	VV		(0,1+2,5)*(0,15+2,21-0,4+0,15+1,05+0,15+0,9+0,15+1+0,15+0,6+2,21*3+0,15*3)		34,294			
	VV		"4NP"					
	VV		(0,1+2,5)*(0,15+2,21-0,4+0,15+1,05+0,15+0,9+0,15+1+0,15+0,6+2,21*3+0,15*3)		34,294			
	VV		"5NP"					
	VV		(0,1+2,5)*(0,15+2,21-0,4+0,15+1,05+0,15+0,9+0,15+1+0,15+0,6+2,21*3+0,15*3)		34,294			
	VV		"6NP"					
	VV		(0,1+2,5)*(0,15+2,21-0,4+0,15+1,05+0,15+0,9+0,15+1+0,15+0,6+2,21*3+0,15*3)		34,294			
	VV		"7NP"					
	VV		(0,1+2,5)*(0,15+2,21-0,4+0,15+1,05+0,15+0,9+0,15+1+0,15+0,6+2,21*3+0,15*3)		34,294			
	VV		Mezisoučet		281,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-dveře12		-53,366			
	VV		Součet		227,954			
119	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	20,567	872,88	17 952,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225*					
	VV		"1 NP					
	VV		2,62*(1,95+2,9)		12,707			
	VV		2,62*1,5*2		7,860			
	VV		Součet		20,567			
120	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	86,725	1 320,42	114 513,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272256*					
	VV		"1 NP"					
	VV		1,25*(1,04+1,04+1,1+1,1)		5,350			
	VV		"2 NP"					
	VV		2,5*(1,85+1,25+2,45)		13,875			
	VV		"3 NP"					
	VV		2,5*(2,45+1+0,9+1,05)		13,500			
	VV		"4 NP"					
	VV		2,5*(2,45+1+0,9+1,05)		13,500			
	VV		"5 NP"					
	VV		2,5*(2,45+1+0,9+1,05)		13,500			
	VV		"6 NP"					
	VV		2,5*(2,45+1+0,9+1,05)		13,500			
	VV		"7 NP"					
	VV		2,5*(2,45+1+0,9+1,05)		13,500			
	VV		Součet		86,725			
121	K	342291111R	Ukončení příčky u stropu min.vatou tl. 30 mm, zatmelení, tl. příčky do 100 mm	m	17,650	292,13	5 156,09	vlastní
	VV		"TZB roh, vstup					
	VV		7*(0,4+1)		9,800			
	VV		"1 NP - šachty, Wc					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		1,95+2,9		4,850			
	VV		Součet		17,650			
122	K	342291112R	Ukončení příčky u stropu min.vatou tl. 30 mm, zatmelení, tl. příčky přes 100 mm	m	105,230	292,13	30 740,84	vlastní
	VV		"1 NP"					
	VV		(5,6*2+2,35*2+1,9+5,6-0,4+5,6)		28,600			
	VV		"2NP"					
	VV		(0,15+2,21-0,4+1,85+0,15+1,25+0,15+0,6+2,21*2+0,15*2)		10,680			
	VV		"3NP"					
	VV		(0,15+2,21-0,4+0,15+1,05+0,15+0,9+0,15+1+0,15+0,6+2,21*3+0,15*3)		13,190			
	VV		"4NP"					
	VV		(0,15+2,21-0,4+0,15+1,05+0,15+0,9+0,15+1+0,15+0,6+2,21*3+0,15*3)		13,190			
	VV		"5NP"					
	VV		(0,15+2,21-0,4+0,15+1,05+0,15+0,9+0,15+1+0,15+0,6+2,21*3+0,15*3)		13,190			
	VV		"6NP"					
	VV		(0,15+2,21-0,4+0,15+1,05+0,15+0,9+0,15+1+0,15+0,6+2,21*3+0,15*3)		13,190			
	VV		"7NP"					
	VV		(0,15+2,21-0,4+0,15+1,05+0,15+0,9+0,15+1+0,15+0,6+2,21*3+0,15*3)		13,190			
	VV		Součet		105,230			
123	K	K020	Příplatek za řešení napojení na strop u požární kce	kpl	1,000	11 684,43	11 684,43	vlastní
124	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	91,248	160,08	14 606,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121*					
	VV		"1 NP"					
	VV		(0,37+2,5)*(14+2+2)		51,660			
	VV		"2NP"					
	VV		(0,1+2,5)*4		10,400			
	VV		"3NP					
	VV		(0,1+2,5)*4		10,400			
	VV		"4NP"					
	VV		(0,1+2,5)*4		10,400			
	VV		"5NP"					
	VV		(0,1+2,5)*4		10,400			
	VV		"6NP"					
	VV		(0,1+2,5)*4		10,400			
	VV		"7NP"					
	VV		(0,1+2,5)*4		10,400			
	VV		Součet		114,060			
	VV		114,06*0,8 'Přepočtené koeficientem množství		91,248			
125	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	22,520	189,30	4 263,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291131*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			kotvení do sloupu					
	VV		112,6*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		22,520			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 049 635,74	
	D	40-11	Věnce atika				68 891,75	
126	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	2,801	5 421,91	15 186,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321414*					
	VV		věnec*0,38*0,25		2,801			
127	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	29,480	862,36	25 422,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		věnec*0,5*2		29,480			
	VV		Součet		29,480			
128	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	29,480	165,93	4 891,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116*					
129	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,308	65 319,96	20 118,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821*					
	VV		"rozpočtový předpoklad					
	VV		2,8*0,1		0,280			
	VV		0,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,308			
130	K	953331112R	Separační vrstva z lepenky pískované kladené volně	m2	11,202	292,13	3 272,44	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *separace děrovaného zdiva*					
	VV		věnec*0,38		11,202			
	D	41-2	Monolitické stropy				3 980 743,99	
131	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	214,067	5 735,07	1 227 689,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321616*					
	VV		"1NP"					
	VV		"P11"0,4*0,25*19,4		1,940			
	VV		"P12"0,4*0,25*19,4		1,940			
	VV		"P13"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"P14"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"P15"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"D11"5,96*(0,4+1,85)*0,2+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)*0,2+5,96*(0,4+1,85)*0,2		23,125			
	VV		Mezisoučet		30,581			
	VV		"2NP"					
	VV		"P21"0,4*0,25*19,4		1,940			
	VV		"P22"0,4*0,25*19,4		1,940			
	VV		"P23"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"P24"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"P25"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"D21"5,96*(0,4+1,85)*0,2+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)*0,2+5,96*(0,4+1,85)*0,2		23,125			
	VV		Mezisoučet		30,581			
	VV		"3NP"					
	VV		"P31"0,4*0,25*19,4		1,940			
	VV		"P32"0,4*0,25*19,4		1,940			
	VV		"P33"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"P34"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"P35"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"D31"5,96*(0,4+1,85)*0,2+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)*0,2+5,96*(0,4+1,85)*0,2		23,125			
	VV		Mezisoučet		30,581			
	VV		"4NP"					
	VV		"P41"0,4*0,25*19,4		1,940			
	VV		"P42"0,4*0,25*19,4		1,940			
	VV		"P43"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"P44"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"P45"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"D41"5,96*(0,4+1,85)*0,2+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)*0,2+5,96*(0,4+1,85)*0,2		23,125			
	VV		Mezisoučet		30,581			
	VV		"5NP"					
	VV		"P51"0,4*0,25*19,4		1,940			
	VV		"P52"0,4*0,25*19,4		1,940			
	VV		"P53"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"P54"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"P55"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"D51"5,96*(0,4+1,85)*0,2+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)*0,2+5,96*(0,4+1,85)*0,2		23,125			
	VV		Mezisoučet		30,581			
	VV		"6NP"					
	VV		"P61"0,4*0,25*19,4		1,940			
	VV		"P62"0,4*0,25*19,4		1,940			
	VV		"P63"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"P64"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"P65"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"D61"5,96*(0,4+1,85)*0,2+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)*0,2+5,96*(0,4+1,85)*0,2		23,125			
	VV		Mezisoučet		30,581			
	VV		"7NP"					
	VV		"P71"0,4*0,25*19,4		1,940			
	VV		"P72"0,4*0,25*19,4		1,940			
	VV		"P73"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"P74"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"P75"0,4*0,25*5,96*2		1,192			
	VV		"D71"5,96*(0,4+1,85)*0,2+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)*0,2+5,96*(0,4+1,85)*0,2		23,125			
	VV		Mezisoučet		30,581			
	VV		Součet		214,067			
132	K	411361821.1	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	22,519	37 392,47	842 041,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821.1*					
	VV		"1NP"					
	VV		"P11"0,4*0,25*19,4*(185/1000)		0,359			
	VV		"P12"0,4*0,25*19,4*(185/1000)		0,359			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P13"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"P14"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"P15"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"D11"(5,96*(0,4+1,85)*0,2+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)*0,2+5,96*(0,4+1,85)*0,2)*(75/1000)		1,734			
	VV		Mezisoučet		3,346			
	VV		"2NP"					
	VV		"P21"0,4*0,25*19,4*(185/1000)		0,359			
	VV		"P22"0,4*0,25*19,4*(185/1000)		0,359			
	VV		"P23"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"P24"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"P25"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"D21"(5,96*(0,4+1,85)*0,2+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)*0,2+5,96*(0,4+1,85)*0,2)*(75/1000)		1,734			
	VV		Mezisoučet		3,346			
	VV		"3NP"					
	VV		"P31"0,4*0,25*19,4*(185/1000)		0,359			
	VV		"P32"0,4*0,25*19,4*(185/1000)		0,359			
	VV		"P33"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"P34"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"P35"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"D31"(5,96*(0,4+1,85)*0,2+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)*0,2+5,96*(0,4+1,85)*0,2)*(75/1000)		1,734			
	VV		Mezisoučet		3,346			
	VV		"4NP"					
	VV		"P41"0,4*0,25*19,4*(185/1000)		0,359			
	VV		"P42"0,4*0,25*19,4*(185/1000)		0,359			
	VV		"P43"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"P44"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"P45"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"D41"(5,96*(0,4+1,85)*0,2+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)*0,2+5,96*(0,4+1,85)*0,2)*(75/1000)		1,734			
	VV		Mezisoučet		3,346			
	VV		"5NP"					
	VV		"P51"0,4*0,25*19,4*(185/1000)		0,359			
	VV		"P52"0,4*0,25*19,4*(185/1000)		0,359			
	VV		"P53"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"P54"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"P55"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"D51"(5,96*(0,4+1,85)*0,2+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)*0,2+5,96*(0,4+1,85)*0,2)*(75/1000)		1,734			
	VV		Mezisoučet		3,346			
	VV		"6NP"					
	VV		"P61"0,4*0,25*19,4*(185/1000)		0,359			
	VV		"P62"0,4*0,25*19,4*(185/1000)		0,359			
	VV		"P63"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"P64"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"P65"0,4*0,25*5,96*2*(250/1000)		0,298			
	VV		"D61"(5,96*(0,4+1,85)*0,2+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)*0,2+5,96*(0,4+1,85)*0,2)*(75/1000)		1,734			
	VV		Mezisoučet		3,346			
	VV		"7NP"					
	VV		"P71"0,4*0,25*19,4*(145/1000)		0,281			
	VV		"P72"0,4*0,25*19,4*(145/1000)		0,281			
	VV		"P73"0,4*0,25*5,96*2*(170/1000)		0,203			
	VV		"P74"0,4*0,25*5,96*2*(170/1000)		0,203			
	VV		"P75"0,4*0,25*5,96*2*(170/1000)		0,203			
	VV		"D71"(5,96*(0,4+1,85)*0,2+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)*0,2+5,96*(0,4+1,85)*0,2)*(55/1000)		1,272			
	VV		Mezisoučet		2,443			
	VV		Součet		22,519			
133	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	1 551,968	892,74	1 385 503,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011*					
	VV		"1NP"					
	VV		"P11"0,5*19,4		9,700			
	VV		"P12"2*0,5*19,4		19,400			
	VV		"P13"0,5*5,96*2		5,960			
	VV		"P14"2*0,5*5,96*2		11,920			
	VV		"P15"2*0,5*5,96*2		11,920			
	VV		"D11"5,96*(0,4+1,85)+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)+5,96*(0,4+1,85)		115,624			
	VV		"líc desky" (19,4*2+5,96*4)*0,8		50,112			
	VV		"odpočet sloupu" -(0,4*0,4*11-0,25*0,25*3,14)		-1,564			
	VV		Mezisoučet		223,072			
	VV		"2NP"					
	VV		"P21"0,5*19,4		9,700			
	VV		"P22"2*0,5*19,4		19,400			
	VV		"P23"0,5*5,96*2		5,960			
	VV		"P24"2*0,5*5,96*2		11,920			
	VV		"P25"2*0,5*5,96*2		11,920			
	VV		"D21"5,96*(0,4+1,85)+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)+5,96*(0,4+1,85)		115,624			
	VV		"líc desky" (19,4*2+5,96*4)*0,8		50,112			
	VV		"odpočet sloupu" -(0,4*0,4*11-0,25*0,25*3,14)		-1,564			
	VV		Mezisoučet		223,072			
	VV		"3NP"					
	VV		"P31"0,5*19,4		9,700			
	VV		"P32"2*0,5*19,4		19,400			
	VV		"P33"0,5*5,96*2		5,960			
	VV		"P34"2*0,5*5,96*2		11,920			
	VV		"P35"2*0,5*5,96*2		11,920			
	VV		"D31"5,96*(0,4+1,85)+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)+5,96*(0,4+1,85)		115,624			
	VV		"líc desky" (19,4*2+5,96*4)*0,8		50,112			
	VV		"odpočet sloupu" -(0,4*0,4*11-0,25*0,25*3,14)		-1,564			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		223,072			
	VV		"4NP"					
	VV		"P41"0,5*19,4		9,700			
	VV		"P42"2*0,5*19,4		19,400			
	VV		"P43"0,5*5,96*2		5,960			
	VV		"P44"2*0,5*5,96*2		11,920			
	VV		"P45"2*0,5*5,96*2		11,920			
	VV		"D41"5,96*(0,4+1,85)+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)+5,96*(0,4+1,85)		115,624			
	VV		"líc desky" (19,4*2+5,96*4)*0,8		50,112			
	VV		"odpočet sloupu" -(0,4*0,4*11-0,25*0,25*3,14)		-1,564			
	VV		Mezisoučet		223,072			
	VV		"5NP"					
	VV		"P51"0,5*19,4		9,700			
	VV		"P52"2*0,5*19,4		19,400			
	VV		"P53"0,5*5,96*2		5,960			
	VV		"P54"2*0,5*5,96*2		11,920			
	VV		"P55"2*0,5*5,96*2		11,920			
	VV		"D51"5,96*(0,4+1,85)+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)+5,96*(0,4+1,85)		115,624			
	VV		"líc desky" (19,4*2+5,96*4)*0,8		50,112			
	VV		"odpočet sloupu" -(0,4*0,4*11-0,25*0,25*3,14)		-1,564			
	VV		Mezisoučet		223,072			
	VV		"6NP"					
	VV		"P61"0,5*19,4		9,700			
	VV		"P62"2*0,5*19,4		19,400			
	VV		"P63"0,5*5,96*2		5,960			
	VV		"P64"2*0,5*5,96*2		11,920			
	VV		"P65"2*0,5*5,96*2		11,920			
	VV		"D61"5,96*(0,4+1,85)+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)+5,96*(0,4+1,85)		115,624			
	VV		"líc desky" (19,4*2+5,96*4)*0,8		50,112			
	VV		"odpočet sloupu" -(0,4*0,4*11-0,25*0,25*3,14)		-1,564			
	VV		Mezisoučet		223,072			
	VV		"7NP"					
	VV		"P71"0,5*19,4		9,700			
	VV		"P72"2*0,5*19,4		19,400			
	VV		"P73"0,5*5,96*2		5,960			
	VV		"P74"2*0,5*5,96*2		11,920			
	VV		"P75"2*0,5*5,96*2		11,920			
	VV		"D71"5,96*(0,4+1,85)+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)+5,96*(0,4+1,85)		115,624			
	VV		"líc desky"(19,4*2+5,96*2)*0,8		40,576			
	VV		"odpočet sloupu"-(0,4*0,4*11-0,25*0,25*3,14)		-1,564			
	VV		Mezisoučet		213,536			
	VV		Součet		1 551,968			
134	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	1 551,968	128,54	199 489,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012*					
135	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	798,420	255,90	204 315,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313*					
	VV		"1NP"					
	VV		"D11"5,96*(0,4+1,85)+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)+5,96*(0,4+1,85)		115,624			
	VV		"odpočet sloupu" -(0,4*0,4*11-0,25*0,25*3,14)		-1,564			
	VV		Mezisoučet		114,060			
	VV		"2NP"					
	VV		"D21"5,96*(0,4+1,85)+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)+5,96*(0,4+1,85)		115,624			
	VV		"odpočet sloupu" -(0,4*0,4*11-0,25*0,25*3,14)		-1,564			
	VV		Mezisoučet		114,060			
	VV		"3NP"					
	VV		"D31"5,96*(0,4+1,85)+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)+5,96*(0,4+1,85)		115,624			
	VV		"odpočet sloupu" -(0,4*0,4*11-0,25*0,25*3,14)		-1,564			
	VV		Mezisoučet		114,060			
	VV		"4NP"					
	VV		"D41"5,96*(0,4+1,85)+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)+5,96*(0,4+1,85)		115,624			
	VV		"odpočet sloupu" -(0,4*0,4*11-0,25*0,25*3,14)		-1,564			
	VV		Mezisoučet		114,060			
	VV		"D51"5,96*(0,4+1,85)+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)+5,96*(0,4+1,85)		115,624			
	VV		"odpočet sloupu" -(0,4*0,4*11-0,25*0,25*3,14)		-1,564			
	VV		Mezisoučet		114,060			
	VV		"6NP"					
	VV		"D61"5,96*(0,4+1,85)+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)+5,96*(0,4+1,85)		115,624			
	VV		"odpočet sloupu" -(0,4*0,4*11-0,25*0,25*3,14)		-1,564			
	VV		Mezisoučet		114,060			
	VV		"7NP"					
	VV		"D71"5,96*(0,4+1,85)+5,96*(0,4+5,6+0,4+2,1+0,4+5,6+0,4)+5,96*(0,4+1,85)		115,624			
	VV		"odpočet sloupu"-(0,4*0,4*11-0,25*0,25*3,14)		-1,564			
	VV		Mezisoučet		114,060			
	VV		Součet		798,420			
136	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	798,420	106,33	84 896,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314*					
137	K	prostup3	Provedení prostupu stropní konstrukcí do průřezu 0,04 m2	ks	21,000	1 168,51	24 538,71	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	prostup4	Provedení prostupu stropní konstrukcí do průřezu 0,09 m2	ks	7,000	1 752,78	12 269,46	vlastní
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 909 345,22	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				2 404 350,31	
139	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	180,840	52,59	9 510,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991012					
	VV		okno1		16,410			
	VV		okno2		164,430			
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		180,840			
140	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	248,400	40,90	10 159,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004					
	VV		ostění1+ostění2		114,600			
	VV		nadpraží1+nadpraží2		100,800			
	VV		ostění3+nadpraží3		33,000			
	VV		Součet		248,400			
141	*M*	*59051516*	*profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek*	*m*	*273,240*	*118,02*	*32 247,78*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		248,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		273,240			
142	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	2 666,900	40,90	109 076,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143005					
143	*M*	*56284233*	*omítník PVC pro omítky tl 10mm*	*m*	*2 550,350*	*35,06*	*89 415,27*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"1,2 bm/m2 omtíky"omítka*1,2		2 318,500			
	VV		2318,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 550,350			
144	*M*	*55343022*	*profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm*	*m*	*383,240*	*46,74*	*17 912,64*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		ostění1+ostění2+ostění3		138,000			
	VV		nadpraží1+nadpraží2+nadpraží3		110,400			
	VV		"1 NP"12*2,5		30,000			
	VV		"2 -7NP"2,5*(4*7)		70,000			
	VV		Součet		348,400			
	VV		348,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		383,240			
145	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	84,975	315,50	26 809,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		"pro zvýšení vzduchotěsnosti"					
	VV		0,25*(ostění1+nadpraží1+ostění2+nadpraží2+parapet1+parapet2)		64,975			
	VV		"detaily"20		20,000			
	VV		Součet		84,975			
146	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	11,125	87,64	975,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450121					
	VV		"vnitřní parapet"(parapet1+parapet2)*0,25		11,125			
	D	*61-1*	*Štuková omítka*				*2 108 243,86*	
147	K	612321311	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	2 737,960	315,50	863 826,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321311					
	VV		omítka+omítka3		2 176,458			
	VV		"pod měněný obklad					
	VV		obklad03*2		67,880			
	VV		"odpočet dveří"					
	VV		-0,7*2,02*7		-9,898			
	VV		"2NP"					
	VV		"245"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"247"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"248"(1,9+2,66)*2*2		18,240			
	VV		Mezisoučet		2 322,560			
	VV		"3NP"					
	VV		"345"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"347"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"348"(1,9+2,66)*2*2		18,240			
	VV		Mezisoučet		88,120			
	VV		"4NP"					
	VV		"445"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"447"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"448"(1,9+2,66)*2*2		18,240			
	VV		Mezisoučet		88,120			
	VV		"5NP"					
	VV		"545"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"547"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"548"(1,9+2,66)*2*2		18,240			
	VV		Mezisoučet		88,120			
	VV		"6NP"					
	VV		"644"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"646"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"647"(1,9+2,66)*2*2		18,240			
	VV		Mezisoučet		88,120			
	VV		"7NP"					
	VV		"744"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"746"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"747"(1,9+2,66)*2*2		18,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		88,120			
	VV		"odpočet dveří"-0,8*2,10*15		-25,200			
	VV		Součet		2 737,960			
148	K	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	6 357,751	93,48	594 322,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321391*					
	VV		"celkem tl. 15 mm " omítka		1 932,083			
	VV		"celkem tl. 20 mm"omítka*2		3 864,166			
	VV		"pod měněný obklad+5 mm					
	VV		obklad03*2		67,880			
	VV		"odpočet dveří"					
	VV		-0,7*2,02*7		-9,898			
	VV		"2NP"					
	VV		"245"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"247"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"248"(1,9+2,66)*2*2		18,240			
	VV		Mezisoučet		5 942,351			
	VV		"3NP"					
	VV		"345"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"347"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"348"(1,9+2,66)*2*2		18,240			
	VV		Mezisoučet		88,120			
	VV		"4NP"					
	VV		"445"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"447"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"448"(1,9+2,66)*2*2		18,240			
	VV		Mezisoučet		88,120			
	VV		"5NP"					
	VV		"545"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"547"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"548"(1,9+2,66)*2*2		18,240			
	VV		Mezisoučet		88,120			
	VV		"6NP"					
	VV		"644"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"646"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"647"(1,9+2,66)*2*2		18,240			
	VV		Mezisoučet		88,120			
	VV		"7NP"					
	VV		"744"(3,45+3,44)*2*2		27,560			
	VV		"746"(3,45+7,13)*2*2		42,320			
	VV		"747"(1,9+2,66)*2*2		18,240			
	VV		Mezisoučet		88,120			
	VV		"odpočet dveří"-0,8*2,10*15		-25,200			
	VV		Součet		6 357,751			
149	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 377,302	81,80	112 663,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321131*					
	VV		omítka+omítka3		2 176,458			
	VV		-obklad		-799,156			
	VV		Součet		1 377,302			
150	K	611321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	614,120	350,55	215 279,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321341*					
	VV		omítka2		614,120			
151	K	611321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	614,120	93,48	57 407,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321391*					
	VV		omítka2		614,120			
152	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	614,120	81,80	50 235,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131111*					
	VV		omítka2 "pouze pro žb desky, spirolly aj"		614,120			
153	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	65,400	58,43	3 821,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325121*					
	VV		"zapravení nové elektroinstalace ve stáv, části"50		50,000			
	VV		"Doplnění 1 - nadpraží nad rozšiřovanými dveřmi					
	VV		0,05*4*(2+12+14+12+13+11+13)		15,400			
	VV		Součet		65,400			
154	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	985,200	210,33	207 217,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619995001*					
	VV		"oprava po bourání zárubně"					
	VV		"4L/P"(0,9+2,1*2)*2*21		214,200			
	VV		"13L/P"(1,1+2,1*2)*2*63		667,800			
	VV		"12"6*2*(3,3+2,65*2)		103,200			
	VV		Součet		985,200			
155	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	16,500	210,33	3 470,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325302*					
	VV		(ostění3+nadpraží3)*0,5		16,500			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				2 626 490,91	
	D	*621*	*Příprava podkladů*				*61 785,91*	
156	K	623131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	43,200	83,44	3 604,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/623131121*					
	VV		fasáda3		43,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	671,279	68,01	45 653,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121					
	VV		fasáda		534,906			
	VV		fasáda2		136,373			
	VV		Součet		671,279			
158	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	180,840	58,43	10 566,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991012					
	VV		okno1		16,410			
	VV		okno2		164,430			
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		180,840			
159	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	33,564	58,43	1 961,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991011					
	VV		"ochrana vestavěných částí stavby"fasáda*0,05+fasáda2*0,05		33,564			
	D	*622*	*Lištový systém*				*119 937,80*	
160	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	248,400	54,80	13 612,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004					
	VV		ostění1+ostění2+ostění3		138,000			
	VV		nadpraží1+nadpraží2+nadpraží3		110,400			
	VV		Součet		248,400			
161	*M*	*28342205*	*profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm*	*m*	*273,240*	*50,83*	*13 888,79*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		248,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		273,240			
162	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	580,530	79,93	46 401,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002					
163	*M*	*63127464*	*profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm*	*m*	*345,279*	*25,71*	*8 877,12*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		ostění1+ostění2+ostění3		138,000			
	VV		"nároží stavby"					
	VV		20,445*2		40,890			
	VV		"Lodžie - hrana + sloup					
	VV		2,25*5*2*6		135,000			
	VV		Součet		313,890			
	VV		313,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		345,279			
164	*M*	*59051510*	*profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou*	*m*	*175,824*	*52,70*	*9 265,92*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		nadpraží1+nadpraží2+nadpraží3		110,400			
	VV		"okraj lodžie					
	VV		plochá21		49,440			
	VV		Součet		159,840			
	VV		159,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		175,824			
165	*M*	*59051512*	*profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou*	*m*	*59,510*	*66,84*	*3 977,65*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *připojení parapetního plechu nebo desky k fasádě - podélný rozměr*					
	VV		parapet1+parapet2+parapet3		54,100			
	VV		54,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		59,510			
166	*M*	*28341044*	*profil napojovací parapetní PVC úhlově stavitelný s okapnicí a výztužnou tkaninou*	*m*	*11,600*	*111,01*	*1 287,72*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		0,2*1*2		0,400			
	VV		0,2*2*(2+3+3+3+3+3+3+1+1+1+1+1+1+1+1)		11,200			
	VV		Součet		11,600			
167	*M*	*59051500*	*profil dilatační stěnový/rohový PVC s výztužnou tkaninou*	*m*	*45,210*	*313,16*	*14 157,96*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		styk se sousední budovou, nebo u větších celků					
	VV		20,55*2		41,100			
	VV		41,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		45,210			
168	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	26,220	176,45	4 626,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001					
	VV		6,18*2		12,360			
	VV		19,4+0,18*2		19,760			
	VV		-3,8-2,1		-5,900			
	VV		Součet		26,220			
169	*M*	*28342210*	*profil zakládací PVC s výztužnou tkaninou pro izolant tl 80-300mm*	*m*	*28,842*	*133,21*	*3 842,04*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		26,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,842			
	D	*62-11*	*ETICS - vata*				*1 799 342,79*	
170	K	621221013	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	145,744	1 355,48	197 553,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621221013					
	VV		fasáda11		145,744			
171	*M*	*63142024*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 80mm*	*m2*	*153,031*	*455,72*	*69 739,29*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Izolační fasádní desky s podélným vláknem Isover TF PROFI jsou vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a pevný podklad stěny.*					
	VV		145,744*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		153,031			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	534,906	1 226,94	656 297,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221041					
	VV		fasáda		534,906			
173	*M*	*63142030*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 180mm*	*m2*	*561,651*	*1 084,38*	*609 043,11*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		534,906*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		561,651			
174	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	136,373	1 030,63	140 550,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221011					
	VV		fasáda2		136,373			
175	*M*	*63142021*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 50mm*	*m2*	*143,192*	*302,64*	*43 335,63*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Izolační fasádní desky s podélným vláknem Isover TF PROFI jsou vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a pevný podklad stěny.*					
	VV		136,373*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		143,192			
176	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	671,279	79,22	53 178,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251105					
	VV		fasáda+fasáda2		671,279			
177	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	145,744	100,14	14 594,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621251105					
	VV		fasáda11		145,744			
178	K	622225134	Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	7,000	2 150,07	15 050,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622225134					
	VV		"u výtahu"7		7,000			
	D	*6222*	*Ostění, nadpraží a parapety*				*84 820,30*	
179	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	248,400	255,90	63 565,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212001					
	VV		"opracování ostění, srovnání podkladu, aplikace lepidla + perlinky					
	VV		(ostění1+ostění2+nadpraží1+nadpraží2)		215,400			
	VV		ostění3+nadpraží3		33,000			
	VV		Součet		248,400			
180	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	54,100	255,90	13 844,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212001					
	VV		parapet1+parapet2+parapet3		54,100			
181	*M*	*28376415*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm*	*m2*	*10,820*	*133,21*	*1 441,33*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		54,1*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		10,820			
182	K	622251211	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vyztužení druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn	m2	26,745	223,19	5 969,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251211					
	VV		"řešení detailů v místě přechodů mateirálu, u kastlíků aj."					
	VV		fasáda*0,05		26,745			
	D	*62-3*	*Sokl a nadstřešní část*				*37 481,36*	
183	K	623142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	43,200	385,61	16 658,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/623142001					
	VV		fasáda3		43,200			
184	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	9,636	316,67	3 051,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001					
	VV		sokl "pouze nad terenem, běžně cca 300 mm pruh		9,636			
185	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení	m2	19,272	182,29	3 513,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131145					
186	*M*	*28376425*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm*	*m2*	*20,236*	*704,61*	*14 258,49*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		sokl		9,636			
	VV		"pod úrovní terénu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(19,4+0,18*2+6+0,18+6+0,18)*0,3		9,636			
	VV		Součet		19,272			
	VV		19,272*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,236			
	D	*62-4*	*Finální omítka*				*523 122,75*	
187	K	621151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový podhledů	m2	145,744	78,87	11 494,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151001*					
	VV		fasáda11		145,744			
188	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	145,744	517,65	75 444,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621531012*					
189	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	775,727	72,68	56 379,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151001*					
	VV		fasáda+fasáda2+fasáda3		714,479			
	VV		(ostění1+ostění2+nadpraží1+nadpraží2)*0,18		38,772			
	VV		sokl		9,636			
	VV		"okna u výtahu					
	VV		7*1,2*0,9		7,560			
	VV		"oprava ostění oken u výtahu					
	VV		0,16*(ostění3+nadpraží3)		5,280			
	VV		Součet		775,727			
190	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	775,727	489,61	379 803,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012*					
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 878 504,00	
191	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	558,620	18,11	10 116,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213*					
	VV		F01_1		100,105			
	VV		F02_1		458,515			
	VV		Součet		558,620			
192	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	755,060	30,61	23 112,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112113*					
	VV		Obvod01		104,700			
	VV		Obvod02		650,360			
	VV		Součet		755,060			
193	*M*	*63152004*	*pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm*	*m*	*830,566*	*51,42*	*42 707,70*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Speciální podlahové pásky Isover N/PP jsou určeny k oddělení betonové vrstvy akustické podlahy od svislých stěn.*					
	VV		755,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		830,566			
194	K	635111311	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého	m2	100,105	65,90	6 596,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635111311*					
	VV		"pouze 1 NP na hydro					
	VV		F01_1		100,105			
195	K	953943123	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus	1,000	266,42	266,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943123*					
	VV		"úhelník do garážových vrat					
	VV		1		1,000			
196	*M*	*13010420*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm*	*t*	*0,017*	*38 794,68*	*659,51*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 4,03 kg/m*					
	VV		"úhelník 50/50/5 3,85 kg/bm					
	VV		(3,85/1000)*3,8		0,015			
	VV		0,015*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,017			
197	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm	m	10,000	199,82	1 998,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634113115*					
	VV		"pozn DIL"10		10,000			
198	K	899102112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	4 230,03	4 230,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899102112*					
	VV		"pozn 3"1		1,000			
199	*M*	*55241048*	*poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací bez výztuže s těsněním zatížení A15 v 50mm rám 673x673mm vstup 600x600mm*	*kus*	*1,000*	*13 437,92*	*13 437,92*	*CS ÚRS 2025 01*
	D	*63-1*	*Betonové podlahy*				*543 507,50*	
200	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	49,416	6 718,96	332 024,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116*					
	VV		F01_1*0,07		7,007			
	VV		F02_1*0,07		32,096			
	VV		keramika*0,07		10,313			
	VV		Součet		49,416			
201	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	49,416	1 542,44	76 221,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319011*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	49,416	468,57	23 154,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
203	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,460	45 572,07	112 107,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	VV		"+ 15 % na přesahy					
	VV		(F01_1+F02_1+keramika)*(3,03/1000)*1,15		2,460			
	VV		Součet		2,460			
	D	*63-4*	*Samonivelační stěrka*				*955 567,10*	
204	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	2 075,515	386,78	802 767,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451101					
	VV		F011+F012		100,105			
	VV		F021+F022		458,515			
	VV		KERAMIKA		147,335			
	VV		PVC		1 369,560			
	VV		Součet		2 075,515			
205	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	2 075,515	73,62	152 799,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	D	*63-5*	*Okapový chodník*				*22 889,10*	
206	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	13,470	798,09	10 750,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637121113					
	VV		okapový		13,470			
	VV		Součet		13,470			
207	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	27,940	407,81	11 394,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637311131					
	VV		(6+0,18+0,5+0,5+19,4+0,18*2+0,5*2)		27,940			
208	K	632481215	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	13,470	55,28	744,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481215					
	D	*63-6*	*Terasy*				*253 414,60*	
209	K	636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm	m2	114,840	1 125,28	129 227,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636311122					
	VV		terasa2		114,840			
210	*M*	*59245620*	*dlažba desková betonová tl 60mm přírodní*	*m2*	*126,324*	*694,10*	*87 681,49*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		114,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		126,324			
211	K	712771611	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	49,440	31,43	1 553,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771611					
	VV		plochá21		49,440			
212	*M*	*69334031*	*lišta kačírková nerez výška 80mm*	*m*	*54,384*	*642,69*	*34 952,05*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		49,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		54,384			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 834 308,42	
213	K	K032	D+M ochranná síť (nerezová) do lodžií vč. kotevního materiálu viz PD "síť"	m2	62,700	1 986,48	124 552,30	vlastní
	VV		"6+7 NP					
	VV		2,5*(1,8+4,2)*2*2		60,000			
	VV		"8 NP					
	VV		1,2*2,25		2,700			
	VV		Součet		62,700			
214	K	953312113	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm	m2	24,100	233,70	5 632,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312113					
	VV		"pozn DIL"45*0,38		17,100			
	VV		50*0,14		7,000			
	VV		Součet		24,100			
215	K	K029	Informační systém, tabule - velká - dodávka, montáž, návrh	ks	7,000	1 752,78	12 269,46	vlastní
216	K	K030	Informační systém, tabule - malá - dodávka, montáž, návrh	ks	320,000	817,96	261 747,20	vlastní
217	K	K031	D+M systém generálního klíče	ks	1,000	175 276,73	175 276,73	vlastní
218	K	953735114	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců síťkami na střechách, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 110 do 140 mm	m	1,000	567,90	567,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953735114					
	VV		"12+11					
	VV		0,5*2		1,000			
219	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	4,000	175,28	701,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/644941111					
	VV		"pozn 11a a12					
	VV		4		4,000			
220	*M*	*56245613*	*mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x150mm*	*kus*	*4,000*	*292,13*	*1 168,52*	*CS ÚRS 2025 01*
221	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	14,000	584,26	8 179,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	*M*	*44932114*	*přístroj hasicí ruční práškový 21A*	*kus*	*13,000*	*2 103,33*	*27 343,29*	*CS ÚRS 2025 01*
223	*M*	*44932112*	*přístroj hasicí ruční práškový 183 B*	*kus*	*1,000*	*1 752,78*	*1 752,78*	*CS ÚRS 2025 01*
224	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	5 079,501	198,65	1 009 042,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111*					
	VV		"plocha z vnějších rozměrů					
	VV		(42,72*19,4-6,57*7,5-7,18*7,5)*7		5 079,501			
225	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	50,000	116,85	5 842,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993311*					
226	*M*	*73534511*	*tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící*	*kus*	*50,000*	*233,70*	*11 685,00*	*CS ÚRS 2025 01*
227	K	K027	Úprava a koordinace stávajících rozvodů nad podhledy v chodbě	m2	1 075,690	175,28	188 546,94	vlastní
	VV		podhled1		1 075,690			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				235 850,22	
228	K	941111112	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	921,686	53,75	49 540,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111112*					
	VV		lešení		921,686			
	VV		Součet		921,686			
229	K	941111212	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	82 951,740	1,11	92 076,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111212*					
	VV		lešení		921,686			
	VV		921,686*90 'Přepočtené koeficientem množství		82 951,740			
230	K	941111812	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	921,686	26,88	24 774,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111812*					
	VV		lešení		921,686			
231	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	701,064	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111*					
	VV		F01+F02+fasáda11		701,064			
	VV		Součet		701,064			
232	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	921,686	8,18	7 539,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111*					
	VV		lešení		921,686			
233	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	82 951,740	0,24	19 908,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211*					
	VV		lešení		921,686			
	VV		921,686*90 'Přepočtené koeficientem množství		82 951,740			
234	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	921,686	5,85	5 391,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811*					
	VV		lešení		921,686			
235	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	921,686	23,37	21 539,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111*					
	VV		lešení		921,686			
236	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	921,686	16,36	15 078,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111119*					
	VV		lešení		921,686			
	D	998	Přesun hmot				979 971,18	
237	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1 818,754	408,98	743 834,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003*					
	VV		2020,838*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		1 818,754			
238	K	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	202,084	1 168,51	236 137,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011010*					
	VV		2020,838*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		202,084			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 983 541,97	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				95 061,32	
239	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	25,120	408,98	10 273,58	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161222					
	VV		hydro2*0,8		25,120			
240	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	31,400	143,73	4 513,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383					
	VV		hydro2		31,400			
241	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,529	1 624,23	859,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711103					
	D	711-2	Folie				79 415,40	
242	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou	m2	115,600	140,22	16 209,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711471051					
	VV		hydro1		115,600			
243	K	711472051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou	m2	21,520	163,59	3 520,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711472051					
	VV		hydro3		21,520			
244	*M*	*28322004*	*fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm*	*m2*	*159,745*	*181,12*	*28 933,01*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		137,12*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		159,745			
245	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	231,200	16,36	3 782,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491171					
	VV		hydro1*2		231,200			
246	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	43,040	16,36	704,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272					
	VV		hydro3*2		43,040			
247	*M*	*69311172*	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2*	*m2*	*319,490*	*30,38*	*9 706,11*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		274,24*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		319,490			
248	K	711771111	Provedení detailů termoplasty zpětných spojů	m	50,800	58,43	2 968,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711771111					
	VV		hydro2+19,4		50,800			
249	K	711491177	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace nerezovou lištou	m	50,800	70,11	3 561,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491177					
	VV		hydro2+19,4		50,800			
250	*M*	*28323021*	*lišta tvarovací nerezová tvaru L š 12mm*	*m*	*51,816*	*116,85*	*6 054,70*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		50,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		51,816			
251	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	6,000	350,55	2 103,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363115					
252	*M*	*28342014*	*manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180*	*kus*	*6,000*	*312,00*	*1 872,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	D	712	Povlakové krytiny				472 521,18	
253	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,508	1 904,68	6 681,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712103					
	D	712-1	Parozábrana				143 508,76	
254	K	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	2,000	560,88	1 121,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711747067					
255	*M*	*28342013*	*manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114*	*kus*	*2,000*	*373,92*	*747,84*	*CS ÚRS 2025 01*
256	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	276,387	16,36	4 521,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	VV		plocha1		101,789			
	VV		"vytažení na atiku" plocha11*0,6		17,688			
	VV		"vytažení na stěnu" plocha12*0,5		9,220			
	VV		plocha2		114,840			
	VV		"vytažení na stěnu" plocha22*0,25		32,850			
	VV		Součet		276,387			
257	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*165,832*	*107,50*	*17 826,94*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		276,387*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		165,832			
258	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	216,629	186,96	40 500,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341659					
	VV		plocha1		101,789			
	VV		plocha2		114,840			
	VV		Součet		216,629			
259	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	59,758	210,33	12 568,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559					
	VV		"vytažení na atiku" plocha11*0,6		17,688			
	VV		"vytažení na stěnu" plocha12*0,5		9,220			
	VV		"vytažení na stěnu" plocha22*0,25		32,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		59,758			
260	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*321,991*	*205,66*	*66 220,67*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		276,387*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		321,991			
	D	712-2.1	Skladba s folií - nekotvená				110 713,01	
261	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	114,840	245,39	28 180,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363001*					
	VV		plocha2		114,840			
262	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením	m	172,260	5,85	1 007,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363003*					
	P		*Poznámka k položce:* *cca 1,5 bm/m2*					
	VV		plocha2		114,840			
	VV		114,84*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		172,260			
263	*M*	*28343016*	*fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,5mm*	*m2*	*133,789*	*308,49*	*41 272,57*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		plocha2		114,840			
	VV		114,84*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		133,789			
264	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	154,260	16,36	2 523,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391172*					
	VV		"pod HI"plocha2		114,840			
	VV		"vytažení na stěnu"plocha22*0,3		39,420			
	VV		Součet		154,260			
265	*M*	*69311172*	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2*	*m2*	*226,798*	*28,05*	*6 361,68*	*CS ÚRS 2025 01*
266	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	39,420	490,77	19 346,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861702*					
	VV		plocha22*0,3		39,420			
	VV		Součet		39,420			
267	*M*	*28322000*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm*	*m2*	*45,924*	*261,75*	*12 020,61*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		39,42*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		45,924			
	D	712-3	Skladba s folií - kotvená				122 673,65	
268	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny	kus	139,320	245,39	34 187,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363101*					
	VV		"kotvení svislé folie, cca 6 ks/m2)					
	VV		"atika"plocha11*0,6*6		106,128			
	VV		"vytažení na stěnu"plocha12*0,3*6		33,192			
	VV		Součet		139,320			
269	*M*	*59051342*	*hmoždinka ETA zatloukací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x155mm*	*kus*	*146,286*	*21,03*	*3 076,39*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		139,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		146,286			
270	K	712363606	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	101,789	245,39	24 978,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363606*					
	VV		plocha1		101,789			
271	*M*	*28322011*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm*	*m2*	*118,635*	*247,72*	*29 388,26*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		101,789*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		118,635			
272	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	226,798	16,36	3 710,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391172*					
	VV		"pod HI"plocha1*2		203,578			
	VV		"vytažení na atiku"plocha11*0,6		17,688			
	VV		"vytažení na stěnu"plocha12*0,3		5,532			
	VV		Součet		226,798			
273	*M*	*69311172*	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2*	*m2*	*226,798*	*28,05*	*6 361,68*	*CS ÚRS 2025 01*
274	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	26,908	490,77	13 205,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861702*					
	VV		plocha11*0,6		17,688			
	VV		plocha12*0,5		9,220			
	VV		Součet		26,908			
275	*M*	*28322011*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm*	*m2*	*31,348*	*247,72*	*7 765,53*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		26,908*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		31,348			
	D	712-6	Detaily				64 942,86	
276	K	712363115R	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	2,000	560,88	1 121,76	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363115R					
277	M	28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	2,000	373,92	747,84	CS ÚRS 2025 01
278	K	712363116	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr přes 300 mm do 500 mm	kus	1,000	888,07	888,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363116					
279	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením	kus	100,000	40,90	4 090,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363122					
280	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé	kus	100,000	79,46	7 946,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		4		4,000			
	VV		4*2*6+4*2*6		96,000			
	VV		Součet		100,000			
281	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	179,320	87,64	15 715,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363352					
	VV		plochá11		29,480			
	VV		plochá12		18,440			
	VV		plochá22		131,400			
	VV		Součet		179,320			
282	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	29,480	87,64	2 583,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363353					
	VV		plochá11		29,480			
283	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	149,840	87,64	13 131,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363354					
	VV		plochá12		18,440			
	VV		plochá22		131,400			
	VV		Součet		149,840			
284	K	712363356	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm	m	49,440	378,60	18 717,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363356					
	VV		plochá21		49,440			
	D	712-7	Vpusť				24 001,28	
285	K	712998201	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70	kus	2,000	654,37	1 308,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712998201					
286	M	28342475	přepad bezpečnostní atikový DN 75 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	2,000	2 477,25	4 954,50	CS ÚRS 2025 01
287	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	2,000	1 343,79	2 687,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721239114					
288	M	56231103	vtok střešní svislý s vyhříváním s manžetou pro PVC-P hydroizolaci pochůzných plochých střech DN 75, DN 110	kus	2,000	4 627,32	9 254,64	CS ÚRS 2025 01
289	M	28656004	nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou pro výšku TI do 300mm	kus	2,000	2 897,91	5 795,82	CS ÚRS 2025 01
	D	713	Izolace tepelné				897 949,40	
290	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	8,979	1 787,83	16 052,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713103					
	D	713-1	Podlahy				121 721,39	
291	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	200,210	60,42	12 096,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
292	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	105,110	338,87	35 618,63	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu pro všeobecné použití v konstrukcích se zvýšenými požadavky na zatížení tlakem.					
	VV		F01_1		100,105			
	VV		100,105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,110			
293	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm	m2	105,110	204,49	21 493,94	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu pro všeobecné použití v konstrukcích se zvýšenými požadavky na zatížení tlakem.					
	VV		F01_1		100,105			
	VV		100,105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,110			
294	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	458,515	60,42	27 703,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
295	*M*	*28376551*	*deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm*	*m2*	*481,441*	*51,53*	*24 808,65*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Elastifikované desky z EPS s kročejovým útlumem. Desky jsou určeny pro akustické izolace podlah s užitným zatížením max. 4 kN/m2 tj. běžné bytové a kancelářské prostory při stlačení 3-4 mm (dle konkrétní tloušťky navržené desky)*					
	VV		F02_1		458,515			
	VV		458,515*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		481,441			
	D	713-2	Plochá střecha				760 175,08	
296	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	31,330	269,93	8 456,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141*					
	VV		"vytažení na stěnu"plochá12*0,5		9,220			
	VV		"vytažení na atiku "plochá11*0,75		22,110			
	VV		Součet		31,330			
297	*M*	*63142024*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 80mm*	*m2*	*34,463*	*455,72*	*15 705,48*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		31,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,463			
298	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	114,840	169,44	19 458,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141136*					
	VV		plochá2		114,840			
299	*M*	*RMAT0001*	*vakuový izolační panel tl. 60 mm*	*m2*	*120,582*	*1 706,03*	*205 716,51*	*vlastní*
	VV		114,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		120,582			
300	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	305,367	100,49	30 686,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141136*					
301	*M*	*63152416*	*deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 30 kPa λ= 0,038-0,039 tl 120mm*	*m2*	*213,757*	*509,47*	*108 902,78*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu pro všeobecné použití v konstrukcích s běžnými požadavky na zatížení tlakem.*					
	VV		plochá1*2		203,578			
	VV		203,578*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		213,757			
302	*M*	*63152420*	*deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 30 kPa λ= 0,038-0,039 tl 180mm*	*m2*	*106,878*	*766,55*	*81 927,33*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu pro všeobecné použití v konstrukcích s běžnými požadavky na zatížení tlakem.*					
	VV		plochá1		101,789			
	VV		101,789*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		106,878			
303	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	47,920	35,06	1 680,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141212*					
	VV		plochá11+plochá12		47,920			
304	*M*	*63152006*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm*	*m*	*50,316*	*74,79*	*3 763,13*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		47,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,316			
305	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	114,840	128,54	14 761,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141336*					
	VV		plochá2		114,840			
306	*M*	*28376107*	*klín izolační z PIR desek, spád dle PD*	*m2*	*126,324*	*423,00*	*53 435,05*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		114,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		126,324			
307	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	101,789	100,49	10 228,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141336*					
	VV		plochá1		101,789			
308	*M*	*28376103*	*klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 50kPa*	*m3*	*19,340*	*10 095,97*	*195 256,06*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		101,789*0,19 'Přepočtené koeficientem množství		19,340			
309	K	713141358	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	29,480	128,54	3 789,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141358*					
	VV		plochá11		29,480			
	VV		nastavit koef. materiálu!					
	VV		Součet		29,480			
310	*M*	*63140412*	*deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 50mm*	*m2*	*22,110*	*289,79*	*6 407,26*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		29,48*0,75 'Přepočtené koeficientem množství		22,110			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				304 140,45	
311	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,081	1 132,29	91,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725103*					
312	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	12,000	239,55	2 874,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291652*					
313	*M*	*55431097*	*dávkovač tekutého mýdla 1,2L*	*kus*	*12,000*	*2 375,59*	*28 507,08*	*CS ÚRS 2025 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
314	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	8,000	241,89	1 935,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291653					
315	*M*	*55431090*	*zásobník toaletních papírů nerez D 310mm*	*kus*	*8,000*	*1 758,61*	*14 068,88*	*CS ÚRS 2025 01*
316	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků	kus	11,000	245,39	2 699,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291654					
	VV		"Viz tabulka vybavení"11		11,000			
317	*M*	*55431084*	*zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení - výběr dle architekta/investora*	*kus*	*11,000*	*7 894,48*	*86 839,28*	*CS ÚRS 2025 01*
318	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné	kus	9,000	244,22	2 197,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291664					
319	*M*	*55779013*	*štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro mat*	*kus*	*9,000*	*1 154,49*	*10 390,41*	*CS ÚRS 2025 01*
320	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	1,000	175,28	175,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291666					
321	*M*	*55441011*	*háček koupelnový*	*kus*	*1,000*	*182,29*	*182,29*	*CS ÚRS 2025 01*
322	K	725291674	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla umyvadlového	kus	1,000	309,66	309,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291674					
323	*M*	*55147216*	*madlo umyvadlové pravé/levé s krytkou nerez mat 600x305mm*	*kus*	*1,000*	*2 443,36*	*2 443,36*	*CS ÚRS 2025 01*
324	K	725291669	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového	kus	2,000	275,77	551,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291669					
325	*M*	*55147109*	*madlo invalidní krakorcové s držákem toaletního papíru nerez mat 900mm*	*kus*	*2,000*	*3 384,02*	*6 768,04*	*CS ÚRS 2025 01*
326	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	2,000	286,29	572,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291670					
327	*M*	*55147119*	*madlo invalidní krakorcové sklopné s držákem toaletního papíru nerez 813mm*	*kus*	*2,000*	*4 138,88*	*8 277,76*	*CS ÚRS 2025 01*
328	K	K023	Montáž nerezového odpadkového koše	ks	18,000	408,98	7 361,64	vlastní
329	*M*	*M024*	*dodávka nerezového odpadkového koše*	*kd*	*18,000*	*4 130,70*	*74 352,60*	*vlastní*
330	K	725291665	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů police - přílušenství k zrcadlu	kus	2,000	247,72	495,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291665					
331	*M*	*55779010*	*police na zeď nerezová 500x100mm*	*kus*	*2,000*	*1 218,76*	*2 437,52*	*CS ÚRS 2025 01*
332	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	3,000	175,28	525,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781491021					
	VV		0,5*0,6*8		2,400			
	VV		0,5*0,6*2		0,600			
	VV		Součet		3,000			
333	*M*	*63465122*	*zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm*	*m2*	*2,640*	*11 685,15*	*30 848,80*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,640			
334	K	725244312	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře zalamovací šířky 1000 mm	soubor	1,000	12 863,01	12 863,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725244312					
335	K	K024	Montáž drátěné poličky do sprchy (srkze obklad)	ks	1,000	210,33	210,33	vlastní
336	*M*	*M025*	*drátěná polička do sprchy*	*ks*	*1,000*	*1 084,38*	*1 084,38*	*vlastní*
337	K	K025	Montáž ZTP zrcadla sklopného	ks	1,000	525,83	525,83	vlastní
338	*M*	*M026*	*ZTP zrcadlo sklopné*	*ks*	*1,000*	*4 550,19*	*4 550,19*	*vlastní*
	D	762	Konstrukce tesařské				38 886,41	
339	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	31,998	726,81	23 256,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361312					
	VV		"atika shora ve spádu					
	VV		plocha11*0,75		22,110			
	VV		"okraj lodžie					
	VV		plocha21*0,2		9,888			
	VV		Součet		31,998			
340	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,569	2 699,27	1 535,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762103					
	D	762-1	Krov				14 094,06	
341	K	762332521	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	15,000	584,26	8 763,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332521					
	VV		"příložky"5*3		15,000			
342	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,211*	*14 022,17*	*2 958,68*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		15*0,08*0,16		0,192			
	VV		0,192*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,211			
343	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,211	2 337,03	493,11	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000					
344	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	0,211	2 921,29	616,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762081150					
345	K	783228111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný akrylátový	m2	3,600	350,55	1 261,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783228111					
	VV		15*(0,08+0,16)		3,600			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 959 818,00	
346	K	763164551	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	5,000	1 127,61	5 638,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164551					
	VV		"1 NP roh dešťové kanalizace"2,5*2		5,000			
347	K	763164656	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m2	58,800	1 478,17	86 916,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164656					
	VV		"kastlík 106/103"3,3+5,1		8,400			
	VV		"kastlík 202/204"3,3+5,1		8,400			
	VV		"kastlík 302/304"3,3+5,1		8,400			
	VV		"kastlík 402/404"3,3+5,1		8,400			
	VV		"kastlík 502/504"3,3+5,1		8,400			
	VV		"kastlík 602/604"3,3+5,1		8,400			
	VV		"kastlík 702/704"3,3+5,1		8,400			
	VV		Součet		58,800			
348	K	763164636	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	16,900	1 478,17	24 981,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164636					
	VV		"124"3,9		3,900			
	VV		"120"4,9		4,900			
	VV		"pozn7 - opláštění ocel. překladu					
	VV		1,35*6		8,100			
	VV		Součet		16,900			
349	K	763172413	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	7,000	584,26	4 089,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172413					
350	*M*	*59030761*	*dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm pod obklad k obložení ker. obkladačkou*	*kus*	*7,000*	*2 050,74*	*14 355,18*	*CS ÚRS 2025 01*
351	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	12,355	1 752,78	21 655,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763303					
	D	763-1	Podhledy				1 758 440,20	
352	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	55,200	1 016,61	56 116,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451					
	VV		sdk2+SDk4		55,200			
353	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	55,200	47,67	2 631,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
	VV		SDK2		45,850			
	VV		SDK4		9,350			
	VV		Součet		55,200			
354	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	55,200	350,55	19 350,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131761					
	VV		SDK2+SDK4		55,200			
355	K	763172323	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	23,000	584,26	13 437,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172323					
	VV		"dle požadavku profesí"23		23,000			
356	*M*	*59030712*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm*	*kus*	*23,000*	*730,32*	*16 797,36*	*CS ÚRS 2025 01*
357	K	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	865,660	116,85	101 152,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121041					
	VV		"145"(2,35+2)*2		8,700			
	VV		"147"(2,35+4,2+0,4+0,9)*2		15,700			
	VV		"148"(5,6+5,6)*2		22,400			
	VV		"103"(3,6*2+5,1*2)		17,400			
	VV		"106"(3,3*2+18*2+10,62*2)		63,840			
	VV		"137"(2,79+0,1+2,9+3,45)*2		18,480			
	VV		"141"(4,2+0,4+0,9+2,1)*2		15,200			
	VV		"150"(1,95+2,9)*2		9,700			
	VV		Mezisoučet		171,420			
	VV		"204"(3,3*2+18*2+10,62*2)		63,840			
	VV		"249"(14,1+5,6)*2		39,400			
	VV		"252"(2,21*2+0,6)		5,020			
	VV		Mezisoučet		108,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"304"(3,3*2+18*2+10,62*2)		63,840			
	VV		"349"(14,1+5,6)*2		39,400			
	VV		"352"(2,21*2+0,6)		5,020			
	VV		Mezisoučet		108,260			
	VV		"404"(3,3*2+18*2+10,62*2)		63,840			
	VV		"449"(14,1+5,6)*2		39,400			
	VV		"452"(2,21*2+0,6)		5,020			
	VV		Mezisoučet		108,260			
	VV		"504"(3,3*2+18*2+10,62*2)		63,840			
	VV		"549"(14,1+5,6)*2		39,400			
	VV		"552"(2,21*2+0,6)		5,020			
	VV		Mezisoučet		108,260			
	VV		"604"(3,3*2+18*2+10,62*2)		63,840			
	VV		"648"(14,1+5,6)*2		39,400			
	VV		"651"(2,21*2+0,6)		5,020			
	VV		Mezisoučet		108,260			
	VV		"704"(3,3*2+18*2+10,62*2)		63,840			
	VV		"741"(6,04+2,28+3,45)*2		23,540			
	VV		"743"(2,9+3+1,22+3,45)*2		21,140			
	VV		"748"(14,1+5,6)*2		39,400			
	VV		"751"(2,21*2+0,6)		5,020			
	VV		Mezisoučet		152,940			
	VV		Součet		865,660			
358	*M*	*59036253*	*lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm*	*m*	*908,943*	*46,74*	*42 484,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		865,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		908,943			
359	K	714121012	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný	m2	1 075,690	455,72	490 213,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121012*					
	VV		podhled1		1 075,690			
360	*M*	*63126360*	*panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=1,00 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm*	*m2*	*1 129,475*	*899,76*	*1 016 256,43*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		1075,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 129,475			
	D	763-2	Příčky a předstěny				43 741,68	
361	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	9,695	116,85	1 132,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717*					
	VV		stěna_sdk		9,695			
	VV		Součet		9,695			
362	K	763111336	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	9,695	1 150,98	11 158,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111336*					
	VV		stěna_sdk		9,695			
363	K	763181411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m	kus	1,000	1 320,42	1 320,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763181411*					
364	K	763183111	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	1 752,78	1 752,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763183111*					
365	*M*	*55331613*	*pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 900mm v do 2100mm*	*kus*	*1,000*	*16 359,20*	*16 359,20*	*CS ÚRS 2025 01*
366	K	763121424	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	8,294	1 402,22	11 630,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121424*					
	VV		předstěny_SDK		8,294			
	VV		Součet		8,294			
367	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	8,294	46,74	387,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714*					
	VV		předstěny_SDK		8,294			
	VV		Součet		8,294			
	D	764	Konstrukce klempířské				72 058,61	
368	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,374	3 201,73	1 197,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764103*					
	D	764-11	Střešní prvky				24 798,35	
369	K	764214608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	47,920	493,11	23 629,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214608*					
	VV		plochá11		29,480			
	VV		plochá12		18,440			
	VV		Součet		47,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
370	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	2,000	584,26	1 168,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764215646					
	D	764-2	Ostatní klemp. prvky				46 062,81	
371	K	764226443	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	54,100	701,11	37 930,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226443					
	VV		"KP01"2,5		2,500			
	VV		"KP02"2,1*(2+3+3+3+3+3+3)		42,000			
	VV		"KP03"1,2*(1+1+1+1+1+1+1)		8,400			
	VV		"KP04"1,2*1		1,200			
	VV		Součet		54,100			
372	K	764226465	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	58,000	140,22	8 132,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226465					
	VV		"KP01"2		2,000			
	VV		"KP02"2*(2+3+3+3+3+3+3)		40,000			
	VV		"KP03"2*(1+1+1+1+1+1+1)		14,000			
	VV		"KP04"2		2,000			
	VV		Součet		58,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				8 743 509,62	
373	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	52,900	321,34	16 998,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694126					
	VV		"VP01"2,5*1		2,500			
	VV		"VP02"2,1*(2+3+3+3+3+3+3)		42,000			
	VV		"VP03"1,2*(1+1+1+1+1+1+1)		8,400			
	VV		Součet		52,900			
374	*M*	*60794104*	*parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm dle specifikace PD, snížená bobtnavost P3,tl. 19 mm*	*m*	*58,190*	*667,22*	*38 825,53*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		52,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		58,190			
375	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*56,000*	*58,54*	*3 278,24*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"VP01"2		2,000			
	VV		"VP02"2*(2+3+3+3+3+3+3)		40,000			
	VV		"VP03"2*(1+1+1+1+1+1+1)		14,000			
	VV		Součet		56,000			
376	K	T1	D+M kopletní dodání a realizace kuch. linky dle specifikace T1, vč. spotřebičů viz podrobný popis	kpl	6,000	40 898,01	245 388,06	vlastní
377	K	T2	D+M kopletní dodání a realizace skříňky dle specifikace T2, viz podrobný popis	kpl	6,000	40 898,01	245 388,06	vlastní
378	K	T3	D+M kopletní dodání a realizace kuch. linky dle specifikace T3, vč. spotřebičů viz podrobný popis	kpl	1,000	40 898,01	40 898,01	vlastní
379	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	12,133	1 682,66	20 415,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766103					
	D	766-1	Výplně otvorů vnitřních				5 706 737,06	
380	K	766660183	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	1,000	2 103,33	2 103,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660183					
	VV		"11"1		1,000			
381	*M*	*61162130*	*dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1800x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*29 402,16*	*29 402,16*	*CS ÚRS 2025 01*
382	K	766660181	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	30,000	1 363,65	40 909,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660181					
383	*M*	*61162002RR*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 800x1970-2100mm, požární odolnost EI/EW 30*	*kus*	*30,000*	*15 861,41*	*475 842,30*	*vlastní*
	VV		"4"11+2+2+1+1+1+1+1+1		21,000			
	VV		"6"2+1+2+4		9,000			
	VV		Součet		30,000			
384	K	766660182	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	78,000	1 363,65	106 364,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660182					
385	*M*	*61162003RR*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 900x1970-2100mm, požární odolnost EI/EW 30*	*kus*	*1,000*	*15 627,71*	*15 627,71*	*vlastní*
	VV		"1"1		1,000			
386	*M*	*61162003RxR*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 1100x1970-2100mm, požární odolnost EI 30//EW*	*kus*	*77,000*	*16 550,84*	*1 274 414,68*	*vlastní*
	VV		"5"1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		14,000			
	VV		"13"5+5+7+5+5+5+6+5+4+5+6+5		63,000			
	VV		Součet		77,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
387	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	27,000	467,40	12 619,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660171					
388	*M*	*61162002*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 800x1970-2100mm*	*kus*	*23,000*	*7 798,66*	*179 369,18*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"16"1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		10,000			
	VV		"19"1+1+1+1+1+1		6,000			
	VV		"20"2+1+1+1+1+1		7,000			
	VV		Součet		23,000			
389	*M*	*61162001*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 700x1970-2100mm*	*kus*	*2,000*	*7 798,66*	*15 597,32*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"10"1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
390	*M*	*61162000*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 600x1970-2100mm*	*kus*	*2,000*	*7 798,66*	*15 597,32*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"21"2		2,000			
391	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	8,000	525,83	4 206,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660172					
392	*M*	*61162003RRR*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 1100x1970-2100mm*	*kus*	*6,000*	*8 371,24*	*50 227,44*	*vlastní*
	VV		"15"1+1+1+1+1+1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
393	*M*	*61162003*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 900x1970-2100mm*	*kus*	*2,000*	*7 740,24*	*15 480,48*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"14"2		2,000			
394	K	766660312	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	525,83	525,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660312					
	VV		"18"1		1,000			
395	*M*	*61162003*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 900x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*8 561,62*	*8 561,62*	*CS ÚRS 2025 01*
396	K	766660724	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového protiplech	kus	1,000	87,64	87,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660724					
397	*M*	*54926075*	*protiplech zámku 72-90mm*	*kus*	*1,000*	*40,90*	*40,90*	*CS ÚRS 2025 01*
398	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	144,000	111,01	15 985,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660728					
	VV		"1"1		1,000			
	VV		"4"11+2+2+1+1+1+1+1+1		21,000			
	VV		"5"1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		14,000			
	VV		"6"2+1+2+4		9,000			
	VV		"13"5+5+7+5+5+5+6+5+4+5+6+5		63,000			
	VV		"10"1+1		2,000			
	VV		"14"2		2,000			
	VV		"15"1+1+1+1+1+1		6,000			
	VV		"16"1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		10,000			
	VV		"19"1+1+1+1+1+1		6,000			
	VV		"20"2+1+1+1+1+1		7,000			
	VV		"21"2		2,000			
	VV		"11"1		1,000			
	VV		Součet		144,000			
399	*M*	*54924004*	*zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm*	*kus*	*144,000*	*210,33*	*30 287,52*	*CS ÚRS 2025 01*
400	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	145,000	128,54	18 638,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729					
401	*M*	*54914125*	*kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku*	*kus*	*131,000*	*814,45*	*106 692,95*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		144-13		131,000			
402	*M*	*54914128*	*dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC*	*kus*	*13,000*	*958,18*	*12 456,34*	*CS ÚRS 2025 01*
403	*M*	*54914137*	*kování k posuvným dveřím mušle*	*kus*	*1,000*	*958,18*	*958,18*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"18"1		1,000			
404	K	766660734	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování	kus	1,000	2 839,49	2 839,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660734					
405	*M*	*54914135*	*kování panikové klika/klika*	*kus*	*1,000*	*2 395,45*	*2 395,45*	*CS ÚRS 2025 01*
406	K	766682211	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	108,000	584,26	63 100,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766682211					
	VV		"1"1		1,000			
	VV		"4"11+2+2+1+1+1+1+1+1		21,000			
	VV		"5"1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		14,000			
	VV		"6"2+1+2+4		9,000			
	VV		"13"5+5+7+5+5+5+6+5+4+5+6+5		63,000			
	VV		Součet		108,000			
407	*M*	*61182318RR*	*zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm*	*kus*	*108,000*	*5 258,32*	*567 898,56*	*vlastní*
408	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	36,000	584,26	21 033,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766682111					
	VV		"10"1+1		2,000			
	VV		"14"2		2,000			
	VV		"15"1+1+1+1+1+1		6,000			
	VV		"16"1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"19"1+1+1+1+1+1		6,000			
	VV		"20"2+1+1+1+1+1		7,000			
	VV		"21"2		2,000			
	VV		"18"1		1,000			
	VV		Součet		36,000			
409	*M*	*61181101*	*zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm*	*kus*	*36,000*	*5 258,32*	*189 299,52*	*CS ÚRS 2025 01*
410	K	766682221	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	584,26	584,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766682221*					
	VV		"11"1		1,000			
411	*M*	*61182340R*	*zárubeň dvoukřídlá obložková s dýhovaným povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*5 258,32*	*5 258,32*	*vlastní*
412	K	K001	D+M vnitřní dělící stěna, dveře automatické posuvné, požární odolnost EW 30, dle specifikace PD, výpis dveří"3"	kpl	1,000	252 983,40	252 983,40	vlastní
413	K	K002	D+M vnitřní dělící stěna, dveře automatické posuvné, požární odolnost EW 30, dle specifikace PD, výpis dveří"12"	kpl	6,000	213 253,91	1 279 523,46	vlastní
414	K	K003	D+M dveře automatické posuvné, AL, požární odolnost EW 30, dle specifikace PD, výpis dveří"17"	kpl	6,000	102 245,03	613 470,18	vlastní
415	K	K004	D+M dveře automatické posuvné, AL, dle specifikace PD, výpis dveří"8"	ks	1,000	101 076,51	101 076,51	vlastní
416	K	K006	D+M dveře automatické posuvné, AL, požární odolnost EW 30, dle specifikace PD, výpis dveří"9"	ks	1,000	99 908,00	99 908,00	vlastní
417	K	K010	D+M AL dveče prosklenné dle specifikace PD, výpis dveří"7"	ks	1,000	75 369,19	75 369,19	vlastní
	D	766-2	Výplně v otvorů v obvodových stěnách - plastové a hliníkové				2 425 580,06	
418	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	66,390	876,39	58 183,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622131*					
	VV		"A"2,5*0,6		1,500			
	VV		"Ch"1,2*1,35*7		11,340			
	VV		"B"2,1*0,6*2		2,520			
	VV		"E"2,1*1,35*(3+3+3+3+3+3)		51,030			
	VV		Součet		66,390			
419	*M*	*61140052*	*okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m*	*m2*	*66,390*	*5 710,53*	*379 122,09*	*CS ÚRS 2025 01*
420	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	2,700	876,39	2 366,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622132*					
	VV		"H"1,2*2,25		2,700			
	VV		Součet		2,700			
421	*M*	*61140054*	*okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m*	*m2*	*2,700*	*20 984,05*	*56 656,94*	*CS ÚRS 2025 01*
530	K	767620324	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	85,050	876,39	74 536,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620324*					
	VV		"F"(4,2-1,05)*2,25*6		42,525			
	VV		"G"(4,2-1,05)*2,25*6		42,525			
	VV		Součet		85,050			
531	*M*	*55341005*	*okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m dle specifikace "G" a "F"*	*m2*	*85,050*	*13 516,21*	*1 149 553,66*	*CS ÚRS 2025 01*
528	K	767620353	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	28,350	876,39	24 845,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620353*					
	VV		"pouze otevíravá část					
	VV		"F"1,05*2,25*6		14,175			
	VV		"G"1,05*2,25*6		14,175			
	VV		Součet		28,350			
529	*M*	*55341013*	*okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m dle specifikace "G" a "F"*	*m2*	*28,350*	*13 516,21*	*383 184,55*	*CS ÚRS 2025 01*
422	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 907,76	4 907,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640221*					
	VV		"C"1		1,000			
423	*M*	*55341335*	*dveře dvoukřídlé Al prosklené dle specifikace"C"*	*m2*	*4,410*	*24 427,79*	*107 726,55*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		2,1*2,1		4,410			
424	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	358,800	142,56	51 150,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767627306*					
	VV		ostění1		12,000			
	VV		ostění2		102,600			
	VV		ostění3		23,400			
	VV		2*nadpraží1		25,200			
	VV		2*nadpraží2		176,400			
	VV		2*nadpraží3		19,200			
	VV		Součet		358,800			
425	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska	m	358,800	142,56	51 150,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767627307*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
426	K	K013	D+M síť proti hmyzu v AL rámu	m2	52,530	584,26	30 691,18	vlastní
	VV		"A"2,5*0,6		1,500			
	VV		"E"2,1*1,35*3*6		51,030			
	VV		Součet		52,530			
427	K	K019	Otvor H, napojení na el. ovládání vč. dodání, viz specifikace PD	ks	1,000	5 842,57	5 842,57	vlastní
428	K	713191521	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky do 100 mm	m	1,200	265,26	318,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191521*					
	VV		"H"1,2		1,200			
429	*M*	*28376217*	*profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (15/30/15) š 60mm v 30mm*	*m*	*1,440*	*196,31*	*282,69*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		1,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,440			
430	K	713191521	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky do 100 mm	m	50,400	265,26	13 369,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191521*					
	VV		"F,G"6*2*4,2		50,400			
431	*M*	*28376223*	*profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (15/30/15) š 60mm v 90mm*	*m*	*60,480*	*452,22*	*27 350,27*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		50,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		60,480			
432	K	713191523	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 200 do 300 mm	m	2,100	328,35	689,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191523*					
	VV		"C"2,1		2,100			
433	*M*	*28376244*	*profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (15/30/15) š 60mm v 300mm*	*m*	*2,520*	*1 448,96*	*3 651,38*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		2,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,520			
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 977 651,76	
434	K	767531121	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	5,000	129,71	648,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531121*					
	VV		"pozn DR 1 NP"					
	VV		1,5+1+1,5+1		5,000			
435	*M*	*69752160*	*rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al*	*m*	*5,000*	*442,86*	*2 214,30*	*CS ÚRS 2025 01*
436	K	767531213	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	1,000	235,00	235,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531213*					
	VV		"DR"1		1,000			
437	*M*	*69752003*	*rohož vstupní provedení hliník super 27 mm*	*m2*	*1,500*	*14 606,44*	*21 909,66*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		"pozn DR 1 NP"					
	VV		1,5*1		1,500			
438	K	767620212	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	1,300	1 752,78	2 278,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620212*					
	VV		"2"1*1,3		1,300			
439	*M*	*55341002R*	*okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m, požární odolnosst EI 30*	*m2*	*1,300*	*27 927,50*	*36 305,75*	*vlastní*
440	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,666	1 980,52	5 280,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767103*					
	D	767-2	Zábradlí, ochranné prvky				1 691 197,51	
441	K	767163223	Montáž zábradlí přímého v exteriéru na lodžii nebo francouzském okně kotveného do betonu	m	70,440	2 337,03	164 620,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767163223*					
	VV		"Z1"2,1*2*2*6		50,400			
	VV		"Z2"1,67*2*6		20,040			
	VV		Součet		70,440			
442	*M*	*55342284*	*zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty, pozink dle specifikace Z1, 2*	*m*	*70,440*	*4 907,76*	*345 702,61*	*CS ÚRS 2025 01*
443	K	K021	D+M potový dílec, branka a kování dle specifkace Z3, pozink	ks	1,000	14 606,44	14 606,44	vlastní
444	K	767165111	Montáž zábradlí madel šroubováním	m	350,000	408,98	143 143,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767165111*					
	VV		"OP1"7+57+57+57+57+58+57		350,000			
445	*M*	*55342299R*	*vodící madlo - AL kostra, akrylvynilový kryt dle specifikae OP1*	*m*	*350,000*	*1 467,66*	*513 681,00*	*vlastní*
446	K	953991102	Montáž chrániče rohů nástěnného, upevněného lepidlem	kus	103,000	151,91	15 646,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953991102*					
	VV		"OP3"25+13*6		103,000			
447	*M*	*27245333R*	*chránič rohu , akrylvynilový, dle specifikae OP1*	*kus*	*103,000*	*654,37*	*67 400,11*	*vlastní*
448	K	953992104	Montáž chrániče stěn samolepicího plastového šířky do 500 mm	m	459,000	233,70	107 268,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953992104*					
	VV		"OP2"92+61+60+61+60+63+62		459,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
449	*M*	*28355008*	*pás samolepicí na ochranu stěn š 300mm , akrylvynilový, dle specifikae OP1*	*m*	*459,000*	*695,27*	*319 128,93*	*CS ÚRS 2025 01*
	D	767-4	Vrata				49 720,31	
450	K	767651112	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000	5 608,87	5 608,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651112					
	VV		"D"1		1,000			
451	*M*	*55345870*	*vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 4,0x2,0m*	*kus*	*1,000*	*29 212,86*	*29 212,86*	*CS ÚRS 2025 01*
452	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	1,000	1 752,78	1 752,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651126					
453	*M*	*55345877*	*pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně*	*kus*	*1,000*	*9 932,38*	*9 932,38*	*CS ÚRS 2025 01*
454	K	767651131	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod	pár	1,000	292,13	292,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651131					
455	*M*	*40461020*	*fotobuňka bezpečnostní infrazávora dosah do 30m*	*sada*	*1,000*	*2 921,29*	*2 921,29*	*CS ÚRS 2025 01*
	D	767-5	Ochrana proti pádu				167 862,00	
456	K	767881112	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou kotvou	kus	5,000	1 075,03	5 375,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881112					
457	*M*	*70921330*	*kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm*	*kus*	*5,000*	*3 165,51*	*15 827,55*	*CS ÚRS 2025 01*
458	K	767881135	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením volně ložené zátěžové kotvící body	kus	12,000	1 075,03	12 900,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881135					
459	*M*	*70921433*	*speciální kotvicí bod pro ploché střechy (do max. sklonu 10°)*	*kus*	*12,000*	*10 584,40*	*127 012,80*	*CS ÚRS 2025 01*
460	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům	kus	1,000	1 075,26	1 075,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881161					
461	*M*	*31452201*	*nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm*	*m*	*23,000*	*246,56*	*5 670,88*	*CS ÚRS 2025 01*
	D	771	Podlahy z dlaždic				486 760,20	
462	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	259,120	40,90	10 598,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		F011		66,950			
	VV		F021		42,595			
	VV		KERAMIKA		147,335			
	VV		"soklíky"0,1*(Obvod011+0)		2,240			
	VV		Součet		259,120			
463	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	256,880	87,64	22 512,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
	VV		F011+F021+KERAMIKA		256,880			
464	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	256,880	771,22	198 110,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
465	*M*	*59761118*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*282,568*	*344,71*	*97 404,02*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		256,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		282,568			
466	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	35,800	105,17	3 765,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161021					
	VV		"1 NP"0,8*2+0,7*2+1+0,8+1,1		5,900			
	VV		"2 NP"0,8*3+1,1+0,9		4,400			
	VV		"3NP"0,8*3+1,1+0,8*2		5,100			
	VV		"4NP"0,8*3+1,1+0,8*2		5,100			
	VV		"5NP"0,8*3+1,1+0,8*2		5,100			
	VV		"6NP"0,8*3+1,1+0,8*2		5,100			
	VV		"7NP"0,8*3+1,1+0,8*2		5,100			
	VV		Součet		35,800			
467	*M*	*59054100*	*profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm*	*m*	*39,380*	*408,98*	*16 105,63*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		35,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,380			
468	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	17,500	175,28	3 067,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474112					
	VV		Obvod011		22,400			
	VV		"odpočet otvorů"					
	VV		-(3,8+1,1)		-4,900			
	VV		Součet		17,500			
469	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	17,500	87,64	1 533,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115					
470	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	17,500	64,27	1 124,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
471	*M*	*59761184*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm*	*m*	*19,250*	*315,50*	*6 073,38*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		17,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,250			
472	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	9,343	1 839,05	17 182,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771103*					
	D	771-1	Hydroizolace pod dlažbu a obklad				109 282,05	
473	K	771591207	Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	18,940	222,02	4 205,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591207*					
	VV		"koupelny, WC a mokré prostory"					
	VV		"143"1,99		1,990			
	VV		"144"2,09		2,090			
	VV		"254"4,06		4,060			
	VV		"354"2,16		2,160			
	VV		"454"2,16		2,160			
	VV		"554"2,16		2,160			
	VV		"653"2,16		2,160			
	VV		"753"2,16		2,160			
	VV		Součet		18,940			
474	K	781131207	Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	72,201	222,02	16 030,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131207*					
	VV		"soklík k vodorovné HI"0,15*(Obklad01+Obklad02+Obklad03)		66,531			
	VV		"125"2,1*(0,9+0,9+0,9)		5,670			
	VV		Součet		72,201			
475	*M*	*58581246*	*stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu*	*kg*	*136,712*	*151,91*	*20 767,92*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Stěrka hydroizolační vnitřní*					
	VV		91,141*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		136,712			
476	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	447,740	81,80	36 625,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131237*					
	VV		"po obvodu					
	VV		Obklad01		34,400			
	VV		Obklad02		375,200			
	VV		Obklad03		33,940			
	VV		"125"2,1*2		4,200			
	VV		Součet		447,740			
477	*M*	*28355022*	*páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm*	*m*	*492,514*	*64,27*	*31 653,87*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Pás pogumovaný*					
	VV		447,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		492,514			
	D	776	Podlahy povlakové				3 094 923,58	
478	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	1 369,560	52,59	72 025,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111116*					
	VV		"v místě výměny krytiny"PVC		1 369,560			
479	K	776121114	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná stěn	m2	1 369,560	33,89	46 414,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121114*					
	VV		"v místě výměny krytiny"PVC		1 369,560			
480	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 369,560	233,70	320 066,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111*					
	VV		"v místě výměny krytiny"PVC		1 369,560			
481	K	776111112.1	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	1 818,635	29,22	53 140,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111112.1*					
	VV		F012+F022+PVC		1 818,635			
482	K	776111311.1	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 818,635	17,53	31 880,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311.1*					
483	K	776121112.1	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	1 818,635	33,89	61 633,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112.1*					
484	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	1 818,635	292,13	531 277,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111*					
485	*M*	*28412285*	*krytina podlahová heterogenní tl 2mm*	*m2*	*2 000,499*	*642,69*	*1 285 700,70*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *100% dřevité moučky, zátěž 32/41, hořlavost Cfl S1, protiskluznost R9, povrchová úprava Topshield PRO*					
	VV		1818,635*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 000,499			
486	K	776411211	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm	m	1 915,440	245,39	470 029,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211*					
	VV		"otvory neodečteny, náhrada pracnosti opracování					
	VV		Obvod_PVC		1 592,380			
	VV		Obvod012		47,900			
	VV		Obvod022		275,160			
	VV		Součet		1 915,440			
487	*M*	*28412285*	*krytina podlahová heterogenní tl 2mm*	*m2*	*287,316*	*642,69*	*184 655,12*	*CS ÚRS 2025 01*
	P		*Poznámka k položce:* *100% dřevité moučky, zátěž 32/41, hořlavost Cfl S1, protiskluznost R9, povrchová úprava Topshield PRO*					
	VV		1915,44*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		287,316			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
488	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	10,000	233,70	2 337,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161011					
489	*M*	*59054162*	*profil dilatační s bočními díly viz katalog*	*m*	*11,000*	*1 168,51*	*12 853,61*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
490	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	12,457	1 839,05	22 909,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776103					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 134 860,10	
491	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	799,156	40,90	32 685,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		obklad		799,156			
492	K	781474164	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 4 do 6 ks/m2	m2	799,156	759,54	606 990,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781474164					
493	*M*	*59761707*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*879,072*	*379,77*	*333 845,17*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		799,156*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		879,072			
494	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	42,960	105,17	4 518,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211					
	VV		"ostění, nadpraží, ostré rohy, přizdívky nad WC"					
	VV		"1NP"1,1*2+2*4+1,04*2		12,280			
	VV		"2NP"2*2		4,000			
	VV		"209"1,2*2+0,8*2		4,000			
	VV		"3NP"2*2		4,000			
	VV		"4NP"2*2		4,000			
	VV		"5NP"2*2		4,000			
	VV		"6NP"2*2		4,000			
	VV		"7NP"2*2		4,000			
	VV		"7 NP"1,5+1,18		2,680			
	VV		Součet		42,960			
495	*M*	*59054132*	*profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm*	*m*	*47,256*	*169,44*	*8 007,06*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		42,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		47,256			
496	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	810,740	87,64	71 053,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
	VV		Obklad01		34,400			
	VV		Obklad02		375,200			
	VV		Obklad03		33,940			
	VV		"svislé kouty"					
	VV		2*26*5+2*20+2*12+2,4*18		367,200			
	VV		Součet		810,740			
497	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	120,000	140,22	16 826,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495142					
	VV		"umyvadlo"3*12		36,000			
	VV		"elektro"4*21		84,000			
	VV		Součet		120,000			
498	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	9,000	151,91	1 367,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495143					
	VV		"WC"9		9,000			
499	K	781495153	Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 90 mm	kus	9,000	163,59	1 472,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495153					
	VV		"WC, tlačítko"9		9,000			
500	K	781493610	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených uchycených na magnet	kus	2,000	525,83	1 051,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781493610					
	VV		"do šachty, pod vanu - pozn 5"2		2,000			
501	*M*	*RMAT0007*	*magnetická dvířka k obložení 60/60*	*kus*	*2,000*	*560,88*	*1 121,76*	*vlastní*
502	K	781571111	Montáž keramických obkladů ostění lepených standardním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	6,960	175,28	1 219,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781571111					
	VV		"přizdívka nádržky"					
	VV		"1NP"1,1*2+1,04*2		4,280			
	VV		"7 NP"1,5+1,18		2,680			
	VV		Součet		6,960			
503	*M*	*59761707*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*2,088*	*379,77*	*792,96*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		6,96*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		2,088			
504	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	24,345	2 214,33	53 907,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781103					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				957 400,16	
505	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7 941,562	10,52	83 545,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
	VV		"omítka bez obkladů"omítka-obklad+omítka3		1 377,302			
	VV		"stropy" omítka2		614,120			
	VV		"SDK podhledy"(sdk2)		45,850			
	VV		"sdk příčky"stěna_sdk*2		19,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"prostor schodiště"					
	VV		7,59*7		53,130			
	VV		11,74*7		82,180			
	VV		(3+3,45+3)*2,5*7		165,375			
	VV		"prostor po výměně podlahoviny					
	VV		PVC+KERAMIKA		1 516,895			
	VV		Obvod_PVC*2,5		3 980,950			
	VV		"1NP - nad obklad					
	VV		"121"(1,71+1,59)*2*0,5		3,300			
	VV		"122"(1,04+1,5)*2*0,5		2,540			
	VV		"125"(1,65+0,9+0,1+1,59)*2*0,5		4,240			
	VV		"126"(1,04+1,5)*2*0,5		2,540			
	VV		"7NP"					
	VV		"742"(2,2+2,15)*2*0,5		4,350			
	VV		"vestibul, vrátnice"(4+3,4+2,48+4)*2*2,5		69,400			
	VV		Mezisoučet		7 941,562			
	VV		Součet		7 941,562			
506	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7 941,562	25,71	204 177,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101*					
507	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7 941,562	63,10	501 112,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101*					
508	K	K026	příplatek za latexový nátěr na schodišti	m2	185,850	257,07	47 776,46	vlastní
	VV		"prostor schodiště"					
	VV		(2,25+3+3)*1,5*7		86,625			
	VV		(3+3,45+3)*1,5*7		99,225			
	VV		Součet		185,850			
509	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	1 105,188	53,75	59 403,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784161001*					
	VV		"obvody místností" obvod01+obvod02		755,060			
	VV		"k zárubním" (dveře1+0)*5		266,830			
	VV		"lokální trhliny" (F01+F02)*0,15		83,298			
	VV		Součet		1 105,188			
510	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	138,830	16,36	2 271,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171001*					
	VV		(F01+F02)*0,25		138,830			
511	*M*	*58124833*	*páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m*	*m*	*152,713*	*4,68*	*714,70*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		138,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		152,713			
512	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	2 072,215	10,52	21 799,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101*					
	VV		F01+F02		555,320			
	VV		pvc+keramika		1 516,895			
	VV		Součet		2 072,215			
513	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m*	*m2*	*2 279,437*	*3,51*	*8 000,82*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		2072,215*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 279,437			
514	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	1 268,148	18,69	23 701,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171121*					
	VV		"zařizovací předměty					
	VV		(F01+F02)*0,4		222,128			
	VV		(PVC+keramika)*0,5		758,448			
	VV		"okna, dveře"					
	VV		(okno1+okno2+dveře1*2+0*2)		287,572			
	VV		Součet		1 268,148			
515	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m*	*m2*	*1 394,963*	*3,51*	*4 896,32*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		1268,148*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 394,963			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				748 001,18	
516	K	786623041	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm	kus	37,800	868,20	32 817,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623041*					
	VV		2,1*18		37,800			
517	*M*	*28376725*	*kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 4,0m*	*kus*	*18,000*	*14 022,17*	*252 399,06*	*CS ÚRS 2025 01*
518	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	11,340	269,93	3 061,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141*					
	VV		"za žaluzie celkem 60 mm"2,1*0,3*18		11,340			
519	*M*	*28376415*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm*	*m2*	*13,608*	*133,21*	*1 812,72*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		11,34*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		13,608			
520	K	786623011	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, plochy do 4 m2	kus	18,000	2 030,50	36 549,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623011*					
	VV		"žal"3*6		18,000			
521	*M*	*55342528*	*žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,5m2*	*m2*	*51,030*	*5 591,34*	*285 326,08*	*CS ÚRS 2025 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"E"2,1*1,35*(3+3+3+3+3+3)		51,030			
522	*M*	*40461074*	*čidlo větru s ovládací jednotkou, výstup SPST-NO, zatížitelnost kontaktů 2A/230 V AC, napájecí napětí 100 - 265V, krytí jednotka IP20, čidlo IP65*	*kus*	*2,000*	*3 014,77*	*6 029,54*	*CS ÚRS 2025 01*
523	K	741311002	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových	kus	1,000	206,82	206,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311002*					
524	*M*	*40461075*	*spínač soumrakový exteriérový, s fotočlánkem, regulace 5 - 50LUX, spínání nočního osvětlení za soumraku pro 350W LED nebo 2300W žárovky, IP44*	*kus*	*1,000*	*157,75*	*157,75*	*CS ÚRS 2025 01*
525	*M*	*40461073*	*jednotka řídicí žaluziová pro ovládání žaluzií, markýz, rolet, oken a stínících zařízení na pohon 230V, spínací výkon 700W, paměť, do stěny, plast, černá, IP20*	*kus*	*1,000*	*1 635,92*	*1 635,92*	*CS ÚRS 2025 01*
526	K	K022	D+M hliníkové garnýže dle specifikace G	bm	99,000	1 285,37	127 251,63	vlastní
	VV		"G01"3*6*2,5		45,000			
	VV		"G02"4,5*2*6		54,000			
	VV		Součet		99,000			
527	K	998786103	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t	0,500	1 507,38	753,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786103*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
11 - Nábytek

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 586 507,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 586 507,04	12,00%	310 380,84

Cena s DPH	**v CZK**	**2 896 887,88**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
11 - Nábytek

Místo: | Datum: 26.05.2025

Zadavatel: | Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 586 507,04**
OST - Ostatní	2 586 507,04
O01 - Ostatní	2 586 507,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
11 - Nábytek

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 586 507,04**	
	D	OST	Ostatní				2 586 507,04	
	D	O01	Ostatní				2 586 507,04	
1	K	K056	vystěhování a nastěhování nábytku z upravovaných místností, ochrana při uskladnění	kpl	1,000	23 370,30	23 370,30	vlastní
2	K	K057	demontáž vestavných skříní - kanceláře	ks	6,000	2 921,29	17 527,74	vlastní
3	K	K058	D+M nové vestavné skříně 6 ks (rozměry cca 181x53x265) - pracovny	ks	6,000	76 187,15	457 122,90	vlastní
4	K	K059	demontáž vestavných skříní - chodby	ks	6,000	2 921,29	17 527,74	vlastní
5	K	K060	D+M nové vestavné skříně (rozměry 235x65x265) - chodby	ks	6,000	92 195,80	553 174,80	vlastní
6	K	K061	demontáž vestavných skříní - pokoje klientů	ks	31,000	2 453,88	76 070,28	vlastní
7	K	K088	D+M nové vestavné skříně (rozměry 110x45x265) - pokoje klientů	ks	31,000	46 506,88	1 441 713,28	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
2 - Venkovní úpravy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**396 917,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	396 917,74	12,00%	47 630,13

Cena s DPH	**v CZK**	**444 547,87**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
2 - Venkovní úpravy

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**396 917,74**
HSV - Práce a dodávky HSV	396 917,74
19 - Zatravnění	27 868,21
500 - Zemní práce ke zpevněným plochám	31 496,13
52 - Pochozí plochy	58 679,35
57 - Obrubníky	80 487,20
58 - Asfaltový kryt	132 760,68
59 - Úprava stáv. komunikace pro napojení plochy	65 626,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
2 - Venkovní úpravy

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**396 917,74**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				396 917,74	
	D	19	Zatravnění				27 868,21	
1	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	200,000	70,11	14 022,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111131*					
	VV		tráva		200,000			
2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	200,000	29,22	5 844,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131*					
	VV		tráva		200,000			
3	K	183552413	Úprava zemědělské půdy - hnojení tekutými hnojivy na ploše jednotlivě bez zapravení hnojiva do půdy do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,200	5 842,57	1 168,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183552413*					
	VV		tráva/1000		0,200			
4	*M*	*25191155*	*hnojivo průmyslové*	*kg*	*50,000*	*58,43*	*2 921,50*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		0,2*250 'Přepočtené koeficientem množství		50,000			
5	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*4,000*	*175,28*	*701,12*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		200*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,000			
6	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	4,580	701,11	3 211,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311*					
	VV		"keře + tráva 2x					
	VV		tráva*0,01*2+29*0,01*2		4,580			
	D	500	Zemní práce ke zpevněným plochám				31 496,13	
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	44,000	70,11	3 084,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103*					
	VV		pochozí		44,000			
8	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	20,217	584,26	11 811,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251102*					
	VV		pochozí*0,15		6,600			
	VV		68,086*0,2		13,617			
	VV	výkop	Součet		20,217			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,217	198,65	4 016,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117*					
	VV		výkop		20,217			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	101,085	17,53	1 772,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119*					
	VV		20,217*5 'Přepočtené koeficientem množství		101,085			
11	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	32,347	175,28	5 669,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873*					
	VV		20,217*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		32,347			
12	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	44,000	116,85	5 141,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003*					
	D	52	Pochozí plochy				58 679,35	
13	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním	m2	44,000	36,92	1 624,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181252305*					
	VV		pochozí		44,000			
14	K	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	44,000	328,35	14 447,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564750001					
	VV		pochozí		44,000			
15	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	44,000	498,96	21 954,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
	VV		pochozí		44,000			
16	*M*	*59245015*	*dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*45,320*	*455,72*	*20 653,23*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		44*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		45,320			
	D	57	Obrubníky				80 487,20	
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	35,000	584,26	20 449,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	VV		obrubník1		35,000			
18	*M*	*59217034*	*obrubník silniční betonový 1000x150x300mm*	*m*	*35,000*	*292,13*	*10 224,55*	*CS ÚRS 2025 01*
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	57,000	584,25	33 302,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
	VV		obrubník2		57,000			
20	*M*	*59217018*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm*	*m*	*62,700*	*175,28*	*10 990,06*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		62,700			
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,050	5 258,32	5 521,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
	VV		(obrubník1+0)*0,15*0,2		1,050			
	D	58	Asfaltový kryt				132 760,68	
22	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním	m2	78,000	36,92	2 879,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181252305					
	VV		komunikace		78,000			
	VV		Součet		78,000			
23	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	78,000	292,13	22 786,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011					
	VV		komunikace		78,000			
24	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	78,000	327,18	25 520,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564752111					
	VV		komunikace		78,000			
25	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	78,000	175,28	13 671,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564731111					
	VV		komunikace		78,000			
26	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	78,000	35,06	2 734,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111					
	VV		komunikace		78,000			
27	K	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	78,000	426,51	33 267,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145111					
	VV		komunikace		78,000			
28	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm	m2	78,000	408,98	31 900,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577154111					
	VV		komunikace		78,000			
	D	59	Úprava stáv. komunikace pro napojení plochy				65 626,17	
29	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	25,000	132,04	3 301,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323					
30	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	25,000	116,85	2 921,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342					
31	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	6,000	81,80	490,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122121					
	VV		napojení		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	5,000	146,07	730,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201111*					
33	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,000	120,36	722,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112*					
	VV		napojení		6,000			
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,650	350,55	6 187,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501*					
35	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	423,600	17,53	7 425,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509*					
	P		*Poznámka k položce:* *celkem 25 km*					
	VV		17,65*24 'Přepočtené koeficientem množství		423,600			
36	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,500	3 248,43	17 866,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013645*					
37	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,150	2 138,38	25 981,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013655*					
	VV		17,65-5,5		12,150			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
3 - Ústřední vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Domov seniorů Otín 103, J. Hradec	Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
J. Princ		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
J. Princ		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 070 111,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 070 111,96	12,00%	128 413,44

Cena s DPH	**v CZK**	**1 198 525,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
3 - Ústřední vytápění

Místo:	Domov seniorů Otín 103, J. Hradec	Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	J. Princ
Účastník:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	J. Princ

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 070 111,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	55 037,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 037,01
PSV - Práce a dodávky PSV	965 529,83
713 - Izolace tepelné	69 706,54
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	62 500,51
732 - Ústřední vytápění - strojovny	34 185,25
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	292 943,92
734 - Ústřední vytápění - armatury	110 004,98
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	341 115,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	55 073,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	49 545,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
3 - Ústřední vytápění

Místo: Domov seniorů Otín 103, J. Hradec
Datum: 26.05.2025

Zadavatel:
Projektant: J. Princ
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.
Zpracovatel: J. Princ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 070 111,96**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				55 037,01	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 037,01	
1	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	18,000	2 570,73	46 273,14	
2	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	3,000	2 921,29	8 763,87	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				965 529,83	
	D	713	Izolace tepelné				69 706,54	
3	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	120,000	151,91	18 229,20	
4	*M*	*63154574*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm*	*m*	*122,400*	*411,32*	*50 345,57*	
5	K	998713211	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,650	685,92	1 131,77	
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				62 500,51	
6	K	727111001	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	10,000	1 051,66	10 516,60	
7	K	727111003	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	8,000	1 687,33	13 498,64	
8	K	727111041	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	36,000	1 051,66	37 859,76	
9	K	998727203	Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,010	619,32	625,51	
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				34 185,25	
10	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	2,000	133,21	266,42	
11	*M*	*73219*	*Orientační štítek*	*kus*	*2,000*	*175,28*	*350,56*	
12	K	732331114	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 400 l	soubor	1,000	31 336,06	31 336,06	
13	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000	1 937,40	1 937,40	
14	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,870	338,87	294,81	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				292 943,92	
15	K	733111503	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 15	m	190,000	294,47	55 949,30	
16	K	733111504	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 20	m	60,000	364,58	21 874,80	
17	K	733111505	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 25	m	106,000	483,76	51 278,56	
18	K	733111507	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 40	m	120,000	785,24	94 228,80	
19	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	68,000	172,94	11 759,92	
20	K	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	4,000	2 921,29	11 685,16	
21	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	476,000	23,37	11 124,12	
22	K	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN do 20	kus	20,000	408,98	8 179,60	
23	K	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN přes 20 do 32	kus	16,000	467,40	7 478,40	
24	K	733191113	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN přes 32 do 50	kus	4,000	525,83	2 103,32	
25	K	733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	2,000	584,26	1 168,52	
26	K	733890102	Zmrazení potrubí ocelového, měděného nebo plastového D přes 22 do 54 mm	kus	4,000	467,40	1 869,60	
27	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,020	2 786,91	5 629,55	
28	K	998733213	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,030	2 842,99	8 614,27	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				110 004,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	4,000	338,87	1 355,48	
30	K	734220123.IMI	Ventil závitový Heimeier STAD regulační přímý G 3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	1,000	4 293,12	4 293,12	
31	K	734220124.IMI	Ventil závitový Heimeier STAD regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	2,000	4 813,11	9 626,22	
32	K	734220126.IMI	Ventil závitový Heimeier STAD regulační přímý G 6/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	1,000	6 930,46	6 930,46	
33	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory	kus	35,000	801,60	28 056,00	
34	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	35,000	407,81	14 273,35	
35	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	1,000	317,84	317,84	
36	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	35,000	274,60	9 611,00	
37	K	734291123	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	10,000	281,61	2 816,10	
38	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	397,29	397,29	
39	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	602,95	1 205,90	
40	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	1 238,62	1 238,62	
41	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	2,000	397,29	794,58	
42	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	1,000	1 750,44	1 750,44	
43	K	734491101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C měřící k vyvažovacímu ventilu	kus	1,000	8 308,14	8 308,14	
44	K	734491102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C měřící k vyvažovacímu ventilu	kus	2,000	9 515,22	19 030,44	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				341 115,43	
45	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	35,000	140,22	4 907,70	
46	K	735151294.KRD	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 11 výška/délka 900/700 mm výkon 976 W	kus	1,000	5 473,32	5 473,32	
47	K	735151295.KRD	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 11 výška/délka 900/800 mm výkon 1115 W	kus	1,000	5 816,86	5 816,86	
48	K	735151296.KRD	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 11 výška/délka 900/900 mm výkon 1255 W	kus	1,000	6 162,75	6 162,75	
49	K	735151581	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W	kus	26,000	9 224,01	239 824,26	
50	K	735151582.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W	kus	5,000	9 972,10	49 860,50	
51	K	735151600.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 900/1400 mm výkon 3238 W	kus	1,000	10 604,27	10 604,27	
52	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	120,000	116,85	14 022,00	
53	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,320	3 366,49	4 443,77	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				55 073,20	
54	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	476,000	28,05	13 351,80	
55	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	476,000	29,22	13 908,72	
56	K	783627612	Krycí dvojnásobný akrylátový tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	476,000	58,43	27 812,68	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				49 545,12	
57	K	HZS2212	tlaková a topná zkouška	hod	72,000	584,26	42 066,72	
58	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	16,000	467,40	7 478,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
4 - EPS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Domov seniorů Otín 103, J. Hradec	Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**726 030,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	726 030,10	12,00%	87 123,61

Cena s DPH	**v CZK**	**813 153,71**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
4 - EPS

Místo:	Domov seniorů Otín 103, J. Hradec	Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**726 030,10**
OST - Ostatní	726 030,10
1 - Dodávka elektronického systému	102 323,33
2 - Montáž elektronického systému	137 430,84
3 - Dodávka instalačního materiálu	121 922,50
4 - Montáž instalačního materiálu	93 516,21
5 - Ostatní práce	270 837,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
4 - EPS

Místo: Domov seniorů Otín 103, J. Hradec
Datum: 26.05.2025

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**726 030,10**	
	D	OST	Ostatní				726 030,10	
	D	1	Dodávka elektronického systému				102 323,33	
1	*M*	*M005*	*vstupně výstupní prvek, 1xIN, 1xOUT*	*ks*	*11,000*	*3 035,80*	*33 393,80*	
2	*M*	*M006*	*optický hlásič*	*ks*	*16,000*	*1 283,03*	*20 528,48*	
3	*M*	*M007*	*optický hlásič s izolátorem*	*ks*	*5,000*	*1 341,45*	*6 707,25*	
4	*M*	*M008*	*hlásič teplot*	*ks*	*4,000*	*1 464,15*	*5 856,60*	
5	*M*	*M009*	*patice pro automatické hlásiče, včetně štítku*	*ks*	*25,000*	*188,13*	*4 703,25*	
6	*M*	*M010*	*tlačítkový hlásič (použít demontované)*	*ks*	*0,000*	*123,90*	*0,00*	
7	*M*	*M011*	*Skříň pro V/V prvek na povrch plastová*	*ks*	*11,000*	*647,36*	*7 120,96*	
8	*M*	*M012*	*Siréna EPS*	*ks*	*7,000*	*3 353,64*	*23 475,48*	
9	*M*	*M013*	*Zkušební prostředek pro bodové hlásiče*	*ks*	*1,000*	*537,51*	*537,51*	
	D	2	Montáž elektronického systému				137 430,84	
10	K	K034	Demontáž prvků - optickokouřový hlásič (vč.soklu)	ks	4,000	175,28	701,12	
11	K	K035	Demontáž prvků - teplotní hlásič (vč.soklu)	ks	3,000	175,28	525,84	
12	K	K036	Demontáž prvků - tlačítkový hlásič	ks	2,000	175,28	350,56	
13	K	K037	Přemostění smyčky demontovaných prvků	ks	2,000	222,02	444,04	
14	K	K038	Demontáž prvků na chodnách - optickokouřový hlásič (vč.soklu)	ks	23,000	175,28	4 031,44	
15	K	K039	Přemostění demonotovaných prků na chodbách	ks	23,000	222,02	5 106,46	
16	K	K040	Demontáž prvků na chodbách - siréna EPS	ks	14,000	175,28	2 453,92	
17	K	K041	Uschova prvků pro opětovnou montáž po dobu výstavby	ks	46,000	128,54	5 912,84	
18	K	K042	Zakrytí hlásičů v rekonstruovaných patrech (po částech)	ks	241,000	105,17	25 345,97	
19	K	K043	Opětovná montáž prvků na chodnách - optickokouřový hlásič (vč.soklu)	ks	23,000	397,29	9 137,67	
20	K	K044	Opětovná montáž prvků na chodbách - siréna EPS	ks	14,000	397,29	5 562,06	
21	K	K045	Odkrytí hlásičů v rekonstruovaných patrech (po částech)	ks	241,000	93,48	22 528,68	
22	K	K046	vstupně výstupní prvek, 1xIN, 1xOUT	ks	11,000	613,47	6 748,17	
23	K	K047	optický hlásič	ks	20,000	175,28	3 505,60	
24	K	K048	optický hlásič s izolátorem	ks	5,000	175,28	876,40	
25	K	K049	hlásič teplot	ks	7,000	175,28	1 226,96	
26	K	K050	patice pro automatické hlásiče, včetně štítku	ks	32,000	245,39	7 852,48	
27	K	K051	tlačítkový hlásič	ks	1,000	525,83	525,83	
28	K	K052	Skříň pro V/V prvek na povrch plastová	ks	11,000	140,22	1 542,42	
29	K	K053	Siréna EPS	ks	7,000	408,98	2 862,86	
30	K	K054	Funkční zklouška systému EPS po jednotlivých dokončených etapách, vč. veškerých protokolů a dokladů	hod	56,000	420,66	23 556,96	
31	K	K055	Programování a oživení systému na jeden hlásič EPS	ks	44,000	150,74	6 632,56	
	D	3	Dodávka instalačního materiálu				121 922,50	
32	*M*	*M056*	*Beznalogenová lišta 40x20 včetně příslušenství*	*m*	*100,000*	*202,74*	*20 274,00*	
33	*M*	*M057*	*příchytka kabelové trasy s funkční schopností při požáru P90-R, včetně příslušenství (např. kotvení)*	*m*	*1 000,000*	*39,15*	*39 150,00*	
34	*M*	*M058*	*kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2*	*m*	*300,000*	*46,16*	*13 848,00*	
35	*M*	*M059*	*kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s funkčnosti při požáru P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2*	*m*	*250,000*	*52,00*	*13 000,00*	
36	*M*	*M060*	*kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s funkčnosti při požáru P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2*	*m*	*300,000*	*61,46*	*18 438,00*	
37	*M*	*M061*	*kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s funkčnosti při požáru P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 6x2x0,8mm2*	*m*	*150,000*	*114,75*	*17 212,50*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	4	Montáž instalačního materiálu				93 516,21	
38	K	K062	Značení trasy vedení	m	1 000,000	14,61	14 610,00	
39	K	K063	Instalace elektroinstalačního úložného materiálu	m	100,000	169,44	16 944,00	
40	K	K064	Instalace kabelů (včetně příchytek)	m	1 000,000	32,13	32 130,00	
41	K	K065	Připojovací a pomocný materiál (konektory, příchytky, hmoždinky...)	spr	1,000	5 655,61	5 655,61	
42	K	K066	Průrazy pro kabeláže	ks	16,000	455,72	7 291,52	
43	K	K067	Protipožární utěsnění prostupů, kontrola provozuschopnosti, dokumentace u prostupů větší než 2cm a jeden kabel	spr	17,000	993,24	16 885,08	
	D	5	Ostatní práce				270 837,22	
44	K	K068	Koordinace a stanovení technologického postupu rekonstrukce s OZO PO objektu s ohledem na funkčnost a bezpečnost systému EPS během stavebních prací.	hod	14,000	286,29	4 008,06	
45	K	K069	Zajištění spolupráce a dodávek se servisní organizací EPS	hod	50,000	420,66	21 033,00	
46	K	K070	SW odpojení hlásičových skupin v rekonstruovaných patrech (po částech)	hod	3,500	525,83	1 840,41	
47	K	K071	SW připojení hlásičových skupin v rekonstruovaných patrech (po částech)	hod	3,500	525,83	1 840,41	
48	K	K072	Dokumentace pro provedení stavby - výrobní dokumentace	kpl	1,000	11 194,37	11 194,37	
49	K	K073	Kontrola provozuschopnosti EPS, včetně protokolu	ks	1,000	9 649,59	9 649,59	
50	K	K074	Dokumentace skutečného provedení, návody, tech. dokumentace	spr	1,000	14 822,61	14 822,61	
51	K	K075	Zaškolení obsluhy	hod	14,000	642,69	8 997,66	
52	K	K076	Zkušební provoz (po jednotlivých etapách)	hod	56,000	525,83	29 446,48	
53	K	K077	Koordinace s ostatními systémy	ks	1,000	5 316,75	5 316,75	
54	K	K078	Stavební přípomoce	ks	1,000	14 699,92	14 699,92	
55	K	K079	Dopravné	kpl	1,000	2 220,18	2 220,18	
56	K	K080	Odvoz a ekologická likvidace odpadového materiálu	kpl	1,000	6 426,83	6 426,83	
57	K	K081	ZDP spolupráce s provozovatelem přenosové trasy	kpl	1,000	52 578,89	52 578,89	
58	K	K082	Funkční zklouška systému EPS po jednotlivých dokončených etapách	hod	56,000	438,19	24 538,64	
59	K	K083	Programování nových prvků na straně DPPC a PCO HZS	hod	25,000	525,83	13 145,75	
60	K	K084	Koordinační funkční zkouška a ověření provozu EPS a ZDP	hod	8,000	642,69	5 141,52	
61	K	K085	PPV 1% obor 001-025	ks	1,000	2 103,33	2 103,33	
62	K	K086	PPV 6% mimo oboru 001-025	ks	1,000	15 494,50	15 494,50	
63	K	K087	Projekční rezerva v případě dalších požadavků 5% z celku	ks	1,000	26 338,32	26 338,32	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
5 - Elektro

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**4 068 934,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	4 068 934,00	12,00%	488 272,08

Cena s DPH	**v CZK**	**4 557 206,08**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
5 - Elektro

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**4 068 934,00**
D1 - 1. Elektroinstalace	2 755 271,98
D2 - 2. Svítidla	536 154,89
D3 - 3. Hromosvody, uzemnění	156 058,06
D4 - 4. Strukturovaná kabeláž	117 015,87
D5 - 5. Televizní rozvody	78 384,28
D6 - 6. HZS	426 048,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
5 - Elektro

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 068 934,00**	
	D	D1	1. Elektroinstalace				2 755 271,98	
1	K	Pol1	Vodič CY4 žl.zel.	m	45,000	48,87	2 199,15	
2	K	Pol2	Vodič CY6 žl.zel.	m	140,000	69,13	9 678,20	
3	K	Pol3	Vodič CY16 žl.zel.	m	125,000	146,61	18 326,25	
4	K	Pol4	Kabel CYKY 4x150	m	15,000	2 643,60	39 654,00	
5	K	Pol5	Kabel CXKH-R-O 3x1,5 B2ca s1 d0	m	150,000	61,98	9 297,00	
6	K	Pol6	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0	m	2 550,000	61,98	158 049,00	
7	K	Pol7	Kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca s1 d0	m	750,000	81,05	60 787,50	
8	K	Pol8	Kabel CXKH-R-J 7x1,5 B2ca s1 d0	m	165,000	112,04	18 486,60	
9	K	Pol9	Kabel CXKH-R-J 4x1,5 B2ca s1 d0	m	120,000	71,52	8 582,40	
10	K	Pol10	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0	m	2 900,000	78,66	228 114,00	
11	K	Pol11	Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca s1 d0	m	380,000	238,38	90 584,40	
12	K	Pol12	Kabel CXKH-R-J 5x10 B2ca s1 d0	m	95,000	351,61	33 402,95	
13	K	Pol13	Kabel CXKH-R-J 5x16 B2ca s1 d0	m	45,000	512,51	23 062,95	
14	K	Pol14	Kabel CXKH-R-J 4x70 B2ca s1 d0	m	20,000	1 525,61	30 512,20	
15	K	Pol15	Kabel CXKH-R-J 4x150 B2ca s1 d0	m	25,000	3 154,92	78 873,00	
16	K	Pol16	Kabel CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1	m	450,000	74,85	33 682,50	
17	K	Pol17	Kabel CSKH-V180 P30-R 5Jx2,5 B2ca s1 d1	m	120,000	136,23	16 347,60	
18	K	Pol18	Kabel CSKH-V180 P30-R 5Jx1,5 B2ca s1 d1	m	470,000	103,69	48 734,30	
19	K	Pol19	Kabel CSKH-V180 P30-R 7Jx1,5 B2ca s1 d1	m	65,000	164,01	10 660,65	
20	K	Pol20	Kabel CSKH-V180 P30-R 5Jx6 B2ca s1 d1	m	15,000	300,11	4 501,65	
21	K	Pol21	Kabel CSKH-V180 P30-R 5Jx10 B2ca s1 d1	m	20,000	444,10	8 882,00	
22	K	Pol22	Kabel CSKH-V180 P30-R 5Jx16 B2ca s1 d1	m	20,000	639,80	12 796,00	
23	K	Pol23	Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek	m	65,000	86,06	5 593,90	
24	K	Pol24	Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek	m	35,000	125,74	4 400,90	
25	K	Pol25	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	135,000	58,41	7 885,35	
26	K	Pol26	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	55,000	92,49	5 086,95	
27	K	Pol27	Trubka korugovaná o70	m	10,000	109,17	1 091,70	
28	K	Pol28	Kabelový žlab 50/60, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	80,000	614,66	49 172,80	
29	K	Pol29	Kabelový žlab 100/60 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	170,000	681,76	115 899,20	
30	K	Pol30	Kabelový žlab 200/60 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	90,000	914,29	82 286,10	
31	K	Pol31	Kabelový žlab 300/60 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	265,000	1 183,30	313 574,50	
32	K	Pol32	Kabelový žlab 100/60 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství -zachovaná funkčnost	m	70,000	770,91	53 963,70	
33	K	Pol33	Krabice přístrojová do dutých stěn	ks	34,000	105,60	3 590,40	
34	K	Pol34	Krabice přístrojová KP(KU)68	ks	229,000	74,61	17 085,69	
35	K	Pol35	Krabice rozvodná KR 68	ks	39,000	110,97	4 327,83	
36	K	Pol36	Krabice rozvodná KR 97	ks	10,000	276,75	2 767,50	
37	K	Pol37	Krabice do vlhka IP65	ks	22,000	188,32	4 143,04	
38	K	Pol38	Krabice KO 68	ks	51,000	85,45	4 357,95	
39	K	Pol39	Spínač č.1, bílý, IP20	ks	75,000	354,59	26 594,25	
40	K	Pol40	Spínač č.1, bílý, IP44	ks	2,000	409,30	818,60	
41	K	Pol41	Spínač č.5, bílý, IP20	ks	6,000	424,55	2 547,30	
42	K	Pol42	Spínač č.6, bílý, IP20	ks	8,000	375,92	3 007,36	
43	K	Pol43	Spínač č.6+6, bílý, IP20	ks	1,000	526,57	526,57	
44	K	Pol44	Žaluziový spínač bílý	ks	13,000	536,70	6 977,10	
45	K	Pol45	Tlačítko se signálkou, bílé, IP20	ks	9,000	482,24	4 340,16	
46	K	Pol46	Zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	127,000	357,32	45 379,64	
47	K	Pol47	Zásuvka dvojitá 230V/16A bílá, IP20	ks	8,000	1 686,51	13 492,08	
48	K	Pol48	Zásuvka 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20	ks	8,000	1 686,51	13 492,08	
49	K	Pol49	Zásuvka 230V/16A, IP44	ks	5,000	456,73	2 283,65	
50	K	Pol50	Infrapasivní čidlo pohybu IP20 stropní	ks	20,000	1 088,19	21 763,80	
51	K	Pol51	Infrapasivní čidlo pohybu IP44 nástěnné	ks	4,000	1 123,71	4 494,84	
52	K	Pol52	Tlačítko CENTRAL, TOTAL STOP v zasklené skřínce	ks	3,000	1 687,00	5 061,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	Pol53	Tlačítko chod VZT CHÚC v zasklené skřínce	ks	1,000	1 687,00	1 687,00	
54	K	Pol54	Prostorový termostat PT proVZT 20°C	ks	1,000	1 726,09	1 726,09	
55	K	Pol55	Motorový spínač ve skříňce IP65 - 3/32A	ks	2,000	3 757,89	7 515,78	
56	K	Pol56	Svorka pospojení	ks	24,000	125,03	3 000,72	
57	K	Pol57	Svorkovnice pospojování EP	ks	2,000	579,61	1 159,22	
58	K	Pol58	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	8,000	79,38	635,04	
59	K	Pol59	Svorka hl. pospojování HOP	ks	1,000	948,50	948,50	
60	K	Pol60	Rozvaděč měření RE	ks	1,000	77 189,27	77 189,27	
61	K	Pol61	Hlavní rozvaděč RH01	ks	1,000	103 973,37	103 973,37	
62	K	Pol62	Okruhový rozvaděč RPO	ks	1,000	108 782,98	108 782,98	
63	K	Pol63	Okruhový rozvaděč RP1	ks	1,000	44 694,98	44 694,98	
64	K	Pol64	Okruhový rozvaděč R2-6	ks	5,000	36 879,37	184 396,85	
65	K	Pol65	Okruhový rozvaděč R7	ks	1,000	36 263,45	36 263,45	
66	K	Pol66	Záložní zdroj UPFD	ks	1,000	377 244,92	377 244,92	
67	K	Pol67	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘ	m2	5,000	2 909,39	14 546,95	
68	K	Pol68	Pomocný materiál	ks	1,000	7 747,25	7 747,25	
69	K	Pol69	Svorka svítidlová	ks	171,000	19,66	3 361,86	
70	K	x	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	9 177,51	9 177,51	
	D	D2	2. Svítidla				536 154,89	
71	K	Pol70	A - LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO IP65 28W/4500lm/4000K/Ra80	ks	9,000	1 725,90	15 533,10	
72	K	Pol71	B - LED PANEL VESTAVNÝ IP20 40W/4000lm/4000K/Ra80	ks	66,000	1 718,88	113 446,08	
73	K	Pol72	B1 - LED PANEL VESTAVNÝ IP20 36W/3600lm/4000K/Ra80 - CHODBA	ks	76,000	1 718,88	130 634,88	
74	K	Pol73	B2 - LED PANEL PŘISAZENÝ IP20 36W/3600lm/4000K/Ra80 - VESTIBUL	ks	14,000	2 445,70	34 239,80	
75	K	Pol74	C - LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO IP54 24W/2280lm/4000K/Ra80 - SOC.	ks	23,000	1 448,96	33 326,08	
76	K	Pol75	C1 - LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO IP54 36W/3600lm/4000K/Ra80 - ZÁZEMÍ	ks	5,000	2 020,36	10 101,80	
77	K	Pol76	D - LED pásek 5W/m vč. Al. Profilu - kuchyňky	ks	8,000	2 258,74	18 069,92	
78	K	Pol77	E - LED NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO IP65 26W/2080lm/4000K/Ra80	ks	2,000	1 450,13	2 900,26	
79	K	Pol78	F - LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO IP65 24W/2280lm/4000K/Ra80 - LODŽIE	ks	18,000	1 450,13	26 102,34	
80	K	Pol79	G - LED NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO IP20 24W/2080lm/4000K/Ra80	ks	2,000	1 450,13	2 900,26	
81	K	Pol80	NO - nouzové přisazené LED SE IP20, 1W, 1hod., sklo + piktogram	ks	14,000	1 327,44	18 584,16	
82	K	Pol81	N1 - nouzové vestavné LED SE IP20, 3W, 1hod.	ks	59,000	2 099,82	123 889,38	
83	K	x.1	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	6 426,83	6 426,83	
	D	D3	3. Hromosvody, uzemnění				156 058,06	
84	K	Pol82	Pásek FeZn 30/4	m	40,000	118,13	4 725,20	
85	K	Pol83	Vodič svodový s vysokonapěťovou izolací CUI vč.příchytek a podpěr pod zateplení	m	60,000	1 940,55	116 433,00	
86	K	Pol84	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	10,000	95,58	955,80	
87	K	Pol85	Vodič AlMgSi o8 (vč.podpěr)	m	90,000	112,06	10 085,40	
88	K	Pol86	Drátový pomocný jímač vč.svorek	ks	7,000	238,49	1 669,43	
89	K	Pol87	Jímací tyč JR dl.2m vč.podstavce PB19	ks	1,000	1 817,39	1 817,39	
90	K	Pol88	Označovací štítek	ks	2,000	28,40	56,80	
91	K	Pol89	Trubka tuhá o40 netříštivá	m	50,000	185,09	9 254,50	
92	K	Pol90	Svorka SS	ks	49,000	74,67	3 658,83	
93	K	Pol91	ST	ks	2,000	112,30	224,60	
94	K	Pol92	SP1	ks	6,000	90,21	541,26	
95	K	Pol93	SZ	ks	2,000	139,64	279,28	
96	K	Pol94	SR 02	ks	5,000	111,24	556,20	
97	K	Pol95	SJ 01	ks	1,000	141,86	141,86	
98	K	Pol96	SR 03	ks	3,000	117,78	353,34	
99	K	Pol97	Antikorozní nátěr zemního spoje	ks	16,000	75,96	1 215,36	
100	K	x.2	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	4 089,81	4 089,81	
	D	D4	4. Strukturovaná kabeláž				117 015,87	
101	K	Pol98	Kabel UTP cat.5e	m	1 490,000	44,99	67 035,10	
102	K	Pol28	Kabelový žlab 50/60, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	50,000	546,87	27 343,50	
103	K	Pol25	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	60,000	54,33	3 259,80	
104	K	Pol26	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	25,000	84,13	2 103,25	
105	K	Pol34	Krabice přístrojová KP(KU)68	ks	7,000	75,96	531,72	
106	K	Pol38	Krabice KO 68	ks	10,000	80,63	806,30	
107	K	Pol99	Zásuvka datová 2xRJ45 bílá komplet	ks	7,000	628,66	4 400,62	
108	K	Pol100	Patch panel 19" UTP 12 port CAT5E	ks	1,000	1 135,80	1 135,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	x.3	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	10 399,78	10 399,78	
	D	D5	5. Televizní rozvody				78 384,28	
110	K	Pol101	Kabel koaxiální	m	710,000	54,33	38 574,30	
111	K	Pol28	Kabelový žlab 50/60, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	35,000	546,87	19 140,45	
112	K	Pol25	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	50,000	54,33	2 716,50	
113	K	Pol26	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	40,000	84,13	3 365,20	
114	K	Pol34	Krabice přístrojová KP(KU)68	ks	7,000	75,96	531,72	
115	K	Pol38	Krabice KO 68	ks	10,000	80,63	806,30	
116	K	Pol102	Zásuvka TV	ks	7,000	615,81	4 310,67	
117	K	x.4	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	8 939,14	8 939,14	
	D	D6	6. HZS				426 048,92	
118	K	Pol103	Pomocné stavební a zednické práce	hod	45,000	525,83	23 662,35	
119	K	Pol104	Vrtání otvorů do o100	hod	40,000	467,40	18 696,00	
120	K	Pol105	Napojení na stávající rozvody NN	hod	45,000	525,83	23 662,35	
121	K	Pol106	Koordinace s ostatními profesemi	hod	20,000	525,83	10 516,60	
122	K	Pol107	Koordinace se stávajícími rozvody po jednotlivých podlažích a samostatných částech	hod	100,000	467,40	46 740,00	
123	K	Pol108	Propojení na stávající uzemňovací soustavu	hod	16,000	467,40	7 478,40	
124	K	Pol109	Propojení na stávající hromosvodovou soustavu	hod	16,000	467,40	7 478,40	
125	K	Pol110	Úprava a doplnění stávajících rozvaděčů	hod	40,000	525,83	21 033,20	
126	K	Pol111	Přemístění materiálu a doprava	hod	60,000	525,83	31 549,80	
127	K	Pol112	Zakreslení skutečného provedení	hod	100,000	467,40	46 740,00	
128	K	Pol113	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	80,000	467,40	37 392,00	
129	K	Pol114	Značení systémů – štítky, popisky	hod	35,000	467,40	16 359,00	
130	K	Pol115	Výchozí revize	hod	60,000	525,83	31 549,80	
131	K	Pol116	SLP - měření rozvodů SK	hod	12,000	397,29	4 767,48	
132	K	Pol117	SLP - měření rozvodů TV	hod	8,000	397,29	3 178,32	
133	K	Pol118	Doplnění rozvaděče RACK	hod	10,000	525,83	5 258,30	
134	K	Pol119	Doplnění rozvaděče zesilovače TV	hod	12,000	525,83	6 309,96	
135	K	Pol120	Zaměření stávajícího systému SK	hod	25,000	572,57	14 314,25	
136	K	Pol121	Zaměření stávajícího systému TV	hod	25,000	572,57	14 314,25	
137	K	Pol122	Napojení na stávající systémy SLP	hod	30,000	572,57	17 177,10	
138	K	Pol123	Koordinace se stávajícími rozvody SLP	hod	12,000	327,18	3 926,16	
139	K	Pol124	Stavební přípomoci	hod	30,000	525,83	15 774,90	
140	K	Pol125	Značení systémů SLP – štítky, popisky	hod	10,000	222,02	2 220,20	
141	K	Pol126	Závěrečná revizní zpráva SLP	hod	30,000	531,67	15 950,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
6 - VZT

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**3 315 933,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 315 933,59	12,00%	397 912,03

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 713 845,62**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
6 - VZT

Místo: | Datum: 26.05.2025

Zadavatel: | Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 315 933,59**
D1 - Zařízení č.1 – Větrání chodeb jako náhrada vzduchu za odvětrání soc. zázemí	1 068 349,84
D2 - Zařízení č.2 – Větrání místnosti mytí nádobí	197 241,90
D3 - Zařízení č.3 – Větrání sociálního zázemí přístavby, odvětrání kuchyněk a místnosti UPS	412 510,51
D4 - Zařízení č.4 – Větrání CHÚC typu "B"	718 637,64
D5 - Zařízení č.5 – Klimatizace společenských místností přístavby	519 561,76
D7 - Společné pro všechna zařízení	399 631,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
6 - VZT

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 315 933,59**	
	D	D1	Zařízení č.1 – Větrání chodeb jako náhrada vzduchu za odvětrání soc. zá:				1 068 349,84	
1	K	1.1	Vzduchotechnická kompaktní přívodní jednotka ve venkovním provedení v konfiguraci hrdel dle výkresové dokumentace v sestavě vč. MaR: přívodní část - pružná manžeta, integrovaná uzavírací klapka, filtrační komora s kapsovými filtry F7, radiální ventilátor s regulací otáček (EC motor) Qv = 2380 m3/h, pext. = 350 Pa, P = 1,30 kW (230V/50Hz), 3 - okruhový přímý výparník R410a Qch = 27,70 kW / Qt = 27,85 kW, pružná manžeta.		1,000	407 753,86	407 753,86	
2	K	Pol127	Základový rám - sestava pro celou délku jednotky v žárově zinkovaném provedení, nebo NEREZ. 4ks betonových dlaždic 400x400x40 vč. podkladní fólie a geotextilie.		1,000	46 740,58	46 740,58	
3	K	Pol128	Systém MaR vč. ovladače (v ceně jednotky)		1,000	94,31	94,31	
4	K	Pol129	Uvedení do provozu certifikovaným technikem výrobce		1,000	8 763,86	8 763,86	
5	K	1.2	Kondenzační jednotka (tepelné čerpadlo) pro připojení ke vzduchotechnice s reverzibilním chodem (chlazení / topení) v provedení dle výkresové dokumentace. Chladivo R410a.		1,000	173 849,26	173 849,26	
	P		*Poznámka k položce:* *Parametry:* *Qch = 28,0 kW (nom)* *Qt = 28,0 kW (nom)* *P = 9,69 kW (nom.) 400V/50Hz*					
6	K	Pol130	Komunikační modul - řídící box pro VZT - MASTER		1,000	21 220,22	21 220,22	
7	K	Pol131	Komunikační modul - řídící box pro VZT - SLAVE		2,000	13 963,75	27 927,50	
8	K	Pol132	Elektronický expanzní ventil		3,000	7 189,87	21 569,61	
9	K	Pol133	Kabelový ovladač ČJ - barevný		1,000	4 502,29	4 502,29	
10	K	Pol134	Cu - rozbočky - 1 pár (pro 3 - okruhový chladič)		2,000	3 084,88	6 169,76	
11	K	Pol135	Konstrukce pro osazení jednotky - žárově zinkovaná, nebo NEREZ. 4ks betonových dlaždic 400x400x40 vč. podkladní fólie a geotextilie.		1,000	8 763,86	8 763,86	
12	K	Pol136	Nastavení a uvedení do provozu certifikovaným technikem výrobce. Integrace do MaR jednotky.		1,000	6 426,83	6 426,83	
13	K	1.3	Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 500x500/1500 sestavený ze 2 ks buněk 250x500/1500 s akustickou izolací krytou děrovaným plechem, náběhem a výběhem. Cena tlumiče vč. opláštění a přírub.		3,000	3 714,71	11 144,13	
14	K	1.4	Regulační klapka ruční - 160x125		7,000	1 739,92	12 179,44	
15	K	1.5	Protidešťová žaluzie 500x500 - hliníková - včetně ochranného pletiva.		1,000	3 186,54	3 186,54	
16	K	1.6	Vyústka čtyřhranná dvouřadá hliníková 600x150 bez regulace s montážním rámečkem pro bezpečnou instalaci na strop.		7,000	1 536,60	10 756,20	
	P		*Poznámka k položce:* *Čtyřhranné potrubí sk. I - pozink*					
17	K	Pol137	Čtyřhranné potrubí sk. I - pozink rovné		61,000	772,39	47 115,79	
18	K	Pol138	Čtyřhranné potrubí sk. I - pozink tvarovky		28,000	1 105,41	30 951,48	
19	K	Pol139	Cu dvojpotrubí vč. izolace - 9,52 / 22,2		7,000	1 110,09	7 770,63	
20	K	Pol140	Prokabelování jednotek		5,000	116,85	584,25	
21	K	Pol141	Ochrana izolace Cu potrubí ve venkovním prostředí proti UV záření		7,000	1 110,09	7 770,63	
22	K	Pol142	Doplnění chladiva R32 - dle skutečné délky Cu potrubí a objemu chladiče jednotky (Cena za 100g)		1,000	5 725,72	5 725,72	
23	K	Pol143	Tepelná izolace minerální vlnou 60 mm + oplechování pozink pro venkovní instalaci		68,000	1 928,05	131 107,40	
24	K	Pol144	Požární izolace minerální vlnou s AL polepem - odolnost EI 30		25,000	588,93	14 723,25	
25	K	Pol145	Požární ucpávka potrubí do odvodu 0,8 m		14,000	1 387,02	19 418,28	
26	K	Pol146	Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových prvků		1,000	32 134,16	32 134,16	
	D	D2	Zařízení č.2 – Větrání místnosti mytí nádobí				197 241,90	
27	K	2.1	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení v konfiguraci hrdel dle výkresové dokumentace v sestavě:		1,000	88 176,10	88 176,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *přívodní část - pružná manžeta, klapka, filtrační komora s kazetovým filtrem G4, deskový rekuperátor s vysokou účinností (92%) s by-passem, radiální ventilátor s EC motorem a regulací otáček Qv = 490 m3/h, pext. = 200 Pa, P = 0,15 kW (230V/50Hz), pružná manžeta.* *odvodní část - pružná manžeta, filtrační komora s kazetovým filtrem G4, deskový rekuperátor s vysokou účinností, radiální ventilátor s EC motorem a regulací otáček Qv = 490 m3/h, pext. = 200 Pa, P = 0,15 kW (230V/50Hz), pružná manžeta.*					
28	K	2.1a	Externí potrubní elektrický ohřívač DN_200. Qt = 2,0 kW 230V/50Hz (vypočtený potřebný příkon 400 W).		1,000	24 865,99	24 865,99	
29	K	Pol147	Jednotka vč. systému MaR , ovladače s barevným displejem a kanálového čidla pro montáž do potrubí. Jednotka umožňuje připojení na internet pro vzdálenou správu. (V ceně jednotky).		1,000	11 685,15	11 685,15	
30	K	Pol148	Uvedení do provozu certifikovaným technikem výrobce.		1,000	8 763,86	8 763,86	
31	K	2.2	Kruhový tlumič hluku DN_200/900 pro montáž do SPIRO potrubí		4,000	2 754,19	11 016,76	
32	K	2.3	Protidešťová žaluzie plastová pro osazení na stěnu na otvor DN 250		1,000	1 119,44	1 119,44	
33	K	2.4	Protidešťová žaluzie plastová samočinná přetlaková pro osazení na stěnu na otvor DN 250		1,000	1 118,27	1 118,27	
34	K	2.5	Vyústka čtyřhranná jednořadá pro montáž na kruhové potrubí 800x100 s regulací R1		4,000	1 659,29	6 637,16	
35	K	Pol149	Kruhové potrubí pozink - SPIRO (tvarovky s celoobvodovým pryžovým dvou-břitým těsněním) do průměru 200 rovné		40,000	521,16	20 846,40	
36	K	Pol150	Kruhové potrubí pozink - SPIRO (tvarovky s celoobvodovým pryžovým dvou-břitým těsněním) do průměru 200 tvarovky		6,000	1 120,60	6 723,60	
37	K	Pol151	Tepelná izolace minerální vlnou 40 mm		20,000	522,33	10 446,60	
38	K	Pol152	Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových prvků		1,000	5 842,57	5 842,57	
	D	D3	Zařízení č.3 – Větrání sociálního zázemí přístavby, odvětrání kuchyněk a				412 510,51	
39	K	3.1	Malý radiální ventilátor s EC motorem pro zabudování do stěny, nebo podhledu se zpětnou klapkou a připojením DN_80		24,000	10 496,77	251 922,48	
	P		*Poznámka k položce:* *Parametry:* *Qv = 80 m3/h* *pcv = 170 Pa* *P = 0,013 kW 230V/50Hz*					
40	K	Pol153	Modul základního doběhového spínače (zapnutí po 1 minutě, vypnutí po 8 minutách)		24,000	1 389,36	33 344,64	
41	K	3.2	Malý axiální ventilátor pro zabudování na stěnu se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky a připojením DN_100		6,000	2 047,24	12 283,44	
	P		*Poznámka k položce:* *Parametry:* *Qv = 80 m3/h* *pcv = 13 Pa* *P = 0,013 kW 230V/50Hz* *Vestavěný doběhový spínač s možností nastavení cca 2 - 20 minut.*					
42	K	3.3	Malý radiální ventilátor pro zabudování do stěny se zpětnou klapkou se zadním připojením DN_100 (trvalý chod)		1,000	12 700,59	12 700,59	
	P		*Poznámka k položce:* *Parametry:* *Qv = 80 m3/h* *pcv = 50 Pa* *P = 0,028 kW 230V/50Hz*					
43	K	3.4	Malý axiální ventilátor pro zabudování na stěnu se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky a připojením DN_125, Vestavěný doběhový spínač s možností nastavení cca 2 - 20 minut.		1,000	2 215,50	2 215,50	
	P		*Poznámka k položce:* *Parametry:* *Qv = 80 m3/h* *pcv = 22 Pa* *P = 0,025 kW 230V/50Hz*					
44	K	3.5	Protidešťová žaluzie plastová samočinná přetlaková pro osazení na stěnu na otvor DN 125		4,000	536,35	2 145,40	
45	K	3.6	Protidešťová žaluzie plastová samočinná přetlaková pro osazení na stěnu na otvor DN 100		6,000	536,35	3 218,10	
46	K	3.7	Vícesegmentová výfuková hlavice na kruhové potrubí DN_200		1,000	2 187,46	2 187,46	
47	K	3.8	Talířový ventil kovový přívodní DN 160 vč. zděře		1,000	338,87	338,87	
48	K	3.9	Talířový ventil kovový odvodní DN 160 vč. zděře		1,000	338,87	338,87	
49	K	3.10	Protidešťová žaluzie plastová pro osazení na stěnu na otvor DN 160		2,000	884,56	1 769,12	
50	K	3.11	Propojovací flexibilní hadice s akustickou izolací DN 80 / 10 bm		3,000	969,87	2 909,61	
51	K	3.12	Neobsazeno		0,000	1,00	0,00	
52	K	Pol154	Kruhové potrubí pozink - SPIRO (tvarovky s celoobvodovým pryžovým dvou-břitým těsněním) do půrměru 125 mm rovné		70,000	411,32	28 792,40	
53	K	Pol155	Kruhové potrubí pozink - SPIRO (tvarovky s celoobvodovým pryžovým dvou-břitým těsněním) do půrměru 125 mm tvarovky		11,000	766,55	8 432,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	Pol156	Kruhové potrubí pozink - SPIRO (tvarovky s celoobvodovým pryžovým dvou-břitým těsněním) do průměru 200 mm rovné		19,000	521,16	9 902,04	
55	K	Pol157	Kruhové potrubí pozink - SPIRO (tvarovky s celoobvodovým pryžovým dvou-břitým těsněním) do průměru 200 mm tvarovky		4,000	1 120,60	4 482,40	
56	K	Pol143	Tepelná izolace minerální vlnou 60 mm + oplechování pozink pro venkovní instalaci		3,000	1 928,05	5 784,15	
57	K	Pol158	Požární ucpávka potrubí do odvodu 0,5 m (šachta - stoupačka - odbočky)		6,000	2 873,38	17 240,28	
58	K	Pol159	Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových prvků		1,000	12 503,11	12 503,11	
	D	D4	Zařízení č.4 – Větrání CHÚC typu "B"				718 637,64	
59	K	4.1	Přívodní potrubní radiální ventilátor v tepelně a akusticky izolované skříni s EC motorem		1,000	123 766,72	123 766,72	
	P		*Poznámka k položce:* *Parametry:* *Qv = 16380 m3/h* *pcv = 634 Pa* *P = 4,883 kW 400V/50Hz* *Příslušenství:*					
60	K	Pol160	Uzavírací klapka 878x878 s rychlým servopohonem 24V (2,5 sec.)		1,000	31 187,66	31 187,66	
61	K	Pol161	Protidešťová žaluzie 878x878		1,000	12 367,56	12 367,56	
62	K	Pol162	Základový rám - sestava pod ventilátor v žárově zinkovaném provedení, nebo NEREZ. 4ks betonových dlaždic 400x400x40 vč. podkladní fólie a geotextilie.		1,000	7 595,35	7 595,35	
63	K	4.2	Přívodní potrubní radiální ventilátor v tepelně a akusticky izolované skříni s EC motorem		1,000	45 524,16	45 524,16	
	P		*Poznámka k položce:* *Parametry:* *Qv = 2965 m3/h* *pcv = 300 Pa* *P = 0,565 kW 230V/50Hz*					
64	K	Pol163	Uzavírací klapka 548x548 s rychlým servopohonem 24V (2,5 sec.)		1,000	30 658,32	30 658,32	
65	K	Pol164	Protidešťová žaluzie 548x548		2,000	8 456,54	16 913,08	
66	K	Pol165	Základový rám - sestava pod ventilátor v žárově zinkovaném provedení, nebo NEREZ.		1,000	6 426,83	6 426,83	
67	K	4.3	Stěnová mřížka s pevnými lamelami - rozteč 20mm pro montáž do stěny 400x630 - s regulací R1 čtyřhranná		6,000	3 943,74	23 662,44	
68	K	4.4	Krycí mřížka DN_160 s velkou průtočnou plochou		6,000	680,07	4 080,42	
69	K	4.5	Regulační klapka ruční - DN_160		6,000	1 739,92	10 439,52	
70	K	Pol137	Čtyřhranné potrubí sk. I - pozink rovné		97,000	772,39	74 921,83	
71	K	Pol138	Čtyřhranné potrubí sk. I - pozink tvarovky		35,000	1 105,41	38 689,35	
72	K	Pol166	Kruhové potrubí pozink - SPIRO (tvarovky s celoobvodovým pryžovým dvou-břitým těsněním) do průměru 160 mm rovné		42,000	461,56	19 385,52	
73	K	Pol167	Kruhové potrubí pozink - SPIRO (tvarovky s celoobvodovým pryžovým dvou-břitým těsněním) do průměru 160 mm tvarovky		3,000	917,28	2 751,84	
74	K	Pol168	Požární izolace minerální vlnou s AL polepem - odolnost EI 30 + oplechování pozink pro venkovní instalaci		128,000	1 928,05	246 790,40	
75	K	Pol169	Tepelná izolace minerální vlnou 40 mm s Al polepem		3,000	522,33	1 566,99	
76	K	Pol170	Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových prvků		1,000	21 909,65	21 909,65	
	D	D5	Zařízení č.5 – Klimatizace společenských místností přístavby				519 561,76	
77	K	5.1	Kondenzační VRF jednotka (tepelné čerpadlo vzduch / vzduch) s proměnným průtokem chladiva)		1,000	199 650,06	199 650,06	
	P		*Poznámka k položce:* *Parametry:* *Qch = 33,5 kW (nominální výkon)* *Qt = 33,5 kW (nominální výkon)* *P = 12,01 kW, 400V/50Hz (nominální příkon)* *Chladivo R410a (přednaplněno 6,0 kg)* *Hmotnost - 155 kg*					
78	K	Pol171	REFNET 1621 viz schéma ve výkresové dokumentaci		2,000	2 687,58	5 375,16	
79	K	Pol172	REFNET 3321 viz schéma ve výkresové dokumentaci		3,000	3 225,10	9 675,30	
80	K	Pol135	Konstrukce pro osazení jednotky - žárově zinkovaná, nebo NEREZ. 4ks betonových dlaždic 400x400x40 vč. podkladní fólie a geotextilie.		1,000	8 763,86	8 763,86	
81	K	Pol173	Nastavení a uvedení do provozu certifikovaným technikem výrobce		1,000	6 426,83	6 426,83	
82	K	5.2	Postropní chladící jednotka		6,000	32 508,08	195 048,48	
	P		*Poznámka k položce:* *Parametry:* *Qch = 5,66 kW (nominální výkon)* *P = 130 W, 230V/50Hz* *Příslušenství:*					
83	K	Pol174	Kabelový ovladač ČJ barevný		6,000	4 502,29	27 013,74	
84	K	Pol175	Cu - potrubí vč. Izolace 6,35 mm		10,000	455,72	4 557,20	
85	K	Pol176	Cu - potrubí vč. Izolace 9,52 mm		13,000	549,20	7 139,60	
86	K	Pol177	Cu - potrubí vč. Izolace 12,7 mm		12,000	572,57	6 870,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	Pol178	Cu - potrubí vč. Izolace 15,88 mm		4,000	619,32	2 477,28	
88	K	Pol179	Cu - potrubí vč. Izolace 19,05 mm		7,000	712,80	4 989,60	
89	K	Pol180	Cu - potrubí vč. Izolace 22,2 mm		4,000	747,85	2 991,40	
90	K	Pol181	Cu - potrubí vč. Izolace 28,58 mm		3,000	782,91	2 348,73	
91	K	Pol140	Prokabelování jednotek		40,000	116,85	4 674,00	
92	K	Pol182	Doplnění chladiva - R410 - dle výpočtu. Množství bude upraveno dle skutečné dl. Cu potrubí.		4,290	1 589,18	6 817,58	
93	K	Pol183	Ošetření izolace Cu potrubí proti UV záření		3,000	1 110,09	3 330,27	
94	K	Pol184	Požární ucpávka Cu potrubí do průměru 0,1 m		6,000	892,74	5 356,44	
95	K	Pol185	Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení Cu potrubí a chladících jednotek.		1,000	15 307,54	15 307,54	
96	K	Pol186	Výchozí revize vč. vystavení evidenční knihy zařízení s chladivem. (Množství chladiva v zařízení cca 10,29 kg)		1,000	747,85	747,85	
	D	D7	Společné pro všechna zařízení				399 631,94	
97	K	Pol187	Montážní mechanismy (jeřáb, plošina atp.)		8,000	5 842,57	46 740,56	
98	K	Pol188	Stavební přípomoce		1,000	146 064,32	146 064,32	
99	K	Pol189	Doprava (….% z D)		1,000	105 166,31	105 166,31	
100	K	Pol190	Kompletace (….% z D)		1,000	29 212,85	29 212,85	
101	K	Pol191	Vyzkoušení a zaregulování na projektované parametry (….% z D)		1,000	14 022,17	14 022,17	
102	K	Pol192	Vypracování dokumentace skutečného provedení (….% z D)		1,000	58 425,73	58 425,73	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
7 - Gastro vybavení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Prostory osazené nerezovými pasivními výrobky budou zaměře dle skutečného stavu. Všechny výrobku budou vyrobeny s minimálními vůlemi, max.1,5mm na každé straně. Výrobky budou zaměřeny a vyrobeny v úhlovém provedení, bude-li místnost a napojení ostatních zařízení tuto výchylku vyžadovat. Účastník výběrového řízení doplní sloupce "K7" až "K80", dále doplní sloupce "M7" až "M80" a sloupce "P7 až P80". Finální výpočet v "buňce Q86" bude v elektronické podobě proveden po doplnění automaticky. Takto vyplněná tabulka po vyplnění dat o zpracovateli nabídky vytisknuta na formá A3, opatřena podpisy a razítky zpracovatele a zaslána na adresu vypisovatele výběrového řízení, případně předána do podatelny vypisovatele VŘ (dle požadavku zadavatele VŘ). Nedílnou součástí pro vypracování cenové nabídky je prohlídka " místa realizace části DS Otín-STAVBY A GASTRO 1NP". Zájemce o dodávku a realizaci akce si po obhlídce místa plnění dodávky provede revizi stávajících přípojných bodů. Sestavy tvořené stávajícími výrobky a novými výrobky (díly) budou sestaveny a nové díly budou jako doměrové do sestavy (povinnost realizátora doměřit a vyrobit s minimální spárou max 3mm). Stávající pozice výškově (budou-li investorem doplněny), případně designově upravit (zkrátit, případně zvýšit) dle nových pozic.

Cena bez DPH			**1 478 068,02**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 413 963,26	21,00%	296 932,28
snížená	64 104,76	12,00%	7 692,57
Cena s DPH	**v CZK**		**1 782 692,87**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
7 - Gastro vybavení

Místo: | Datum: 26.05.2025

Zadavatel: | Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 478 068,02**
D1 - 1.41) CHODBA - 11,28 m2	41 774,44
1.45) ŠATNA (PERSONÁ - 1.45) ŠATNA (PERSONÁ	11 685,16
PŘÍJEM - MYTÍ BÍLÉHO - PŘÍJEM - MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ - SKLADOVÁNÍ BÍLÉHO NÁD	828 676,67
PŘÍJEM - MYTÍ - SKLA - PŘÍJEM - MYTÍ - SKLADOVÁNÍ TERMOBOXŮ	206 893,69
MANIPULAČNÍ A SKLADO - MANIPULAČNÍ A SKLADO	208 899,94
1.47) SKLAD VOZÍKŮ - - 1.47) SKLAD VOZÍKŮ -	180 138,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
7 - Gastro vybavení

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 478 068,02**	
	D	D1	1.41) CHODBA - 11,28 m2				41 774,44	
1	K	1.43.01	Nást. skříňka s policemi/2 dvířky, bílá/Veddinge bílá, 80x80 cm		1,000	5 842,57	5 842,57	
	P		*Poznámka k položce: Nást. skříňka s policemi/2 dvířky, bílá/Veddinge bílá, 80x80 cm*					
2	K	1.43.02	výlevka, 435x500x460mm, stojící, s plastovou mřížkou, bílá		1,000	7 595,35	7 595,35	
	P		*Poznámka k položce: výlevka, 435x500x460mm, stojící, s plastovou mřížkou, bílá*					
3	K	1.43.03	instalační sada pro klozet		1,000	1 752,78	1 752,78	
	P		*Poznámka k položce: instalační sada pro klozet*					
4	K	1.43.04	umyvadlová nástěnná baterie, chrom		1,000	4 089,81	4 089,81	
	P		*Poznámka k položce: umyvadlová nástěnná baterie, chrom*					
5	K	1.44.01	umývátko 45 cm, s otvorem pro baterii vpravo, s přepadem		1,000	4 674,06	4 674,06	
	P		*Poznámka k položce: umývátko 45 cm, s otvorem pro baterii vpravo, s přepadem*					
6	K	1.44.02	designový sifon k umyvadlu DN32, s převlečnou maticí 5/4, chrom		1,000	292,13	292,13	
	P		*Poznámka k položce: designový sifon k umyvadlu DN32, s převlečnou maticí 5/4, chrom*					
7	K	1.44.03	umyvadlová stojánková baterie, chrom		1,000	5 258,32	5 258,32	
	P		*Poznámka k položce: umyvadlová stojánková baterie, chrom*					
8	K	1.44.04	závěsné WC, alpská bílá		1,000	7 595,35	7 595,35	
	P		*Poznámka k položce: závěsné WC, alpská bílá*					
9	K	1.44.05	sada 6x70mm na upevnění WC a bidetů, bílá, ocel		1,000	2 921,29	2 921,29	
	P		*Poznámka k položce: sada 6x70mm na upevnění WC a bidetů, bílá, ocel*					
10	K	1.44.06	WC sedátko, antibakteriální		1,000	1 752,78	1 752,78	
	P		*Poznámka k položce: WC sedátko, antibakteriální*					
	D	1.45) ŠATNA	1.45) ŠATNA (PERSONÁ				11 685,16	
11	K	29h.01	Šatní skříňka dvoudveřová 1, cylindrický zámek, šedá/tmavěšedá		4,000	2 921,29	11 685,16	
	P		*Poznámka k položce: Šatní skříňka dvoudveřová 1, cylindrický zámek, šedá/tmavěšedá; Konstrukce demontovaná,Barva korpusu šedá,Počet dveří 2,Materiál dveří plech,Materiál korpusu plech,Typ zámku cylindrický,Typ základny bez podnože,Madlo ano,Výška (mm) 1800,Šířka (mm) 380,Hloubka (mm) 450,Vnitřní rozměr boxu (mm) 835 x 310 x 420,Hmotnost (kg) 19*					
	D	PŘÍJEM - MY	PŘÍJEM - MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ - SKLADOVÁNÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ				828 676,67	
12	K	1.46.01	Nerezový třídící příjmový stůl s prolisovanou pracovní deskou a volným spodním prostorem pro pojízdné odpadkové koše 50L		1,000	14 667,19	14 667,19	
	P		*Poznámka k položce: Nerezový třídící příjmový stůl s prolisovanou pracovní deskou a volným spodním prostorem pro pojízdné odpadkové koše 50L; přesah pracovní desky po obvodě proti podnoží 15 mm, zadní límec v= 50mm, nohy výškově stavitelné*					
13	K	1.46.02	Nerez koš 50 litrů pojízdný s víkem		2,000	3 844,41	7 688,82	
	P		*Poznámka k položce: Odpadkový koš nerezový, pojízdný s víkem , 50 litrů*					
14	K	1.46.03	Police na koše nástěnná šikmé provedení sklonu s odtokovou trrubičkou vpravo- prostor pro tři koše 600x500mm - aretace na stěnu na 3 konzoly		1,000	9 183,36	9 183,36	
	P		*Poznámka k položce: Police na koše nástěnná šikmé provedení sklonu s odtokovou trrubičkou vpravo- prostor pro tři koše 600x500mm - aretace na stěnu na 3 konzoly*					
15	K	1.46.04	Vstupní stůl k mycímu stroji se spodní roštovou policí a 2x dřezem 600x450x300mm, 2x otvorem pro stojánkovou tlakovou sprchu,vedení na koše 600x500mm (500x500); zadní límec v=200mm , levý límec v=50mm		1,000	42 342,30	42 342,30	
	P		*Poznámka k položce: Vstupní stůl k mycímu stroji se spodní roštovou policí a 2x dřezem 600x450x300mm, 2x otvorem pro stojánkovou tlakovou sprchu,vedení na koše 600x500mm (500x500); zadní límec v=200mm , levý límec v=50mm; napojení na mycí stroj vpravo (přesah desky proti podnoží vpravo minimálně 40 mm)*					
16	K	1.46.05	Sprcha ze stolu s ramínkem a s baterií pákovou		2,000	7 817,37	15 634,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Tlaková stojánková sprcha s napouštěcím ramínkem;Popis produktu:■ nerezová tlaková hadice,■ vyrovnávací pružina,■ tlaková sprcha s pákovým ovladačem,■ úchyt na stěnu,■ napouštěcí ramínko,■ baterie; Informace:Šířka 400.00 mm,Hloubka 70.00 mm,Výška 800.00 mm,Hmotnost 5,35 kg*					
17	K	1.46.06	dřezový sifon pr.50/40mm, s výpustí, s nerezovou mřížkou, PP/nerez, bílá/chrom		2,000	175,28	350,56	
	P		*Poznámka k položce:* *dřezový sifon pr.50/40mm, s výpustí, s nerezovou mřížkou, PP/nerez, bílá/chrom*					
18	K	1.46.07	Změkčovač automatický 5 l - R 08		1,000	11 673,46	11 673,46	
	P		*Poznámka k položce:* *Změkčovač automatický 5 l; Šířka netto [mm] 233,Hloubka netto [mm] 455,Výška netto [mm] 540,Hmotnost netto [kg] 9.00,Materiál Polypropylen,Příkon elektrický [kW] 0.005,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Vstupní tlak 2-8,Náplň pryskyřice 5.00*					
19	K	1.46.08	Sůl tabletová 25kg | SÚL T		1,000	338,87	338,87	
	P		*Poznámka k položce:* *Sůl tabletová 25kg | SÚL T; Hmotnost netto [kg] 25.00,Šířka brutto [mm] 500,Hloubka brutto [mm] 350,Výška brutto [mm] 150,Hmotnost brutto [kg] 28.00*					
20	K	1.46.09	Myčka průběžná dvouplášťová na koše 600x500mm s odpadovým čerpadlem a s rekuperací - 400 V; Typ displeje: LCD multifunkční displej,Počet programů: 13,Počet plášťů: 2,Světlá výška dveří : 465,Rozměr koše : 600 x 500,Spotřeba vody mycího cyklu : 2,4,Doba mycího cyklu : 60-90-180,Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem,Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow,Samočisticí cyklus: Ano,Odpadový filtr: Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu		2,000	329 053,70	658 107,40	
	P		*Poznámka k položce:* *Myčka průběžná dvouplášťová na koše 600x500mm s odpadovým čerpadlem a s rekuperací - 400 V;Šířka netto [mm] 835,Hloubka netto [mm] 788,Výška netto [mm] 2265,Hmotnost netto [kg] 120.00,Typ spotřebiče Elektrické zařízení,Typ ovládání Digitální,Materiál Nerez,Příkon elektrický [kW] 11.000,Napájení 400 V / 3N - 50 Hz,Počet programů 13,Otevírání zařízení Vyklápěcí nahoru,Světlá výška dveří [mm] 465,Nastavitelné nožičky Ano,Počet plášťů 2,Samočisticí cyklus Ano,Objem bojleru [l] 12.00,Příkon bojleru [kW] 7.000,Objem vany [l] 30,Příkon vany [kW] 2.500,Počet společných ramen pro oplach a mytí 2,Uchycení ramen Ručně povolitelný/utažitelný šroub,Typ mycích ramen Otočná dvojcípá,Materiál mycích ramen Nerez,Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem Ano,Typ oplachových ramen Otočná dvoucípá,Materiál oplachových ramen Nerez,Hluboko tažená (lisovaná) vana Ano,Podpěry košů lisované,Hladinové filtry vany nerezové,Odpadový filtr Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu,Termostop Ano,Regulovatelný termostat bojleru Ano,Kapacita košů 60-40-20,Systém dávkování chemie ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem,Systém úspory energie EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru,Systém oplachu ProRinse - kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak,Systém ohřevu HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu,Systém rychlého náhřevu QuickReady - Systém rychlého ohřevu vody v nádrži,Systém zdvihu ProGlide - Potřebná síla pro zdvih odpovídá 3 kg díky protizávaží a jemnému vedení, snižuje únavu obsluhy,Rekuperace tepla 1 baterie meď-hliník - úspora až 40% energie potřebné k ohřevu vody v bojleru, současně pohlcením uvolňující se páry eliminuje potřebu použití digestoře,Elektroventil na horkou vodu Ano,Systém dovírání dveří ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí,Rozměr koše [mm] 600 x 500,Typ displeje LCD multifunkční displej,Umístění ovládacího panelu nahoře,USB port Ano, pro aktualizaci firmware,Odpadové čerpadlo Ano,Autodiagnostika Ano,Typ mycího čerpadla dvoucestné - DuoFlow,Davkovací čerpadlo mycího detergentu Ano,Dávkovací čerpadlo oplachu Ano,Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš] 2,4,Doba mycího cyklu [s/koš] 60-90-180,Teplota oplachové vody [°C] 80,Standardní výbava k zařízení 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory,Program ProSpeed Ano,Program ProFessional Ano,Program ProTemp Ano,Program ProClean*					
21	K	1.46.10	25 kg - Mycí detergent pro myčky nádobí 25 kg		1,000	3 026,46	3 026,46	
	P		*Poznámka k položce:* *25 kg - Mycí detergent pro myčky nádobí 25 kg; ■ univerzální tekutý mycí detergent pro profesionální myčky nádobí,■ dávkování: 1 až 5 g přípravku na 1 litr mycího roztoku v závislosti na tvrdosti vody a stupni znečištění nádobí;Informace:Šířka 240.00 mm,Hloubka 290.00 mm,Výška 395.00mm,Objem 27492.00 cc,Hmotnost 25.00 kg*					
22	K	1.46.11	10 kg - Oplachový přípravek pro myčky nádobí 10 kg		1,000	1 390,53	1 390,53	
	P		*Poznámka k položce:* *10 kg - Oplachový přípravek pro myčky nádobí 10 kg;■ oplachovací přípravek pro profesionální myčky nádobí,■ dávkování: 0,3 až 0,9 g přípravku na 1 litr oplachové lázně v závislosti na tvrdosti vody a materiálu nádobí;Informace:Šířka 194.00 mm,Hloubka 232.00 mm,Výška 314.00 mm,Objem 14132.51 cc,Hmotnost 10.00 kg*					
23	K	1.46.12	Spojovací pracovní deska pro tandemové uspořádání dvojice průchozích mycích strojů, prolis pro vedení dvojice košů 600x500mm, napojovací body do mycích strojů na pravém i levém boku s aretačními šrouby . Zadní límec v= 50 mm		1,000	3 505,54	3 505,54	
	P		*Poznámka k položce:* *Spojovací pracovní deska pro tandemové uspořádání dvojice průchozích mycích strojů, prolis pro vedení dvojice košů 600x500mm, napojovací body do mycích strojů na pravém i levém boku s aretačními šrouby . Zadní límec v= 50 mm;Napojení na mycí stroj vlevo (přesah desky proti podnoží vpravo minimálně 40 mm)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	1.46.13	Výstupní mycí stůl k průchozímu mycímu stroji, prolis pro vedení dvojice košů 600x500mm, podnoží s roštovou spodní policí . Zadní límec v= 50 mm		1,000	22 826,93	22 826,93	
	P		*Poznámka k položce:* *Výstupní mycí stůl k průchozímu mycímu stroji, prolis pro vedení dvojice košů 500x500mm, podnoží s roštovou spodní policí . Zadní límec v= 50 mm;napojení na mycí stroj vpravo (přesah desky proti podnoží vlevo minimálně 40 mm)*					
25	K	1.46.14	Skladový nerezový regál čtyřpolicový s hygienickou nerezovou odnímatelnou zástěnou na pravém boku (stěna)-atypické rozmístění polic		1,000	26 775,35	26 775,35	
	P		*Poznámka k položce:* *Skladový nerezový regál čtyřpolicový s hygienickou nerezovou odnímatelnou zástěnou na pravém boku (stěna)-atypické rozmístění polic. Spodní police horní hrana v= 180mm n.č.p., druhá police horní hrana v= 900 mm n.č.p., třetí police je horní hrana v= 1360 mm n.č.p., horní hrana horní police v= 1800mm. Nohy výškově stavitelné.*					
26	K	1.46.15	Kompletní nerezová podlahová vpusť s vanou s protipachovou uzávěrou a protiskluzovým roštem		1,000	11 165,16	11 165,16	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní nerezová podlahová vpusť s vanou s protipachovou uzávěrou a protiskluzovým roštem; Podlahová vpusť se skládá z vyjímatelného roštu, horního dílu, přírub pro uchycení izolace do podlahy, zápachové uzávěry a spodního dílu. Pro vyrovná horníhodílu s dlažbou, jsou v úchytech stavěcí šrouby. Součástí vany jsou také úchyty určené k zabetonování. Protiskluzový rošt o výšce 25mm a velikosti ok 25x25mm je provedena z páskové oceli o tloušťce 2mm. Zemění.*					
	D	PŘÍJEM - MY	PŘÍJEM - MYTÍ - SKLADOVÁNÍ TERMOBOXŮ				206 893,69	
27	K	1.46.16	Skladový nerezový regál čtyřpolicový s prolisem tří horních polic a vyspádování k pravé straně, odkapní trubičkou PR12 mm L=40mm, u druhé spodní police napojení na odpad-atypické rozmístění polic		1,000	52 538,75	52 538,75	
	P		*Poznámka k položce:* *Skladový nerezový regál čtyřpolicový s prolisem tří horních polic a vyspádování k pravé straně, odkapní trubičkou PR12 mm L=40mm, u druhé spodní police napojení na odpad-atypické rozmístění polic. Spodní police horní hrana v= 180mm n.č.p., druhá police horní hrana v= 900 mm n.č.p., třetí police je horní hrana v= 1360 mm n.č.p., horní hrana horní čtvrté police v= 1800mm. Nohy výškově stavitelné.*					
28	K	1.46.17	Mycí stůl se spodní policí, prolisem pracovní desky a dřezem 1060x500x375mm, stojánková tlaková sprcha; zadní límec v=200mm		1,000	37 172,78	37 172,78	
	P		*Poznámka k položce:* *Mycí stůl se spodní policí, prolisem pracovní desky a dřezem 1060x500x375mm, stojánková tlaková sprcha; zadní límec v=200mm ; nohy výškově stavitelné*					
29	K	1.46.18	Sprcha ze stolu s ramínkem a s baterií pákovou		1,000	7 817,37	7 817,37	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlaková stojánková sprcha s napouštěcím ramínkem;Popis produktu:■ nerezová tlaková hadice,■ vyrovnávací pružina,■ tlaková sprcha s pákovým ovladačem,■ úchyt na stěnu,■ napouštěcí ramínko,■ baterie; Informace:Šířka 400.00 mm,Hloubka 70.00 mm,Výška 800.00 mm,Hmotnost 5,35 kg*					
30	K	1.46.19	dřezový sifon pr.50/40mm, s výpustí, s nerezovou mřížkou, PP/nerez, bílá/chrom		1,000	175,28	175,28	
	P		*Poznámka k položce:* *dřezový sifon pr.50/40mm, s výpustí, s nerezovou mřížkou, PP/nerez, bílá/chrom*					
31	K	1.46.20	Skladový nerezový regál čtyřpolicový s prolisem tří horních polic a vyspádování k levé straně, odkapní trubičkou PR12 mm L=40mm, u druhé spodní police napojení na odpad-atypické rozmístění polic		1,000	45 214,50	45 214,50	
	P		*Poznámka k položce:* *Skladový nerezový regál čtyřpolicový s prolisem tří horních polic a vyspádování k levé straně, odkapní trubičkou PR12 mm L=40mm, u druhé spodní police napojení na odpad-atypické rozmístění polic. Spodní police horní hrana v= 180mm n.č.p., druhá police horní hrana v= 900 mm n.č.p., třetí police je horní hrana v= 1360 mm n.č.p., horní hrana horní čtvrté police v= 1800mm. Nohy výškově stavitelné.*					
32	K	1.46.21	Skladový nerezový regál čtyřpolicový s prolisem tří horních polic a vyspádování k levé straně, odkapní trubičkou PR12 mm L=40mm, u druhé spodní police napojení na odpad-atypické rozmístění polic		1,000	52 809,85	52 809,85	
	P		*Poznámka k položce:* *Skladový nerezový regál čtyřpolicový s prolisem tří horních polic a vyspádování k levé straně, odkapní trubičkou PR12 mm L=40mm, u druhé spodní police napojení na odpad-atypické rozmístění polic. Spodní police horní hrana v= 180mm n.č.p., druhá police horní hrana v= 900 mm n.č.p., třetí police je horní hrana v= 1360 mm n.č.p., horní hrana horní čtvrté police v= 1800mm. Nohy výškově stavitelné.*					
33	K	1.46.22	Kompletní nerezová podlahová vpusť s vanou s protipachovou uzávěrou a protiskluzovým roštem		1,000	11 165,16	11 165,16	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní nerezová podlahová vpusť s vanou s protipachovou uzávěrou a protiskluzovým roštem; Podlahová vpusť se skládá z vyjímatelného roštu, horního dílu, přírub pro uchycení izolace do podlahy, zápachové uzávěry a spodního dílu. Pro vyrovná horníhodílu s dlažbou, jsou v úchytech stavěcí šrouby. Součástí vany jsou také úchyty určené k zabetonování. Protiskluzový rošt o výšce 25mm a velikosti ok 25x25mm je provedena z páskové oceli o tloušťce 2mm. Zemění.*					
	D	MANIPULAČ	MANIPULAČNÍ A SKLADO				208 899,94	
34	K	1.46.23	Transportní etážový vozík RV4,čtyřpolicový-roštové police, 2x otočné kolečko s brzdou +2 otočné kolečko bez brzdy; 1360x640x1860 (rozteč mezi policemi 405mm)		4,000	36 691,35	146 765,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Transportní etážový vozík RV4,čtyřpolicový-roštové police, 2x otočné kolečko s brzdou +2 otočné kolečko bez brzdy; 1360x640x1860 (rozteč mezi policemi 405mm); vyrobený z chromniklové oceli 18/10. Slouží zejména k transportu a skladování nádobí v koších, tabletů a jejich částí, popř. jídel v GN. Rozměry (mm): 1360x640x1860 (rozteč mezi policemi 405mm), Kapacita (tabletů, ks): 76 horních dílů nebo 108 spodních dílů COMBISET. Hmotnost(kg): 36 Nosnost jednot. lišt/polí (kg): 200/50 pole*					
35	K	1.46.23.1	MEZISTĚNA RV 4 pro Transportní etážový vozík RV4,čtyřpolicový-roštové police,		24,000	1 390,53	33 372,72	
	P		*Poznámka k položce:* *MEZISTĚNA RV 4 pro Transportní etážový vozík RV4,čtyřpolicový-roštové police; V případech aktuálně nebo i stabilně menšího počtu vydávaných porcí v tabletovém systému jsou vhodné mezistěny systémového vozíku proti nekontrolovatelnému pohybu uložených dílů tabletového systému. Zamezuje posunu tabletů při transportu. Rozměr (mm): 464×350*					
36	K	1.46.24	Výlevka kombinovaná s baterií nohy 70 cm;		1,000	22 076,75	22 076,75	
	P		*Poznámka k položce:* *Výlevka kombinovaná s baterií nohy 70 cm;Šířka netto [mm] 700,Hloubka netto [mm] 500,Výška netto [mm] 850,Hmotnost brutto [kg] 13.00,Materiál Nerez,Šířka vnitřní části zařízení [mm] 400,Hloubka vnitřní části zařízení [mm] 400,Výška vnitřní části zařízení [mm] 200,*					
37	K	1.46.25	Nerezový zásobník na mýdlo a ručníky		1,000	2 840,66	2 840,66	
	P		*Poznámka k položce:* *Nerezový dávkovač mýdla 1,25l lesklý, nerezový zásobník na papírové ručníky 340x110x265mm lesklý*					
38	K	1.46.26	Nerez koš 50 litrů pojízdný s víkem		1,000	3 844,41	3 844,41	
	P		*Poznámka k položce:* *Odpadkový koš nerezový, pojízdný s víkem , 50 litrů*					
	D	1.47) SKLAD	1.47) SKLAD VOZÍKŮ -				180 138,12	
39	K	1.47.01	Transportní etážový vozík RV4,čtyřpolicový-roštové police, 2x otočné kolečko s brzdou +2 otočné kolečko bez brzdy; 1360x640x1860 (rozteč mezi policemi 405mm)		4,000	36 691,35	146 765,40	
	P		*Poznámka k položce:* *Transportní etážový vozík RV4,čtyřpolicový-roštové police, 2x otočné kolečko s brzdou +2 otočné kolečko bez brzdy; 1360x640x1860 (rozteč mezi policemi 405mm); vyrobený z chromniklové oceli 18/10. Slouží zejména k transportu a skladování nádobí v koších, tabletů a jejich částí, popř. jídel v GN. Rozměry (mm): 1360x640x1860 (rozteč mezi policemi 405mm), Kapacita (tabletů, ks): 76 horních dílů nebo 108 spodních dílů COMBISET. Hmotnost(kg): 36 Nosnost jednot. lišt/polí (kg): 200/50 pole*					
40	K	1.47.01.1	MEZISTĚNA RV 4 pro Transportní etážový vozík RV4,čtyřpolicový-roštové police,		24,000	1 390,53	33 372,72	
	P		*Poznámka k položce:* *MEZISTĚNA RV 4 pro Transportní etážový vozík RV4,čtyřpolicový-roštové police; V případech aktuálně nebo i stabilně menšího počtu vydávaných porcí v tabletovém systému jsou vhodné mezistěny systémového vozíku proti nekontrolovatelnému pohybu uložených dílů tabletového systému. Zamezuje posunu tabletů při transportu. Rozměr (mm): 464×350*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
81 - Vnitřní kanal. splašková,tuková

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**770 813,56**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	770 813,56	12,00%	92 497,63
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**863 311,19**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
81 - Vnitřní kanal. splašková,tuková

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**770 813,56**
D2 - Vystrojení pro zařízení mytí nádobí	47 233,64
D3 - Zemní práce	143 062,05
D4 - Požární prostupy	27 201,93
D5 - Zednické výpomoce	184 203,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
81 - Vnitřní kanal. splašková,tuková

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**770 813,56**	
1	K	721173401	Kanalizace z trub PVC KG, SN 4, DN 100 mm - ležaté svody	m	11,700	505,85	5 918,45	
2	K	721173402	Kanalizace z trub PVC KG, SN 4, DN 125 mm - ležaté svody	m	37,800	639,53	24 174,23	
3	K	721173404	Kanalizace z trub PVC KG, SN 8, DN 200 mm - ležaté svody	m	24,700	1 195,51	29 529,10	
4	K	M1	Obnažení stávajícího kanalizačního potrubí kameninového, DN 200 mm	kpl	3,000	1 928,05	5 784,15	
5	K	M2	Řez stávajícího kameninového potrubí, DN 200 mm, včetně úpravy pro napojení	kpl	3,000	280,44	841,32	
6	K	M3	Napojení potrubí ležatého PVC KG, SN 8, DN 200 mm, na stávající potrubí kameninového DN 200 mm	kpl	3,000	3 083,71	9 251,13	
7	K	M4	Přechodka z trub PVC KG, SN 8, DN 200 mm, na potrubí kameninové DN 200 mm	kpl	3,000	1 586,26	4 758,78	
8	K	M5	Čistící tvarovka PVC KGRE, DN 200 mm, s obdélníkovým uzávěrem - ležaté svody	kpl	2,000	1 076,20	2 152,40	
9	K	721173315	Kanalizace z trub PVC KG, DN 100 mm - svislé svody k +-0,0	m	16,800	505,85	8 498,28	
10	K	M6	Řez stávajícího potrubí v instalačních šachtách, plastového D 110 mm, včetně úpravy pro napojení	kpl	6,000	36,02	216,12	
11	K	M7	Řez stávajícího potrubí v podlaze, plastového D 50/75 mm, včetně úpravy pro napojení	kpl	1,000	27,14	27,14	
12	K	M8	Napojení plastového potrubí D 110 mm, na stávající potrubí D 110 mm	kpl	6,000	932,59	5 595,54	
13	K	M9	Napojení plastového potrubí D 50 mm, na stávající potrubí D 50/75 mm, v podlaze	kpl	1,000	709,52	709,52	
14	K	M10	Koordinace a konzultace se správcem budovy, napojení potrubí ve stávajících instalačních šachtách a podlaze - před zahájením prací	sbr	1,000	3 856,10	3 856,10	
15	K	M11	Koordinace a konzultace se správcem budovy, napojení potrubí ve stávajících instalačních šachtách a podlaze - v průběhu prací	sbr	1,000	5 141,71	5 141,71	
16	K	721175211	Kanalizace z trub plastových, kanalizačního systému s vysokým útlumem zvuku, D 75 mm - svislé odpady	m	27,600	980,87	27 072,01	
17	K	721175212	Kanalizace z trub plastových, kanalizačního systému s vysokým útlumem zvuku, D 110 mm - svislé odpady vedené okolo žb zdi-stěně	m	38,600	1 389,95	53 652,07	
18	K	M12	Zazátkování potrubí plastového, kanalizačního systému s vysokým útlumem zvuku, D 75 mm - svislý odpad číslo 3	kpl	1,000	95,35	95,35	
19	K	721262201	Zazátkování potrubí plastového, kanalizačního systému s vysokým útlumem zvuku, D 110 mm - svislý odpad číslo 2	kpl	1,000	177,61	177,61	
20	K	M13	Čistící tvarovka plastová, kanalizačního systému s vysokým útlumem zvuku, D 75 mm, s kruhovým uzávěrem -svislé odpady čísla 3, 4	kpl	2,000	315,97	631,94	
21	K	M14	Čistící tvarovka plastová, kanalizačního systému s vysokým útlumem zvuku, D 110 mm, s kruhovým uzávěrem - svislé odpady čísla 1, 2 - svislé odpady v 1.NP-i.š. u m.č.1.22,1.26,,,7.NP-i.š. u m.č.7,42	kpl	7,000	458,06	3 206,42	
22	K	721173315.1	Kanalizace z trub plastových, PVC KG, SN 4, DN 100 mm - svislé odpady v m.č. 1.46 - mytí nádobí	m	33,100	505,85	16 743,64	
23	K	721173315.2	Zazátkování potrubí plastového, PVC KG, DN 100 mm - svislé odpady číslo 11,12, 13, 14	kpl	4,000	15,25	61,00	
24	K	M15	Čistící tvarovka plastová, PVC KGRE, DN 100 mm. s kruhovým uzávěrem -svislé odpady čísla 11, 12, 13 , 14, O	kpl	5,000	169,49	847,45	
25	K	721175202	Kanalizace z trub plastových, kanalizačního systému s vysokým útlumem zvuku, D 40 mm - připojovací potrubí	kpl	24,200	595,25	14 405,05	
26	K	721175203	Kanalizace z trub plastových, kanalizačního systému s vysokým útlumem zvuku, D 50 mm - připojovací potrubí	m	35,000	667,13	23 349,55	
27	K	721175205	Kanalizace z trub plastových, kanalizačního systému s vysokým útlumem zvuku, D 110 mm - připojovací potrubí	m	13,600	1 592,06	21 652,02	
28	K	721175203.1	Kanalizace z trub plastových, kanalizačního systému s vysokým útlumem zvuku, D 50 mm - připojovací potrubí vedené pod stropem	m	6,300	667,13	4 202,92	
29	K	721175203.2	Kanalizace z trub plastových, PVC HT, D 50 mm - připojovací potrubí vedené v podlaze	m	1,200	669,91	803,89	
30	K	721174043	Kanalizace z trub plastových, PVC HT, D 50 mm - připojovací potrubí vedené ve zdivu	m	4,100	669,91	2 746,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	721174044	Kanalizace z trub plastových, PVC HT, D 75 mm - připojovací potrubí vedené ve zdivu	m	1,100	759,54	835,49	
32	K	721174043.1	Kanalizace z trub plastových, PVC HT, D 50 mm - připojovací potrubí vedené v železobetonové stěně	m	1,100	669,91	736,90	
33	K	721174045	Kanalizace z trub plastových, PVC HT, D 110 mm - připojovací potrubí vedené v podlaze	m	1,200	953,98	1 144,78	
34	K	721175242	Kanalizace z trub plastových, kanalizačního systému s vysokým útlumem zvuku, D 110 mm - odvětrávací potrubí	m	3,600	1 235,82	4 448,95	
35	K	721173746	Kanalizace z trub plastových PVC KG, SN 4, DN 100 mm, - odvětrávací potrubí	m	9,000	505,85	4 552,65	
36	K	721273153	Ventilační hlavice PVC KG, DN 100 mm	kpl	3,000	888,07	2 664,21	
37	K	M16	Instalační dvířka plastová, velikosti 200x300 mm	kpl	8,000	684,16	5 473,28	
38	K	M17	Instalační dvířka protipožární, velikosti 200x300 mm	kpl	4,000	3 210,38	12 841,52	
39	K	722181232	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 10 mm, pro potrubí plastové, kanalizačního systému s vysokým útlumem zvuku, D 40 mm	m	24,200	97,55	2 360,71	
40	K	722181233	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 10 mm, pro potrubí plastové, kanalizačního systému s vysokým útlumem zvuku, D 50 mm	m	24,900	91,58	2 280,34	
41	K	722181234	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 10 mm, pro potrubí plastové, kanalizačního systému s vysokým útlumem zvuku, D 75 mm	m	27,600	122,95	3 393,42	
42	K	722181235	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 10 mm, pro potrubí plastové, kanalizačního systému s vysokým útlumem zvuku, D 110 mm	m	37,800	220,11	8 320,16	
43	K	722181233.1	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 10 mm, pro potrubí plastové PVC HT, D 50 mm	m	24,800	91,58	2 271,18	
44	K	722181234.1	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 10 mm, pro potrubí plastové PVC HT, D 75 mm	m	1,100	122,95	135,25	
45	K	722181235.1	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 10 mm, pro potrubí plastové PVC KG, DN 100 mm	m	73,300	220,11	16 134,06	
46	K	722181235.2	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 10 mm, opatřená hliníkovou fólií (AL polepem), pro potrubí plastové PVC KG, DN 100 mm	bm	4,800	561,50	2 695,20	
47	K	722190402	Kanalizační výpustky pro připojení zařízení D 40 mm	kpl	14,000	114,54	1 603,56	
48	K	722190402.1	Kanalizační výpustky pro připojení zařízení D 50 mm	kpl	22,000	126,84	2 790,48	
49	K	722190403	Kanalizační výpustky pro připojení zařízení D 75 mm	kpl	2,000	153,42	306,84	
50	K	722190403.1	Kanalizační výpustky pro připojení zařízení D 110 mm	kpl	15,000	188,37	2 825,55	
51	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 100 mm	m	215,600	38,10	8 214,36	
52	K	721290111.1	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 mm	m	37,800	36,00	1 360,80	
53	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 mm	m	24,700	46,94	1 159,42	
54	K	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300 mm	m	290,700	15,35	4 462,25	
	D	D2	Vystrojení pro zařízení mytí nádobí				47 233,64	
55	K	721226512	Zápachová uzávěrka - sifon D 50 mm, - pro nerezovou výlevku	kpl	1,000	641,98	641,98	
56	K	721226512.1	Zápachová uzávěrka - sifon D 50 mm, - pro vstupní stůl k mycímu stroji	kpl	2,000	641,98	1 283,96	
57	K	M18	Zápachová uzávěrka - sifon D 75 mm, - pro spojovací díl mycích strojů	kpl	1,000	1 821,59	1 821,59	
58	K	721226512.2	Zápachová uzávěrka - sifon D 50 mm, - pro mycí stůl	kpl	1,000	641,98	641,98	
59	K	M19	Nerezová podlahová vpust 600x300x180 mm, se spodním dílem protizápachové uzávěrky, dále s vaničkou, s nerezovým roštem s oky 25x25 mm, se spodním odtokem D 110 mm, se svislým napojením na kanalizační potrubí PVC KG, DN 100 mm	sbr	2,000	14 381,50	28 763,00	
60	K	M20	Vpust DN 100 mm, se zápachovou uzávěrkou, se spodním odtokem DN 100 mm/D 110 mm	kpl	2,000	1 107,40	2 214,80	
61	K	M21	Koordinace a konzultace s dodavatelem zařízení mytí nádobí, - před zahájením prací	sbr	1,000	1 928,05	1 928,05	
62	K	M22	Koordinace a konzultace s dodavatelem zařízení mytí nádobí, - v průběhu prací	sbr	1,000	1 928,05	1 928,05	
63	K	M23	Řez potrubí plastového D 40 mm, s úpravou konců pro napojení	kpl	2,000	27,14	54,28	
64	K	M24	Opatrné obnažení stávajícího potrubí plastového, D 40 mm	kpl	1,000	642,69	642,69	
65	K	M25	Vsazení odbočné tvarovky plastové, D 40/40 mm, na potrubí plastové D 40 mm	kpl	1,000	774,02	774,02	
66	K	M26	Zápachová uzávěrka dřezová D 40 mm, Click-Clack	kpl	1,000	698,89	698,89	
67	K	M27	Zápachová uzávěrka umyvadlová D 40 mm, Click-Clack	kpl	1,000	698,89	698,89	
68	K	M28	Koordinace a konzultace se správcem budovy, napojení potrubí kanalizace, - před zahájením prací	sbr	1,000	2 570,73	2 570,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	M29	Koordinace a konzultace se správcem budovy, napojení potrubí kanalizace, - v průběhu prací	sbr	1,000	2 570,73	2 570,73	
	D	D3	Zemní práce				143 062,05	
70	K	M30	Zemní práce,	m	26,100	642,69	16 774,21	
	P		*Poznámka k položce:* *obsahující : výkop rýh hloubky do 100 cm, horniny 3* *svislé přemístění výkopku* *pažení a odpažení výkopu* *obsyp potrubí prohozenou sypaninou se zrny do 4 mm, se zhutněním* *odvoz přebytečné zeminy do 50 m* *zásyp rýh sypaninou se zhutněním*					
71	K	M31	Zemní práce,	m	30,700	642,69	19 730,58	
	P		*Poznámka k položce:* *obsahující : výkop rýh hloubky do 130 cm, horniny 3* *svislé přemístění výkopku* *obsyp potrubí prohozenou sypaninou se zrny do 4 mm, se zhutněním* *odvoz přebytečné zeminy do 50 m* *zásyp rýh sypaninou se zhutněním*					
72	K	M32	Zemní práce,	m	17,400	642,69	11 182,81	
	P		*Poznámka k položce:* *obsahující : výkop rýh hloubky do 150 cm, horniny 3* *svislé přemístění výkopku* *pažení a odpažení výkopu* *obsyp potrubí prohozenou sypaninou se zrny do 4 mm, se zhutněním* *odvoz přebytečné zeminy do 50 m* *zásyp rýh sypaninou se zhutněním*					
73	K	451573111	Lože z písku pod potrubí v tloušťce 100 mm se zhutněním	bm	74,200	1 285,37	95 374,45	
	D	D4	Požární prostupy				27 201,93	
74	K	M33	Požární prostupy požárně dělícími stěnami, tloušťky 150 mm, pro potrubí plastové kanalizační,, do D 50 mm,, - výpomoc akreditované firmy	kpl	7,000	827,89	5 795,23	
75	K	M34	Požární prostupy požárně dělícími stropy, tloušťky 500 mm, pro potrubí plastové kanalizační D 50 mm,, - výpomoc akreditované firmy	kpl	1,000	894,73	894,73	
76	K	M35	Požární prostupy požárně dělícími stropy, tloušťky 500 mm, pro potrubí plastové kanalizační D 110 mm/DN 100 mm,, - výpomoc akreditované firmy	kpl	14,000	1 189,43	16 652,02	
77	K	M36	Požární prostupy požárně dělícími stropy, tloušťky 800 mm, pro potrubí plastové kanalizační DN 100 mm,, - výpomoc akreditované firmy	kpl	3,000	1 286,65	3 859,95	
	D	D5	Zednické výpomoce				184 203,06	
78	K	976085311	Vybourání stávajícího litinového poklopu šachty, průměru 600 mm	kpl	1,000	162,39	162,39	
79	K	M37	Vybourání stávající prefabrikované betonové šachty, hloubky do 200 cm, průměru 1000 mm s konusem 600 mm	m3	1,750	4 318,83	7 557,95	
80	K	969011112	Vybourání stávajícího potrubí kameninového DN 200 mm	m	12,000	370,38	4 444,56	
81	K	969041111	Vybourání stávajícího potrubí plastového do D 50 mm	m	18,000	120,55	2 169,90	
82	K	969041112	Vybourání stávajícího potrubí plastového D 75-110 mm	m	28,000	189,24	5 298,72	
83	K	965042221	Vybourání betonové mazaniny ve sprše, tloušťky do 150 mm	m3	0,150	6 539,50	980,93	
84	K	M38	Vybourání podlahové vpusti ve sprše	kpl	1,000	607,34	607,34	
85	K	725210821	Demontáž umyvadla	kpl	4,000	176,90	707,60	
86	K	725860811	Demontáž zápachové uzávěrky-sifonu umyvadla	kpl	5,000	21,87	109,35	
87	K	725860812	Demontáž zápachové uzávěrky-sifonu dřezu	kpl	1,000	152,52	152,52	
88	K	965042221.1	Oprava betonové mazaniny z betonu B 15/20, v tloušťce do 150 mm	m3	0,100	7 422,99	742,30	
89	K	971033131	Provedení otvoru vyvrtáním nebo vysekáním, ve zděné zdi, tloušťky 150 mm,, pro potrubí do D 50 mm	kpl	27,000	39,98	1 079,46	
90	K	971033231	Provedení otvoru vyvrtáním nebo vysekáním, ve zděné zdi, tloušťky 150 mm,, pro potrubí D 110 mm	kpl	2,000	99,94	199,88	
91	K	971042131	Provedení otvoru vyvrtáním, v železobetonové zdi-stěně, tloušťky 150 mm,, pro potrubí do D 50 mm	kpl	3,000	159,90	479,70	
92	K	971042231	Provedení otvoru vyvrtáním, v železobetonové zdi-stěně, tloušťky 150 mm,, pro potrubí D 110 mm	kpl	3,000	242,95	728,85	
93	K	M39	Zapravení otvoru ve zdivu, tlouštky 150 mm, pro potrubí do D 50 mm - omítkovou maltou	kpl	27,000	242,93	6 559,11	
94	K	M40	Zapravení otvoru ve zdivu, tlouštky 150 mm, pro potrubí D 110 mm - omítkovou maltou	kpl	2,000	323,91	647,82	
95	K	M41	Zapravení otvoru v železobetonové zdi-stěně, tlouštky 150 mm, pro potrubí do D 50 mm - cementovou maltou	kpl	3,000	256,43	769,29	
96	K	M42	Zapravení otvoru v železobetonové zdi-stěně, tlouštky 150 mm, pro potrubí D 110 mm - cementovou maltou	kpl	3,000	350,90	1 052,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	972012211	Provedení otvoru vyvrtáním ve stroním železobetonovém panelu, tloušťky 250 mm,, pro potrubí plastové D 50 mm	kpl	2,000	250,47	500,94	
98	K	972012311	Provedení otvoru vyvrtáním ve stroním železobetonovém panelu, tloušťky 250 mm,, pro potrubí plastové D 110 mm	kpl	18,000	294,18	5 295,24	
99	K	M43	Zapravení otvoru v železobetonovém stropním panelu, tlouštky 250 mm, pro potrubí plastové D 50 mm - cementovou maltou	kpl	2,000	175,45	350,90	
100	K	M44	Zapravení otvoru v železobetonovém stropním panelu, tlouštky 250 mm, pro potrubí plastové D 110 mm - cementovou maltou	kpl	18,000	323,91	5 830,38	
101	K	971052351	Provedení otvoru v základových zdech betonových do 400 mm, pro potrubí DN 125 mm	kpl	2,000	2 479,00	4 958,00	
102	K	971052551	Provedení otvoru v základových zdech betonových do 400 mm, pro potrubí DN 200 mm	kpl	3,000	17 067,63	51 202,89	
103	K	M45	Zapravení otvoru v základových betonových zdech do 400 mm, pro potrubí DN 125 mm - cementovou maltou	kpl	2,000	418,39	836,78	
104	K	M46	Zapravení otvoru v základových betonových zdech do 400 mm, pro potrubí DN 200 mm - cementovou maltou	kpl	3,000	526,36	1 579,08	
105	K	713492815	Fixace potrubí kanalizačního v otvorech, zapěnováním, pro potrubí do D 50 mm	kpl	32,000	99,33	3 178,56	
106	K	713492815.1	Fixace potrubí kanalizačního v otvorech, zapěnováním, pro potrubí D 110 mm/DN 100 mm	kpl	23,000	109,84	2 526,32	
107	K	713492815.2	Fixace potrubí kanalizačního v otvorech, zapěnováním, pro potrubí DN 125 mm	kpl	2,000	122,70	245,40	
108	K	713492815.3	Fixace potrubí kanalizačního v otvorech, zapěnováním, pro potrubí DN 200 mm	kpl	3,000	141,39	424,17	
109	K	974029132	Provedení drážek ve zdivu, pro potrubí do D 50 mm	m	12,500	402,87	5 035,88	
110	K	974029133	Provedení drážek ve zdivu, pro potrubí D 75 mm	m	4,200	500,30	2 101,26	
111	K	974029134	Provedení drážek ve zdivu, pro potrubí D 110 mm	m	11,500	562,76	6 471,74	
112	K	713492815.4	Fixace potrubí kanalizačního v drážkách,, zapěnováním, pro potrubí do D 50 mm	m	12,500	99,33	1 241,63	
113	K	713492815.5	Fixace potrubí kanalizačního v drážkách,, zapěnováním, pro potrubí D 75 mm	m	4,200	105,17	441,71	
114	K	713492815.6	Fixace potrubí kanalizačního v drážkách,, zapěnováním, pro potrubí D 110 mm	m	11,500	108,67	1 249,71	
115	K	M47	Zapravení drážek ve zdivu, pro potrubí do D 50 mm, - omítkovou maltou	m	12,500	198,40	2 480,00	
116	K	M48	Zapravení drážek ve zdivu, pro potrubí D 75 mm, - omítkovou maltou	m	4,200	209,20	878,64	
117	K	M49	Zapravení drážek ve zdivu, pro potrubí D 110 mm, - omítkovou maltou	m	11,500	296,92	3 414,58	
118	K	713492815.7	Vyřezání a vybourání drážek v želeobetonových stěnách pro kanalizační potrubí do D 50 mm	m	3,700	369,80	1 368,26	
119	K	974029133.1	Vyřezání a vybourání drážek v želeobetonových stěnách pro kanalizační potrubí D 110 mm/DN 100 mm	m	1,600	731,50	1 170,40	
120	K	713492815.8	Fixace potrubí kanalizačního do D 50 mm, v drážkách železobetonových stěn, zapěnováním	m	3,700	99,33	367,52	
121	K	713492815.9	Fixace potrubí kanalizačního D 110 mm/DN 100mm, v drážkách železobetonových stěn, zapěnováním	m	1,600	108,67	173,87	
122	K	M50	Zapravení drážek v železobetonových stěnách, pro kanalizační potrubí do D 50 mm -cementovou maltou	m	3,700	213,25	789,03	
123	K	M51	Zapravení drážek v železobetonových stěnách, pro kanalizační potrubí D 110 mm/DN 100 mm - cementovou maltou	m	1,600	426,48	682,37	
124	K	997013111	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 30 m, v podlaží	t	8,100	894,82	7 248,04	
125	K	997013219	Svislé přemístění vybouraných hmot do 3 m, za každé podlaží	t	12,800	144,78	1 853,18	
126	K	997013501	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 5000 m, na skládku	t	8,100	406,42	3 292,00	
127	K	997013631	Uložení vybouraných hmot na skládku	t	8,100	3 063,67	24 815,73	
128	K	713492815.10	Fixace potrubí kanalizačního objímkami ke zdi-žb.stěně, s kotvením do zdi-žb.stěny, pro potrubí vedené okolo zdi-stěny D 50 mm	m	10,100	21,72	219,37	
129	K	713492815.11	Fixace potrubí kanalizačního objímkami ke zdi-žb.stěně, s kotvením do zdi-žb.stěny, pro potrubí vedené okolo zdi-stěny D 110 mm/DN 100 mm	m	19,800	59,70	1 182,06	
130	K	713492815.12	Fixace potrubí kanalizačního objímkami ke stropu, s kotvením do stropu, pro potrubí vedené pod stropem D 50 mm	m	6,300	21,72	136,84	
131	K	713492815.13	Fixace potrubí kanalizačního objímkami ke stropu, s kotvením do stropu, pro potrubí vedené pod stropem D 110 mm/DN 100 mm	m	3,300	59,70	197,01	
132	K	713492815.14	Fixace potrubí kanalizačního objímkami ke stěně-zdi, s kotvením do zdi stěny, v instalačních šachtách a předstěnách, pro potrubí plastové D 40 mm	m	17,400	20,20	351,48	
133	K	713492815.15	Fixace potrubí kanalizačního objímkami ke stěně-zdi, s kotvením do zdi stěny, v instalačních šachtách a předstěnách, pro potrubí plastové D 50 mm	m	23,400	21,72	508,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	713492815.16	Fixace potrubí kanalizačního objímkami ke stěně-zdi, s kotvením do zdi stěny, v instalačních šachtách a předstěnách, pro potrubí plastové D 75 mm	m	25,200	52,41	1 320,73	
135	K	713492815.17	Fixace potrubí kanalizačního objímkami ke stěně-zdi, s kotvením do zdi stěny, v instalačních šachtách a předstěnách, pro potrubí plastové D 110 mm/DN 100 mm	m	64,200	59,70	3 832,74	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
82 - Vnitřní vodovod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**688 464,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	688 464,76	12,00%	82 615,77

Cena s DPH	**v CZK**	**771 080,53**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
82 - Vnitřní vodovod

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**688 464,76**
D1 - Vystrojení pro zařízení mytí nádobí	16 281,89
D2 - Požární prostupy	19 939,33
D3 - Zednické výpomoce	9 036,55
D4 -	8 272,43
D4 -	21 623,28
D4 -	33 624,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
82 - Vnitřní vodovod

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**688 464,76**	
1	K	722174022	Rozvody vody z trubek plastových polypropylenových odolávající vyšší teplotě minimálně 80°C, D 20 mm - rozvody vedené pod stropem	m	16,100	505,85	8 144,19	
2	K	722174023	Rozvody vody z trubek plastových polypropylenových odolávající vyšší teplotě minimálně 80°C, D 25 mm - rozvody vedené pod stropem	m	26,700	618,26	16 507,54	
3	K	722174024	Rozvody vody z trubek plastových polypropylenových odolávající vyšší teplotě minimálně 80°C, D 32 mm - rozvody vedené pod stropem	m	19,200	736,75	14 145,60	
4	K	722174025	Rozvody vody z trubek plastových polypropylenových odolávající vyšší teplotě minimálně 80°C, D 40 mm - rozvody vedené pod stropem	m	53,500	969,16	51 850,06	
5	K	722174022.1	Rozvody vody z trubek plastových polypropylenových odolávající vyšší teplotě minimálně 80°C, D 20 mm - stoupající větve	m	47,200	505,85	23 876,12	
6	K	722174023.1	Rozvody vody z trubek plastových polypropylenových odolávající vyšší teplotě minimálně 80°C, D 25 mm - stoupající větve	m	32,400	618,26	20 031,62	
7	K	722174024.1	Rozvody vody z trubek plastových polypropylenových odolávající vyšší teplotě minimálně 80°C, D 32 mm - stoupající větve	m	22,800	736,75	16 797,90	
8	K	722174025.1	Rozvody vody z trubek plastových polypropylenových odolávající vyšší teplotě minimálně 80°C, D 40 mm - stoupající větve	m	28,800	969,16	27 911,81	
9	K	722174022.2	Rozvody vody z trubek plastových polypropylenových odolávající vyšší teplotě minimálně 80°C, D 20 mm - rozvody vedené v podlaze	m	23,600	505,85	11 938,06	
10	K	722174023.2	Rozvody vody z trubek plastových polypropylenových odolávající vyšší teplotě minimálně 80°C, D 25 mm - rozvody vedené v podlaze	m	37,400	618,26	23 122,92	
11	K	722174024.2	Rozvody vody z trubek plastových polypropylenových odolávající vyšší teplotě minimálně 80°C, D 32 mm - rozvody vedené v podlaze	m	8,600	736,75	6 336,05	
12	K	722174022.3	Rozvody vody z trubek plastových polypropylenových odolávající vyšší teplotě minimálně 80°C, D 20 mm - připojovací potrubí	m	188,500	505,86	95 354,61	
13	K	722181251	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 20 mm, pro potrubí plastové D 20 mm	m	81,400	177,73	14 467,22	
14	K	722181252	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 30 mm, pro potrubí plastové D 25 mm	m	107,000	208,11	22 267,77	
15	K	722181252.1	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 30 mm, pro potrubí plastové D 32 mm	m	50,600	353,48	17 886,09	
16	K	722181252.2	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 40 mm, pro potrubí plastové D 40 mm	m	82,300	378,80	31 175,24	
17	K	722181231	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 10 mm, pro potrubí plastové D 20 mm - potrubí připojovací	m	183,500	88,72	16 280,12	
18	K	M136	Napojení potrubí polypropylenového D 25 mm, na stávající rozvody vody výřezem a osazením odbočné tarovky, na stávajícím potrubí do D 50 mm - napojení cirkulace TUV	kpl	1,000	2 430,51	2 430,51	
19	K	M137	Napojení potrubí polypropylenového D 40 mm, na stávající rozvody vody výřezem a osazením odbočné tarovky, na stávajícím potrubí do D 63 mm - napojení teplé užitkové vody	kpl	1,000	3 569,82	3 569,82	
20	K	M138	Koordinace a konzultace se správcem budovy, napojení potrubí teplé užitkové vody a cirkulace TUV - před zahájením prací	kpl	1,000	1 285,37	1 285,37	
21	K	M139	Koordinace a konzultace se správcem budovy, napojení potrubí teplé užitkové vody a cirkulace TUV - v průběhu prací	kpl	1,000	1 285,37	1 285,37	
22	K	M140	Napojení potrubí polypropylenového D 40 mm, na stávající rozvody vody výřezem a osazením odbočné tarovky, na stávajícím potrubí do D 90 mm, - napojení studené pitné vody	kpl	1,000	5 058,50	5 058,50	
23	K	M141	Koordinace a konzultace se správcem budovy, napojení potrubí studené pitné vody - před zahájením prací	kpl	1,000	1 285,37	1 285,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	M142	Koordinace a konzultace se správcem budovy, napojení potrubí studené pitné vody - v průběhu prací	kpl	1,000	1 285,37	1 285,37	
25	K	230199411	Řez potrubí ocelového nebo plastového do DN 20 mm	kpl	5,000	108,31	541,55	
26	K	230199421	Řez potrubí ocelového nebo plastového do DN 32 mm	kpl	10,000	120,92	1 209,20	
27	K	M143	Napojení potrubí plastového na stávající potrubí do DN 20 mm	kpl	5,000	519,52	2 597,60	
28	K	M144	Napojení potrubí plastového na stávající potrubí do DN 32mm	kpl	10,000	745,86	7 458,60	
29	K	M145	Koordinace a konzultace se správcem budovy, napojení potrubí ve stávajících instalačních šachtách - před zahájením prací	kpl	1,000	1 285,37	1 285,37	
30	K	M146	Koordinace a konzultace se správcem budovy, napojení potrubí ve stávajících instalačních šachtách - v průběhu prací	kpl	1,000	1 285,37	1 285,37	
31	K	M147	Uzavírací ventil kulový, pákový, závitový, DN 15 mm (DN-½“)	kpl	11,000	527,64	5 804,04	
32	K	M148	Uzavírací ventil kulový, pákový, závitový, DN 20 mm (DN-¾“)	kpl	2,000	738,15	1 476,30	
33	K	M149	Uzavírací ventil kulový, pákový, závitový, DN 25 mm (DN-1")	kpl	1,000	960,05	960,05	
34	K	M150	Uzavírací ventil kulový, pákový, závitový, DN 32 mm (DN-5/4")	kpl	12,000	1 253,58	15 042,96	
35	K	M151	Uzavírací ventil kulový, pákový, natavovací, odolávající vyšší teplotě, min. 80°C,, D 20x½“ - na rozvodech připojovacích	kpl	24,000	347,86	8 348,64	
36	K	M152	Uzavírací ventil kulový, pápový, natavovací, odolávající vyšší teplotě, min. 80°C,, D 25x¾“ - na rozvodech připojovacích	kpl	2,000	431,41	862,82	
37	K	734211120	Odvzdušňovací ventil automatický - ½“	kpl	8,000	353,64	2 829,12	
38	K	725980123	Instalační dvířka plastová, velikosti 200x300 mm	kpl	3,000	684,16	2 052,48	
39	K	M153	Instalační dvířka plastová protipožární, velikosti 200x300 mm	kpl	7,000	3 210,33	22 472,31	
40	K	722220211	Přechodka s kovovým závitem plastová, odolávající vyšší teplotě, min. 80°C,, D 20x-½“	kpl	51,000	504,33	25 720,83	
41	K	722220212	Přechodka s kovovým závitem plastová, odolávající vyšší teplotě, min. 80°C,, D 25x¾“	kpl	2,000	555,98	1 111,96	
42	K	230170012	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 mm	m	504,800	44,87	22 650,38	
43	K	892372111	Zabezpečení vývodů po dobu tlakové zkoušky vodovodního potrubí, rozvody studené pitné vody - přístavba včetně napojení na stávající rozvod	kpl	1,000	642,69	642,69	
44	K	892372111.1	Zabezpečení vývodů po dobu tlakové zkoušky vodovodního potrubí, rozvody studené pitné vody - rekonstrukce rozvodů v 1.NP, m.č. 1.21 a 1.22	kpl	1,000	1 285,37	1 285,37	
45	K	892372111.2	Zabezpečení vývodů po dobu tlakové zkoušky vodovodního potrubí, rozvody studené pitné vody - rekonstrukce rozvodů v 1.NP, m.č. 1.25 a 1.26	kpl	1,000	1 285,37	1 285,37	
46	K	892372111.3	Zabezpečení vývodů po dobu tlakové zkoušky vodovodního potrubí, rozvody studené pitné vody - rekonstrukce rozvodů v 7.NP, m.č. 7.42	kpl	1,000	642,69	642,69	
47	K	892372111.4	Zabezpečení vývodů po dobu tlakové zkoušky vodovodního potrubí, rozvody teplé užitkové vody - přístavba včetně napojení na stávající rozvod	kpl	1,000	642,69	642,69	
48	K	892372111.5	Zabezpečení vývodů po dobu tlakové zkoušky vodovodního potrubí, rozvody teplé užitkové vody - rekonstrukce rozvodů v 1.NP, m.č. 1.21 a 1.22	kpl	1,000	1 285,37	1 285,37	
49	K	892372111.6	Zabezpečení vývodů po dobu tlakové zkoušky vodovodního potrubí, rozvody teplé užitkové vody - rekonstrukce rozvodů v 1.NP, m.č. 1.25 a 1.26	kpl	1,000	1 285,37	1 285,37	
50	K	892372111.7	Zabezpečení vývodů po dobu tlakové zkoušky vodovodního potrubí, rozvody teplé užitkové vody - rekonstrukce rozvodů v 7.NP, m.č. 7.42	kpl	1,000	642,69	642,69	
51	K	892372111.8	Zabezpečení vývodů po dobu tlakové zkoušky vodovodního potrubí, rozvody cirkulace TUV - přístavba včetně napojení na stávající rozvod	kpl	1,000	642,69	642,69	
52	K	892372111.9	Zabezpečení vývodů po dobu tlakové zkoušky vodovodního potrubí, rozvody cirkulace TUV - rekonstrukce rozvodů v 1.NP, m.č. 1.21 a 1.22	kpl	1,000	1 285,37	1 285,37	
53	K	892372111.10	Zabezpečení vývodů po dobu tlakové zkoušky vodovodního potrubí, rozvody cirkulace TUV - rekonstrukce rozvodů v 1.NP, m.č. 1.25 a 1.26	kpl	1,000	1 285,37	1 285,37	
54	K	892372111.11	Zabezpečení vývodů po dobu tlakové zkoušky vodovodního potrubí, rozvody cirkulace TUV - rekonstrukce rozvodů v 7.NP, m.č. 7.42	kpl	1,000	642,69	642,69	
55	K	892233122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 50 mm	m	504,500	20,05	10 115,23	
	D	D1	Vystrojení pro zařízení mytí nádobí				16 281,89	
56	K	M153.1	Roháčkový ventil -½“ , pro studenou vodu - pozice A, E	kpl	2,000	352,43	704,86	
57	K	M154	Roháčkový ventil -½“ , pro teplou vodu - pozice A, E	kpl	2,000	352,43	704,86	
58	K	725813113	Kombinovaný ventil -½“, pro studenou a teplou vodu - pozice B, C	sbr	2,000	419,14	838,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	M155	Koordinace a konzultace s dodavatelem zařízení mytí nádobí, - před zahájením prací	sbr	1,000	584,26	584,26	
60	K	M155.1	Koordinace a konzultace s dodavatelem zařízení mytí nádobí, - v průběhu prací	sbr	1,000	642,69	642,69	
61	K	M156	Řez potrubí plastového D 20 mm, s úpravou konců pro napojení	kpl	4,000	108,31	433,24	
62	K	M157	Opatrné obnažení stávajícího potrubí plastového, D 20 mm	kpl	2,000	642,69	1 285,38	
63	K	M158	Vsazení odbočné tvarovky plastové, D 20/20 mm, na potrubí plastovém D 20 mm	kpl	2,000	963,09	1 926,18	
64	K	722231141	Rohový ventil - ½“, pro studenou vodu	kpl	2,000	352,43	704,86	
65	K	722231141.1	Rohový ventil - ½“, pro teplou vodu	kpl	2,000	352,43	704,86	
66	K	725821325	Dřezová stojánková páková baterie - ½“ , termostatická, s otočným delším raménkem, včetně připojovacích hadiček	sbr	1,000	5 181,66	5 181,66	
67	K	892372111.12	Zabezpečení vývodů po dobu tlakové zkoušky vodovodního potrubí, rozvody studené pitné vody - doplnění dřezu v m.č. 2.09. (2.NP)	kpl	1,000	642,69	642,69	
68	K	892372111.13	Zabezpečení vývodů po dobu tlakové zkoušky vodovodního potrubí, rozvody teplé užitkové vody - doplnění dřezu v m.č. 2.09. (2.NP)	kpl	1,000	642,69	642,69	
69	K	M159	Koordinace a konzultace se správcem budovy, doplnění dřezu v m.č. 2.09 (2.NP) - před zahájením prací	sbr	1,000	642,69	642,69	
70	K	M160	Koordinace a konzultace se správcem budovy, doplnění dřezu v m.č. 2.09 (2.NP) - v průběhu prací	sbr	1,000	642,69	642,69	
	D	D2	Požární prostupy				19 939,33	
71	K	M161	Požární prostupy, požárně dělícími stěnami, tloušťky 150 mm, pro potrubí plastové vodovodní D 20 mm - výpomoc akreditované firmy	kpl	18,000	721,56	12 988,08	
72	K	M162	Požární prostupy, požárně dělícími stěnami, tloušťky 150 mm, pro potrubí plastové vodovodní D 25 mm - výpomoc akreditované firmy	kpl	1,000	732,19	732,19	
73	K	M163	Požární prostupy, požárně dělícími stěnami, tloušťky 150 mm, pro potrubí plastové vodovodní D 32 mm - výpomoc akreditované firmy	kpl	4,000	745,86	2 983,44	
74	K	M164	Požární prostupy, požárně dělícími stěnami, tloušťky 150 mm, pro potrubí plastové vodovodní D 40 mm - výpomoc akreditované firmy	kpl	2,000	827,89	1 655,78	
75	K	M165	Požární prostupy, požárně dělícími stropy, tloušťky 500 mm, pro potrubí plastové vodovodní D 20 mm - výpomoc akreditované firmy	kpl	2,000	789,92	1 579,84	
	D	D3	Zednické výpomoce				9 036,55	
76	K	969041111	Vybourání stávajících rozvodů vody, ocelových a plastových do DN 20 mm - ve stávajícím objektu	m	45,600	99,50	4 537,20	
77	K	969041111.1	Vybourání stávajících rozvodů vody, ocelových a plastových DN 25-32 mm - ve stávajícím objektu	m	21,600	117,27	2 533,03	
78	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů	kpl	16,000	65,62	1 049,92	
79	K	725840850	Demontáž sprchových baterií	kpl	1,000	292,07	292,07	
80	K	725820802	Demontáž umyvadlových baterií	kpl	4,000	124,87	499,48	
81	K	725820802.1	Demontáž baterií dřezových	kpl	1,000	124,85	124,85	
	D	D4					8 272,43	
82	K	971042131	Provedení otvoru vyvrtáním, v železobetonové zdi-stěně, tloušťky 150 mm,, - pro potrubí plastové D 20 mm	kpl	12,000	159,90	1 918,80	
83	K	971042131.1	Provedení otvoru vyvrtáním, v železobetonové zdi-stěně, tloušťky 150 mm,, - pro potrubí plastové D 25 mm	kpl	3,000	159,25	477,75	
84	K	971042131.2	Provedení otvoru vyvrtáním, v železobetonové zdi-stěně, tloušťky 150 mm,, - pro potrubí plastové D 40 mm	kpl	5,000	242,93	1 214,65	
85	K	M166	Zapravení otvoru v žb. stěně, tloušťky 150 mm, pro potrubí plastové D 20 mm, - cementrovou maltou	kpl	12,000	155,22	1 862,64	
86	K	M167	Zapravení otvoru v žb. stěně, tloušťky 150 mm, pro potrubí plastové D 25 mm, - cementrovou maltou	kpl	3,000	287,28	861,84	
87	K	M168	Zapravení otvoru v žb. stěně, tloušťky 150 mm, pro potrubí plastové D 40 mm, - cementrovou maltou	kpl	5,000	387,35	1 936,75	
	D	D4					21 623,28	
88	K	971042141	Provedení otvoru vyvrtáním, v železobetonové zdi-stěně, tloušťky 300 mm,, - pro potrubí plastové D 25 mm	kpl	1,000	294,80	294,80	
89	K	971042141.1	Provedení otvoru vyvrtáním, v železobetonové zdi-stěně, tloušťky 300 mm,, - pro potrubí plastové D 40 mm	kpl	2,000	512,86	1 025,72	
90	K	M169	Zapravení otvoru v žb. stěně, tloušťky 300 mm, pro potrubí plastové D 25 mm, - cementrovou maltou	kpl	1,000	458,88	458,88	
91	K	M170	Zapravení otvoru v žb. stěně, tloušťky 300 mm, pro potrubí plastové D 40 mm, - cementrovou maltou	kpl	2,000	398,15	796,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	971033131	Provedení otvoru vyvrtáním nebo vysekáním ve zděné stěně, tloušťky 150 mm, pro potrubí plastové D 20 mm	kpl	53,000	39,98	2 118,94	
93	K	971033131.1	Provedení otvoru vyvrtáním nebo vysekáním ve zděné stěně, tloušťky 150 mm, pro potrubí plastové D 32 mm	kpl	6,000	512,86	3 077,16	
94	K	M171	Zapravení otvoru ve zděné stěně, tloušťky150 mm, pro potrubí plastové D 20 mm, - cementrovou maltou	kpl	53,000	201,10	10 658,30	
95	K	M172	Zapravení otvoru ve zděné stěně, tloušťky150 mm, pro potrubí plastové D 32 mm, - cementrovou maltou	kpl	6,000	330,67	1 984,02	
96	K	972054141	Provedení otvoru vyvrtáním ve stropním žb. panelu, tloušťky 250 mm, - pro potrubí plastové D 20 mm	kpl	2,000	319,80	639,60	
97	K	M173	Zapravení otvoru ve stropním žb. panelu, tloušťky 250 mm, pro potrubí plastové D 20 mm, - cementrovou maltou	kpl	2,000	284,78	569,56	
	D	D4					33 624,88	
98	K	713492815	Fixace vodovodního potrubí v otvorech zapěnováním, pro potrubí D 20 mm	kpl	67,000	35,06	2 349,02	
99	K	713492815.1	Fixace vodovodního potrubí v otvorech zapěnováním, pro potrubí D 25 mm	kpl	4,000	40,90	163,60	
100	K	713492815.2	Fixace vodovodního potrubí v otvorech zapěnováním, pro potrubí D 32 mm	kpl	6,000	46,74	280,44	
101	K	713492815.3	Fixace vodovodního potrubí v otvorech zapěnováním, pro potrubí D 40 mm	kpl	7,000	52,60	368,20	
102	K	974031121	Provedení drážek ve zdivu, pro vodovodní potrubí do D 25 mnm	m	24,200	128,05	3 098,81	
103	K	974031122	Provedení drážek ve zdivu, pro vodovodní potrubí D 32 mnm	m	7,200	146,78	1 056,82	
104	K	713492815.4	Fixace potrubí vodovodního do D 25 mm, v drážkách zapěnováním	m	24,200	29,22	707,12	
105	K	713492815.5	Fixace potrubí vodovodního D 32 mm, v drážkách zapěnováním	m	7,200	35,06	252,43	
106	K	M174	Zapravení drážek ve zdivu, pro vodovodní potrubí do D 25 mm, - omítkovou maltou	m	24,200	195,70	4 735,94	
107	K	M175	Zapravení drážek ve zdivu, pro vodovodní potrubí D 32 mm, - omítkovou maltou	m	7,200	213,25	1 535,40	
108	K	974031121.1	Vyřezání a vybourání drážek v železobetonových stěnách, pro vodovodní potrubí do D 25 mm	m	7,100	348,20	2 472,22	
109	K	713492815.6	Fixace potrubí vodovodního do D 25 mm, v drážkách železobetonových stěn, zapěnováním	m	7,100	29,22	207,46	
110	K	M176	Zapravení drážek v železobetonových stěnách, pro vodovodní potrubí do D 25 mm, cementovou maltou	m	7,100	213,25	1 514,08	
111	K	997013111	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 30 m, v podlaží	t	1,640	894,82	1 467,50	
112	K	997013219	Svislé přemístění vybouraných hmot do 3 m, za každé podlaží	t	5,760	144,78	833,93	
113	K	997013501	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 5000 m, na skládku	t	1,640	406,42	666,53	
114	K	997013631	Uložení vybouraných hmot na skládku	t	1,640	3 063,67	5 024,42	
115	K	713492815.7	Fixace potrubí vodovodního objímkami k žb. stěně-zdi, s kotvením do žb.stěny-zdiva, pro potrubí vedené okolo zdi-stěně, D 20 mm	m	10,500	16,56	173,88	
116	K	713492815.8	Fixace potrubí vodovodního objímkami k žb. stěně-zdi, s kotvením do žb.stěny-zdiva, pro potrubí vedené okolo zdi-stěně, D 25 mm	m	3,600	17,17	61,81	
117	K	713492815.9	Fixace potrubí vodovodního objímkami k žb. stěně-zdi, s kotvením do žb.stěny-zdiva, pro potrubí vedené okolo zdi-stěně, D 40 mm	m	7,200	19,14	137,81	
118	K	713492815.10	Fixace potrubí vodovodního objímkami ke stropu, s kotvením do stropu, pro potrubí vedené pod stropem, D 20 mm	m	16,100	16,56	266,62	
119	K	713492815.11	Fixace potrubí vodovodního objímkami ke stropu, s kotvením do stropu, pro potrubí vedené pod stropem, D 25 mm	m	26,700	17,16	458,17	
120	K	713492815.12	Fixace potrubí vodovodního objímkami ke stropu, s kotvením do stropu, pro potrubí vedené pod stropem, D 32 mm	m	19,200	18,68	358,66	
121	K	713492815.13	Fixace potrubí vodovodního objímkami ke stropu, s kotvením do stropu, pro potrubí vedené pod stropem, D 40 mm	m	53,500	19,14	1 023,99	
122	K	713492815.14	Fixace vodovdního potrubí objímkami ke stěně-zdi, s kotvením do stěny-zdi, v instalační šachtě nebo předstěně,, pro potrubí D 20 mm	m	193,900	16,56	3 210,98	
123	K	713492815.15	Fixace vodovdního potrubí objímkami ke stěně-zdi, s kotvením do stěny-zdi, v instalační šachtě nebo předstěně,, pro potrubí D 25 mm	m	28,800	17,16	494,21	
124	K	713492815.16	Fixace vodovdního potrubí objímkami ke stěně-zdi, s kotvením do stěny-zdi, v instalační šachtě nebo předstěně,, pro potrubí D 32 mm	m	15,600	18,68	291,41	
125	K	713492815.17	Fixace vodovdního potrubí objímkami ke stěně-zdi, s kotvením do stěny-zdi, v instalační šachtě nebo předstěně,, pro potrubí D 40 mm	m	21,600	19,14	413,42	
	P		*Poznámka k položce:* *Celkem*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
83 - Vnitřní kanalizace dešťová

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**177 422,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	177 422,06	12,00%	21 290,65

Cena s DPH	**v CZK**	**198 712,71**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
83 - Vnitřní kanalizace dešťová

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**177 422,06**
D1 - Odvodnění plochých střech	10 706,16
D2 - HP - havarijní pojistný přepad vyhřívaný	18 696,24
D3 - Požární prostupy	16 846,46
D4 - Zemní práce	18 895,00
D5 - Zednické výpomoce	26 098,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
83 - Vnitřní kanalizace dešťová

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**177 422,06**	
1	K	Pol193	Text - popis	Měrná jedn	0,000	100,00	0,00	
2	K	b	c	d	0,000	100,00	0,00	
3	K	721173402	Kanalizace z trub PVC KG, SN4, DN 125 mm - ležaté svody	m	9,800	745,86	7 309,43	
4	K	721173315	Kanalizace z trub PVC KG, SN4, DN 100 mm - svislé svody	m	2,800	621,30	1 739,64	
5	K	721175212	Kanalizace z trub plastových, kanalizačního systému s vysokým útlumem zvuku, D 110 mm - svislé odpady	m	44,700	1 261,64	56 395,31	
6	K	M52	Čistící tvarovka plastová, kanalizačního systému s vysokým útlumem zvuku, D 110 mm, s kruhovým uzávěrem - na svislém odpadním potrubí 1.np - 91, 92	kpl	2,000	458,06	916,12	
7	K	M53	Instalační dvířka plastová protipožární, velikosti 200x300 mm	kpl	2,000	3 210,56	6 421,12	
8	K	722181235	Izolace potrubí, z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 10 mm, pro potrubí PVC KG, DN 100 mm - svislé svody	m	2,800	220,11	616,31	
9	K	722181235.1	Izolace potrubí, z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 10 mm, pro potrubí s vysokým útlumem zvuku, D 110 mm - svislé odpady	m	44,700	220,11	9 838,92	
10	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou, DN 100 mm	m	47,500	36,00	1 710,00	
11	K	721290111.1	Zkouška těsnosti kanalizace vodou, DN 125 mm	m	9,800	36,00	352,80	
12	K	M54	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300 mm	m	57,300	15,35	879,56	
	D	D1	Odvodnění plochých střech				10 706,16	
13	K	721233132	Střešní vpust - vtok DN100 - 110S - DN 100 mm, s vyhříváním a připojovacím kabelem elektro	kpl	2,000	3 724,29	7 448,58	
14	K	M55	Napojení střešních vpustí, na kanalizační potrubí, D 110 mm	kpl	2,000	1 039,05	2 078,10	
15	K	M56	Úprava pro přívod elektrokabele osazením husího krku D 25mm, s ukončením pod stropem ve spojovací elektrokrabici	kpl	4,000	294,87	1 179,48	
	D	D2	HP - havarijní pojistný přepad vyhřívaný				18 696,24	
16	K	M57	Havarijní pojistný přepad hranatý, 150x100 BIT, velikosti 150x100 mm, s odtokem délky do 100 cm, s integrovanou bitumenovou manžetou, a s vyhříváním	kpl	2,000	9 348,12	18 696,24	
	D	D3	Požární prostupy				16 846,46	
17	K	M58	Požární prostupy požárně dělícími stropy, do 500 mm, pro potrubí plastové,, D 110 mm,, - výpomoc akreditované firmy	kpl	12,000	1 189,43	14 273,16	
18	K	M59	Požární prostupy požárně dělícími stropy, do 800 mm, pro potrubí plastové,, D 110 mm,, - výpomoc akreditované firmy	kpl	2,000	1 286,65	2 573,30	
	D	D4	Zemní práce				18 895,00	
19	K	M60	Zemní práce, šířky rýhy do 100 cm	m	2,850	642,69	1 831,67	
	P		*Poznámka k položce:* *obsahující : výkop rýh hloubky do 100 cm, horniny 3* *pažení a odpažení stěn rýh výkopu* *obsyp potrubí prohozenou sypaninou se zrny do 4 mm, se zhutněním* *odvoz přebytečné zeminy do 50 m* *zásyp rýh sypaninou se zhutněním*					
20	K	M61	Zemní práce, šířky rýhy do 100 cm	m	6,950	642,69	4 466,70	
	P		*Poznámka k položce:* *obsahující : výkop rýh hloubky do 130 cm, horniny 3* *pažení a odpažení stěn rýh výkopu* *obsyp potrubí prohozenou sypaninou se zrny do 4 mm, se zhutněním* *odvoz přebytečné zeminy do 50 m* *zásyp rýh sypaninou se zhutněním*					
21	K	451573111	Lože z písku pod potrubí v tloušťce 100 mm se zhutněním	m	9,800	1 285,37	12 596,63	
	D	D5	Zednické výpomoce				26 098,99	
22	K	972054141	Provedení otvoru ve stropním železobetonovém panelu, tloušťky do 250 mm, pro potrubí D 110 mm	kpl	14,000	305,32	4 274,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	713492815	Fixace potrubí D 110 mm, zapěnováním, v otvoru stropním železobetonového panelu, tloušťky do 250 mm	kpl	14,000	109,84	1 537,76	
24	K	M62	Zapravení otvorů ve stropním železobetonovém panelu, tloušťky do 250 mm, pro potrubí D 110 mm - cementovou maltou	kpl	14,000	508,88	7 124,32	
25	K	974029134	Provedení drážek v základových zdech, pro potrubí kanalizační DN 100 mm	m	2,800	537,21	1 504,19	
26	K	713492815.1	Fixace potrubí DN 100 mm, zapěnováním, v drážce základových zdí, včetně zapravení cementovou maltou	m	2,800	141,39	395,89	
27	K	971052361	Provedení otvoru v základových zdech, tloušťky do 600 mm, pro potrubí DN 125 mm	kpl	2,000	3 529,90	7 059,80	
28	K	713492815.2	Fixace potrubí, v otvoru základových zdí, tloušťky do 600 mm, zapěnováním, pro potrrubí DN 125 mm	kpl	2,000	108,67	217,34	
29	K	M63	Zapravení otvorů v základových zdech, tloušťky do 600 mm, cenmentovou maltou, pro potrubí DN 125 mm	kpl	2,000	658,31	1 316,62	
30	K	713492815.3	Fixace potrubí objímkami ke stěně-zdi, kanalizačního potrubí D 110 mm	m	44,700	59,70	2 668,59	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
84 - Vnitřní požární vodovod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**143 217,19**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	143 217,19	12,00%	17 186,06
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**160 403,25**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
84 - Vnitřní požární vodovod

Místo: | Datum: 26.05.2025

Zadavatel: | Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**143 217,19**
D1 - Požární prostupy	3 975,39
D2 - Zemní práce	6 470,04
D3 - Zednické výpomoce	15 592,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
84 - Vnitřní požární vodovod

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**143 217,19**	
1	K	722130235	Rozvod požární vody z ocelových trubek pozinkovaných, závitových, DN 40mm (6/4") - vedené pod stropem nebo po zdivu	bm	46,500	941,82	43 794,63	
2	K	722130235.1	Rozvod požární vody z ocelových trubek pozinkovaných, závitových, DN 40mm (6/4") - vedené v chráničce	bm	6,000	941,82	5 650,92	
3	K	722130234	Rozvod požární vody z ocelových trubek pozinkovaných, závitových, DN 32 mm (5/4") - stoupající větve vedené ve zdivu	bm	2,300	823,34	1 893,68	
4	K	722130233	Rozvod požární vody z ocelových trubek pozinkovaných, závitových, DN 25 mm (1") - stoupající větve vedené po stěně	bm	2,800	780,80	2 186,24	
5	K	722130233.1	Rozvod požární vody z ocelových trubek pozinkovaných, závitových, DN 25 mm (1") - stoupající větve vedené ve zdivu	bm	4,800	780,80	3 747,84	
6	K	722130233.2	Rozvod požární vody z ocelových trubek pozinkovaných, závitových, DN 25 mm (1") - připojovací potrubí vedené po stěně	bm	1,000	780,80	780,80	
7	K	722130233.3	Rozvod požární vody z ocelových trubek pozinkovaných, závitových, DN 25 mm (1") - připojovací potrubí vedené ve zdivu	bm	2,000	780,80	1 561,60	
8	K	M177	Napojení rozvodů požární vody na potrubí DN 40 mm (6/4") - ve stávajícím objektu	kpl	1,000	1 746,93	1 746,93	
9	K	M178	Uzavírací ventil kulový, pákový, závitový DN 40 mm (6/4") - opatřený nápisem "NEZAVÍRAT" - pozice UVN	kpl	2,000	1 802,32	3 604,64	
10	K	722181242	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 20 mm, pro potrubí DN 40 mm (6/4") - vedené pod stropem nebo po zdivu	bm	46,500	174,69	8 123,09	
11	K	722181242.1	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 20 mm, pro potrubí DN 40 mm (6/4") - vedené v chráničce	bm	6,000	174,69	1 048,14	
12	K	722181242.2	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 20 mm, pro potrubí DN 32 mm (5/4") - stoupající větve vedené ve zdivu	bm	2,300	150,99	347,28	
13	K	722181242.3	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 20 mm, pro potrubí DN 25 mm (1") - stoupající větve vedené po stěně	bm	2,800	150,99	422,77	
14	K	722181242.4	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 20 mm, pro potrubí DN 25 mm (1") - stoupající větve vedené ve zdivu	bm	4,800	150,99	724,75	
15	K	722181242.5	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 20 mm, pro potrubí DN 25 mm (1") - připojovací potrubí vedené po stěně	bm	1,000	150,99	150,99	
16	K	722181242.6	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tloušťky izolace 20 mm, pro potrubí DN 25 mm (1") - připojovací potrubí vedené ve zdivu	bm	2,000	150,99	301,98	
17	K	899914210	Chránička z trub plastových PVC KG, SN 4, DN 100 mm	bm	6,000	259,76	1 558,56	
18	K	230170012	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50mm	bm	68,500	69,62	4 768,97	
19	K	892372111	Zabezpečení vývodů po dobu tlakové zkoušky vodovodního potrubí	kpl	1,000	1 294,71	1 294,71	
20	K	892233122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 50 mm	bm	68,500	47,86	3 278,41	
21	K	722254115	Hydrantová skříň s požárním kulovým ventilem G 1", se stáletvarovou hadicí DN 25 mm, délky 30 metrů - instalovaná na stěnu, v 1.PP	kpl	1,000	10 064,19	10 064,19	
22	K	722254115.1	Hydrantová skříň s požárním kulovým ventilem G 1", se stáletvarovou hadicí DN 25 mm, délky 30 metrů - instalovaná do zdiva se zapuštěním 100 mm, v 1.NP a 2.NP	kpl	2,000	10 064,19	20 128,38	
	D	D1	Požární prostupy				3 975,39	
23	K	M179	Požární prostupy, požárně dělící zdí - stěnou, stávajícího objektu, tl.do 500 mm, pro potrubí vodovodní ocelové,, DN 40 mm (6/4"), v plastové chráničce DN 100 mm - výpomoc akreditované firmy	kpl	1,000	827,89	827,89	
24	K	M180	Požární prostupy, požárně dělící žb stěnou, tloušťky 380 mm, pro potrubí vodovodní ocelové,, DN 40 mm (6/4"), v plastové chráničce DN 100 mm - výpomoc akreditované firmy	kpl	1,000	827,89	827,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	M181	Požární prostupy, požárně dělící zdvojenou žb stěnou, celkově tloušťky do 800 mm,, pro potrubí vodovodní ocelové,, DN 40 mm (6/4") - výpomoc akreditované firmy	kpl	1,000	827,89	827,89	
26	K	M182	Požární prostupy, požárně dělícími stropy do 500 mm,, pro potrubí vodovodní ocelové,, do DN 32 mm (5/4") - výpomoc akreditované firmy	kpl	2,000	745,86	1 491,72	
	D	D2	Zemní práce				6 470,04	
27	K	M183	Zemní práce,	bm	4,900	1 168,51	5 725,70	
	P		*Poznámka k položce:* *obsahující : výkop rýh průměrné hloubky do 100 cm cm, horniny 3* *obsyp potrubí prohozenou sypaninou* *se zrny do 4 mm se zhutněním* *odvoz přebytečné zeminy do 50 m* *zásyp rýh sypaninou se zhutněním*					
28	K	451573111	Lože z písku pod potrubí v tloušťce 10 cm se zhutněním	m3	0,490	1 519,07	744,34	
	D	D3	Zednické výpomoce				15 592,26	
29	K	971042351	Provedení otvoru, v železobetonové stěně, tloušťky 380 mm, - pro chráničku PVC KG, DN 100 mm	kpl	1,000	1 838,17	1 838,17	
30	K	971024461	Provedení otvoru, ve stávající stěně stávajícího objektu, tloušťky do 500 mm, - pro chráničku PVC KG, DN 100 mm	kpl	1,000	1 430,92	1 430,92	
31	K	971024451	Provedení otvoru, ve stávajícím zdivu stávajícího objektu, tloušťky do 200 mm, - pro potrubí ocelové do DN 40 mm (6/4")	kpl	1,000	1 051,81	1 051,81	
32	K	971042261	Provedení otvoru, ve zdvojené železobetonové stěně, tloušťky celkově do 600 mm, - pro potrubí ocelové DN 40 mm (6/4")	kpl	1,000	1 977,55	1 977,55	
33	K	972054141	Provedení otvoru ve stropním žb panelu tloušťky 320 mm, - pro potrubí ocelové do DN 32 mm (5/4")	kpl	2,000	319,80	639,60	
34	K	M184	Zapravení otvoru v železobetonové stěně, tloušťky 380 mm pro chráničku DN 100 mm, - cementovou maltou	kpl	1,000	460,23	460,23	
35	K	M185	Zapravení otvoru ve stávající stěně stávajícího objektu, tloušťky do 500 mm, pro chráničku DN 100 mm, - cementovou maltou	kpl	1,000	556,05	556,05	
36	K	M186	Zapravení otvoru ve stávajícím zdivu stávajícího objektu, tloušťky do 200 mm, pro potrubí ocelové do DN 40 mm (6/4"), - omítkovou maltou	kpl	1,000	384,65	384,65	
37	K	M187	Zapravení otvoru ve zdvojené žb stěně, tl. celkově do 600 mm, pro potrubí ocelové DN 40 mm (6/4"), - cementovou maltou	kpl	1,000	704,51	704,51	
38	K	M188	Zapravení otvoru ve stropním žb panelu, tloušťky 320 mm, pro potrubí ocelové do DN 32 mm (5/4"), - cementovou maltou	kpl	2,000	592,50	1 185,00	
39	K	713492815	Fixace vodovodního potrubí v prostupech otvory - zapěnováním	kpl	4,000	52,59	210,36	
40	K	713492815.1	Fixace vodovodního potrubí, DN 40 mm (6/4"), v krajích chráničky - zapěnováním	kpl	2,000	46,74	93,48	
41	K	713492815.2	Fixace vodovodního potrubí do DN 40 mm (6/4") objímkami, ke stropu nebo ke zdivu - stěně	bm	50,300	19,14	962,74	
42	K	974031122	Provedení drážek ve zdivu, pro potrubí ocelové do DN 32 mm (5/4")	bm	9,100	146,78	1 335,70	
43	K	974031122.1	Zapravení drážek ve zdivu omítkovou maltou, pro potrubí ocelové do DN 32 mm (5/4")	bm	9,100	284,78	2 591,50	
44	K	713492815.3	Fixace vodovodního potrubí do DN 32 mm (5/4"), v drážkách - zapěnovánímpro potrubí	bm	9,100	18,68	169,99	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
85 - Zařizováky-přístavba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**373 357,66**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	373 357,66		12,00%	44 802,92
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**418 160,58**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
85 - Zařizováky-přístavba

Místo: | Datum: 26.05.2025

Zadavatel: | Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**373 357,66**
1 - Zařizovací předměty - přístavba	266 571,65
2 - Zařizovací předměty - stávající část	106 786,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
85 - Zařizováky-přístavba

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**373 357,66**	
	D	1	Zařizovací předměty - přístavba				266 571,65	
1	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kpl	6,000	6 824,63	40 947,78	
2	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	6,000	2 005,17	12 031,02	
3	K	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované včetně prkénka	kus	6,000	2 537,14	15 222,84	
4	K	55190003	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm	m	20,000	17,53	350,60	
5	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	kpl	7,000	3 412,88	23 890,16	
6	K	725211701	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 400 mm	kpl	1,000	3 209,85	3 209,85	
7	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kpl	6,000	2 399,26	14 395,56	
8	K	64211034	kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý	kus	8,000	952,11	7 616,88	
9	K	M189	Uzavírací ventil kulový, pápový, natavovací, odolávající vyšší teplotě, min. 80°C - D 20x½“	kpl	28,000	347,86	9 740,08	
10	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kpl	28,000	352,43	9 868,04	
11	K	725822654	Umyvadlová stojánková páková baterie - ½“, termostatická, s otočným raménkem, včetně připojovacích hadiček	kpl	8,000	5 066,21	40 529,68	
12	K	725821325	Dřezová stojánková páková baterie - ½“ , termostatická, s otočným raménkem, včetně připojovacích hadiček	kpl	6,000	5 181,66	31 089,96	
13	K	725331111	Výlevka diturvitová závěsná odtoku 75 nebo110 mm, se zásobníkem vody, s ovládacím panelem, s instalační kostrou celorámovou, instalovaná na podlahu, s kotvením do podlahy a do stěny	kpl	1,000	14 308,90	14 308,90	
14	K	M190	Nerezová mříž-rošt výlevky z nerezu	kpl	1,000	2 570,73	2 570,73	
15	K	M191	Nástěnná páková baterie pro výlevku - ½“, termostatická, s delším otočným raménkem	kpl	1,000	5 286,12	5 286,12	
16	K	M192	Klozet diturvitový, závěsný, WC, invalidní kombinační mísa, bílá, s ovládacím panelem a instalační kostrou, kotvená do podlahy a stěny, s hlubokým splachováním na 3 nebo 6 litrů, s připojením na studenou vodu přes zpětnou klapku	kpl	1,000	14 152,62	14 152,62	
17	K	M193	Klozetové prkénko z antibakteriálního duraloplastu, zesílené, pro tělesně postižené, bílé	kpl	1,000	569,65	569,65	
18	K	M194	Zápachová uzávěrka specielní - pračková s odtokem D 50 mm, pro odtok kondenzátu z centrální vzduchotechnické jednotky, instalované minimálně 30 cm pod výtokové hrdlo odtoku kondenzátu	kpl	1,000	923,42	923,42	
19	K	M195	Tlaková hadice - 3/4", s úpravou konců, pro napojení na vzduchotechnickou jednotku a zápachovou uzávěrku, délky do 200 cm	kpl	1,000	235,22	235,22	
20	K	M196	Koordinace a konzultace s dodavatelem vzduchotechniky - před zahájením prací	sbr	1,000	1 285,37	1 285,37	
21	K	M197	Koordinace a konzultace s dodavatelem vzduchotechniky - v průběhu prací	sbr	1,000	1 285,37	1 285,37	
22	K	M198	Zápachová uzávěrka specielní - pračková s odtokem D 50 mm, pro odtok kondenzátu z klimatizační podstropní jednotky, instalované minimálně 30 cm pod výtokové hrdlo odtoku kondenzátu	kpl	6,000	923,42	5 540,52	
23	K	M199	Tlaková hadice - 3/4", s úpravou konců, pro napojení na vzduchotechnickou jednotku a zápachovou uzávěrku, délky do 120 cm	kpl	6,000	566,62	3 399,72	
24	K	M200	Koordinace a konzultace s dodavatelem vzduchotechniky - před zahájením prací	sbr	1,000	1 285,37	1 285,37	
25	K	M201	Koordinace a konzultace s dodavatelem vzduchotechniky - v průběhu prací	sbr	1,000	1 285,37	1 285,37	
26	K	M201.1	Zápachová uzávěrka specielní - pračková s odtokem D 50 mm, pro odtok kondenzátu ze stoupačky vzduchotechniky, instalované minimálně 30 cm pod výtokové hrdlo odtoku kondenzátu	kpl	2,000	923,42	1 846,84	
27	K	M202	Tlaková hadice - 3/4", s úpravou konců, pro napojení na odtokové hrdlo stoupačky a zápachovou uzávěrku, délky do 120 cm	kpl	2,000	566,62	1 133,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	M203	Koordinace a konzultace s dodavatelem vzduchotechniky - před zahájením prací	sbr	1,000	1 285,37	1 285,37	
29	K	M204	Koordinace a konzultace s dodavatelem vzduchotechniky - v průběhu prací	sbr	1,000	1 285,37	1 285,37	
	D	2	Zařizovací předměty - stávající část				106 786,01	
30	K	725112022.1	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kpl	2,000	6 824,63	13 649,26	
31	K	725119125.1	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	6,000	2 005,17	12 031,02	
32	K	64236051.1	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované včetně prkénka	kpl	2,000	5 627,41	11 254,82	
33	K	725211617.1	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	kpl	2,000	6 881,04	13 762,08	
34	K	M205	Zápachová uzávěrka vanová - D 50 mm, Click-Clack	kpl	2,000	1 096,41	2 192,82	
35	K	M206	Zápachová uzávěrka umyvadlová - D 40 mm, Click-Clack	kpl	2,000	688,14	1 376,28	
36	K	M207	Rohové ventily - ½“, pro studenou vodu	kpl	2,000	352,43	704,86	
37	K	725822654.1	Umyvadlová stojánková páková baterie - ½“, termostatická, s delším otočným raménkem, včetně připojovacích hadiček	kpl	2,000	5 066,21	10 132,42	
38	K	721212121	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 700 mm	kpl	1,000	3 873,63	3 873,63	
39	K	725841354	Sprchová baterie nástěnná páková - ½“, s pevnou a ruční sprchou, termostatická, s kovovým úchytem pro zavěšení ruční sprchy,	kpl	1,000	2 690,03	2 690,03	
40	K	M208	Svislá tyč z nerezu, pro zavěšení posuvné ruční sprchy, kotvená do zdi	kpl	1,000	641,05	641,05	
41	K	725112022.1	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kpl	1,000	6 824,66	6 824,66	
42	K	725119125.1	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	2 005,17	2 005,17	
43	K	64236051.1	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované včetně prkénka	kpl	1,000	5 627,41	5 627,41	
44	K	725211617.2	Umyvadlo diturvitové bezbarierové,, velikosti 64x55 cm, specielní pro tělesně postižené, instalované na stěnu, s kotvením do stěny, s krytem sifonu-polosloup,	kpl	1,000	6 642,99	6 642,99	
45	K	M209	Místošetřící umyvadlový sifon, pro bezbarierové umyvadlo, chrom, D 40 mm, Click-Clack	kpl	1,000	818,77	818,77	
46	K	M210	Rohové ventily - ½“, pro studenou vodu	kpl	2,000	352,43	704,86	
47	K	M211	Umyvadlová stojánková páková baterie - ½“, termostatická, s otočným raménkem, pro tělesně postižené, včetně připojovacích hadič	kpl	1,000	5 066,21	5 066,21	
48	K	M212	Zrcadllo nerezové, nad umyvadlo, výklopné, velikosti 40x60 cm	kpl	1,000	6 787,67	6 787,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
86 - Venkovní dešťová

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**102 037,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	102 037,21	12,00%	12 244,47

Cena s DPH	**v CZK**	**114 281,68**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
86 - Venkovní dešťová

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**102 037,21**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
86 - Venkovní dešťová

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**102 037,21**	
1	K	132212331	Zemní práce pro potrubí kanalizace, šířky rýhy do 120 cm, obsahující : výkop rýh hloubky do 150 cm, horniny 3	m3	30,355	1 484,02	45 047,43	
2	K	151101101	pažení a odpažení rýhy	m2	27,350	170,61	4 666,18	
3	K	175151101	obsyp potrubí prohozenou sypaninou se zrny do 4 mm, se zhutněním	m3	15,600	272,26	4 247,26	
4	K	162251102	odvoz přebytečné zeminy do 50 m	m3	30,360	55,97	1 699,25	
5	K	174151101	zásyp rýh sypaninou se zhutněním	m3	14,760	183,45	2 707,72	
6	K	139001101	Ztížený výkop v místě křížení podzemního kabele NN EGD	m3	1,500	694,10	1 041,15	
7	K	460010023	Vytyčení podzemního kabele NN EGD	km	0,005	1 764,46	8,82	
8	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	10,000	371,59	3 715,90	
9	K	139001101.1	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,000	694,10	3 470,50	
10	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 225 mm	m	1,000	9 460,48	9 460,48	
11	K	M223	Zaústění potrubí PVC KG, DN 125 mm do šachty, včetně zapravení otvoru, úprav a vyspravení v šachtě	kpl	2,000	5 455,80	10 911,60	
12	K	997013501	Odvoz vyburaných hmot na skládku do 5000 m	t	0,100	1 168,51	116,85	
13	K	997013631	Uložení vybouraných hmot na skládku	t	0,100	2 442,19	244,22	
14	K	451573111	Lože z písku pod potrubí v tloušťce 10 cm se zhutněním	m3	1,560	1 519,07	2 369,75	
15	K	721173316	Kanalizace z trub PVC KG, SN 4, DN 125 mm	m	15,600	745,86	11 635,42	
16	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace DN 125 mm	m	15,600	36,00	561,60	
17	K	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300 mm	m	2,000	66,54	133,08	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
87 - Lapač tuků

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**382 849,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	382 849,09	12,00%	45 941,89

Cena s DPH	**v CZK**	**428 790,98**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
87 - Lapač tuků

Místo: | Datum: 26.05.2025

Zadavatel: | Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**382 849,09**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
87 - Lapač tuků

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**382 849,09**	
1	K	121151103	Sejmutí humosní vrstvy, tloušťky do 150 mm, s přemístěním do 50 m, na meziskládku	m3	2,880	72,10	207,65	
2	K	171251201	Uložení humosní zeminy na dočasnou skládku - meziskládku	m3	2,880	25,71	74,04	
3	K	122251101	Odkopávky nezapažené, v hornině 3	m3	2,200	299,14	658,11	
4	K	131251100	Výkop jam, v hornině 3	m3	26,400	719,80	19 002,72	
5	K	161151103	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m	m3	13,200	163,59	2 159,39	
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku-zeminy, na meziskládku do vzdálenosti 100 m	m3	28,600	102,48	2 930,93	
7	K	171251201.1	Uložení zeminy na dočasnou skládku - meziskládku	m3	28,600	23,37	668,38	
8	K	151101101	Pažení stěn jam příložné, do hloubky 2,5 m	m2	33,740	170,61	5 756,38	
9	K	151101111	Odstranění pažení stěn jam příložné, do hloubky 2,5 m	m2	33,740	100,72	3 398,29	
10	K	viz pol. 8	Rozepření pažení stěn jam, do hloubky 2,5 m	m3	26,400	584,26	15 424,46	
11	K	viz pol. 9	Odstranění rozepření pažení stěn jam, do hloubky 2,5 m	m3	26,400	292,13	7 712,23	
12	K	151401501	Přepažování rozepření pažení stěn jam, do hloubky 2,5 m	m3	52,800	17,65	931,92	
13	K	174151101	Úprava dna ve výkopu, se zhutněním	m2	11,200	183,45	2 054,64	
14	K	451573111	Pískové lože pod potrubí, tloušťky 100 mm, se zhutněním	m3	0,120	1 437,27	172,47	
15	K	175151101	Obsyp potrubí z prohozené sypaniny, se zrny do 4 mm, se zhutněním	m3	0,480	272,26	130,68	
16	K	167151101	Nakládání zeminy z meziskládky-mezideponie	m3	28,600	195,14	5 581,00	
17	K	162651112	Odvoz přebytečné zeminy na skládku, do vzdálenosti 5000 m	m3	9,710	226,69	2 201,16	
18	K	171251201.2	Uložení sypaniny-zeminy na skládku	m3	9,710	23,37	226,92	
19	K	174151101.1	Zásyp jam, okolo lapače tuků, se zhutněním	m3	18,890	934,81	17 658,56	
20	K	162351103.1	Dovoz zeminy z meziskládky-mezideponie, ze vzdálenosti 100 m	m3	18,890	1 752,78	33 110,01	
21	K	182351023	Rozprostření humosní vrstvy do 150 mm, na svahu 1:2	m2	4,900	147,24	721,48	
22	K	181351003	Rozprostření humosní vrstvy do 150 mm, na pláni-v rovině	m2	10,600	108,79	1 153,17	
23	K	181951111	Rozprostření humosní vrstvy, vyrovnání nerovností, v množství 0,55 m3, na ploše cca 18 m2	m2	18,000	18,81	338,58	
24	K	167151101.1	Nakládání humosní zeminy z meziskládky, ze vzdálenosti 50 m	m3	2,880	233,70	673,06	
25	K	162251102	Vodorovné přemístění humosní zeminy, z meziskládky-mezideponie ze vzdálenosti 50 m	m3	2,880	55,97	161,19	
26	K	182151111	Svahování do 1:2, se zhutněním	m2	4,900	97,92	479,81	
27	K	181252305	Úprava pláně, se zhutněním	m2	10,600	36,92	391,35	
28	K	631311113	Podkladní vyrovnávací deska, z betonu B 15, tloušťky 50 mm, s výztuží KARI sítí, průměru drátu 8 mm, s oky 100x100 mm	m2	5,200	6 029,53	31 353,56	
29	K	631311133	Podkladní deska, z betonu B 15, tloušťky 150 mm, s výztuží KARI sítí průměru drátu 8 mm, s oky 100 x 100 mm	m2	5,200	7 011,09	36 457,67	
30	K	632450131	Cementový potěr tloušťky 10 mm - 450 kg/m3	m2	5,200	420,66	2 187,43	
31	K	273351121	Bednění a odbednění, vyrovnávací betonové desky	m2	0,510	782,91	399,28	
32	K	273351121.1	Bednění a odbednění, betonové desky	m2	1,480	1 168,51	1 729,39	
33	K	631351101	Bednění a odbednění, cementového potěru	m2	0,100	546,87	54,69	
34	K	876570347V	Plastový svařenec kontejneru lapače tuků, včetně nástavce velikosti 2000 x 800 x 1000 mm, kompletně vystrojený přepážkami, potrubím přítoku a odtoku DN 125 mm, jako dodávka výrobce lapače tuků	ks	1,000	77 414,02	77 414,02	
35	K	876725314V	Osazení plastového svařence-kontejneru lapače tuků, podle pokynů výrobce	hod	8,000	701,11	5 608,88	
36	K	101	Nákladní automobilová doprava	Kč	1,000	6 325,40	6 325,40	
37	K	979990162V	Poplatek za skládku výkopku-zeminy	t	18,000	175,28	3 155,04	
38	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	5 842,57	5 842,57	
39	K	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,000	70,11	350,55	
40	K	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	24,000	99,79	2 394,96	
41	K	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	2,750	4 089,81	11 246,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,200	40 898,01	8 179,60	
43	K	341351111	Bednění vnější stěny lapače tuků a nástavce lapače tuků	m2	14,240	678,90	9 667,54	
44	K	341351112	Odbednění vnější stěny lapače tuků a nástavce lapače tuků	m2	14,240	177,61	2 529,17	
45	K	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	25,000	408,98	10 224,50	
46	K	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	28,000	233,70	6 543,60	
47	K	411121221	Stropní železobetonová deska tlouštky 290 mm s průvlakem, z betonu B 20	m3	0,580	252,40	146,39	
48	K	411361821	Výztuž stropní desky betonářskou ocelí, Jø8-10 mm + Eø 6 mm,	t	0,100	46 740,58	4 674,06	
49	K	632450131.1	Cementový potěr tloušťky 10 mm - 450 kg/m3, s přehlazením	m2	1,900	2 337,03	4 440,36	
50	K	411351021	Bednění stropní desky včetně průvlaku	m2	6,440	777,06	5 004,27	
51	K	411351022	Odbednění stropní desky včetně průvlaku	m2	6,440	195,14	1 256,70	
52	K	876568504V	Vstupní revizní betonová šachta DN1000 do lapáku tuku	ks	1,000	21 617,52	21 617,52	
53	K	892351111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou, do DN 150 mm	m	2,000	33,19	66,38	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
9 - Vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 410 793,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 410 793,09	12,00%	169 295,17

Cena s DPH	**v CZK**	**1 580 088,26**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
9 - Vedlejší náklady

Místo: | Datum: 26.05.2025

Zadavatel: | Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 410 793,09**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 410 793,09
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	347 156,37
VRN3 - Zařízení staveniště	929 197,33
VRN4 - Inženýrská činnost	58 472,42
VRN7 - Provozní vlivy	58 425,26
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	11 694,47
VRN9 - Ostatní náklady	5 847,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec
Objekt:
9 - Vedlejší náklady

Místo: Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 410 793,09**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 410 793,09	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				347 156,37	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	76 391,38	76 391,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000*					
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	13 675,00	13 675,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000*					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	186 970,25	186 970,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000*					
4	K	013294000	Ostatní dokumentace - dílenská	ks	1,000	58 425,26	58 425,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000*					
5	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - vzorokování	ks	1,000	11 694,48	11 694,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091003000*					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				929 197,33	
6	K	030001000	Zařízení staveniště, vč. jeřábu nebo jiného způsobu svislé přepravy	soubor	1,000	584 257,25	584 257,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Současně kryje náklady na zdvihací prostředky po celou dobu stavby.*					
7	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor	1,000	58 425,26	58 425,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/033002000*					
8	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	52 813,79	52 813,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000*					
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	58 425,26	58 425,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039002000*					
10	K	041403000	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi	kpl	1,000	58 425,26	58 425,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041403000*					
11	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - ochrana neřešených částí stavby - práce probíhají po patrech, ochrana výtahu aj.	kpl	1,000	116 850,51	116 850,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091002000*					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				58 472,42	
12	K	044002000	Revize	ks	1,000	29 236,21	29 236,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/044002000*					
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	29 236,21	29 236,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000*					
	D	VRN7	Provozní vlivy				58 425,26	
14	K	072002000	Silniční provoz, provizorní dopravní značení	ks	1,000	58 425,26	58 425,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072002000*					
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				11 694,47	
15	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	11 694,47	11 694,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/081002000*					
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 847,24	
16	K	091503000	Náklady související s publikační činností - publicita projektu	kpl	1,000	5 847,24	5 847,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091503000*					

SEZNAM FIGUR

Kód: roz5
Stavba: Rekonstrukce a modernizace domova DS J. Hradec

Datum: 26.05.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
1	**Stavební a bourací práce**		
DVEŘE1	**SOUČTOVÁ dveře ve vnitřních stěnách 1 NP**	**m2**	**53,366**
	0+dveře12+0		53,366
Použití figury:			
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 105,188
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	1 268,148
dveře12	**Otvory v příčkách 1NP-7NP, tl. 150mm**	**m2**	**53,366**
	"1NP"		0,000
	(0,37+2,1)*(1,1+0,8*2+0,9+1,1+1,9+1,2)		19,266
	"2NP"		0,000
	(0,1+2,1)*(1*2)		4,400
	"3NP"		0,000
	(0,1+2,1)*(0,9*3)		5,940
	"4NP"		0,000
	(0,1+2,1)*(0,9*3)		5,940
	"5NP"		0,000
	(0,1+2,1)*(0,9*3)		5,940
	"6NP"		0,000
	(0,1+2,1)*(0,9*3)		5,940
	"7NP"		0,000
	(0,1+2,1)*(0,9*3)		5,940
	Součet		53,366
Použití figury:			
342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	227,954
F01	**Plochy místností 1 NP - přístavba**	**m2**	**99,130**
	"1NP"		0,000
	"141"11,28		11,280
	"142"3,29		3,290
	"143"1,99		1,990
	"144"2,09		2,090
	"145"4,70		4,700
	"146"31,36		31,360
	"147"13,06		13,060
	"148"31,36		31,360
	Součet		99,130
Použití figury:			
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 105,188
784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	138,830
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	2 072,215
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	1 268,148
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	701,064
F01_1	**SOUČTOVÁ Plocha podlah 1 NP vč. plochy mezi dveřmi a u fr. oken**	**m2**	**100,105**
	F011		66,950
	F012		33,155
	Součet		100,105
Použití figury:			
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	49,416
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,460
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	558,620

Kód	Popis	MJ	Výměra
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	100,105
28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm	m2	105,110
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	105,110
F011	**Plochy místností 1 NP - dlažba, vč. prostoru mezi dveřmi**	**m2**	**66,950**
	"1NP"		0,000
	"143"1,99		1,990
	"144"2,09		2,090
	"146"31,36+1*0,15		31,510
	"148"31,36		31,360
	Součet		66,950
Použití figury:			
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	2 075,515
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	256,880
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	259,120
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	256,880
F012	**Plochy místností 1 NP - vinyl (PVC), vč. prostoru mezi dveřmi**	**m2**	**33,155**
	"1NP"		0,000
	"141"11,28+0,15*1,8		11,550
	"142"3,29+0,15*0,8*2+0,15*0,9		3,665
	"145"4,70		4,700
	"147"13,06+0,15*1,2		13,240
	Součet		33,155
Použití figury:			
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	2 075,515
776111112.1	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	1 818,635
F02	**Plochy místností 2 NP-7 NP**	**m2**	**456,190**
	"2NP"		0,000
	"249"63,20		63,200
	"252"5,87		5,870
	"253k"2,81		2,810
	"254k"4,06		4,060
	Mezisoučet		75,940
	"3NP"		0,000
	"349"63,20		63,200
	"352"5,87		5,870
	"353k"2,40		2,400
	"354K"2,16		2,160
	"355k"2,42		2,420
	Mezisoučet		76,050
	"4NP"		0,000
	"449"63,20		63,200
	"452"5,87		5,870
	"453k"2,40		2,400
	"454k"2,16		2,160
	"455k"2,42		2,420
	Mezisoučet		76,050
	"5NP"		0,000
	"549"63,20		63,200
	"552"5,87"		5,870
	"553k"2,40		2,400
	"554k"2,16		2,160
	"555k"2,42		2,420
	Mezisoučet		76,050
	"6NP"		0,000
	"648"63,20		63,200
	"651"5,87		5,870

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"652k"2,40		2,400
	"653k"2,16		2,160
	"654k"2,42		2,420
	Mezisoučet		76,050
	"7NP"		0,000
	"748"63,20		63,200
	"751"5,87		5,870
	"752k"2,40		2,400
	"753k"2,16		2,160
	"754k"2,42		2,420
	Mezisoučet		76,050
	Součet		456,190
Použití figury:			
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 105,188
784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	138,830
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	2 072,215
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	1 268,148
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	701,064
F02_1	**SOUČTOVÁ Plocha podlah 2 NP vč. plochy mezi dveřmi a u fr. oken**	**m2**	**458,515**
	F021+F022		458,515
Použití figury:			
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	49,416
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,460
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	558,620
28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	481,441
F021	**Plochy místností 2 NP- 7 NP - dlažba, vč. prostoru mezi dveřmi**	**m2**	**42,595**
	"2NP"		0,000
	"253k"2,81+0,15*1		2,960
	"254k"4,06		4,060
	Mezisoučet		7,020
	"3NP"		0,000
	"353k"2,40+0,15*0,9		2,535
	"354K"2,16		2,160
	"355k"2,42		2,420
	Mezisoučet		7,115
	"4NP"		0,000
	"453k"2,40+0,15*0,9		2,535
	"454k"2,16		2,160
	"455k"2,42		2,420
	Mezisoučet		7,115
	"5NP"		0,000
	"553k"2,40+0,15*0,9		2,535
	"554k"2,16		2,160
	"555k"2,42		2,420
	Mezisoučet		7,115
	"6NP"		0,000
	"652k"2,40+0,15*0,9		2,535
	"653k"2,16		2,160
	"654k"2,42		2,420
	Mezisoučet		7,115
	"7NP"		0,000
	"752k"2,40+0,15*0,9		2,535
	"753k"2,16		2,160
	"754k"2,42		2,420
	Mezisoučet		7,115
	Součet		42,595

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	2 075,515
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	256,880
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	259,120
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	256,880
F022	**Plochy místností 2 NP - vinyl, vč. prostoru mezi dveřmi**	**m2**	**415,920**
	"2NP"		0,000
	"249"63,20+0,15*1		63,350
	"252"5,87		5,870
	Mezisoučet		69,220
	"3NP"		0,000
	"349"63,20+0,15*0,9*2		63,470
	"352"5,87		5,870
	Mezisoučet		69,340
	"4NP"		0,000
	"449"63,20+0,15*0,9*2		63,470
	"452"5,87		5,870
	Mezisoučet		69,340
	"5NP"		0,000
	"549"63,20+0,15*0,9*2		63,470
	"552"5,87"		5,870
	Mezisoučet		69,340
	"6NP"		0,000
	"648"63,20+0,15*0,9*2		63,470
	"651"5,87		5,870
	Mezisoučet		69,340
	"7NP"		0,000
	"748"63,20+0,15*0,9*2		63,470
	"751"5,87		5,870
	Mezisoučet		69,340
	Součet		415,920
Použití figury:			
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	2 075,515
776111112.1	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	1 818,635
fasáda	**Plocha fasády mimo sokl, vč. odpočtu otvorů**	**m2**	**534,906**
	"Jižní fasáda"		0,000
	(20,445-(-0,03))*(19,4+0,18*2)		404,586
	"východní fasáda"		0,000
	(20,445+0,37)*(6+0,18)		128,637
	"západní fasáda"		0,000
	(20,445+0,37)*(6+0,18)		128,637
	"lodžie"		0,000
	(20,445-2,8)*(1,4+0,4)*2		63,522
	Mezisoučet		725,382
	-sokl		-9,636
	"odpočet otvorů"-okno1-okno2		-180,840
	Součet		534,906
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	671,279
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	775,727
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	534,906
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	671,279
622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2	26,745
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	33,564
fasáda11	**Podhled v rámci ETICS, min. vata, tl. 80mm**	**m2**	**145,744**
	"lodžie"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(5,414*1,62)*2*6		105,248
	"vytažení na okraj		0,000
	plocha21*0,4		19,776
	"skladba P06		0,000
	1,85*5,6*2		20,720
	Součet		145,744
Použití figury:			
621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	145,744
621221013	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do dřeva přes 40 do 80 mm	m2	145,744
621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	145,744
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	701,064
fasáda2	**Minerální vata, tl. 50mm**	**m2**	**136,373**
	"2NP"		0,000
	(2,674)*(1,4-0,18+0,4*3)*2		12,942
	(0,4+0,25+0,18)*(4,2+1,62)*2		9,661
	Mezisoučet		22,603
	"3NP"		0,000
	(2,674)*(1,4-0,18+0,4*3)*2		12,942
	(0,4+0,25+0,18)*(4,2+1,62)*2		9,661
	Mezisoučet		22,603
	"4NP"		0,000
	(2,674)*(1,4-0,18+0,4*3)*2		12,942
	(0,4+0,25+0,18)*(4,2+1,62)*2		9,661
	Mezisoučet		22,603
	"5NP"		0,000
	(2,674)*(1,4-0,18+0,4*3)*2		12,942
	(0,4+0,25+0,18)*(4,2+1,62)*2		9,661
	Mezisoučet		22,603
	"6NP"		0,000
	(2,674)*(1,4-0,18+0,4*3)*2		12,942
	(0,4+0,25+0,18)*(4,2+1,62)*2		9,661
	Mezisoučet		22,603
	"7NP"		0,000
	(2,83)*(1,4-0,18+0,4*3)*2		13,697
	(0,4+0,25+0,18)*(4,2+1,62)*2		9,661
	Mezisoučet		23,358
	Součet		136,373
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	671,279
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	775,727
622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	136,373
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	671,279
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	33,564
fasáda3	**Plocha fasády - sloupybez ETICS**	**m2**	**43,200**
	2,25*0,4*4*2*6		43,200
Použití figury:			
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	775,727
623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	43,200
623142001	Sklovláknité pletivo vnějších pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu	m2	43,200
hydro1	**Vodorovná hydroizolace (plocha podklaního betonu)**	**m2**	**115,600**
	115,60		115,600
Použití figury:			
171152501R	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	115,600
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	115,600
631311113	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	121,380

Kód	Popis	MJ	Výměra
631311137	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	17,340
631362021.2	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,403
711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	115,600
711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	231,200
hydro2	**Obvod hydroizolace (alt. podkladního betonu)**	**bm**	**31,400**
	19,4+6+6		31,400
Použití figury:			
631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	15,700
631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	15,700
711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	25,120
711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	31,400
711491177	Připevnění doplňků izolace proti vodě nerezovou lištou	m	50,800
711771111	Izolace proti vodě provedení zpětných spojů termoplasty	m	50,800
hydro3	**PLOCHA svislé hydroizolace**	**m2**	**21,520**
	0,5*(6+19,4+6)		15,700
	0,3*19,4		5,820
	Součet		21,520
Použití figury:			
711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	21,520
711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	43,040
KERAMIKA	**Plocha místností 1NP- 7NP, dlažba(keramická), stávající část**	**m2**	**147,335**
	"1NP"		0,000
	"121"2,72+0,15*0,7		2,825
	"122"1,56		1,560
	"125"3,51+0,15*0,7		3,615
	"126"1,56		1,560
	Mezisoučet		9,560
	"3NP"		0,000
	"345"7,2+0,15*0,9		7,335
	Mezisoučet		7,335
	"4NP"		0,000
	"445"7,2+0,15*0,9		7,335
	"447"20,5		20,500
	"448"3,7+0,15*0,9		3,835
	Mezisoučet		31,670
	"5NP"		0,000
	"545"7,2+0,15*0,9		7,335
	"547"20,5		20,500
	"548"3,7+0,15*0,9		3,835
	Mezisoučet		31,670
	"6NP"		0,000
	"644"7,2+0,15*0,9		7,335
	"646"20,5		20,500
	"647"3,7+0,15*0,9		3,835
	Mezisoučet		31,670
	"7NP"		0,000
	"742"4,03		4,030
	"744"7,2		7,200
	"746"20,5		20,500
	"747"3,7		3,700
	Mezisoučet		35,430
	Součet		147,335
Použití figury:			
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	49,416
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,460
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	2 075,515

Kód	Popis	MJ	Výměra
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	256,880
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	259,120
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7 941,562
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	2 072,215
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	1 268,148
965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	10,313
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 516,895
965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	147,335
lešení	**Plocha lešení**	**m2**	**921,686**
	"sníženo o pracovní výšku 1,5 m, v rozích uvažována převazba 1 m na kažkou stranu		0,000
	(20,55-1,5)*(6+0,18+1+1+19,4+0,18*2+1+1+6+0,18+1+1)		726,186
	"u výtahové věže		0,000
	(24,5-1,5)*(7,5+1)		195,500
	Součet		921,686
Použití figury:			
941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	921,686
941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	82 951,740
941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	921,686
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	921,686
944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	82 951,740
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	921,686
993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	921,686
993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	921,686
nadpraží1	**Nadpraží otvorů 1 NP**	**bm**	**12,600**
	"1NP"		0,000
	2,5		2,500
	3,8		3,800
	2,1		2,100
	2,1		2,100
	2,1		2,100
	Součet		12,600
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	84,975
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	248,400
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	248,400
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	775,727
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	248,400
767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	358,800
55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	383,240
59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	175,824
nadpraží2	**Nadpraží otvorů 2 NP-7NP**	**bm**	**88,200**
	"2NP"		0,000
	4,2*2		8,400
	2,1*3		6,300
	Mezisoučet		14,700
	"3NP"		0,000
	4,2*2		8,400
	2,1*3		6,300
	Mezisoučet		14,700
	"4NP"		0,000
	4,2*2		8,400
	2,1*3		6,300
	Mezisoučet		14,700
	"5NP"		0,000
	4,2*2		8,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2,1*3		6,300
	Mezisoučet		14,700
	"6NP"		0,000
	4,2*2		8,400
	2,1*3		6,300
	Mezisoučet		14,700
	"7NP"		0,000
	4,2*2		8,400
	2,1*3		6,300
	Mezisoučet		14,700
	Součet		88,200
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	84,975
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	248,400
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	248,400
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	775,727
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	248,400
767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	358,800
55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	383,240
59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	175,824
nadpraží3	**Nadpraží otvorů stáv. část 1-8 NP**	**bm**	**9,600**
	"chodba u výtahu		0,000
	(1,2)*7		8,400
	1,2		1,200
	Součet		9,600
Použití figury:			
612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	16,500
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	248,400
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	248,400
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	775,727
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	248,400
767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	358,800
55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	383,240
59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	175,824
obklad	**Plocha ker. obkladu**	**m2**	**799,156**
	Obklad01*2		68,800
	Obklad02*2		750,400
	Obklad03*2,4		81,456
	"Obklad za kuch. linku - 209"1,2*0,8		0,960
	"odpočet otvorů"		0,000
	"1NP"-(1*2+0,8*2*2+0,7*2,1*2+0,9*2,1+0,7*2,1*2+0,9*2,1)		-14,860
	"2NP"-(0,9*2*2+1,1*2+0,9*2+1*2*3)		-13,600
	"3NP"-(0,9*2*2+1,1*2+0,9*2+0,9*2*4)		-14,800
	"4NP"-(0,9*2*2+1,1*2+0,9*2+0,9*2*4)		-14,800
	"5NP"-(0,9*2*2+1,1*2+0,9*2+0,9*2*4)		-14,800
	"6NP"-(0,9*2*2+1,1*2+0,9*2+0,9*2*4)		-14,800
	"7NP"-(0,9*2*2+1,1*2+0,9*2+0,9*2*4)		-14,800
	Součet		799,156
Použití figury:			
612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	1 377,302
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	799,156
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7 941,562
Obklad01	**Keramický obklad 1 NP, výška 200cm, obvod**	**bm**	**34,400**
	"1NP"		0,000
	"143"(1,9+1,1)*2		6,000
	"144"(1,9+1,1)*2		6,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"146"(5,6+5,6)*2		22,400
	Součet		34,400
Použití figury:			
781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	72,201
781131237	Montáž izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	447,740
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	810,740
Obklad02	**Keramický obklad 2 NP-7NP, výška 200cm, obvod**	**bm**	**375,200**
	"2NP"		0,000
	"245"(3,45+3,44)*2		13,780
	"247"(3,45+7,13)*2		21,160
	"248"(1,9+2,66)*2		9,120
	"253"(2,21+1,25)*2		6,920
	"254"(2,21+1,85)*2		8,120
	Mezisoučet		59,100
	"3NP"		0,000
	"345"(3,45+3,44)*2		13,780
	"347"(3,45+7,13)*2		21,160
	"348"(1,9+2,66)*2		9,120
	"353"(2,21+1)*2		6,420
	"354"(2,21+0,9)*2		6,220
	"355"(2,21+1,05)*2		6,520
	Mezisoučet		63,220
	"4NP"		0,000
	"445"(3,45+3,44)*2		13,780
	"447"(3,45+7,13)*2		21,160
	"448"(1,9+2,66)*2		9,120
	"453"(2,21+1)*2		6,420
	"454"(2,21+0,9)*2		6,220
	"455"(2,21+1,05)*2		6,520
	Mezisoučet		63,220
	"5NP"		0,000
	"545"(3,45+3,44)*2		13,780
	"547"(3,45+7,13)*2		21,160
	"548"(1,9+2,66)*2		9,120
	"553"(2,21+1)*2		6,420
	"554"(2,21+0,9)*2		6,220
	"555"(2,21+1,05)*2		6,520
	Mezisoučet		63,220
	"6NP"		0,000
	"644"(3,45+3,44)*2		13,780
	"646"(3,45+7,13)*2		21,160
	"647"(1,9+2,66)*2		9,120
	"652"(2,21+1)*2		6,420
	"653"(2,21+0,9)*2		6,220
	"654"(2,21+1,05)*2		6,520
	Mezisoučet		63,220
	"7NP"		0,000
	"744"(3,45+3,44)*2		13,780
	"746"(3,45+7,13)*2		21,160
	"747"(1,9+2,66)*2		9,120
	"752"(2,21+1)*2		6,420
	"753"(2,21+0,9)*2		6,220
	"754"(2,21+1,05)*2		6,520
	Mezisoučet		63,220
	Součet		375,200
Použití figury:			
781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	72,201

Kód	Popis	MJ	Výměra
781131237	Montáž izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	447,740
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	810,740
Obklad03	**Keramický obklad 1NP-7NP, výška 240cm, stávající část, obvod**	**bm**	**33,940**
	"1NP"		0,000
	"121"(1,71+1,59)*2		6,600
	"122"(1,04+1,5)*2		5,080
	"125"(1,65+0,9+0,1+1,59)*2		8,480
	"126"(1,04+1,5)*2		5,080
	Mezisoučet		25,240
	"7NP"		0,000
	"742"(2,2+2,15)*2		8,700
	Mezisoučet		8,700
	Součet		33,940
Použití figury:			
612321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně	m2	2 737,960
612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	6 357,751
781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	72,201
781131237	Montáž izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	447,740
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	810,740
978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	561,502
Obvod_PVC	**Obvod soklíku PVC, 1NP - 7NP, stávající část**	**bm**	**1 592,380**
	"1NP"		0,000
	"103"(3,6+5,1)*2		17,400
	"106"(18+1,92+3,3)*2		46,440
	"107"(2,78+1,3)*2		8,160
	"110"(3,45+1,3)*2		9,500
	"116"(1,63+2,06)*2		7,380
	"119"(1,59+3,23)*2		9,640
	"120"(3,45+4,99)*2		16,880
	"123"(1,59+3,23)*2		9,640
	"124"(3,45+4,99)*2		16,880
	"127"(3,45+8,32)*2		23,540
	"128"(1,63+2,06)*2		7,380
	"131"(3,45+8,32)*2		23,540
	"132"(3,45+4,09)*2		15,080
	"134"(3,45+8,32)*2		23,540
	"135"(3,45+8,32)*2		23,540
	"136"(3,45+8,32)*2		23,540
	"137"(3,45+2,9+0,1+2,79)*2		18,480
	"138"(3,45+3,59)*2		14,080
	"139"(1,56+3,45)*2		10,020
	"140"(3,45+7,13)*2		21,160
	Mezisoučet		345,820
	"2NP"		0,000
	"202"(3,6+5,1)*2		17,400
	"204"(18,3+10,62+3,3)*2		64,440
	"205"(1,63+2,06)*2		7,380
	"208"(1,63+2,06)*2		7,380
	"214"(1,63+3,38)*2		10,020
	"217"(1,63+2,2)*2		7,660
	"220"(1,63+2,2)*2		7,660
	"223"(1,63+2,2)*2		7,660
	"226"(1,63+2,2)*2		7,660
	"229"(1,63+2,2)*2		7,660
	"232"(1,63+2,2)*2		7,660
	"235"(1,63+2,2)*2		7,660
	"238"(1,63+2,2)*2		7,660

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"241"(1,63+2,2)*2		7,660
	Mezisoučet		175,560
	"3NP"		0,000
	"302"(3,6+5,1)*2		17,400
	"304"(18,3+10,62+3,3)*2		64,440
	"305"(1,63+2,06)*2		7,380
	"308"(1,63+2,06)*2		7,380
	"311"(3,45+2,36)*2		11,620
	"314"(1,63+3,38)*2		10,020
	"317"(1,63+2,2)*2		7,660
	"320"(1,63+2,2)*2		7,660
	"323"(1,63+2,2)*2		7,660
	"326"(1,63+2,2)*2		7,660
	"329"(1,63+2,2)*2		7,660
	"332"(1,63+2,2)*2		7,660
	"335"(1,63+2,2)*2		7,660
	"338"(1,63+2,2)*2		7,660
	"341"(1,63+2,2)*2		7,660
	"344"(3,45+7,12)*2		21,140
	Mezisoučet		208,320
	"4NP"		0,000
	"402"(3,6+5,1)*2		17,400
	"404"(18,3+10,62+3,3)*2		64,440
	"405"(1,63+2,06)*2		7,380
	"408"(1,63+2,06)*2		7,380
	"411"(3,45+2,36)*2		11,620
	"414"(1,63+3,38)*2		10,020
	"417"(1,63+2,2)*2		7,660
	"420"(1,63+2,2)*2		7,660
	"423"(1,63+2,2)*2		7,660
	"426"(1,63+2,2)*2		7,660
	"429"(1,63+2,2)*2		7,660
	"432"(1,63+2,2)*2		7,660
	"435"(1,63+2,2)*2		7,660
	"438"(1,63+2,2)*2		7,660
	"441"(1,63+2,2)*2		7,660
	"444"(3,45+7,12)*2		21,140
	Mezisoučet		208,320
	"5NP"		0,000
	"502"(3,6+5,1)*2		17,400
	"504"(18,3+10,62+3,3)*2		64,440
	"505"(1,63+2,06)*2		7,380
	"508"(1,63+2,06)*2		7,380
	"511"(3,45+2,36)*2		11,620
	"514"(1,63+2,2)*2		7,660
	"517"(1,63+2,2)*2		7,660
	"520"(1,63+2,2)*2		7,660
	"523"(1,63+2,2)*2		7,660
	"526"(1,63+2,2)*2		7,660
	"529"(1,63+2,2)*2		7,660
	"532"(1,63+2,2)*2		7,660
	"535"(1,63+2,2)*2		7,660
	"538"(1,63+2,2)*2		7,660
	"541"(1,63+2,2)*2		7,660
	"544"(3,45+7,12)*2		21,140
	Mezisoučet		205,960
	"6NP"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"602"(3,6+5,1)*2		17,400
	"604"(18,3+10,62+3,3)*2		64,440
	"605"(1,63+2,06)*2		7,380
	"608"(1,63+2,06)*2		7,380
	"611"(3,45+2,36)*2		11,620
	"614"(1,63+3,38)*2		10,020
	"617"(1,63+2,2)*2		7,660
	"620"(1,63+2,2)*2		7,660
	"623"(1,63+2,2)*2		7,660
	"626"(1,63+2,2)*2		7,660
	"629"(1,63+2,2)*2		7,660
	"632"(1,63+2,2)*2		7,660
	"635"(1,63+2,2)*2		7,660
	"638"(1,63+2,2)*2		7,660
	"641"(3,45+8,32)*2		23,540
	"643"(3,45+7,12)*2		21,140
	Mezisoučet		224,200
	"7NP"		0,000
	"702"(3,6+5,1)*2		17,400
	"704"(18,3+10,62+3,3)*2		64,440
	"705"(1,63+2,06)*2		7,380
	"708"(1,63+2,06)*2		7,380
	"711"(3,45+2,36)*2		11,620
	"714"(1,63+3,38)*2		10,020
	"717"(1,63+2,2)*2		7,660
	"720"(1,63+2,2)*2		7,660
	"723"(1,63+2,2)*2		7,660
	"726"(1,63+2,2)*2		7,660
	"729"(1,63+2,2)*2		7,660
	"732"(1,63+2,2)*2		7,660
	"735"(1,63+2,2)*2		7,660
	"738"(1,63+2,2)*2		7,660
	"741"(3,45+2,28+6,04)*2		23,540
	"743"(3,45+2,9+3+1,22)*2		21,140
	Mezisoučet		224,200
	Součet		1 592,380
Použití figury:			
776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	1 915,440
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7 941,562
Obvod01	**SOUČTOVÁ Obvody místností 1 NP**	**bm**	**104,700**
	Obvod011		22,400
	Obvod012		47,900
	Obklad01		34,400
	Součet		104,700
Použití figury:			
634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	755,060
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 105,188
Obvod01_1	**SOUČTOVÁ Obvody místností 1 NP**	**bm**	**104,700**
	Obvod011		22,400
	Obvod012		47,900
	0		0,000
	0		0,000
	Obklad01		34,400
	Součet		104,700
Obvod011	**Obvod místností 1 NP - soklík dlažby**	**bm**	**22,400**
	"1NP"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"148"(5,6+5,6)*2		22,400
	Součet		22,400
Použití figury:			
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	259,120
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	17,500
Obvod012	**Obvod místností 1 NP - soklík vinyl**	**bm**	**47,900**
	"1NP"		0,000
	"141"(5,8+2,1)*2		15,800
	"142"(1,4+2,35)*2		7,500
	"145"(2+2,35)*2		8,700
	"147"(5,6+2,35)*2		15,900
	Součet		47,900
Použití figury:			
776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	1 915,440
Obvod02	**SOUČTOVÁ Obvody místností 2 NP**	**bm**	**650,360**
	Obvod022		275,160
	Obklad02		375,200
	Součet		650,360
Použití figury:			
634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	755,060
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 105,188
Obvod022	**Obvod místností 2 NP - soklík vinyl**	**bm**	**275,160**
	"2NP"		0,000
	"249"(14,1+5,6)*2		39,400
	"252"(0,6+2,21+2,45+1,2)		6,460
	Mezisoučet		45,860
	"3NP"		0,000
	"349"(14,1+5,6)*2		39,400
	"352"(0,6+2,21+2,45+1,2)		6,460
	Mezisoučet		45,860
	"4NP"		0,000
	"449"(14,1+5,6)*2		39,400
	"452"(0,6+2,21+2,45+1,2)		6,460
	Mezisoučet		45,860
	"5NP"		0,000
	"549"(14,1+5,6)*2		39,400
	"552"(0,6+2,21+2,45+1,2)		6,460
	Mezisoučet		45,860
	"6NP"		0,000
	"648"(14,1+5,6)*2		39,400
	"651"(0,6+2,21+2,45+1,2)		6,460
	Mezisoučet		45,860
	"7NP"		0,000
	"748"(14,1+5,6)*2		39,400
	"751"(0,6+2,21+2,45+1,2)		6,460
	Mezisoučet		45,860
	Součet		275,160
Použití figury:			
776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	1 915,440
okapový	**Plocha okapového chodníku**	**m2**	**13,470**
	0,5*(6+0,18+0,5+0,5+19,4+0,18*2)		13,470
Použití figury:			
637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	13,470
okno1	**Otvory v obvodové stěně 1 NP**	**m2**	**16,410**
	"1NP"		0,000
	2,5*0,6		1,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	3,8*2,1		7,980
	2,1*0,6		1,260
	2,1*2,1		4,410
	2,1*0,6		1,260
	Součet		16,410
Použití figury:			
311235191	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	261,489
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	180,840
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	180,840
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	1 268,148
okno2	**Otvory v obvodové stěně 2 NP-7NP**	**m2**	**164,430**
	"2NP"		0,000
	4,2*2,25*2		18,900
	2,1*1,35*3		8,505
	Mezisoučet		27,405
	"3NP"		0,000
	4,2*2,25*2		18,900
	2,1*1,35*3		8,505
	Mezisoučet		27,405
	"4NP"		0,000
	4,2*2,25*2		18,900
	2,1*1,35*3		8,505
	Mezisoučet		27,405
	"5NP"		0,000
	4,2*2,25*2		18,900
	2,1*1,35*3		8,505
	Mezisoučet		27,405
	"6NP"		0,000
	4,2*2,25*2		18,900
	2,1*1,35*3		8,505
	Mezisoučet		27,405
	"7NP"		0,000
	4,2*2,25*2		18,900
	2,1*1,35*3		8,505
	Mezisoučet		27,405
	Součet		164,430
Použití figury:			
311235191	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	261,489
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	180,840
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	180,840
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	1 268,148
omítka	**Plocha omítky**	**m2**	**1 932,083**
	"1 NP		0,000
	obvod01*(0,37+2,5)		300,489
	-okno1		-16,410
	-dveře1*2		-106,732
	0,3*(nadpraží1+ostění1)		7,380
	Mezisoučet		184,727
	"2 NP		0,000
	obvod02*(0,1+2,5)		1 690,936
	-okno2		-164,430
	-0*2		0,000
	0,3*(nadpraží2+ostění2)		57,240
	Mezisoučet		1 583,746
	"nové příčky tl. 100 mm		0,000
	2,65*(1,95+2,9+0,1)*2		26,235
	2,65*1,5*2		7,950

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"ostění vstupu do přístavby		0,000
	0,5*(1,3+2,25*2)*1		2,900
	0,5*(1,3+2,25*2)*6		17,400
	"zazdívka dveří ke schodišti		0,000
	7*(2,46*2,62-1,1*2,02)*2		59,125
	"další lokální vysprávka		0,000
	50		50,000
	Součet		1 932,083
Použití figury:			
612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	1 377,302
612321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně	m2	2 737,960
612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	6 357,751
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7 941,562
56284233	omítník PVC pro omítky tl 10mm	m	2 550,350
omítka2	**Omítka stropu**	**m2**	**614,120**
	F01+F02		555,320
	"boky nosníků		0,000
	0,25*6*7*5,6		58,800
	Součet		614,120
Použití figury:			
611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	614,120
611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	614,120
611321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	614,120
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7 941,562
omítka3	**Plocha omítky štukové**	**m2**	**244,375**
	"schodiště		0,000
	(2,25+3+3)*2,5*7		144,375
	"lokální oprava povrchu"100		100,000
	Součet		244,375
Použití figury:			
612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	1 377,302
612321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně	m2	2 737,960
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7 941,562
978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	344,375
ornice	**Plocha ornice**	**m2**	**153,652**
	(6,18+1)*(19,4+1+1)		153,652
Použití figury:			
131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	61,461
ostění1	**Ostění otvorů 1 NP**	**bm**	**12,000**
	"1NP"		0,000
	2*0,6		1,200
	2*2,1		4,200
	2*0,6		1,200
	2*2,1		4,200
	2*0,6		1,200
	Součet		12,000
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	84,975
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	248,400
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	248,400
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	775,727
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	248,400
767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	358,800
55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	383,240
63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	345,279
ostění2	**Ostění otvorů 2 NP-7NP**	**bm**	**102,600**

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"2NP"		0,000
	2*2,25*2		9,000
	2*1,35*3		8,100
	Mezisoučet		17,100
	"3NP"		0,000
	2*2,25*2		9,000
	2*1,35*3		8,100
	Mezisoučet		17,100
	"4NP"		0,000
	2*2,25*2		9,000
	2*1,35*3		8,100
	Mezisoučet		17,100
	"5NP"		0,000
	2*2,25*2		9,000
	2*1,35*3		8,100
	Mezisoučet		17,100
	"6NP"		0,000
	2*2,25*2		9,000
	2*1,35*3		8,100
	Mezisoučet		17,100
	"7NP"		0,000
	2*2,25*2		9,000
	2*1,35*3		8,100
	Mezisoučet		17,100
	Součet		102,600
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	84,975
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	248,400
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	248,400
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	775,727
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	248,400
767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	358,800
55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	383,240
63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	345,279
ostění3	**Ostění otvorů - stávající část 1- 7 NP**	**bm**	**23,400**
	"chodba u výtahu		0,000
	(1,35*2)*7		18,900
	2,25*2		4,500
	Součet		23,400
Použití figury:			
612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	16,500
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	248,400
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	248,400
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	775,727
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	248,400
767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	358,800
55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	383,240
63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	345,279
parapet1	**Délka parapetu 1 NP**	**bm**	**6,700**
	"1NP"		0,000
	2,5		2,500
	2,1		2,100
	2,1		2,100
	Součet		6,700
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	84,975

Kód	Popis	MJ	Výměra
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	54,100
632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	11,125
59051512	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	59,510
parapet2	**Délka parapetu 2 NP-7NP**	**bm**	**37,800**
	"2NP"		0,000
	2,1*3		6,300
	Mezisoučet		6,300
	"3NP"		0,000
	2,1*3		6,300
	Mezisoučet		6,300
	"4NP"		0,000
	2,1*3		6,300
	Mezisoučet		6,300
	"5NP"		0,000
	2,1*3		6,300
	Mezisoučet		6,300
	"6NP"		0,000
	2,1*3		6,300
	Mezisoučet		6,300
	"7NP"		0,000
	2,1*3		6,300
	Mezisoučet		6,300
	Součet		37,800
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	84,975
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	54,100
632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	11,125
59051512	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	59,510
parapet3	**Délka parapetu - stáv. část 1-8 NP**	**bm**	**9,600**
	1,2*7		8,400
	1,2		1,200
	Součet		9,600
Použití figury:			
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	54,100
59051512	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	59,510
pilota1	**Pilota průměr 1200 mm, dl. do 10 m**	**bm**	**26,000**
	"P1"6		6,000
	"P2"7		7,000
	"P11"6		6,000
	"P12"7		7,000
	Součet		26,000
Použití figury:			
226213613	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 10 m hornina III	m	26,000
231212113	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	26,000
58933331	beton C 30/37 XF2-4 kamenivo frakce 0/8	m3	187,194
pilota2	**Piloty průměr 1200mm, dl. nad 10 m**	**bm**	**118,000**
	"P3"14		14,000
	"P4"18		18,000
	"P5"12		12,000
	"P6"14		14,000
	"P7"12		12,000
	"P8"16		16,000
	"P9"14		14,000
	"P10"18		18,000
	0		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		118,000
Použití figury:			
226213713	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 20 m hornina III	m	118,000
231212213	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	118,000
58933331	beton C 30/37 XF2-4 kamenivo frakce 0/8	m3	187,194
plochá1	**Plocha ploché střechy**	**m2**	**101,789**
	18,44*5,52		101,789
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	276,387
712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	216,629
712363606	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	101,789
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	226,798
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	101,789
63152416	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 30 kPa λ= 0,038-0,039 tl 120mm	m2	213,757
63152420	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 30 kPa λ= 0,038-0,039 tl 180mm	m2	106,878
plochá11	**Obvod ploché střechy nebo závětrná lišta**	**bm**	**29,480**
	5,520*2		11,040
	18,44		18,440
	Součet		29,480
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	276,387
712363101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny	kus	139,320
712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	179,320
712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	29,480
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	226,798
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	59,758
712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	26,908
713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	31,330
713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	47,920
713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby	m	29,480
762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	31,998
764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	47,920
plochá12	**Délka ukončení HI ploché střechy na stěně - pod stávající atiku**	**bm**	**18,440**
	18,44		18,440
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	276,387
712363101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny	kus	139,320
712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	179,320
712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	149,840
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	226,798
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	59,758
712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	26,908
713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	31,330
713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	47,920
764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	47,920
plochá2	**Plocha ploché střechy - lodžie 2-7 NP**	**m2**	**114,840**
	terasa2		114,840
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	276,387
712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	216,629
712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	114,840
712363003	Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	172,260

Kód	Popis	MJ	Výměra
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	154,260
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	114,840
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	114,840
28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm	m2	133,789
plochá21	**Délka ukončení HI ploché střechy kačírkovou lištou**	**bm**	**49,440**
	"2 NP"		0,000
	(1,7+2,42)*2		8,240
	"3 NP"		0,000
	(1,7+2,42)*2		8,240
	"4 NP"		0,000
	(1,7+2,42)*2		8,240
	"5 NP"		0,000
	(1,7+2,42)*2		8,240
	"6 NP"		0,000
	(1,7+2,42)*2		8,240
	"7 NP"		0,000
	(1,7+2,42)*2		8,240
	Součet		49,440
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
			0,000
	0		0,000
Použití figury:			
712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	49,440
712771611	Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	49,440
762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	31,998
59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	175,824
plochá22	**Délka ukončení HI ploché střechy na stěně**	**bm**	**131,400**
	"2 NP"		0,000
	(6+1,85+1+1+0,3+0,3+0,5)*2		21,900
	"3 NP"		0,000
	(6+1,85+1+1+0,3+0,3+0,5)*2		21,900
	"4 NP"		0,000
	(6+1,85+1+1+0,3+0,3+0,5)*2		21,900
	"5 NP"		0,000
	(6+1,85+1+1+0,3+0,3+0,5)*2		21,900
	"6 NP"		0,000
	(6+1,85+1+1+0,3+0,3+0,5)*2		21,900
	"7 NP"		0,000
	(6+1,85+1+1+0,3+0,3+0,5)*2		21,900
	Součet		131,400
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	276,387
712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	179,320
712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	149,840
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	154,260
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	59,758

Kód	Popis	MJ	Výměra
712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	39,420
podhled1	**Kazetový podhled**	**m2**	**1 075,690**
	"145"4,70		4,700
	"147"13,06		13,060
	"148"31,36		31,360
			0,000
			0,000
			0,000
	"103"18,36		18,360
	"106"73,49		73,490
	"137"14,04		14,040
	"141"11,28		11,280
	"150"5,66		5,660
	Mezisoučet		171,950
	"204"73,53		73,530
	"249"63,2		63,200
	"252"5,87		5,870
	Mezisoučet		142,600
	"304"73,53		73,530
	"349"63,2		63,200
	"352"5,87		5,870
	Mezisoučet		142,600
	"404"73,53		73,530
	"449"63,2		63,200
	"452"5,87		5,870
	Mezisoučet		142,600
	"504"73,53		73,530
	"549"63,2		63,200
	"552"5,87		5,870
	Mezisoučet		142,600
	"604"73,53		73,530
	"648"63,2		63,200
	"651"5,87		5,870
	Mezisoučet		142,600
	"704"73,53		73,530
	"741"23,57		23,570
	"743"24,57		24,570
	"748"63,2		63,200
	"751"5,87		5,870
	Mezisoučet		190,740
	Součet		1 075,690
Použití figury:			
714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt	m2	1 075,690
K027	Úprava a kordinace stávajících rozvodů nad podhledy v chodbě	m2	1 075,690
předstěny_SDK	**Plocha SDK předstěn**	**m2**	**8,294**
	"7 NP		0,000
	2,5*(1+0,8)		4,500
	(1,25+0,15)*(1,53+1,18)		3,794
	Součet		8,294
Použití figury:			
763121424	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	8,294
763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	8,294
PVC	**Plocha místností 1NP - 7NP - PVC, stávající část**	**m2**	**1 369,560**
	"1NP"		0,000
	"103"18,36		18,360
	"106"73,49+0,15*0,9*13		75,245

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"107"3,59+0,15*0,9		3,725
	"110"6,79+0,15*0,9		6,925
	"114"15,66+0,15*1,2+0,15*0,9		15,975
	"116"3,36+0,15*0,9*2		3,630
	"119"5,14+0,15*0,9+0,1*0,9		5,365
	"120"17,22		17,220
	"123"5,14+0,15*0,9+0,1*0,9		5,365
	"124"16,24+0,15*0,9		16,375
	"127"28,05		28,050
	"128"3,36+0,1*0,9*2		3,540
	"131"27,99		27,990
	"132"13,39		13,390
	"134"27,99+0,15*0,9		28,125
	"135"27,99		27,990
	"136"27,99+0,15*0,9		28,125
	"137"14,04		14,040
	"138"12,41+0,15*0,9		12,545
	"139"5,20		5,200
	"140"24,20		24,200
	Mezisoučet		381,380
	"2NP"		0,000
	"202"18,36		18,360
	"204"73,53+0,15*0,9*3+0,15*1,2*13		76,275
	"205"3,36+0,15*0,9		3,495
	"208"3,36+0,15*0,9		3,495
	"214"5,50+0,15*0,9		5,635
	"217"3,50		3,500
	"220"3,50		3,500
	"223"3,50		3,500
	"226"3,50		3,500
	"229"3,50		3,500
	"232"3,50		3,500
	"235"3,50		3,500
	"238"3,50		3,500
	Mezisoučet		135,260
	"3NP"		0,000
	"302"18,36		18,360
	"304"73,53+0,15*0,9+0,15*1,2*15		76,365
	"305"3,50		3,500
	"308"3,36+0,15*0,9		3,495
	"311"8,10		8,100
	"314"5,50		5,500
	"317"3,50		3,500
	"320"3,50		3,500
	"323"3,50		3,500
	"326"3,50		3,500
	"329"3,50		3,500
	"332"3,50		3,500
	"335"3,50		3,500
	"338"3,50		3,500
	"341"3,50		3,500
	"344"17,0		17,000
	Mezisoučet		163,820
	"4NP"		0,000
	"402"18,36		18,360
	"404"73,53+0,15*0,9*3+0,15*1,2*13		76,275
	"405"3,36+0,15*0,9		3,495

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"408"3,36+0,15*0,9		3,495
	"411"8,10		8,100
	"414"5,50		5,500
	"417"3,50		3,500
	"420"3,50		3,500
	"423"3,50		3,500
	"426"3,50		3,500
	"429"3,50		3,500
	"432"3,50		3,500
	"435"3,50		3,500
	"438"3,50		3,500
	"441"3,50		3,500
	"444"17,0+0,15*0,9		17,135
	Mezisoučet		163,860
	"5NP"		0,000
	"502"18,36		18,360
	"504"73,53+0,15*0,9*3+0,15*1,2*13		76,275
	"505"2,61+0,15*0,9		2,745
	"508"3,50		3,500
	"511"8,10		8,100
	"514"5,50		5,500
	"517"3,50		3,500
	"520"3,50		3,500
	"523"3,50		3,500
	"526"3,50		3,500
	"529"3,50		3,500
	"532"3,50		3,500
	"535"3,50		3,500
	"538"3,50		3,500
	"541"3,50		3,500
	"544"17,0		17,000
	Mezisoučet		162,980
	"6NP"		0,000
	"602"18,36		18,360
	"604"73,53+0,15*0,9*3+0,15*1,2*13		76,275
	"605"3,36		3,360
	"608"3,36		3,360
	"611"8,10		8,100
	"614"5,50		5,500
	"617"3,50		3,500
	"620"3,50		3,500
	"623"3,50		3,500
	"626"3,50		3,500
	"629"3,50		3,500
	"632"3,50		3,500
	"635"3,50		3,500
	"638"3,50		3,500
	"641"3,50		3,500
	"643"24,57		24,570
	Mezisoučet		171,025
	"7NP"		0,000
	"702"18,36		18,360
	"704"73,53+0,15*0,9*3+0,15*1,2*13		76,275
	"705"3,50		3,500
	"708"3,36		3,360
	"711"8,10		8,100
	"714"5,50		5,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"717"3,50		3,500
	"720"3,50		3,500
	"723"3,50		3,500
	"726"3,50		3,500
	"729"3,50		3,500
	"732"3,50		3,500
	"735"3,50		3,500
	"738"3,50		3,500
	"741"23,57		23,570
	"743"24,57		24,570
	Mezisoučet		191,235
	Součet		1 369,560
Použití figury:			
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	2 075,515
776111112.1	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	1 818,635
776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	1 369,560
776121114	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu pod povlakové povrchy stěn	m2	1 369,560
776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	1 369,560
776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1 369,560
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7 941,562
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	2 072,215
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	1 268,148
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 516,895
SDK2	**Plocha SDK podhledu např. impregnované desky - přístavba**	**m2**	**45,850**
	"1 NP		0,000
	"143"1,99		1,990
	"144"2,09		2,090
	Mezisoučet		4,080
	"2NP"		0,000
	"253k"2,81		2,810
	"254k"4,06		4,060
	Mezisoučet		6,870
	"3NP"		0,000
	"353k"2,40		2,400
	"354K"2,16		2,160
	"355k"2,42		2,420
	Mezisoučet		6,980
	"4NP"		0,000
	"453k"2,40		2,400
	"454k"2,16		2,160
	"455k"2,42		2,420
	Mezisoučet		6,980
	"5NP"		0,000
	"553k"2,40		2,400
	"554k"2,16		2,160
	"555k"2,42		2,420
	Mezisoučet		6,980
	"6NP"		0,000
	"652k"2,40		2,400
	"653k"2,16		2,160
	"654k"2,42		2,420
	Mezisoučet		6,980
	"7NP"		0,000
	"752k"2,40		2,400
	"753k"2,16		2,160
	"754k"2,42		2,420

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Mezisoučet		6,980
	Součet		45,850
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	55,200
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	55,200
763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	55,200
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7 941,562
SDK4	**Plocha SDK podhledu - impregnovaného - stávající část**	**m2**	**9,350**
	"1 NP		0,000
	"121"2,72		2,720
	"122"1,56		1,560
	"125"3,51		3,510
	"126"1,56		1,560
	Součet		9,350
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	55,200
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	55,200
763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	55,200
sokl	**Plocha soklu**	**m2**	**9,636**
	0,3*(19,4+0,18*2+6+0,18+6+0,18)		9,636
	Součet		9,636
Použití figury:			
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	9,636
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	775,727
28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm	m2	20,236
stěna_sdk	**PLocha SDK stěny tl. 125 mm**	**m2**	**9,695**
	"7 NP		0,000
	2,5*(2,28+2,2+0,125)		11,513
	-0,9*2,02		-1,818
	Součet		9,695
Použití figury:			
763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	9,695
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	9,695
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7 941,562
terasa2	**Betonová terasa na terčích**	**m2**	**114,840**
	"2 NP"		0,000
	9,57*2		19,140
	"3 NP"		0,000
	9,57*2		19,140
	"4 NP"		0,000
	9,57*2		19,140
	"5 NP"		0,000
	9,57*2		19,140
	"6 NP"		0,000
	9,57*2		19,140
	"7 NP"		0,000
	9,57*2		19,140
	Součet		114,840
Použití figury:			
636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic 500x500 mm na sucho na terče do výšky přes 25 do 70 mm	m2	114,840
vegetační	**Plocha vegetační střechy**	**m2**	**101,789**
			0,000
	Plochá1-0		101,789
věnec	**Délka věnce na stěně tl. 380 mm**	**bm**	**29,480**
	plochá11		29,480
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,801
417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	29,480
953331112R	Separační vrstva z lepenky pískované kladené volně	m2	11,202

2 Venkovní úpravy

komunikace	**Plocha komunikace**	**m2**	**78,000**
	78		78,000
Použití figury:			
181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	78,000
564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	78,000
564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	78,000
564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	78,000
573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	78,000
577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	78,000
577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	78,000
napojení	**Délka napojení ke stáv. komunikaci**	**bm**	**6,000**
	6		6,000
Použití figury:			
919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	6,000
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	6,000
obrubník1	**Délka obrubníku - silniční**	**bm**	**35,000**
	35		35,000
Použití figury:			
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,050
obrubník2	**Délka obrubníku - chodníkového**	**bm**	**57,000**
	57		57,000
Použití figury:			
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	57,000
pochozí	**Pochozí plocha skladba**	**m2**	**44,000**
	44		44,000
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	44,000
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,217
181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	44,000
564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	44,000
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	44,000
tráva	**Plocha k zatravnění**	**m2**	**200,000**
	"V okolí stavby		0,000
	200		200,000
Použití figury:			
181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	200,000
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000
183552413	Hnojení tekutými hnojivy bez zapravení do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	0,200
185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	4,580
výkop	**Výkop pro zpevněné plochy**	**m3**	**20,217**
	pochozí*0,15		6,600
	68,086*0,2		13,617
výkop	Součet		20,217
Použití figury:			
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,217
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,217

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST