


Položkový rozpočet

| | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Rozpočet: 7/001/21ND Předláždění chodníku k lékárně | | Základní rozpočet | | |
| Objekt: SO101 | Název objektu: Komunikace a chodníky | JKSO: | | |
| Stavba: 2017/001 | Název stavby: VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | SKP: | | |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,00 | | |
| Objednatel: MĚSTO VYSOKÉ MÝTO | Náklady na MJ: | 451 091,00 | | |
| Počet listů: 7 | Zakázkové číslo: | | | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | | | |
| Rozpočtové náklady | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
| Z R N | HSV celkem | 451 091,00 | Zřízení výrobní podmínky | 0,00 |
| | PSV celkem | 0,00 | Oborová přírážka | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0,00 |
| ZRN celkem | 451 091,00 | Zařízení staveniště | 0,00 | |
| | | | Provoz investora | 0,00 |
| | | | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| HZS | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 | |
| ZRN + ostatní náklady | 451 091,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 | |
| Vypracoval: | Za zhotovitele: | Za objednatele: | | |
| Jméno: | Jméno: | Jméno: | | |
| Datum: 28.8.2017 | Datum: | Datum: | | |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |  | |
| Základ pro DPH | 21,0% činí: | 451 091,00 Kč | | |
| DPH | 21,0% činí: | 94 729,10 Kč | | |
| Cena za objekt celkem: | | 545 820,00 Kč | | |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZSHmotnost |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 Zemní práce | 37 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 Základy,zvláštní zakládání | 4 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 |
| 5 Komunikace | 383 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,9 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 14 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,6 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 2 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 997, Přesun sutě | 10 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | 451 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,6 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|------------|-------------|
| Zřízení výrobní podmínky | 0,00 | 451 091,00 | 0,00 |
| Oborová přirážka | 0,00 | 451 091,00 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 | 451 091,00 | 0,00 |
| Mimostaveništní doprava | 0,00 | 451 091,00 | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 | 451 091,00 | 0,00 |
| Provoz investora | 0,00 | 451 091,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 451 091,00 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | 451 091,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.3 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 28.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | | Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 113 10-6111.R00 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch sáhpřemístěním hmot na skládku na v | m2 | 198,06 | 31,80 | 6 298,15 | (-0,11800) 0,00000 | (-23,37049) 0,00000 |
| | | <i>rozebrání mozaiky ze šd: 39*5,3</i> | | | | 206,70 | | |
| | | <i>-39*0,4</i> | | | | -15,60 | | |
| | | <i>-39*0,2*2-2,4*0,2*6-2,1*0,2*5-3,7*0,2</i> | | | | -21,32 | | |
| | | <i>6,5*4,35</i> | | | | 28,28 | | |
| 2 | 113 10-6122.R00 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch sáhpřemístěním hmot na skládku na v | m2 | 13,77 | 33,60 | 462,67 | (-0,24000) 0,00000 | (-3,30480) 0,00000 |
| | | <i>slepecká polymerbeton : 5,60*0,40+3,35*0,80+3,60*0,80</i> | | | | 7,80 | | |
| | | <i>hladké desky: 0,70*0,30*2+4,80*0,30+3,35*0,30+2,55*0,30+3,60*0,30</i> | | | | 4,71 | | |
| | | <i>0,80*0,30+3,40*0,30</i> | | | | 1,26 | | |
| 3 | 113 10-7132.R00 | Odstranění podkladu pl. do 50 m2, bet.prostý tl.15 - 30 cm | m2 | 36,92 | 566,34 | 20 909,27 | (-0,50000) 0,00000 | (-18,46000) 0,00000 |
| | | <i>rozebrání K10 z MC (4 řádek, 2 řádek):</i> | | | | | | |
| | | <i>39*0,4</i> | | | | 15,60 | | |
| | | <i>39*0,2*2+2,4*0,2*6+2,1*0,2*5+3,7*0,2</i> | | | | 21,32 | | |
| 4 | 113 10-7223.R00 | Odstranění podkladů nebo krytů sáhpřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo sánaložením | m2 | 248,75 | 29,10 | 7 238,48 | (-0,40000) 0,00000 | (-99,49800) 0,00000 |
| | | <i>odstranění šd:</i> | | | | | | |
| | | <i>pod mozaikou:</i> | | | | | | |
| | | <i>rozebrání mozaiky ze šd: 39*5,3</i> | | | | 206,70 | | |
| | | <i>-39*0,4</i> | | | | -15,60 | | |
| | | <i>-39*0,2*2-2,4*0,2*6-2,1*0,2*5-3,7*0,2</i> | | | | -21,32 | | |
| | | <i>6,5*4,35</i> | | | | 28,28 | | |
| | | <i>pod K10:</i> | | | | | | |
| | | <i>rozebrání K10 z MC (4 řádek, 2 řádek):</i> | | | | | | |
| | | <i>39*0,4</i> | | | | 15,60 | | |
| | | <i>39*0,2*2+2,4*0,2*6+2,1*0,2*5+3,7*0,2</i> | | | | 21,32 | | |
| | | <i>pod Comcon a hl.desky:</i> | | | | | | |
| | | <i>slepecká polymerbeton : 5,60*0,40+3,35*0,80+3,60*0,80</i> | | | | 7,80 | | |
| | | <i>hladké desky: 0,70*0,30*2+4,80*0,30+3,35*0,30+2,55*0,30+3,60*0,30</i> | | | | 4,71 | | |
| | | <i>0,80*0,30+3,40*0,30</i> | | | | 1,26 | | |
| 5 | 113 20-1111.R00 | Vytrhání obrub sávybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalože | m | 6,00 | 69,40 | 416,40 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | 113 20-2111.R00 | Vytrhání obrub sávybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalože | m | 32,00 | 56,00 | 1 792,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>levá strana KS3: 32</i> | | | | 32,00 | | |
| 1 | | Zemní práce | | | | 37 116,97 | (-144,63329) 0,00000 | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.4 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 28.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------------|-----------|----------------|
| 2 | | Základy,zvláštní zakládání | | | | | | |
| 7 | 289 97-1212.R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m | m2 | 248,75 | 3,80 | 945,23 | 0,00003 | 0,00746 |
| | | rozebrání mozaiky ze šd: 39*5,3 | | | | 206,70 | | |
| | | -39*0,4 | | | | -15,60 | | |
| | | -39*0,2*2-2,4*0,2*6-2,1*0,2*5-3,7*0,2 | | | | -21,32 | | |
| | | 6,5*4,35 | | | | 28,28 | | |
| | | rozebrání K10 z MC (4 řádek, 2 řádek): | | | | | | |
| | | 39*0,4 | | | | 15,60 | | |
| | | 39*0,2*2+2,4*0,2*6+2,1*0,2*5+3,7*0,2 | | | | 21,32 | | |
| | | Comcon,hl.desky: | | | | | | |
| | | slepecká polymerbeton : 5,60*0,40+3,35*0,80+3,60*0,80 | | | | 7,80 | | |
| | | hladké desky: 0,70*0,30*2+4,80*0,30+3,35*0,30+2,55*0,30+3,60*0,30 | | | | 4,71 | | |
| | | 0,80*0,30+3,40*0,30 | | | | 1,26 | | |
| 8 | 673-520280 | geotextilie tkaná s vlastností separační a filtrační min. 500 g/m2 | m2 | 253,72 | 12,70 | 3 222,24 | 0,00050 | 0,12686 |
| | | rozebrání mozaiky ze šd: 39*5,3*1,02 | | | | 210,83 | | |
| | | -39*0,4*1,02 | | | | -15,91 | | |
| | | (-39*0,2*2-2,4*0,2*6-2,1*0,2*5-3,7*0,2)*1,02 | | | | -21,75 | | |
| | | 6,5*4,35*1,02 | | | | 28,84 | | |
| | | rozebrání K10 z MC (4 řádek, 2 řádek): | | | | | | |
| | | 39*0,4*1,02 | | | | 15,91 | | |
| | | (39*0,2*2+2,4*0,2*6+2,1*0,2*5+3,7*0,2)*1,02 | | | | 21,75 | | |
| | | Comcon,hl.desky: | | | | | | |
| | | slepecká polymerbeton : (5,60*0,40+3,35*0,80+3,60*0,80)*1,02 | | | | 7,96 | | |
| | | hladké desky: (0,70*0,30*2+4,80*0,30+3,35*0,30+2,55*0,30+3,60*0,30)*1,02 | | | | 4,80 | | |
| | | (0,80*0,30+3,40*0,30)*1,02 | | | | 1,29 | | |
| 2 | | Základy,zvláštní zakládání | | | | 4 167,47 | | 0,13432 |
| 5 | | Komunikace | | | | | | |
| 9 | 564 83-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm | m2 | 248,75 | 63,27 | 15 738,10 | 0,18907 | 47,03022 |
| | | rozebrání mozaiky ze šd: 39*5,3 | | | | 206,70 | | |
| | | -39*0,4 | | | | -15,60 | | |
| | | -39*0,2*2-2,4*0,2*6-2,1*0,2*5-3,7*0,2 | | | | -21,32 | | |
| | | 6,5*4,35 | | | | 28,28 | | |
| | | rozebrání K10 z MC (4 řádek, 2 řádek): | | | | | | |
| | | 39*0,4 | | | | 15,60 | | |
| | | 39*0,2*2+2,4*0,2*6+2,1*0,2*5+3,7*0,2 | | | | 21,32 | | |
| | | Comcon,hl.desky: | | | | | | |
| | | slepecká polymerbeton : 5,60*0,40+3,35*0,80+3,60*0,80 | | | | 7,80 | | |
| | | hladké desky: 0,70*0,30*2+4,80*0,30+3,35*0,30+2,55*0,30+3,60*0,30 | | | | 4,71 | | |
| | | 0,80*0,30+3,40*0,30 | | | | 1,26 | | |
| 10 | 567 12-2111..2 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm | m2 | 248,75 | 168,05 | 41 801,60 | 0,30651 | 76,24283 |
| | | rozebrání mozaiky ze šd: 39*5,3 | | | | 206,70 | | |
| | | -39*0,4 | | | | -15,60 | | |
| | | -39*0,2*2-2,4*0,2*6-2,1*0,2*5-3,7*0,2 | | | | -21,32 | | |
| | | 6,5*4,35 | | | | 28,28 | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vařorného | Základní rozpočet | List č.5 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 28.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | rozebrání K10 z MC (4 řádek, 2 řádek): | | | | | | |
| | | 39*0,4 | | | | 15,60 | | |
| | | 39*0,2*2+2,4*0,2*6+2,1*0,2*5+3,7*0,2 | | | | 21,32 | | |
| | | Comcon, hl. desky: | | | | | | |
| | | slepecká polymerbeton : 5,60*0,40+3,35*0,80+3,60*0,80 | | | | 7,80 | | |
| | | hladké desky: 0,70*0,30*2+4,80*0,30+3,35*0,30+2,55*0,30+3,60*0,30 | | | | 4,71 | | |
| | | 0,80*0,30+3,40*0,30 | | | | 1,26 | | |
| 11 | 591 24-1111.R00 | Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm | m2 | 190,36 | 438,60 | 83 491,90 | 0,19536 | 37,18873 |
| | | rozebrání mozaiky ze šd: 39*5,3 | | | | 206,70 | | |
| | | -39*0,4 | | | | -15,60 | | |
| | | -3,7*0,2 | | | | -0,74 | | |
| 12 | 591 44-1111.U00 | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením p | m2 | 28,28 | 503,00 | 14 222,33 | 0,25080 | 7,09137 |
| | | 6,5*4,35 | | | | 28,28 | | |
| 13 | 596 84-1120.U00 | Kladení dlažby zábetonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší sávyplněním spár a se | m2 | 13,77 | 290,00 | 3 993,30 | 0,14610 | 2,01180 |
| | | slepecká polymerbeton : 5,60*0,40+3,35*0,80+3,60*0,80 | | | | 7,80 | | |
| | | hladké desky: 0,70*0,30*2+4,80*0,30+3,35*0,30+2,55*0,30+3,60*0,30 | | | | 4,71 | | |
| | | 0,80*0,30+3,40*0,30 | | | | 1,26 | | |
| 14 | 597 66-1111.R00 | Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných do bet. z C20/25nXF3 | m2 | 16,34 | 1 100,00 | 17 974,00 | 0,54818 | 8,95726 |
| | | 4 řádek: 39*0,4 | | | | 15,60 | | |
| | | 2 řádek: 3,7*0,2 | | | | 0,74 | | |
| 15 | 599 14-2111.R00 | Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm | m | 6,00 | 90,70 | 544,20 | 0,00224 | 0,01344 |
| | | u stávající obruby před přechodem: 6 | | | | 6,00 | | |
| 16 | 583-80124R.2 | kostka dlaž drobná žula8/10 cm šedožlutá (dovoz z větší vzdálenosti než šedočervená) | t | 50,56 | 2 900,00 | 146 623,13 | 1,00000 | 50,55970 |
| | | rozebrání mozaiky ze šd: 39*5,3/4,17*1,02 | | | | 50,56 | | |
| | | -39*0,4/4,17*1,02 | | | | -3,82 | | |
| | | -3,7*0,2/4,17*1,02 | | | | -0,18 | | |
| | | 4 řádek: 39*0,4/4,17*1,02 | | | | 3,82 | | |
| | | 2 řádek: 3,7*0,2/4,17*1,02 | | | | 0,18 | | |
| 17 | R08- | Reliéfní betonová dlažba z polymerbetonu 200x200x60 - bílá | m2 | 7,96 | 3 800,00 | 30 232,80 | 0,12600 | 1,00246 |
| | | slepecká polymerbeton : (5,60*0,40+3,35*0,80+3,60*0,80)*1,02 | | | | 7,96 | | |
| 18 | R11- | Hladká betonová příložná deska 255x255x60 - tmavá (barva bude upřesněna) | m2 | 6,09 | 4 690,00 | 28 559,29 | 0,13500 | 0,82207 |
| | | hladké desky: (0,70*0,30*2+4,80*0,30+3,35*0,30+2,55*0,30+3,60*0,30)*1,02 | | | | 4,80 | | |
| | | (0,80*0,30+3,40*0,30)*1,02 | | | | 1,29 | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.6 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 28.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------------|-----------|------------------|
| 5 | | Komunikace | | | | 383 180,63 | | 230,91987 |
| 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |
| 19 | 916 24-1113.U00 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cemento | m | 6,00 | 290,00 | 1 740,00 | 0,16849 | 1,01094 |
| 20 | 916 24-1212.U00 | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojat | m | 32,00 | 290,00 | 9 280,00 | 0,11163 | 3,57216 |
| | | <i>levá strana KS3: 32</i> | | | | <i>32,00</i> | | |
| 21 | 919 73-5112.R00 | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 6,00 | 47,90 | 287,40 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>u stávající obruby před přechodem: 6</i> | | | | <i>6,00</i> | | |
| 22 | 979 02-4443.U00 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očiš | m | 38,00 | 21,70 | 824,60 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>OP3: 6</i> | | | | <i>6,00</i> | | |
| | | <i>levá strana KS3: 32</i> | | | | <i>32,00</i> | | |
| 23 | 979 07-1131.R00 | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných koste | m ² | 28,28 | 70,30 | 1 987,73 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>6,5*4,35</i> | | | | <i>28,28</i> | | |
| 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 14 119,73 | | 4,58310 |
| 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 24 | 998 22-3011.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený | t | 235,64 | 9,00 | 2 120,74 | 0,00000 | 0,00000 |
| 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 2 120,74 | | 0,00000 |
| 997, | | Přesun sutě | | | | | | |
| 25 | 997 22-1551.U00 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů | t | 141,30 | 3,00 | 423,89 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>comcon, hl. desky, šd: 3,3048+99,498</i> | | | | <i>102,80</i> | | |
| | | <i>moz: (198,055-28,275)*0,118</i> | | | | <i>20,03</i> | | |
| | | <i>K10: 18,46</i> | | | | <i>18,46</i> | | |
| 26 | 997 22-1559.U00 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek káceně za | t | 565,19 | 1,00 | 565,19 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>comcon, hl. desky, šd: (3,3048+99,498)*4</i> | | | | <i>411,21</i> | | |
| | | <i>moz: (198,055-28,275)*0,118*4</i> | | | | <i>80,14</i> | | |
| | | <i>K10: 18,46*4</i> | | | | <i>73,84</i> | | |
| 27 | 997 22-1611.U00 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou | | | | | | |


| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.7 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 28.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|-------------|---------|---------------------------------------------|----|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| | | dopravu sutě | | 141,30 | 66,50 | 9 396,24 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>comcon, hl. desky, šd: 3,3048+99,498</i> | | | | <i>102,80</i> | | |
| | | <i>moz: (198,055-28,275)*0,118</i> | | | | <i>20,03</i> | | |
| | | <i>K10: 18,46</i> | | | | <i>18,46</i> | | |
| 997, | | Přesun sutě | | | | 10 385,32 | | 0,00000 |

Položkový rozpočet

| | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rozpočet: 7/001/22ND Změny barvy kostky vel. 8/10 cm | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO101 | Název objektu: Komunikace a chodníky | JKSO: |
| Stavba: 2017/001 | Název stavby: VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,00 |
| Objednatel: MĚSTO VYSOKÉ MÝTO | Náklady na MJ: | 37 723,00 |
| Počet listů: 3 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Z R N | HSV celkem | 37 723,00 | Ztížené výrobní podmínky | 0,00 | |
| | PSV celkem | 0,00 | Oborová přírážka | 0,00 | |
| | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0,00 | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0,00 | |
| ZRN celkem | | 37 723,00 | Zařízení staveniště | 0,00 | |
| | | | Provoz investora | 0,00 | |
| | | | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | |
| HZS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 | |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | | 37 723,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 | |
| Vypracoval: | | Za zhotovitele: | | Za objednatele: | |
| Jméno: | | Jméno: | | Jméno: | |
| Datum: 22.8.2017 | | Datum: | | Datum: | |
| Podpis: | | Podpis: | | Podpis:  | |
| Základ pro DPH | | 21,0% činí: | 37 723,00 Kč | | |
| DPH | | 21,0% činí: | 7 921,80 Kč | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Cena za objekt celkem: | | | | 45 645,00 Kč | |



| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.60 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZSHmotnost |
|--------------|-----------|------|---------|--------|-------------|
| 5 Komunikace | 37 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,0 |
| Kč | 37 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,0 |


VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0,00 | 37 723,00 | 0,00 |
| Oborová přirážka | 0,00 | 37 723,00 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 | 37 723,00 | 0,00 |
| Mimostaveništní doprava | 0,00 | 37 723,00 | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 | 37 723,00 | 0,00 |
| Provoz investora | 0,00 | 37 723,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 37 723,00 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | 37 723,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.61 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| 5 | | Komunikace | | | | | | |
| 1 | 583-80124R | Výrob lom a kam pro komun(kostky dlaž, kraj, obrub) kostka dlaž drobná žula8/10 cm šedočervená tř.II t - 188,61 | | | 2 700,00 | - 509 257,80 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 583-80124R.2 | kostka dlaž drobná žula8/10 cm šedožlutá (dovoz z větší vzdálenosti než šedočervená) t 188,61 | | | 2 900,00 | 546 980,60 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 5 | Komunikace | | | | 37 722,80 | | 0,00000 |

Položkový rozpočet

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Rozpočet: 7/001/23ND Dodávka kanalizačních poklopů pro sjednocení | | Základní rozpočet | | |
| Objekt: SO101 | Název objektu: Komunikace a chodníky | JKSO: | | |
| Stavba: 2017/001 | Název stavby: VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | SKP: | | |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,00 | | |
| Objednatel: MĚSTO VYSOKÉ MÝTO | Náklady na MJ: | 48 951,00 | | |
| Počet listů: 3 | Zakázkové číslo: | | | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | | | |
| Rozpočtové náklady | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
| Z R N | HSV celkem | 48 951,00 | Zřízení výrobní podmínky | 0,00 |
| | PSV celkem | 0,00 | Oborová přírážka | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0,00 |
| ZRN celkem | 48 951,00 | Zařízení staveniště | 0,00 | |
| | | | Provoz investora | 0,00 |
| | | | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| HZS | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | 48 951,00 | Ostatní náklady celkem: | | 0,00 |
| Vypracoval: | | Za zhotovitele: | Za objednatele: | |
| Jméno: Datum: 22.8.2017 Podpis: | | Jméno: Datum: Podpis: | Jméno: Datum: Podpis: | |
| | | |  | |
| Základ pro DPH | | 21,0% činí: | 48 951,00 Kč | |
| DPH | | 21,0% činí: | 10 279,70 Kč | |
| Cena za objekt celkem: | | | 59 231,00 Kč | |



| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.63 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZSHmotnost |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 8 Trubní vedení | 48 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1,8 |
| Kč | 48 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1,8 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0,00 | 48 951,00 | 0,00 |
| Oborová přirážka | 0,00 | 48 951,00 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 | 48 951,00 | 0,00 |
| Mimostaveništní doprava | 0,00 | 48 951,00 | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 | 48 951,00 | 0,00 |
| Provoz investora | 0,00 | 48 951,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 48 951,00 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | 48 951,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.64 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |


| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|-----------------|------------------------------------------|----|----------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 8 | | Trubní vedení | | | | | | |
| 1 | 899 10-2111.R00 | Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus | | 9,00 | 591,00 | 5 319,00 | 0,00702 | 0,06318 |
| 2 | 899 10-2211.U00 | Dmtž poklop litina+rám -100kg kus | | 9,00 | 348,00 | 3 132,00 | (-0,10000) 0,00000 | (-0,90000) 0,00000 |
| 3 | 552-43442.2 | Poklop D 400 kruhový litina kus | | 9,00 | 4 500,00 | 40 500,00 | 0,19600 | 1,76400 |
| | 8 | Trubní vedení | | | | 48 951,00 | | (-0,90000) 1,82718 |

Položkový rozpočet

| | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rozpočet: 7/001/25ND Dorovnávký plochy před kostelem z KSC | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO101 | Název objektu: Komunikace a chodníky | JKSO: |
| Stavba: 2017/001 | Název stavby: VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,00 |
| Objednatel: MĚSTO VYSOKÉ MÝTO | Náklady na MJ: | 29 857,00 |
| Počet listů: 3 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | 29 857,00 | Zřízení výrobní podmínky | 0,00 |
| | PSV celkem | 0,00 | Oborová přírážka | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0,00 |
| ZRN celkem | | 29 857,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | | | Provoz investora | 0,00 |
| | | | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| HZS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | | 29 857,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval: | | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: | | Jméno: | |
| Datum: 22.8.2017 | | Datum: | |
| Podpis: | | Podpis: |  |
| Základ pro DPH | | 21,0% činí: | 29 857,00 Kč |
| DPH | | 21,0% činí: | 6 270,00 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | | 36 127,00 Kč |



Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZSHmotnost |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 Komunikace | 29 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,8 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | 29 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,8 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0,00 | 29 857,00 | 0,00 |
| Oborová přirážka | 0,00 | 29 857,00 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 | 29 857,00 | 0,00 |
| Mimo-staveništní doprava | 0,00 | 29 857,00 | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 | 29 857,00 | 0,00 |
| Provoz investora | 0,00 | 29 857,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 29 857,00 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | 29 857,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.67 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |


| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. | |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|
| 5 | Komunikace | | | | | | | | |
| 1 | 567 12-2114.R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm | m2 | 119,60 | 246,19 | 29 444,32 | 0,38314 | 45,82354 | |
| | | <i>doplněná plocha před kostelem z KSC: 219,6-100</i> | | | | 119,60 | | | |
| 5 | Komunikace | | | | | | 29 444,32 | | 45,82354 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | | | | |
| 2 | 998 22-3011.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 45,82 | 9,00 | 412,41 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | | 412,41 | | 0,00000 |

Položkový rozpočet

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rozpočet: 7/001/26ND Zvýšený zásyp po kanalizaci před gymnáziem | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO101 | Název objektu: Komunikace a chodníky | JKSO: |
| Stavba: 2017/001 | Název stavby: VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,00 |
| Objednatel: MĚSTO VYSOKÉ MÝTO | Náklady na MJ: | 9 221,00 |
| Počet listů: 3 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | 9 221,00 | Zřízení výrobní podmínky | 0,00 |
| | PSV celkem | 0,00 | Oborová přírážka | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0,00 |
| ZRN celkem | 9 221,00 | Zařízení staveniště | 0,00 | |
| | | Provoz investora | 0,00 | |
| | | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | |
| HZS | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 | |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | 9 221,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 | |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval: | | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: | Datum: 22.8.2017 | Jméno: | Datum: |
| Podpis: | | Podpis: |  |
| Základ pro DPH | | 21,0% činí: | 9 221,00 Kč |
| DPH | | 21,0% činí: | 1 936,40 Kč |
| Ceňa za objekt celkem: | | | 11 157,00 Kč |



| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.69 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZSHmotnost |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Zemní práce | 9 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,8 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | 9 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,8 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|----------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0,00 | 9 221,00 | 0,00 |
| Oborová přirážka | 0,00 | 9 221,00 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 | 9 221,00 | 0,00 |
| Mimostaveništní doprava | 0,00 | 9 221,00 | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 | 9 221,00 | 0,00 |
| Provoz investora | 0,00 | 9 221,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 9 221,00 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | 9 221,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |




| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 1 | Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | 132 20-1202.R00 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr m3 | | 12,00 | 116,40 | 1 396,80 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | (33,5+14,5)*1,0*0,25 | | | | 12,00 | | |
| 2 | 132 20-1209.R00 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr m3 | | 12,00 | 9,80 | 117,60 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | (33,5+14,5)*1,0*0,25 | | | | 12,00 | | |
| 3 | 162 60-1102.R00 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože m3 | | 12,00 | 9,00 | 108,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | (33,5+14,5)*1,0*0,25 | | | | 12,00 | | |
| 4 | 171 20-1201.R00 | Uložení sypaniny na skládky m3 | | 12,00 | 7,60 | 91,20 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | (33,5+14,5)*1,0*0,25 | | | | 12,00 | | |
| 5 | 171 20-1211.U00 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t | | 21,60 | 70,00 | 1 512,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | (33,5+14,5)*1,0*0,25*1,8 | | | | 21,60 | | |
| 6 | 174 10-1101.R00 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuňněním jam, šachet, rýh m3 | | 12,00 | 60,90 | 730,80 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | (33,5+14,5)*1,0*0,25 | | | | 12,00 | | |
| 7 | 583-441690 | kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrtě ČSN EN t | | 22,80 | 221,90 | 5 059,32 | 1,00000 | 22,80000 |
| | | (33,5+14,5)*1,0*0,25*1,9 | | | | 22,80 | | |
| 1 | Zemní práce | | | | | 9 015,72 | | 22,80000 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | | | |
| 8 | 998 22-3011.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený t | | 22,80 | 9,00 | 205,20 | 0,00000 | 0,00000 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | 205,20 | | 0,00000 |

Položkový rozpočet

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rozpočet: 7/001/27ND Lokální sanace jílové kaverny před gymnáziem | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO101 | Název objektu: Komunikace a chodníky | JKSO: |
| Stavba: 2017/001 | Název stavby: VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,00 |
| Objednatel: MĚSTO VYSOKÉ MÝTO | Náklady na MJ: | 4 732,00 |
| Počet listů: 3 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | 4 732,00 | Ztížené výrobní podmínky | 0,00 |
| | PSV celkem | 0,00 | Oborová přírážka | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0,00 |
| ZRN celkem | | 4 732,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | | | Provoz investora | 0,00 |
| | | | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| HZS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | | 4 732,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 |

| Vypracoval: | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno: | Jméno: | Jméno: |
| Datum: 22.8.2017 | Datum: | Datum: |
| Podpis: | Podpis: | Podpis:  |

| | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------|
| Základ pro DPH | 21,0% činí: | 4 732,00 Kč |
| DPH | 21,0% činí: | 993,70 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | 5 726,00 Kč |



Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZSHmotnost | |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Zemní práce | 1 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 Komunikace | 3 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | 4 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,0 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|----------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0,00 | 4 732,00 | 0,00 |
| Oborová přirážka | 0,00 | 4 732,00 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 | 4 732,00 | 0,00 |
| Mimostaveništní doprava | 0,00 | 4 732,00 | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 | 4 732,00 | 0,00 |
| Provoz investora | 0,00 | 4 732,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 4 732,00 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | 4 732,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.73 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |


| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 1 | Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | 122 20-2202.R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdále | m3 | 5,00 | 30,90 | 154,50 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 5*5*0,2 | | | | | 5,00 | | |
| 2 | 122 20-2209.R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdále | m3 | 5,00 | 11,00 | 55,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 5*5*0,2 | | | | | 5,00 | | |
| 3 | 162 60-1102.R00 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože | m3 | 5,00 | 9,00 | 45,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 5*5*0,2 | | | | | 5,00 | | |
| 4 | 171 20-1201.R00 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 5,00 | 7,60 | 38,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 5*5*0,2 | | | | | 5,00 | | |
| 5 | 171 20-1211.U00 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 9,00 | 70,00 | 630,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 5*5*0,2*1,8 | | | | | 9,00 | | |
| 6 | 181 10-1102.R00 | Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů (1) vázárkách, (2) na násypch v hornině tř. 1 až 4 s | m2 | 25,00 | 3,80 | 95,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 5*5 | | | | | 25,00 | | |
| 1 | Zemní práce | | | | | 1 017,50 | | 0,00000 |
| 5 | Komunikace | | | | | | | |
| 7 | 564 86-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 25,00 | 144,60 | 3 615,00 | 0,44100 | 11,02500 |
| | 5*5 | | | | | 25,00 | | |
| 5 | Komunikace | | | | | 3 615,00 | | 11,02500 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | | | |
| 8 | 998 22-3011.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění | t | 11,03 | 9,00 | 99,23 | 0,00000 | 0,00000 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | 99,23 | | 0,00000 |

Položkový rozpočet

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rozpočet: 7/001/28ND Výšková úprava tíhového bodu č. 3421,02 | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO101 | Název objektu: Komunikace a chodníky | JKSO: |
| Stavba: 2017/001 | Název stavby: VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,00 |
| Objednatel: MĚSTO VYSOKÉ MÝTO | Náklady na MJ: | 2 509,00 |
| Počet listů: 3 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | 2 509,00 | Ztížené výrobní podmínky | 0,00 |
| | PSV celkem | 0,00 | Oborová přírážka | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0,00 |
| ZRN celkem | 2 509,00 | Zařízení staveniště | 0,00 | |
| | | Provoz investora | 0,00 | |
| | | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | |
| HZS | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 | |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | 2 509,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vypracoval: | | Za zhotovitele: | | Za objednatele: | |
| Jméno: | | Jméno: | | Jméno: | |
| Datum: 22.8.2017 | | Datum: | | Datum: | |
| Podpis: | | Podpis: | | Podpis:  | |
| Základ pro DPH | | 21,0% činí: | | 2 509,00 Kč | |
| DPH | | 21,0% činí: | | 526,90 Kč | |
| Cena za objekt celkem: | | 3 036,00 Kč | | | |



Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZSHmotnost |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Zemní práce | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 |
| 5 Komunikace | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | 2 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|----------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0,00 | 2 509,00 | 0,00 |
| Oborová přirážka | 0,00 | 2 509,00 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 | 2 509,00 | 0,00 |
| Mimostaveništní doprava | 0,00 | 2 509,00 | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 | 2 509,00 | 0,00 |
| Provoz investora | 0,00 | 2 509,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 2 509,00 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | 2 509,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.76 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |


| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-----------------|-----------|----------------|
| 1 | | Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 132 20-1102.R00 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a s | m3 | 0,45 | 162,00 | 72,58 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 0,8*0,8*0,7 | | | | | 0,45 | | |
| 2 | 132 20-1109.R00 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a s | m3 | 0,45 | 68,00 | 30,46 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 0,8*0,8*0,7 | | | | | 0,45 | | |
| 3 | 162 60-1102.R00 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože | m3 | 0,45 | 9,00 | 4,03 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 0,8*0,8*0,7 | | | | | 0,45 | | |
| 4 | 171 20-1201.R00 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 0,45 | 7,60 | 3,40 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 0,8*0,8*0,7 | | | | | 0,45 | | |
| 5 | 171 20-1211.U00 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 0,81 | 70,00 | 56,45 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 0,8*0,8*0,7*1,8 | | | | | 0,81 | | |
| 6 | 274 31-3611.R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 | m3 | 0,38 | 1 583,00 | 607,87 | 2,52500 | 0,96960 |
| | 0,8*0,8*0,6 | | | | | 0,38 | | |
| 1 | | Zemní práce | | | | 774,80 | | 0,96960 |
| 5 | | Komunikace | | | | | | |
| 7 | 596 84-1.25. | Osazení kamenné desky 0,6/0,6m , tl.10cm | m2 | 0,36 | 650,00 | 234,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | osazení kamenné desky: 0,6*0,6 | | | | | 0,36 | | |
| 5 | | Komunikace | | | | 234,00 | | 0,00000 |
| 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |
| 8 | 925 00-69. | Osazení štítku tíhového bodu | soub | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 1 500,00 | | 0,00000 |

Položkový rozpočet

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rozpočet: 7/001/29ND Ukončení mozaiky u bočního vstupu do kostela | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO101 | Název objektu: Komunikace a chodníky | JKSO: |
| Stavba: 2017/001 | Název stavby: VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,00 |
| Objednatel: MĚSTO VYSOKÉ MÝTO | Náklady na MJ: | 1 625,00 |
| Počet listů: 4 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | 1 625,00 | Zřízení výrobní podmínky | 0,00 |
| | PSV celkem | 0,00 | Oborová přírážka | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0,00 |
| ZRN celkem | | 1 625,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | | | Provoz investora | 0,00 |
| | | | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| HZS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | | 1 625,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval: | | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: | Datum: 22.8.2017 | Jméno: | Datum: |
| Podpis: | | Podpis: |  |
| Základ pro DPH | | 21,0% činí: | 1 625,00 Kč |
| DPH | | 21,0% činí: | 341,30 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | | 1 966,00 Kč |



Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZSHmotnost | |
|----------------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1 Zemní práce | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 Komunikace | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 997, Přesun sutě | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Kč | 1 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|----------|-------------|
| Zřízené výrobní podmínky | 0,00 | 1 625,00 | 0,00 |
| Oborová přirážka | 0,00 | 1 625,00 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 | 1 625,00 | 0,00 |
| Mimostaveništní doprava | 0,00 | 1 625,00 | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 | 1 625,00 | 0,00 |
| Provoz investora | 0,00 | 1 625,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 1 625,00 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | 1 625,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | Liš č. 79 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | 120 90-1121.R00 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s m3 | | 0,15 | 2 437,50 | 360,75 | (-2,00000) 0,00000 | (-0,29600) 0,00000 |
| | | betonový práh: 0,15*0,15*(1,66+2,46+2,46) | | | | | 0,15 | |
| | 1 | Zemní práce | | | | 360,75 | | (-0,29600) 0,00000 |
| 5 | Komunikace | | | | | | | |
| 2 | 596 85-00.2. | Zřízení jednolinky z kostek K10 do lože z cementové malty | m | 4,92 | 110,00 | 541,20 | 0,02000 | 0,09840 |
| | | 2,46*2 | | | | | 4,92 | |
| 3 | 596 85-00.3. | Zřízení jednolinky z kostek K16 do lože z cementové malty | m | 1,66 | 176,00 | 292,16 | 0,03200 | 0,05312 |
| | | 1,66 | | | | | 1,66 | |
| 4 | 583-801200 | kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm, šedá - specifikace dle PD | t | 0,14 | 1 750,00 | 252,70 | 1,00000 | 0,14440 |
| | | 2,46*2*0,12/4,17*1,02 | | | | | 0,14 | |
| 5 | 583-801590 | výrobky lomař a kamenic pro komunik (kostk dlaž, k raj a obrub) kostka dlaž velká 15/17 l.tř šedá | t | 0,09 | 1 650,00 | 143,72 | 1,00000 | 0,08710 |
| | | 1,66*0,18/3,5*1,02 | | | | | 0,09 | |
| | 5 | Komunikace | | | | 1 229,78 | | 0,38302 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | | | |
| 6 | 998 22-3011.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 0,38 | 9,00 | 3,45 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 3,45 | | 0,00000 |
| 997, | Přesun sutě | | | | | | | |
| 7 | 997 22-1571.U00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost | t | 0,30 | 32,00 | 9,47 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | bet.práh: 0,296 | | | | | 0,30 | |
| 8 | 997 22-1579.U00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost | t | 1,18 | 2,00 | 2,37 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | bet.práh: 0,296*4 | | | | | 1,18 | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č. 80 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |


| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------------|-----------|----------------|
| 9 | 997 22-1611.U00 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě | t | 0,30 | 66,50 | 19,68 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>bet.práh: 0,296</i> | | | | <i>0,30</i> | | |
| | 997, | Přesun sutě | | | | 31,52 | | 0,00000 |

Položkový rozpočet

| | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rozpočet: 7/001/30ND Snížení vodoměrné šachty | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO101 | Název objektu: Komunikace a chodníky | JKSO: |
| Stavba: 2017/001 | Název stavby: VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,00 |
| Objednatel: MĚSTO VYSOKÉ MÝTO | Náklady na MJ: | 3 439,00 |
| Počet listů: 3 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | 3 439,00 | Ztížené výrobní podmínky | 0,00 |
| | PSV celkem | 0,00 | Oborová přírážka | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0,00 |
| ZRN celkem | | 3 439,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | | | Provoz investora | 0,00 |
| | | | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| HZS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | | 3 439,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval: | | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: | Datum: 22.8.2017 | Jméno: | Datum: |
| Podpis: | | Podpis: |  |
| Základ pro DPH | | 21,0% činí: | 3 439,00 Kč |
| DPH | | 21,0% činí: | 722,20 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | | 4 161,00 Kč |



Rekapitulace stavebních děl

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZSHmotnost |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 3 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kč | 3 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|----------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0,00 | 3 439,00 | 0,00 |
| Oborová přirážka | 0,00 | 3 439,00 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 | 3 439,00 | 0,00 |
| Mimostaveništní doprava | 0,00 | 3 439,00 | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 | 3 439,00 | 0,00 |
| Provoz investora | 0,00 | 3 439,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 3 439,00 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | 3 439,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.83 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |
| 1 | 899 10-2111.R00 | Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus | | 1,00 | 591,00 | 591,00 | 0,00702 | 0,00702 |
| 2 | 899 10-2211.U00 | Dmtž poklop litina+rám -100kg kus | | 1,00 | 348,00 | 348,00 | (-0,10000) 0,00000 | (-0,10000) 0,00000 |
| 3 | 899 10-3.3. | Odbourání betonového šachtového průlezu soub | | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | (-0,15000) 0,00000 | (-0,15000) 0,00000 |
| | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 3 439,00 | | (-0,25000) 0,00702 |

Položkový rozpočet


Rozpočet: 7/001/5ND- Odpočet drenáží

Základní rozpočet

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Objekt: SO101 | Název objektu: Komunikace a chodníky | JKSO: |
| Stavba: 2017/001 | Název stavby: VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | SKP: |
| Projektant: | | MJ: |
| Objednatel: MĚSTO VYSOKÉ MÝTO | Náklady na MJ: | Počet měrných jednotek: 0,00 |
| Počet listů: 5 | Zakázkové číslo: | - 225 859,00 |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | - 225 859,00 | Zřízení výrobní podmínky | 0,00 |
| | PSV celkem | 0,00 | Oborová přírážka | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0,00 |
| ZRN celkem | | - 225 859,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | | | Provoz investora | 0,00 |
| | | | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| HZS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | | - 225 859,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 |

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval: | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: | Jméno: | Jméno: |
| Datum: 22.8.2017 | Datum: | Datum: |
| Podpis: | Podpis: | Podpis:  |

| | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------|
| Základ pro DPH | | |
| DPH | 21,0% činí: | - 225 859,00 Kč |
| | 21,0% činí: | -47 430,40 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | - 273 289,00 Kč |



Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZSH | množst |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 Zemní práce | -73 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 Základy, zvláštní zakládání | - 136 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41,1 |
| 8 Trubní vedení | -16 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | - 225 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41,1 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|--------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0,00 | - 225 859,00 | 0,00 |
| Oborová přirážka | 0,00 | - 225 859,00 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 | - 225 859,00 | 0,00 |
| Mimostaveništní doprava | 0,00 | - 225 859,00 | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 | - 225 859,00 | 0,00 |
| Provoz investora | 0,00 | - 225 859,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | - 225 859,00 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | - 225 859,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.86 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | 132 20-1102.R00 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a s m3 | | - 162,80 | 162,00 | -26 373,60 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | drenážní potrubí: -162,8 | | | | - 162,80 | | |
| 2 | 132 20-1109.R00 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a s m3 | | - 162,80 | 68,00 | -11 070,40 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | drenážní potrubí: -162,8 | | | | - 162,80 | | |
| 3 | 133 20-1101.R00 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti m3 | | -3,00 | 664,20 | -1 992,60 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | dren. šachty: -3 | | | | -3,00 | | |
| 4 | 133 20-1109.R00 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti m3 | | -3,00 | 76,80 | - 230,40 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | dren. šachty: -3 | | | | -3,00 | | |
| 5 | 161 10-1101.R00 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hr m3 | | - 165,80 | 45,80 | -7 593,64 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | drenážní potrubí: -162,8 | | | | - 162,80 | | |
| | | dren. šachty: -3 | | | | -3,00 | | |
| 6 | 162 60-1102.R00 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože m3 | | - 165,80 | 9,00 | -1 492,20 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | drenážní potrubí: -162,8 | | | | - 162,80 | | |
| | | dren. šachty: -3 | | | | -3,00 | | |
| 7 | 171 20-1201.R00 | Uložení sypaniny na skládky m3 | | - 165,80 | 7,60 | -1 260,08 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | drenážní potrubí: -162,8 | | | | - 162,80 | | |
| | | dren. šachty: -3 | | | | -3,00 | | |
| 8 | 171 20-1211.U00 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t | | - 298,44 | 70,00 | -20 890,80 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | drenážní potrubí: -162,8*1,8 | | | | - 293,04 | | |
| | | dren. šachty: -3*1,8 | | | | -5,40 | | |
| 9 | 174 10-1101.R00 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh m3 | | -4,50 | 60,90 | - 274,05 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | dren. šachty: -4,5 | | | | -4,50 | | |
| 10 | 583-441690 | kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrtě ČSN EN t | | -8,55 | 221,90 | -1 897,25 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.87 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| | | <i>dren. šachty: -4,5*1,9</i> | | | | -8,55 | | |
| 1 | | Zemní práce | | | | -73 075,02 | | 0,00000 |
| 2 | Základy, zvláštní zakládání | | | | | | | |
| 11 | 211 97-1121.R00 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zář | m2 | -1 017,50 | 28,00 | -28 490,00 | 0,00035 | -0,35613 |
| | | <i>drenážní potrubí: -1017,5</i> | | | | -1 017,50 | | |
| 12 | 693-6605001 | textilie filtrační a separační min. 150 g/m2 | m2 | -1 017,50 | 15,00 | -15 262,50 | 0,00015 | -0,15263 |
| | | <i>drenážní potrubí: -1017,5</i> | | | | -1 017,50 | | |
| 13 | 212 53-2111.R00 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného | m3 | -24,42 | 827,20 | -20 200,22 | 1,63000 | -39,80460 |
| | | <i>drenážní potrubí: -24,42</i> | | | | -24,42 | | |
| 14 | 212 75-5216.U00 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm | m | -407,00 | 107,20 | -43 630,40 | 0,00116 | -0,17212 |
| | | <i>podélná drenáž: -407</i> | | | | -407,00 | | |
| 15 | 286-112250R | trubka drenážní flexibilní PVC DN 160 mm SN8 | m | -415,14 | 69,40 | -28 810,72 | 0,00080 | -0,33211 |
| | | <i>podélná drenáž: -415,14</i> | | | | -415,14 | | |
| 2 | Základy, zvláštní zakládání | | | | | -136 393,84 | | -41,11758 |
| 8 | Trubní vedení | | | | | | | |
| 16 | 894 81-2111.U00 | Revizní a čistící šachta zápolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dn | kus | -3,00 | 1 200,00 | -3 600,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>dren. šachty: -3</i> | | | | -3,00 | | |
| 17 | 894 81-2135.U00 | Revizní a čistící šachta zápolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šacht | kus | -3,00 | 1 570,00 | -4 710,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>dren. šachty: -3</i> | | | | -3,00 | | |
| 18 | 894 81-2141.U00 | Revizní a čistící šachta zápolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šacht | kus | -3,00 | 457,00 | -1 371,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>dren. šachty: -3</i> | | | | -3,00 | | |
| 19 | 894 81-2149.U00 | Revizní a čistící šachta zápolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šacht | kus | -3,00 | 36,40 | -109,20 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>dren. šachty: -3</i> | | | | -3,00 | | |
| 20 | 894 81-2163.U00 | Revizní a čistící šachta zápolypropylenu PP pro | | | | | | |

Stavba: 2017/001
Objekt: SO101

VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného
Komunikace a chodníky

Základní rozpočet List č.88
Datum tisku: 22.8.2017

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | hladké trouby (např. systém KG) DN 315 poklop lití kus | | -3,00 | 2 200,00 | -6 600,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | dren. šachty: -3 | | | | | -3,00 | | |
| 8 | | Trubní vedení | | | | -16 390,20 | | 0,00000 |

Položkový rozpočet

Rozpočet: 7/001/6ND- Odpočet vodovodu

Základní rozpočet

Objekt:

SO101

Název objektu:

Komunikace a chodníky

JKSO:

Stavba:

2017/001

Název stavby:

VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného

SKP:

Projektant:

MJ:

Počet měrných jednotek:

0,00

 Objednatel: **MĚSTO VYSOKÉ MÝTO**

Náklady na MJ:

-92 485,00

Počet listů: 5

Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady
Ostatní rozpočtové náklady

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------|----------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | -92 485,00 | Ztižené výrobní podmínky | 0,00 |
| | PSV celkem | 0,00 | Oborová přírážka | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0,00 |
| ZRN celkem | | -92 485,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | | | Provoz investora | 0,00 |
| | | | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| HZS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | | -92 485,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 |

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno:

Datum: 22.8.2017

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:



Základ pro DPH

21,0% činí:

-92 485,00 Kč

DPH

21,0% činí:

-19 421,90 Kč

Cena za objekt celkem:
- 111 907,00 Kč


Rekapitulace stavebních děl

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZSHmotnost |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1 Zemní práce | -50 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - 116,1 |
| 4 Vodorovné konstrukce | -2 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -6,2 |
| 8 Trubní vedení | -39 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -0,6 |
| Kč | -92 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - 122,9 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0,00 | -92 485,00 | 0,00 |
| Oborová přirážka | 0,00 | -92 485,00 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 | -92 485,00 | 0,00 |
| Mimostaveništní doprava | 0,00 | -92 485,00 | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 | -92 485,00 | 0,00 |
| Provoz investora | 0,00 | -92 485,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | -92 485,00 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | -92 485,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č. 91 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | | Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 132 20-1202.R00 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr m3 | | -49,50 | 116,40 | -5 761,80 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | vodovod - zvonice: -49,5 | | | | -49,50 | | |
| 2 | 132 20-1209.R00 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr m3 | | -49,50 | 9,80 | - 485,10 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | vodovod - zvonice: -49,5 | | | | -49,50 | | |
| 3 | 151 10-1101.R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakouko m2 | | -99,00 | 50,00 | -4 950,00 | 0,00099 | -0,09801 |
| | | vodovod - zvonice: -99 | | | | -99,00 | | |
| 4 | 151 10-1111.R00 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost m2 | | -99,00 | 11,20 | -1 108,80 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | vodovod - zvonice: -99 | | | | -99,00 | | |
| 5 | 161 10-1101.R00 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hr m3 | | -49,50 | 45,80 | -2 267,10 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | vodovod - zvonice: -49,5 | | | | -49,50 | | |
| 6 | 162 60-1102.R00 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože m3 | | -49,50 | 9,00 | - 445,50 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | vodovod - zvonice: -49,5 | | | | -49,50 | | |
| 7 | 171 20-1201.R00 | Uložení sypaniny na skládky m3 | | -49,50 | 7,60 | - 376,20 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | vodovod - zvonice: -49,5 | | | | -49,50 | | |
| 8 | 171 20-1211.U00 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t | | -89,10 | 70,00 | -6 237,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | vodovod - zvonice: -49,5*1,8 | | | | -89,10 | | |
| 9 | 174 10-1101.R00 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh m3 | | -37,95 | 60,90 | -2 311,16 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | vodovod - zvonice: -37,95 | | | | -37,95 | | |
| 10 | 583-441690 | kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrtě ČSN EN t | | -72,11 | 221,90 | -16 000,10 | 1,00000 | -72,10500 |
| | | vodovod - zvonice: -37,95*1,9 | | | | -72,11 | | |
| 11 | 175 11-1101. | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin | | | | | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.92 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|-----------|--------------------|
| | | tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výko | m3 | -11,55 | 252,60 | -2 917,53 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>vodovod - zvonice: -11,55</i> | | | | -11,55 | | |
| 12 | 583-373030 | Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce | t | -43,89 | 179,20 | -7 865,09 | 1,00000 | -43,89000 |
| | | <i>POČÍTÁNO S CHYBOU VE VÝPOČTU ZADANÉHO VÝKAZU VÝMĚR: (obsyp x 3,8):</i> | | | | | | |
| | | <i>vodovod - zvonice: -11,55*3,8</i> | | | | -43,89 | | |
| 1 | Zemní práce | | | | | -50 725,38 | | - 116,09301 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | |
| 13 | 451 57-3111.R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | -3,30 | 629,30 | -2 076,69 | 1,89077 | -6,23954 |
| | | <i>vodovod - zvonice: -3,3</i> | | | | -3,30 | | |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | -2 076,69 | | -6,23954 |
| 8 | Trubní vedení | | | | | | | |
| 14 | 871 32-1141.R | Montáž vodovodního potrubí záplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SD | m | -33,00 | 88,50 | -2 920,50 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>oprava vodovodu: -33</i> | | | | -33,00 | | |
| 15 | 286-136040 | Trubky z polyetylenu vodovodní potrubí PE PE100 potrubí - pro rozvody vody dvouvrstvé potrubí PE 1 | m | -34,65 | 550,00 | -19 057,50 | 0,00770 | -0,26681 |
| | | <i>oprava vodovodu: -34,65</i> | | | | -34,65 | | |
| 16 | 879 22-1111.R | Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 63 | kus | -2,00 | 477,00 | - 954,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>-2</i> | | | | -2,00 | | |
| 17 | 891 35-1221.R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 200 | kus | -1,00 | 1 024,00 | -1 024,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>oprava vodovodu u zvonice: -1</i> | | | | -1,00 | | |
| 18 | 892 35-3121.U00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | -27,00 | 44,50 | -1 201,50 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>-27</i> | | | | -27,00 | | |
| 19 | 893 81-1152.U00 | Osazení vodoměrné šachty zápolypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do | kus | -1,00 | 14 525,00 | -14 525,00 | 0,32170 | -0,32170 |
| | | <i>-1</i> | | | | -1,00 | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.93 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |


| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|---------|---------------|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 8 | | Trubní vedení | | | | -39 682,50 | | -0,58850 |

Položkový rozpočet

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rozpočet: 7/001/7ND Změny kanalizace | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO101 | Název objektu: Komunikace a chodníky | JKSO: |
| Stavba: 2017/001 | Název stavby: VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,00 |
| Objednatel: MĚSTO VYSOKÉ MÝTO | Náklady na MJ: | - 457 094,00 |
| Počet listů: 10 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | - 457 094,00 | Zřízení výrobní podmínky | 0,00 |
| | PSV celkem | 0,00 | Oborová přírážka | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0,00 |
| ZRN celkem | - 457 094,00 | Zařízení staveniště | 0,00 | |
| | | Provoz investora | 0,00 | |
| | | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | |
| HZS | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 | |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | - 457 094,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 | |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval: | | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: | Datum: 22.8.2017 | Jméno: | Datum: |
| Podpis: | | Podpis: |  |
| Základ pro DPH | | 21,0% činí: | - 457 094,00 Kč |
| DPH | | 21,0% činí: | -95 989,70 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | | - 553 084,00 Kč |



| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č. 95 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZSHmotnost |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1 Zemní práce | - 273 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - 825,4 |
| 4 Vodorovné konstrukce | - 17 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - 52,2 |
| 8 Trubní vedení | - 203 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - 7,3 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 37 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,0 |
| Kč | - 457 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - 884,9 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|--------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0,00 | - 457 094,00 | 0,00 |
| Oborová přirážka | 0,00 | - 457 094,00 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 | - 457 094,00 | 0,00 |
| Mimostaveništní doprava | 0,00 | - 457 094,00 | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 | - 457 094,00 | 0,00 |
| Provoz investora | 0,00 | - 457 094,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | - 457 094,00 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | - 457 094,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.96 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | | Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 132 20-1202.R00 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr m3 | | - 144,95 | 116,40 | -16 872,18 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | PVC DN 150: | | | | | | |
| | | Nab: -166,8 | | | | -166,80 | | |
| | | Skut: 128*1,0*0,8+(19+11)*1,0*0,8-7*1,0*0,8 | | | | 120,80 | | |
| | | PVC DN 250: | | | | | | |
| | | Nab: -44,4 | | | | -44,40 | | |
| | | Skut: 18,5*1,0*1,0 | | | | 18,50 | | |
| | | Kanalizace zvonice (DN500): | | | | | | |
| | | Nab: -73,05 | | | | -73,05 | | |
| | | Skut: 0 | | | | | | |
| 2 | 132 20-1209.R00 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr m3 | | - 144,95 | 9,80 | -1 420,51 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | PVC DN 150: | | | | | | |
| | | Nab: -166,8 | | | | -166,80 | | |
| | | Skut: 128*1,0*0,8+(19+11)*1,0*0,8-7*1,0*0,8 | | | | 120,80 | | |
| | | PVC DN 250: | | | | | | |
| | | Nab: -44,4 | | | | -44,40 | | |
| | | Skut: 18,5*1,0*1,0 | | | | 18,50 | | |
| | | Kanalizace zvonice (DN500): | | | | | | |
| | | Nab: -73,05 | | | | -73,05 | | |
| | | Skut: 0 | | | | | | |
| 3 | 133 20-1101.R00 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti m3 | | -7,13 | 664,20 | -4 732,43 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | kanal.šachty (DN600): | | | | | | |
| | | Nab: -16,875 | | | | -16,88 | | |
| | | Skut: 4*1,5*1,5*1,5 | | | | 13,50 | | |
| | | šachty dn300: | | | | | | |
| | | 3*1,0*1,0*1,0 | | | | 3,00 | | |
| | | UV: -3*1,5*1,5*1,5 | | | | -10,13 | | |
| | | 1*1,5*1,5*1,5 | | | | 3,38 | | |
| 4 | 133 20-1109.R00 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti m3 | | -7,13 | 76,80 | - 547,20 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | kanal.šachty (DN600): | | | | | | |
| | | Nab: -16,875 | | | | -16,88 | | |
| | | Skut: 4*1,5*1,5*1,5 | | | | 13,50 | | |
| | | šachty dn300: | | | | | | |
| | | 3*1,0*1,0*1,0 | | | | 3,00 | | |
| | | UV: -3*1,5*1,5*1,5 | | | | -10,13 | | |
| | | 1*1,5*1,5*1,5 | | | | 3,38 | | |
| 5 | 151 10-1101.R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakouko m2 | | - 423,30 | 50,00 | -21 165,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | PVC DN 200: | | | | | | |
| | | nab.: -144 | | | | -144,00 | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.97 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | skut: 0 | | | | | | |
| | | PVC DN 250: | | | | | | |
| | | Nab: -133,2 | | | | - 133,20 | | |
| | | Skut: 0 | | | | | | |
| | | Kanalizace-zvonice: | | | | | | |
| | | Nab: -146,1 | | | | - 146,10 | | |
| | | Skut: 0 | | | | | | |
| 6 | 151 10-1111.R00 | Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost | m2 | - 423,30 | 11,20 | -4 740,96 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | PVC DN 200: | | | | | | |
| | | nab.: -144 | | | | - 144,00 | | |
| | | skut: 0 | | | | | | |
| | | PVC DN 250: | | | | | | |
| | | Nab: -133,2 | | | | - 133,20 | | |
| | | Skut: 0 | | | | | | |
| | | Kanalizace-zvonice: | | | | | | |
| | | Nab: -146,1 | | | | - 146,10 | | |
| | | Skut: 0 | | | | | | |
| 7 | 161 10-1101.R00 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hr | m3 | - 152,07 | 45,80 | -6 965,04 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | PVC DN 150: | | | | | | |
| | | Nab: -166,8 | | | | - 166,80 | | |
| | | Skut: 128*1,0*0,8+(19+11)*1,0*0,8-7*1,0*0,8 | | | | 120,80 | | |
| | | PVC DN 250: | | | | | | |
| | | Nab: -44,4 | | | | -44,40 | | |
| | | Skut: 18,5*1,0*1,0 | | | | 18,50 | | |
| | | Kanalizace zvonice (DN500): | | | | | | |
| | | Nab: -73,05 | | | | -73,05 | | |
| | | Skut: 0 | | | | | | |
| | | kanal.šachty (DN600): | | | | | | |
| | | Nab: -16,875 | | | | -16,88 | | |
| | | Skut: 4*1,5*1,5*1,5 | | | | 13,50 | | |
| | | šachty dn300: | | | | | | |
| | | 3*1,0*1,0*1,0 | | | | 3,00 | | |
| | | UV: -3*1,5*1,5*1,5 | | | | -10,13 | | |
| | | 1*1,5*1,5*1,5 | | | | 3,38 | | |
| 8 | 162 60-1102.R00 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože | m3 | - 152,07 | 9,00 | -1 368,68 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | PVC DN 150: | | | | | | |
| | | Nab: -166,8 | | | | - 166,80 | | |
| | | Skut: 128*1,0*0,8+(19+11)*1,0*0,8-7*1,0*0,8 | | | | 120,80 | | |
| | | PVC DN 250: | | | | | | |
| | | Nab: -44,4 | | | | -44,40 | | |
| | | Skut: 18,5*1,0*1,0 | | | | 18,50 | | |
| | | Kanalizace zvonice (DN500): | | | | | | |
| | | Nab: -73,05 | | | | -73,05 | | |
| | | Skut: 0 | | | | | | |
| | | kanal.šachty (DN600): | | | | | | |
| | | Nab: -16,875 | | | | -16,88 | | |

| | | | | |
|---------|----------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: | 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.98 |
| Objekt: | SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Skut: 4*1,5*1,5*1,5 | | | | 13,50 | | |
| | | šachty dn300: | | | | | | |
| | | 3*1,0*1,0*1,0 | | | | 3,00 | | |
| | | UV: -3*1,5*1,5*1,5 | | | | -10,13 | | |
| | | 1*1,5*1,5*1,5 | | | | 3,38 | | |
| 9 | 171 20-1201.R00 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | - 152,07 | 7,60 | -1 155,77 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | PVC DN 150: | | | | | | |
| | | Nab: -166,8 | | | | -166,80 | | |
| | | Skut: 128*1,0*0,8+(19+11)*1,0*0,8-7*1,0*0,8 | | | | 120,80 | | |
| | | PVC DN 250: | | | | | | |
| | | Nab: -44,4 | | | | -44,40 | | |
| | | Skut: 18,5*1,0*1,0 | | | | 18,50 | | |
| | | Kanalizace zvonice (DN500): | | | | | | |
| | | Nab: -73,05 | | | | -73,05 | | |
| | | Skut: 0 | | | | | | |
| | | kanal.šachty (DN600): | | | | | | |
| | | Nab: -16,875 | | | | -16,88 | | |
| | | Skut: 4*1,5*1,5*1,5 | | | | 13,50 | | |
| | | šachty dn300: | | | | | | |
| | | 3*1,0*1,0*1,0 | | | | 3,00 | | |
| | | UV: -3*1,5*1,5*1,5 | | | | -10,13 | | |
| | | 1*1,5*1,5*1,5 | | | | 3,38 | | |
| 10 | 171 20-1211.U00 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | - 273,74 | 70,00 | -19 161,45 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | PVC DN 150: | | | | | | |
| | | Nab: -166,8*1,8 | | | | -300,24 | | |
| | | Skut: (128*1,0*0,8+(19+11)*1,0*0,8-7*1,0*0,8)*1,8 | | | | 217,44 | | |
| | | PVC DN 250: | | | | | | |
| | | Nab: -44,4*1,8 | | | | -79,92 | | |
| | | Skut: 18,5*1,0*1,0*1,8 | | | | 33,30 | | |
| | | Kanalizace zvonice (DN500): | | | | | | |
| | | Nab: -73,05*1,8 | | | | -131,49 | | |
| | | Skut: 0*1,8 | | | | | | |
| | | kanal.šachty (DN600): | | | | | | |
| | | Nab: -16,875*1,8 | | | | -30,38 | | |
| | | Skut: 4*1,5*1,5*1,5*1,8 | | | | 24,30 | | |
| | | šachty dn300: | | | | | | |
| | | 3*1,0*1,0*1,0*1,8 | | | | 5,40 | | |
| | | UV: -3*1,5*1,5*1,5*1,8 | | | | -18,23 | | |
| | | 1*1,5*1,5*1,5*1,8 | | | | 6,08 | | |
| 11 | 174 10-1101.R00 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh | m3 | - 165,02 | 60,90 | -10 049,41 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | PVC DN 150: | | | | | | |
| | | Nab: -158,625 | | | | -158,63 | | |
| | | Skut: 128*1,0*0,45+(19+11)*1,0*0,45-7*1,0*0,45 | | | | 67,95 | | |
| | | PVC DN 250: | | | | | | |
| | | Nab: -28,86 | | | | -28,86 | | |
| | | Skut: 18,5*1,0*0,65 | | | | 12,03 | | |
| | | Kanalizace-zvonice: | | | | | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č. 99 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-----------|-------------|
| | | Nab: -56,005 | | | | -56,01 | | |
| | | Skut: 0 | | | | | | |
| | | kanal. šachty: | | | | | | |
| | | Nab: -10 | | | | -10,00 | | |
| | | Skut: 4*2,0 | | | | 8,00 | | |
| | | šachty dn300: 3*1,5 | | | | 4,50 | | |
| | | UV odpočet: -3*2,0 | | | | -6,00 | | |
| | | 1*2,0 | | | | 2,00 | | |
| 12 | 175 11-1101. | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výko | m3 | -96,64 | 252,60 | -24 410,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | PVC DN 150: | | | | | | |
| | | Nab: -123,375 | | | | -123,38 | | |
| | | Skut: 128*1,0*0,35+(19+11)*1,0*0,35-7*1,0*0,35 | | | | 52,85 | | |
| | | PVC DN 250: | | | | | | |
| | | Nab: -15,54 | | | | -15,54 | | |
| | | Skut: 18,5*1,0*0,35 | | | | 6,47 | | |
| | | Kanalizace-zvonice: | | | | | | |
| | | Nab: -17,045 | | | | -17,05 | | |
| | | Skut: 0 | | | | | | |
| 13 | 583-373030 | Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce | t | - 511,85 | 179,20 | -91 723,61 | 1,00000 | - 511,85050 |
| | | PVC DN 150: | | | | | | |
| | | nab.: -123,375*3,8 | | | | -468,82 | | |
| | | Skut: 128*1,0*0,35*1,9+(19+11)*1,0*0,35*1,9-7*1,0*0,35*1,9 | | | | 100,42 | | |
| | | PVC DN 200: | | | | | | |
| | | Nab.: -16,8*3,8 | | | | -63,84 | | |
| | | Skut.: 16,8*1,9 | | | | 31,92 | | |
| | | PVC DN 250: | | | | | | |
| | | Nab.: -15,54*3,8 | | | | -59,05 | | |
| | | Skut: 18,5*1,0*0,35*1,9 | | | | 12,30 | | |
| | | Kanalizace-zvonice: | | | | | | |
| | | Nab.: -17,045*3,8 | | | | -64,77 | | |
| | | Skut: 0 | | | | | | |
| 14 | 583-441690 | kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) štěrkodrtě ČSN EN | t | - 313,53 | 221,90 | -69 571,97 | 1,00000 | - 313,52850 |
| | | PVC DN 150: | | | | | | |
| | | Nab: -158,625*1,9 | | | | -301,39 | | |
| | | Skut: (128*1,0*0,45+(19+11)*1,0*0,45-7*1,0*0,45)*1,9 | | | | 129,10 | | |
| | | PVC DN 250: | | | | | | |
| | | Nab: -28,86*1,9 | | | | -54,83 | | |
| | | Skut: 18,5*1,0*0,65*1,9 | | | | 22,85 | | |
| | | Kanalizace-zvonice: | | | | | | |
| | | Nab: -56,005*1,9 | | | | -106,41 | | |
| | | Skut: 0 | | | | | | |
| | | kanal. šachty: | | | | | | |
| | | Nab: -10*1,9 | | | | -19,00 | | |
| | | Skut: 4*2,0*1,9 | | | | 15,20 | | |
| | | šachty dn300: 3*1,5*1,9 | | | | 8,55 | | |
| | | UV odpočet: -3*2,0*1,9 | | | | -11,40 | | |
| | | 1*2,0*1,9 | | | | 3,80 | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č. 100 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | | Zemní práce | | | | - 273 884,20 | | - 825,37900 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | |
| 15 | 451 57-3111.R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | -27,61 | 629,30 | -17 374,97 | 1,89077 | -52,20416 |
| | | PVC DN 150: | | | | | | |
| | | Nab: -35,25 | | | | -35,25 | | |
| | | Skut: 128*1,0*0,1+(19+11)*1,0*0,1-7*1,0*0,1 | | | | 15,10 | | |
| | | PVC DN 250: | | | | | | |
| | | Nab: -4,44 | | | | -4,44 | | |
| | | Skut: 18,5*1,0*0,1 | | | | 1,85 | | |
| | | Kanalizace-zvonice: | | | | | | |
| | | Nab: -4,87 | | | | -4,87 | | |
| | | Skut: 0 | | | | | | |
| 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | -17 374,97 | | -52,20416 |
| 8 | Trubní vedení | | | | | | | |
| 16 | 871 31-5211.U00 | Kanalizační potrubí zátvrdeho PVC systém KG váotevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy | m | -51,50 | 205,00 | -10 557,50 | 0,00273 | -0,14060 |
| | | Změna č.2: | | | | | | |
| | | Nabídka: -202,5000 | | | | -202,50 | | |
| | | Skutečnost: 128 | | | | 128,00 | | |
| | | Změna č.3: 19,0+11,0 | | | | 30,00 | | |
| | | Zvonice: -18,5+11,5 | | | | -7,00 | | |
| 17 | 871 36-5211.U00 | Kanalizační potrubí zátvrdeho PVC systém KG váotevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy | m | -25,90 | 371,00 | -9 608,90 | 0,00724 | -0,18752 |
| | | Nab: -44,4000 | | | | -44,40 | | |
| | | Skut: 18,5 | | | | 18,50 | | |
| 18 | 871 42-5221.U00 | Kanalizační potrubí zátvrdeho PVC systém KG váotevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy | m | -48,70 | 1 820,00 | -88 634,00 | 0,03173 | -1,54525 |
| | | Nab: -48,7000 | | | | -48,70 | | |
| | | Skut: 0 | | | | | | |
| 19 | 877 26-5271.U00 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub záplasty zálitiny v otevřeném výkopu lapačů střešn | kus | -15,00 | 121,00 | -1 815,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Nab: -21 | | | | -21,00 | | |
| | | Skut lit.gajgr: 5 | | | | 5,00 | | |
| | | plast.gajgr: 1 | | | | 1,00 | | |
| 20 | 894 41-1141.R00 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. | kus | -2,00 | 19 630,00 | -39 260,00 | 2,47572 | -4,95144 |
| | | Nab: -2 | | | | -2,00 | | |
| | | Skut: 0 | | | | | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | Listč. 101 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 21 | 894 81-2111.U00 | Revizní a čistící šachta zápolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dn kus | | 3,00 | 1 200,00 | 3 600,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | 894 81-2135.U00 | Revizní a čistící šachta zápolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šacht kus | | 3,00 | 1 570,00 | 4 710,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | 894 81-2141.U00 | Revizní a čistící šachta zápolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šacht kus | | 3,00 | 457,00 | 1 371,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 24 | 894 81-2149.U00 | Revizní a čistící šachta zápolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šacht kus | | 3,00 | 36,40 | 109,20 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25 | 894 81-2163.U00 | Revizní a čistící šachta zápolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 poklop líti kus | | 3,00 | 2 200,00 | 6 600,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | 894 81-2321.U00 | Revizní a čistící šachta zápolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dn kus | | -1,00 | 6 040,00 | -6 040,00 | 0,10833 | -0,10833 |
| | | Nab: -3 | | | | -3,00 | | |
| | | Skut: 2 | | | | 2,00 | | |
| 27 | 894 81-2332.U00 | Revizní a čistící šachta zápolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 roura šacht kus | | -1,00 | 4 100,00 | -4 100,00 | 0,02424 | -0,02424 |
| | | Nab: -5 | | | | -5,00 | | |
| | | Skut: 4 | | | | 4,00 | | |
| 28 | 894 81-2339.U00 | Revizní a čistící šachta zápolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 Příplatek k kus | | -1,00 | 72,60 | -72,60 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Nab: -5 | | | | -5,00 | | |
| | | Skut: 4 | | | | 4,00 | | |
| 29 | 894 81-2378.U00 | Revizní a čistící šachta zápolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 poklop (mří kus | | -1,00 | 8 900,00 | -8 900,00 | 0,35248 | -0,35248 |
| | | Nab: -5 | | | | -5,00 | | |
| | | Skut: 4 | | | | 4,00 | | |
| 30 | 895 00-99. | Úprava dešťového svodu soubor | | 2,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31 | 895 94-1111.R00 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus | | -2,00 | 1 200,00 | -2 400,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | nahrazena odv. žlabem: -3 | | | | -3,00 | | |
| | | změna č.3: 1 | | | | 1,00 | | |
| 32 | 899 00-1. | Osazení a dodávka litinových kolen k dešťovým svodům u gymnázia ks | | 2,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 33 | 899 00-2. | Propojení dešťových svodů a litinových kolen u | | | | | | |

| | | | | |
|---------|----------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Stavba: | 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č. 102 |
| Objekt: | SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|---------------------|-----------|-----------------|
| | | gymnázia nerezovým potrubím | | | | | | |
| | | soub | | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 34 | 899 20-4111.R00 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 150 kg | | | | | | |
| | | kus | | -2,00 | 700,00 | -1 400,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>nahrazena odv. žlabem: -3</i> | | | | -3,00 | | |
| | | <i>změna č.3: 1</i> | | | | 1,00 | | |
| 35 | R18 - | Kompletní sestava bet. prefabrik ul. vpusti DN450 typ Hradecký s usazovacím prostorem - vyrovnáv. pr | | | | | | |
| | | kus | | -2,00 | 1 100,00 | -2 200,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>nahrazena odv. žlabem: -3</i> | | | | -3,00 | | |
| | | <i>změna č.3: 1</i> | | | | 1,00 | | |
| 36 | 286-118220 | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) lapač splavenin KGHL/2 60 | | | | | | |
| | | kus | | -16,00 | 3 340,00 | -53 440,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>Nab: -21</i> | | | | -21,00 | | |
| | | <i>Skut: 5</i> | | | | 5,00 | | |
| 37 | 286-618160 | koš kalový pro silniční vpust' 315 mm | | | | | | |
| | | kus | | -2,00 | 562,00 | -1 124,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>nahrazena odv. žlabem: -3</i> | | | | -3,00 | | |
| | | <i>změna č.3: 1</i> | | | | 1,00 | | |
| 38 | 551-62518.A | lapač střešních splavenin plastový | | | | | | |
| | | kus | | 1,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00080 | 0,00080 |
| | | <i>0</i> | | | | | | |
| | | <i>1</i> | | | | 1,00 | | |
| 39 | R19-.1 | mříž litinová s rámem 0,50x0,50m D400 - tvar U pro použití v rigolu vozovky | | | | | | |
| | | kus | | -2,00 | 2 100,00 | -4 200,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>nahrazena odv. žlabem: -2</i> | | | | -2,00 | | |
| | 8 | Trubní vedení | | | | - 203 766,80 | | -7,30905 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | | |
| 40 | 935 11-3111.U00 | Osazení odvodňovacího žlabu sákracím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | | | | | | |
| | | m | | 6,00 | 356,00 | 2 136,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>náhrada 3ks žlabových mříží odvodň. žlaby: 3*2</i> | | | | 6,00 | | |
| 41 | 592-271000R | Tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny systém odvodňovací žlab odvodňovac | | | | | | |
| | | kus | | 6,00 | 4 000,00 | 24 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>náhrada 3ks žlabových mříží odvodň. žlaby: 3*2</i> | | | | 6,00 | | |
| 42 | 592-271450R.2 | Kryty odvodňovacích žlabů, délka 50cm, třída D 400 | | | | | | |
| | | kus | | 12,00 | 983,00 | 11 796,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>náhrada 3ks žlabových mříží odvodň. žlaby: 3*2*2</i> | | | | 12,00 | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č. 103 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|---------|-----------------------------|----|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 37 932,00 | | 0,00000 |



Položkový rozpočet

Rozpočet: 7/001/8ND Změny mobiliáře

Základní rozpočet

 Objekt:
SO101

 Název objektu:
Komunikace a chodníky

JKSO:

 Stavba:
20177001

 Název stavby:
VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného

SKP:

Projektant:

MJ:

Počet měrných jednotek: 0,00

Objednatel: MĚSTO VYSOKÉ MÝTO

Náklady na MJ:

2 532,00

Počet listů: 5

Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové náklady

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | 2 532,00 | Zřížené výrobní podmínky | 0,00 |
| | PSV celkem | 0,00 | Oborová přírážka | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0,00 |
| ZRN celkem | 2 532,00 | Zařízení staveniště | 0,00 | |
| | | | Provoz investora | 0,00 |
| | | | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| HZS | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 | |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | 2 532,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 | |

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno:

Datum: 22.8.2017

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:



Základ pro DPH

21,0% činí:

2 532,00 Kč

DPH

21,0% činí:

532,00 Kč

Cena za objekt celkem:
3 064,00 Kč


Rekapitulace stavebních dělů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZSHmotnost |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1 Zemní práce | 14 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,0 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | -69 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,0 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 57 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,0 |
| Kč | 2 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,0 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|----------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0,00 | 2 532,00 | 0,00 |
| Oborová přirážka | 0,00 | 2 532,00 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 | 2 532,00 | 0,00 |
| Mimostaveništní doprava | 0,00 | 2 532,00 | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 | 2 532,00 | 0,00 |
| Provoz investora | 0,00 | 2 532,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 2 532,00 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | 2 532,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č. 106 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|-----------|----------------|
| 1 | Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | 185 80-441R. | Zřízení ochranné mříže stromů | kus | 1,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Nabídka: -3 | | | | | | | |
| | Skutečnost: 4 | | | | | -3,00 | | |
| | | | | | | 4,00 | | |
| 2 | 749-10195R | litinová mříž vč. ocelového rámu a ocelového chrániče kmenenavrženo pro zatížení automobilem d | kus | -3,00 | 15 900,00 | -47 700,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Nabídka: -3 | | | | | | | |
| | Skutečnost: 0 | | | | | -3,00 | | |
| 3 | 749-10195R.2 | litinová mříž vč. ocelového rámu bez ocelového chrániče kmene 1,4x1,4m logo města, odstín RAL 9007 | kus | 4,00 | 15 400,00 | 61 600,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Nabídka: 0 | | | | | | | |
| | Skutečnost: 4 | | | | | | | |
| | | | | | | 4,00 | | |
| 1 | Zemní práce | | | | | 14 650,00 | | 0,00000 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | |
| 4 | 338 17-1113.R00 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se z | kus | -8,00 | 350,00 | -2 800,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Nabídka: -46 | | | | | | | |
| | Skutečnost: 38 | | | | | -46,00 | | |
| | | | | | | 38,00 | | |
| 5 | 317-31060R | litinový řetěz s oky 85mm | m | -21,00 | 1 800,00 | -37 800,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Nabídka: -21 | | | | | | | |
| | Skutečnost: 0 | | | | | -21,00 | | |
| 6 | 553-42200R | vymezující sloupek – odlévaný, výšky 1,0m Povrchová úprava: litinový odlitek se základním a | kus | -46,00 | 3 600,00 | - 165 600,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Nabídka: -46 | | | | | | | |
| | Skutečnost: 0 | | | | | -46,00 | | |
| 7 | 553-42200R.2 | vymezující sloupek – odlévaný, výšky 1,0m nad zemí litinový, odstín RAL 9007, logo města | kus | 38,00 | 3 600,00 | 136 800,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Nabídka: 0 | | | | | | | |
| | Skutečnost: 38 | | | | | | | |
| | | | | | | 38,00 | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | -69 400,00 | | 0,00000 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | | |
| 8 | R17- | Odpadkový koš 50l s dvířky z nerez, prášková vypalovací barva, 900x350x346- specifikace dle PD | kus | -7,00 | 5 900,00 | -41 300,00 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č. 107 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------------|-----------|-----------|
| | | <i>nabídka: -7</i> | | | | -7,00 | | |
| | | <i>skutečnost: 0</i> | | | | | | |
| 9 | R17-2 | Odpadkový koš MMCITÉ DG315n, odstín RAL 9007 kus | | 7,00 | 9 960,00 | 69 720,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>nabídka: 0</i> | | | | 7,00 | | |
| | | <i>skutečnost: 7</i> | | | | | | |
| 10 | R18- | Lavička bez opěradla délky 2000mm rozměr 46x40cm, žárové zinkování a nátěr, dřevo hranoly tropické kompl | | -20,00 | 9 300,00 | - 186 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>Nabídka: -20</i> | | | | -20,00 | | |
| | | <i>Skutečnost: 0</i> | | | | | | |
| 11 | R19- | Lavička 'molo' bez opěradla šířky 2000mm, žárové zinkování a nátěr, dřevo hranoly tropické - speci kompl | | -1,00 | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>Nabídka: -1</i> | | | | -1,00 | | |
| | | <i>Skutečnost: 0</i> | | | | | | |
| 12 | R18-2 | Lavička bez opěradla délka 200cm, šířka 46cm, výška 49cm, kostra žár. zink., odst. RAL 9007, dřevo tropické kompl | | 18,00 | 13 710,00 | 246 780,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>Nabídka: 0</i> | | | | 18,00 | | |
| | | <i>Skutečnost: 18</i> | | | | | | |
| 13 | R18-3 | Lavička s opěradl. bez područek, délka 200cm, šířka 46cm, výška 49cm, kostra žár. z. odst. RAL 9007, dř. trop. kompl | | 2,00 | 18 700,00 | 37 400,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>Nabídka: 0</i> | | | | 2,00 | | |
| | | <i>Skutečnost: 2</i> | | | | | | |
| 14 | R19-2 | Lavička 'molo' bez opěradla, délka 400cm, šířka 200cm výška 49cm, zpev. kostra, žár. z. RAL 9007, dřevo trop. kompl | | 1,00 | 33 560,00 | 33 560,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>Nabídka: 0</i> | | | | 1,00 | | |
| | | <i>Skutečnost: 1</i> | | | | | | |
| 15 | 936 17-4311.U00 | Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol kus | | 11,00 | 427,00 | 4 697,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>Nabídka: -12</i> | | | | -12,00 | | |
| | | <i>Skutečnost: 23</i> | | | | 23,00 | | |
| 16 | R20- | stojan na kola - ocelová ohýbaná konstrukce z pásoviny 40/14mm tyč plná D30mm, se základním anti kompl | | -12,00 | 14 500,00 | - 174 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>Nabídka: -12</i> | | | | -12,00 | | |
| | | <i>Skutečnost: 0</i> | | | | | | |
| 17 | R20-2 | stojan na kola MMCITÉ Lotlimit SL505 odstín RAL 9007 kompl | | 23,00 | 3 975,00 | 91 425,00 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č. 108 |
| Objekt: SO101 | Komunikace a chodníky | Datum tisku: 22.8.2017 | |


| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|---------|------------------------------|----|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Nabídka: 0 Skutečnost: 23 | | | | 23,00 | | |
| 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 57 282,00 | | 0,00000 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rozpočet: 7/001/24ND Změna uzemňovacího vedení a beton.krycích desek | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO401 | Název objektu: Veřejné osvětlení | JKSO: |
| Stavba: 2017/001 | Název stavby: VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,00 |
| Objednatel: MĚSTO VYSOKÉ MÝTO | Náklady na MJ: | -80 430,00 |
| Počet listů: 4 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | -73 440,00 | Zřízení výrobní podmínky | 0,00 |
| | PSV celkem | 0,00 | Oborová přírážka | 0,00 |
| | M práce celkem | 1 135,00 | Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| | M dodávky celkem | -8 125,00 | Mimostaveništní doprava | 0,00 |
| ZRN celkem | -80 430,00 | Zařízení staveniště | 0,00 | |
| | | Provoz investora | 0,00 | |
| | | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | |
| HZS | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 | |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | -80 430,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 | |

| | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval: Jméno: Datum: 22.8.2017 Podpis: | Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis: | Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> |
| Základ pro DPH | 21,0% činí: | -80 430,00 Kč |
| DPH | 21,0% činí: | -16 890,30 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | -97 320,00 Kč |



Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZSHmotnost | |
|-------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------|
| SO0.. Materiál zemní | -73 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| M21 Elektromontáže | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,0 |
| M46 Zemní práce při montážích | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,00 | 0,00 | 0,0 |
| M992 Materiál | 0,00 | 0,00 | -8 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | -73 440,00 | 0,00 | -8 125,00 | 1 135,00 | 0,00 | 0,0 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0,00 | -73 440,00 | 0,00 |
| Oborová přirážka | 0,00 | -73 440,00 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 | -73 440,00 | 0,00 |
| Mimostaveništní doprava | 0,00 | -73 440,00 | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 | -72 305,00 | 0,00 |
| Průvoz investora | 0,00 | -72 305,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | -80 430,00 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | -80 430,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č.111 |
| Objekt: SO401 | Veřejné osvětlení | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|-------------------|-----------|----------------|
| SOO.. | | Materiál zemní | | | | | | |
| 1 | 000-046165 | krycí deska beton(50/23/4,5cm) výkop A (mimo hranice objektu SO 101) - 2x deska na 1m délky | ks | -32,00 | 51,00 | -1 632,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | -32 | | | | | -32,00 | | |
| | 0 | | | | | | | |
| 2 | 000-046165. | krycí deska beton(50/23/4,5cm) výkop A - 2x deska na 1m délky výkopu, celkem výkop délky 326 m | ks | -1 192,00 | 51,00 | -60 792,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | -1192 | | | | | -1 192,00 | | |
| | 0 | | | | | | | |
| 3 | 000-046165.. | krycí deska beton(50/23/4,5cm) výkop A1 - 4x deska na 1m délky výkopu, celkem výkop délky | ks | -216,00 | 51,00 | -11 016,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | -216 | | | | | -216,00 | | |
| | 0 | | | | | | | |
| SOO.. | | Materiál zemní | | | | -73 440,00 | | 0,00000 |
| M21 | | Elektromontáže | | | | | | |
| 4 | 210 22-0022. | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 658,00 | 26,00 | 17 108,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 0 | | | | | 658,00 | | |
| | 658 | | | | | | | |
| 5 | 210 22-0025. | uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | -645,00 | 26,00 | -16 770,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | nab: -658 | | | | | -658,00 | | |
| | skut: 0 | | | | | | | |
| | hromosvod zvonice: 13 | | | | | 13,00 | | |
| M21 | | Elektromontáže | | | | 338,00 | | 0,00000 |
| M46 | | Zemní práce při montážích | | | | | | |
| 6 | 460 20-0123.R00 | A-výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 30cm tz.3/ko1. výkop A v prostoru objektu SO 101, výkop bude pro | m | 13,00 | 17,90 | 232,70 | 0,00000 | 0,00000 |
| | hromosvod zvonice: 13 | | | | | 13,00 | | |
| 7 | 460 42-0388.R00 | kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm | m | 13,00 | 11,50 | 149,50 | 0,00000 | 0,00000 |
| | hromosvod zvonice: 13 | | | | | 13,00 | | |
| 8 | 460 49-0012. | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 13,00 | 2,00 | 26,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | hromosvod zvonice: 13 | | | | | 13,00 | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č. 112 |
| Objekt: SO401 | Veřejné osvětlení | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------|----|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| 9 | 460 56-0123.R00 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 30cm tz. 3 | m | 13,00 | 6,50 | 84,50 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>hromosvod zvonice: 13</i> | | | | 13,00 | | |
| 10 | 460 60-0001. | odvoz zeminy do 5km vč. poplatku za skládku | m3 | 0,91 | 250,00 | 227,50 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>hromosvod zvonice lože: 13*0,35*0,2</i> | | | | 0,91 | | |
| 11 | 460 62-0013.R00 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 4,55 | 16,80 | 76,44 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>hromosvod zvonice: 13*0,35</i> | | | | 4,55 | | |
| | M46 | Zemní práce při montážích | | | | 796,64 | | 0,00000 |
| | M992 | Materiál | | | | | | |
| 12 | 000-295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | - 645,00 | 33,00 | -21 285,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>nab: -658</i> | | | | - 658,00 | | |
| | | <i>skut: 0</i> | | | | | | |
| | | <i>hromosvod zvonice: 13</i> | | | | 13,00 | | |
| 13 | 000-295011 | vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m) | m | 658,00 | 20,00 | 13 160,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | <i>0</i> | | | | | | |
| | | <i>658</i> | | | | 658,00 | | |
| | M992 | Materiál | | | | -8 125,00 | | 0,00000 |

Položkový rozpočet

Rozpočet 17/001/9ND Nátěr stožárů a výložníků veř.osvětlení RAL 9007

Základní rozpočet

Objekt:
SO401

Název objektu:
Veřejné osvětlení

JKSO:

Stavba:
2017/001

Název stavby:
VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného

SKP:

Projektant:

MJ:

Počet měrných jednotek: 0,00

Objednatel: MĚSTO VYSOKÉ MÝTO

Náklady na MJ:

92 417,00

Počet listů: 3

Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové náklady

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|----------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | 92 417,00 | Ztížené výrobní podmínky | 0,00 |
| | PSV celkem | 0,00 | Oborová přírážka | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0,00 |
| ZRN celkem | | 92 417,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | | | Provoz investora | 0,00 |
| | | | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| HZS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | | 92 417,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 |

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno:

Jméno:

Jméno:

Datum: 22.8.2017

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Základ pro DPH

21,0% činí:

92 417,00 Kč

DPH

21,0% činí:

19 407,60 Kč

Cena za objekt celkem:

111 825,00 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZSHmotnost | |
|--------------------|-----------|-----------|---------|--------|-------------|-----|
| 09 Ostatní náklady | 92 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Kč | 92 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0,00 | 92 417,00 | 0,00 |
| Oborová přirážka | 0,00 | 92 417,00 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 | 92 417,00 | 0,00 |
| Mimostaveništní doprava | 0,00 | 92 417,00 | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 | 92 417,00 | 0,00 |
| Provoz investora | 0,00 | 92 417,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 92 417,00 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | 92 417,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Stavba: 2017/001 | VYSOKÉ MÝTO Část 1: Rekonstrukce nám. Vaňorného | Základní rozpočet | List č. 115 |
| Objekt: SO401 | Veřejné osvětlení | Datum tisku: 22.8.2017 | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| | 09 | Ostatní náklady | | | | | | |
| 1 | 560 01- | Nátěr stožárů, včetně dodání barvy, RAL 9007 ks | | 31,00 | 2 275,00 | 70 525,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 560 02- | Nátěr výložníků, včetně dodání barvy, RAL 9007 ks | | 4,00 | 1 105,00 | 4 420,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | 560 03- | Dopravné stožárů a výložníků do/z místa provádění nátěrů soubor | | 1,00 | 17 472,00 | 17 472,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 09 | Ostatní náklady | | | | 92 417,00 | | 0,00000 |