




Regionální vzdělávací centra ÚP ČR, č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_141/0011118

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO




„ÚP ČR – KrP v Ústí nad Labem – zřízení regionálních vzdělávacích center – úprava prostor, pořízení nábytku“ – ZS II.“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Česká republika – Úřad práce České republiky
Sídlo:	Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha – Holešovice
IČ:	724 96 991
ID datové schránky:	gdx6vdp
Právní forma:	325
Zastoupen:	Ing. Martina Bečvářová, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Kontaktní a fakturační adresa:	Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Oprávněný zástupce ve věcech technických: (dále jen „objednatel“)	

a

Název:	H-Stav&Consult s.r.o.
Sídlo:	Štúrova 590/35, Trnovany, 415 01 Teplice
IČ:	25011367
DIČ:	CZ25011367
ID datové schránky:	pt7pdxm
Právní forma:	325
Zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11486
Zastoupen:	Lukášem Hykyšem, jednatelem
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Lukáš Hykyš
Oprávněný zástupce ve věcech technických: (dále jen „zhotovitel“)	

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1 Smluvní strany dne 8. 8. 2025 podepsaly Smlouvu o dílo v rámci veřejné zakázky „ÚP ČR – KrP v Ústí nad Labem – zřízení regionálních vzdělávacích center – úprava prostor, pořízení nábytku“ – ZS II.“- část č. 2.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách:
- bourání SDK příčky místo zděné příčky,
 - vnitřní dveře – původní návrh zrušen z důvodu jiného technologického řešení podlahy,
 - záměna podhledu se skrytým roštem za minerální podhled s viditelnou nosnou konstrukcí,
 - záměna podlahové krytiny,
 - vícepráce: demontáž TI – podhled, vyrovnaní podlahy, opláštění šachty, oprava povrchů – SDK a omítek, slaboproudé instalace.
- 1.3 Dle Přílohy č. 2 Smlouvy se celkový rozpočet zakázky snižuje o částku 1 565,00 Kč s DPH.
- 1.4 Vzhledem k výše uvedenému se mění:
- a) bod 5.1. Cena díla ze Smlouvy takto:
Cena bez DPH: 917 825,43 Kč
DPH 21 %: 192 743,34 Kč
Cena s DPH: 1 110 568,77 Kč
- b) v Příloze č. 2 Smlouvy Položkový rozpočet stavby se provádějí změny v položkách uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1_Rekapitulace rozpočtu zakázky a soupisu prací. Ostatní položky rozpočtu zůstávají beze změn a nadále platí v původním znění.
- 1.5 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán uznávaným elektronickým podpisem opatřeným časovým razítkem.
- 2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.4 Součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - Rekapitulace rozpočtu zakázky a soupisu prací.

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu



Ing. Martina Bečvářová
ředitelka Krajské pobočky
Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem

V Teplicích dne dle elektronického podpisu



Lukáš Hykyš
jednatel
H-Stav&Consult s.r.o.

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KoP_Louny

Zakázka: Zřízení regionálních vzdělávacích center - Úprava prostor - Louny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů**-1 293,39****-1 565,00**

ZL	Změnové listy		
1	Podhled	-1 293,39	-1 565,00
2	Dveře	0,00	0,00
3	Demontáž SDK příčky	-57 904,53	-70 064,48
4	Demontáž TI - podhled	-12 352,94	-14 947,06
5	Vyrovnání podlahy	11 282,71	13 652,08
6	Opláštění šachty	27 365,07	33 111,73
7	Oprava povrchů - SDK, omítek	7 807,38	9 446,93
8	Záměna podlahové krytiny	29 426,70	35 606,31
9	Slaboproudé instalace	-23 297,78	-28 190,31
		16 380,00	19 819,80

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Zřízení regionálních vzdělávacích center - Úprava prostor - Louny

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1 - Podhled

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 767 Konstrukce zámečnické -127 870,00

1	K	767586101	Nosný rošt podhledu Armstrong, Prelude 24 modul 60 x 60 cm	m2	-67,300	800,00	-53 840,00
2	K	767586204	Podhled minerální Armstrong, hrana MicroLook kazety Plain, tl. 15 mm, RAL 5002	m2	-67,300	1 100,00	-74 030,00

D PSV Práce a dodávky PSV 127 870,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 127 870,00

3	K	7634310_R001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt vč. povrchové úpravy nástřikem RAL 5002	m2	67,300	1 133,11	76 258,30
4	M	5903615_R002	deska podhledová minerální rovná jemná hladká 15x600x600mm vč. povrchové úpravy nástřikem RAL 5002	m2	67,300	766,89	51 611,70

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Zřízení regionálních vzdělávacích center - Úprava prostor - Louny

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

2 - Dveře

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-57 904,53

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-5 761,00
1	K	13331512	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 5 mm	t	-0,021	33 000,00	-693,00
2	K	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	-0,020	13 100,00	-262,00
3	K	342255028	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm desky Klasik, 599 x 249 x 150 mm	m2	-1,800	1 050,00	-1 890,00
	VV		-(0,9)*2		-1,800		
	VV		Součet		-1,800		
4	K	342948111	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	-4,000	149,00	-596,00
	VV		-2,0*2		-4,000		
	VV		Součet		-4,000		
5	K	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	-2,000	1 160,00	-2 320,00
D	64	Výplně otvorů					-6 070,00
6	M	553310163	Zárubeň bezpečnostní ocelová pro stěnu tl. 150 rozměr 900 x 1970 mm	kus	-1,000	4 500,00	-4 500,00
7	K	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	-1,000	1 570,00	-1 570,00
D	96	Bourání konstrukcí					-938,40
8	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	-1,600	334,00	-534,40
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		Součet		-1,600		
9	K	971033631	Vybourání otv. zeď cihel. pl.do 4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	-2,020	200,00	-404,00
D	99	Staveništní přesun hmot					-121,92
10	K	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,096	1 270,00	-121,92
D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-3 562,04
11	K	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-0,646	830,00	-536,18
12	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,646	304,00	-196,38
13	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-6,460	13,30	-85,92
14	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,646	1 550,00	-1 001,30
15	K	979086112	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-0,646	127,00	-82,04
16	K	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-0,646	2 570,00	-1 660,22
D	766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře					-44 237,70
17	K	54926002	Zámek zadlabací vložkový bezpečnostní RC3	kus	-1,000	1 299,00	-1 299,00
18	M	54964310	Vložka cylindrická oboustranná RC3	kus	-1,000	711,00	-711,00
19	K	766661422	Montáž dveří bezpečnostních 1kříd. nad 80 cm	kus	-1,000	1 602,00	-1 602,00
20	M	611653534	Dveře dřevěné bezpečnostní hladké, 900 x 1970 mm L/P, dýha standard, sklo	kus	-1,000	39 800,00	-39 800,00
21	M	549146453	Kování bezpečnostní, klika-klika RC3	kus	-1,000	1 590,00	-1 590,00
22	M	54914140	dveřní kování štítové klika/klika lakovaný nerez	kus	1,000	912,00	912,00
23	K	998766101	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	-0,013	11 361,50	-147,70
	VV		-0,037+0,024		-0,013		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 786,53
D	763	Konstrukce suché výstavby					2 080,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	1,600	953,00	1 524,80
	VV		0,8*2,0		1,600		
25	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	1,600	75,00	120,00
26	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	1,600	93,40	149,44
27	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	1,600	179,00	286,40
D 783			Dokončovací práce - nátěry				705,89
28	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,440	77,20	111,17
	VV		(0,8+2+2)*0,3		1,440		
29	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440	155,00	223,20
30	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,880	129,00	371,52
	VV		1,440*2		2,880		

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Zřízení regionálních vzdělávacích center - Úprava prostor - Louny

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

3 - Demontáž SDK příčky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-12 352,94

D	96	Bourání konstrukcí					-3 097,50
1	K	962031124	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	-17,700	175,00	-3 097,50

D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-15 736,96
2	K	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-2,854	830,00	-2 368,82
3	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,854	304,00	-867,62
4	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-28,540	13,30	-379,58
5	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-2,854	1 550,00	-4 423,70
6	K	979086112	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-2,854	127,00	-362,46
7	K	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-2,854	2 570,00	-7 334,78

D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 116,80
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------

D	997	Doprava suti a vybouraných hmot					4 116,80
8	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,562	4 670,00	2 624,54
9	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,266	5 610,00	1 492,26

D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 364,72
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------

D	713	Izolace tepelné					612,42
10	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	17,700	34,60	612,42

D	763	Konstrukce suché výstavby					1 752,30
---	-----	---------------------------	--	--	--	--	----------

11	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	17,700	99,00	1 752,30
VV		5,9*3,0			17,700		
VV		Součet			17,700		

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Zřízení regionálních vzdělávacích center - Úprava prostor - Louny

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

4 - Demontáž TI - pohled

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 282,71

D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 941,06			
1	K	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,999	830,00	829,17
2	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,999	304,00	303,70
3	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,990	13,30	132,87
4	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,999	1 550,00	1 548,45
5	K	979086112	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,999	127,00	126,87
D		HSV	Práce a dodávky HSV	5 604,39			
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot	5 604,39			
6	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,999	5 610,00	5 604,39
D		PSV	Práce a dodávky PSV	2 737,26			
D		713	Izolace tepelné	2 737,26			
7	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	66,600	41,10	2 737,26

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Zřízení regionálních vzdělávacích center - Úprava prostor - Louny

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

5 - Vyrovnání podlahy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 365,07

D	99		Staveništní přesun hmot				1 139,19
1	K	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,897	1 270,00	1 139,19
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 225,88
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 225,88
2	K	632452511	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl 10 mm	m2	44,375	456,00	20 235,00
	VV		7,1*6,25			44,375	
3	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem	m2	44,375	67,40	2 990,88
	VV		7,1*6,25			44,375	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				3 000,00
4	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Zřízení regionálních vzdělávacích center - Úprava prostor - Louny

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

6 - Opláštění šachty

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 807,38

D	96	Bourání konstrukcí					669,38
1	K	962031124	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	3,825	175,00	669,38
	VV		(0,38+0,895)*3,0		3,825		
	VV		Součet		3,825		

D	99	Staveništní přesun hmot					83,82
2	K	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,066	1 270,00	83,82

D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					2 701,86
3	K	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,490	830,00	406,70
4	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,490	304,00	148,96
5	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,900	13,30	65,17
	VV		0,49*10 'Přepočtené koeficientem množství		4,900		
6	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,490	1 550,00	759,50
7	K	979086112	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,490	127,00	62,23
8	K	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,490	2 570,00	1 259,30

D	PSV	Práce a dodávky PSV					4 352,32
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------

D	763	Konstrukce suché výstavby					4 352,32
9	K	763121413	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	4,965	688,00	3 415,92
	VV		(0,38+0,895+0,38)*3,0		4,965		
10	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	4,965	37,50	186,19
11	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	4,965	62,30	309,32
12	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	4,965	88,80	440,89

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Zřízení regionálních vzdělávacích center - Úprava prostor - Louny

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

7 - Oprava povrchů - SDK, omítek

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 426,70

D	99		Staveništní přesun hmot				635,00
1	K	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,500	1 270,00	635,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 712,50
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 712,50
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	18,750	77,00	1 443,75
3	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	18,750	441,00	8 268,75
VV			6,25*3		18,750		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 079,20
D	763		Konstrukce suché výstavby				19 079,20
4	K	763111772	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4	m2	34,070	560,00	19 079,20
VV			(10,785+6,25)*2*0,5		17,035		
VV			(10,785+6,25)*2*2,5*0,2		17,035		
VV			Součet		34,070		

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Zřízení regionálních vzdělávacích center - Úprava prostor - Louny

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

8 - Záměna podlahové krytiny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-23 297,78

D		776	Podlahy a stěny povlakové					-23 555,78
1	M	28410150	Linoleum tl. 2,5 mm, š. role 2,0 m, RAL 7037	m2	-70,665	994,80	-70 297,54	
2	M	28411018.1	podlahovina vinylová heterogenní akustická třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,50mm	m2	70,665	667,00	47 133,56	
3	K	776981101	Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí	m	-0,900	102,00	-91,80	
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Součet		-0,900			
4	M	5537007113	Lišta přechodová samolepicí plochá Al elox bronz, š. 35 mm, l = 930 mm	kus	-1,000	300,00	-300,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					258,00
D		766	Konstrukce truhlářské					258,00
5	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 100 mm	kus	1,000	139,00	139,00	
6	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,000	119,00	119,00	

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Zřízení regionálních vzdělávacích center - Úprava prostor - Louny

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

9 - Slaboproudé instalace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 380,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 140,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				8 140,00
1	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	2,000	4 070,00	8 140,00
D	M		Práce a dodávky M				8 240,00
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				8 240,00
2	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	1,000	2 990,00	2 990,00
3	K	220R01	Kompletace datový rozvaděč	kpl	1,000	5 250,00	5 250,00