

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025M0701** Dětská léčebna Křetín
2
 Objekt: **202507012** Zahrada
 Rozpočet: **2025M07012** Ohniště

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **BRUSTURY s.r.o.** IČO: **26258358**
Českobratrská 136/7 DIČ: **CZ26258358**
67961 Letovice

Vypracoval: 
 Rozpis ceny

			Celkem
HSV			246 980,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			246 980,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		246 980,00 CZK
Základní DPH	21 %		51 865,80 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 298 845,80 CZK

v Letovicích dne 5.8.2025


 stavební firma
 Českobratrská 136/7 • Letovice 679 61
 IČ: 26258358 • DIČ: CZ26258358

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 680,00	4,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			18 800,00	7,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			113 600,00	46,0
5	Komunikace	HSV			25 200,00	10,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			37 700,00	15,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			40 000,00	16,2
Cena celkem					246 980,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025M07012	Dětská léčebna Křetín
O:	202507012	Zahrada
R:	2025M07012	Ohniště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				11 680,00
1		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	8,00000	1 460,00	11 680,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				18 800,00
2		Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	4,00000	4 700,00	18 800,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				113 600,00
3		Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm zálivka betonem, vč. dodávky betonu C 20/25	m2	30,00000	1 600,00	48 000,00
4		Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli (10 505)	t	0,20000	49 000,00	9 800,00
5		Zdivo z kamene, lícované, spárované	m3	4,50000	12 400,00	55 800,00
Díl: 5		Komunikace				25 200,00
6		Chodník z dlažby dlažba tl. 6 cm	m2	18,00000	1 400,00	25 200,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				37 700,00
7		Rozebrání zdiva nadzákladového kamenného, pro následné použití včetně očištění	m3	14,50000	2 600,00	37 700,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				40 000,00
8		Přesun hmot / doprava	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00