



Dodatek č. 6

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1143/2024
„ZZS LK – Výstavba výjezdové základny a záložního operačního střediska v Jablonci
nad Nisou“**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem,
náměstkem hejtmána

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jáchym Tlapa a Mgr. Tomáš Kafka jednatelé
společnosti

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.9.2024 smlouvu o provedení stavby č. OLP/1143/2024, ke které smluvní strany uzavřely dne 7.2.2025 dodatek č. 1, dne 31.3.2025 dodatek č. 2, dne 19.8.2025 dodatek č. 3, dne 3.12.2025 dodatek č. 4 a dne 18.12.2025 dodatek č. 5 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4,5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce a současně se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku ve výši **2.900.381,21 Kč** bez DPH, tj. **3.509.461,26 Kč**, včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	68.102.568,02 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	3.563.810,35 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	663.429,14 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	71.002.949,23 Kč
DPH	14.910.619,34 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	85.913.568,57 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se proto dohodly na tom, že článek IV.odst. 3. smlouvy ve znění:

*"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: **nejpozději do 501 dnů od předání a převzetí staveniště.**"*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: **nejpozději do 520 dnů od předání a převzetí staveniště.**"*

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven **v elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho

elektronický originál.

3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany objednatele v registru smluv, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 253/26/RK ze dne 3.2.2026.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis prací, dodávek a služeb.

Za objednatele:

Elektronický podpis: 20.2.2026
[Redacted signature]

Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmána

Za zhotovitele:

Mgr.
Tomáš
Kafka

[Redacted signature]

Datum: 2026.02.16
16:37:10 +01'00'

.....
Mgr. Tomáš Kafka
jednatel společnosti

Ing. Jáchym
Tlapa

[Redacted signature]

Datum: 2026.02.19 08:37:52
+01'00'

.....
Ing. Jáchym Tlapa
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 6		
Název akce:	„ZZS LK – Výstavba výjezdové základny a záložního operačního střediska v Jablonci nad Nisou“		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Smlouva o provedení stavby	OLP/1143/2024		
Registrační číslo projektu:	CZ.06.02.01/00/22_012/0004714		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj CL-EVANS s.r.o.	Datum:	26.01. 2026

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

6.44 – Prostupy konstrukcemi pro elektroinstalace, ÚT a ZTI

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna řeší vytvoření dalších prostupů oproti původnímu rozpočtu a PD z důvodu doplnění nových přívodů kabeláže, napojení potrubí pro ZTI a UT.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

Méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 10 067,00 Kč bez DPH

změna 6.44 celkem: 10 067,00 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.45 – Výměna dveří za akustické – serverovna

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna řeší záměnu dveří D09. Dle specifikace projektanta jsou měněny původní dveře D09 na akustické provedení za účelem zamezení prostupu hluku ze serverovny do kanceláře.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

Méněpráce 13 323,00 Kč bez DPH; vícepráce 27 147,08 Kč bez DPH

změna 6.45 celkem: 13 824,08 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.46 – Změny v sádkartonových konstrukcích

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna řeší optimalizaci podhledů v místnostech, vytvoření kastlíku pro zařízení „total-stopu“ a doplnění revizních dvířek v místech uzávěrů (ventilů). Tyto požadavky na změny vznikaly postupně při průběhu realizace SDK podhledů, a proto je zde řešena i demontáž stávajících rastrů.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

Méněpráce 29 062,87 Kč bez DPH; vícepráce 175 084,04 Kč bez DPH

změna 6.46 celkem: 146 021,17 Kč bez DPH***Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky*****6.47 – ZTI chlazení změny dle revize serverovna****Popis a zdůvodnění změny:**

Tato změna řeší doplnění potrubí a komponentů pro chlazení, dle revize projektové dokumentace serverovny.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

Méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 25 512,80 Kč bez DPH

změna 6.47 celkem: 25 512,80 Kč bez DPH***Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky*****6.48 – Doplnění přístupové čtečky do m.č. 113****Popis a zdůvodnění změny:**

Tato změna řeší doplnění záložní přístupové čtečky do místnosti číslo 113 dle požadavku budoucího uživatele.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

Méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 12 488,70 Kč bez DPH

změna 6.48 celkem: 12 488,70 Kč bez DPH***Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky*****6.49 – Doplnění datových zásuvek do podlahových krabic m.č. 107****Popis a zdůvodnění změny:**

Tato změna řeší doplnění datových zásuvek do podlahových krabic m.č. 107 dle požadavku budoucího uživatele.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

Méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 17 656,80 Kč bez DPH

změna 6.49 celkem: 17 656,80 Kč bez DPH***Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky*****6.50 – Doplnění montážních rámečků pro přisazenou montáž svítidel****Popis a zdůvodnění změny:**

Tato změna řeší doplnění montážních rámečků pro přisazenou montáž svítidel.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

Méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 3 336,00 Kč bez DPH

změna 6.50 celkem: 3 336,00 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.51 – Odečet neprováděných prací

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna řeší odečet neprováděných prací elektro.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

Méněpráce 59 280,00 Kč bez DPH; vícepráce 0 Kč bez DPH

změna 6.51 celkem: 59 280,00 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.52 – Doplnění háčků, větrání do skříněk, madla kuchyně

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna řeší doplnění háčků, větrání do skříněk a madel na kuchyňských linkách.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

Méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 37 104,00 Kč bez DPH

změna 6.52 celkem: 37 104,00 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 5 ZÁKONA

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222 odst. 5 zákona nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

6.53 – Otočení al. dveřní stěny

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna byla vyvolána v době probíhající montáže hliníkové dveřní stěny, kdy byla zjištěna kolize při otevírání dveří v místnosti 308. Tento problém byl vyřešen otočením celé hliníkové dveřní stěny.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

Méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 17 556,00 Kč bez DPH

změna 6.53 celkem: 17 556,00 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.54 – Nerezové lišty vnějších rohů a horní hrana obkladů**Popis a zdůvodnění změny:**

Při realizaci obkladů v budově B, bylo rozhodnuto z důvodu zamezení poškození obkladů v místě rohů dveří (napojení obkladu výklenku k místnosti 112), opatřit tyto rohy nerezovými ukončovacími lištami. Nerezovými lištami byla též ošetřena horní hrana obkladů.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

Méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 41 614,30 Kč bez DPH

změna 6.54 celkem: 41 614,30 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.55 – Doplnění záložního napájení dveřních zámků**Popis a zdůvodnění změny:**

Tato změna řeší doplnění záložního napájení dveřních zámků, z důvodu možnosti přístupu a otevření dveří (se servopohonem) v případě nouzové situace výpadku proudu a total-stopu. Jedná se o dveře D28, D13, D14 a D15.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

Méněpráce 23 960,00 Kč bez DPH; vícepráce 33 116,00 Kč bez DPH

změna 6.55 celkem: 9 156,00 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.56 – Záměna stahovacích zásuvek za kabelové vlečky**Popis a zdůvodnění změny:**

Tato změna řeší záměnu stahovacích zásuvek (bubnů) za kabelové vlečky pro nabíjení sanitních vozů. V PD navržené stahovací zásuvky nevyhovují na požadovaný příkon, a proto je toto řešení nutné nahradit kabelovými vlečkami.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

Méněpráce 16 312,00 Kč bez DPH; vícepráce 59 614,08 Kč bez DPH

změna 6.56 celkem: 43 302,08 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.57 – Doplnění obvodových soklů přírodního marmolea a povrchová úprava marmolea**Popis a zdůvodnění změny:**

Tato změna řeší doplnění chybějících obvodových soklů pro nalepení přírodního marmolea a záměnu položky „čištění koberců“ za nezbytnou finální povrchovou úpravu a vyčištění linolea v místnosti provedené záměny přírodního linolea za původně v PD zamýšlený koberec.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

Měněpráce 2 008,80 Kč bez DPH; vícepráce 16 167,90 Kč bez DPH
změna 6.57 celkem: 14 159,10 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.58 – Podkonstrukce VZT jednotek

Popis a zdůvodnění změny:

Touto změnou byly nahrazeny původně navržené nosné konstrukce – kotevní sady pro strojní zařízení na střeše budovy „A“ – Administrativní budova a budovy „B“ – Garáže. Původně projektem uvažované kotevní sady, již nejsou ve výrobním programu. Generální dodavatel zajistil návrh nových konstrukcí a provede následnou realizaci. Dále jsou řešeny změny původně navrženého roštu z důvodu doplnění nohou tak, aby vznikla mezera roštu nad zelenou střechou. Nový rošt tak nebude nepřipustně ložen do zelené střechy. Z důvodu unifikace a budoucí údržby v případě poruchy, byl tento rošt navržen tak, jako ostatní podkonstrukce systémový.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

měněpráce 22 851,05 Kč bez DPH; vícepráce 419 956,68 Kč bez DPH
změna 6.58 celkem: 397 105,63 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.59 – Expanzní nádoba, UV lampa

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna řeší v PD a rozpočtu chybějící expanzní nádobu a UV lampu, včetně doplnění pojistného ventilu, filtru, příruby, mosazné tvarovky, klapky, vsuvky a šroubení.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

měněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 118 771,12 Kč bez DPH
změna 6.59 celkem: 118 771,12 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.60 – Schodiště venkovní

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna řeší v rozpočtu chybějící venkovní schodiště, vedoucí z hlavní budovy A směrem ke kruhovému objezdu.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

měněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 17 757,59 Kč bez DPH
změna 6.60 celkem: 17 757,59 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.61 – Čerpací jímka

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna řeší v PD a rozpočtu chybějící čerpací jímku dešťové vody.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

měněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 59 558,46 Kč bez DPH

změna 6.61 celkem: 59 558,46 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.62 – Odvětrání výtahové šachty

Popis a zdůvodnění změny:

Změna řeší chybějící odvětrání výtahové šachty.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 2 330,00 Kč bez DPH

změna 6.62 celkem: 2 330,00 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.63 – Uzavření instalační šachty

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna řeší uzavření instalační šachty dle upravené specifikace projektanta. Dále změna řeší i zaizolování nových prostupů střechou, včetně vytvoření nadstřešní části.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 111 282,35 Kč bez DPH

změna 6.63 celkem: 111 282,35 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.64 – Osazení uliční vpusti a mikrošterbinového žlabu

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna řeší chybějící uliční vpusti s odtokem a doplnění mikrošterbinového žlabu.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 18 245,82 Kč bez DPH

změna 6.64 celkem: 18 245,82 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.65 – Doplnění zvlhčovače pro VZT3 větrání dispečinku

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna byla vyvolána revizí serverovny, kdy byl ke vzduchotechnické jednotce doplněn v rozpočtu chybějící zvlhčovač. Aby bylo možné zajistit řízení MAR zvlhčovače, bylo nutné doplnit čidla a snímače, vč. jejich kabeláže. Tato změna má vliv na harmonogram finální uzavření instalační šachty. Dále je nutné doplnit software, projektovou dokumentaci a zajistit přidružené práce.

Má vliv na termín provádění stavby.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 83 779,00 Kč bez DPH

změna 6.65 celkem: 83 779,00 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.66 – Protipožární ucpávky**Popis a zdůvodnění změny:**

Tato změna řeší doplnění chybějících protipožárních ucpávek.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

méněpráce 4 992,00 Kč bez DPH; vícepráce 261 089,92 Kč bez DPH

změna 6.66 celkem: 256 097,92 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.67 – Změna u konvektorů ÚT**Popis a zdůvodnění změny:**

Tato změna řeší úpravu konvektorů dle nové revize serverovny. Při realizaci bylo zjištěno že v PD navržené konvektory neodpovídají výšce zdvojené podlahy.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

méněpráce 1 900,00 Kč bez DPH; vícepráce 41 387,20Kč bez DPH

změna 6.67 celkem: 39 487,20 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.68 ZTI - chybějící potrubí PPR**Popis a zdůvodnění změny:**

Tato změna kompenzuje chybějící potrubí PPR, vč. izolace potrubí a komponentů (přechodek a kohoutů). Při realizaci bylo zjištěno že rozpočtu chybí část potrubí PPR.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 174 810,60 Kč bez DPH

změna 6.68 celkem: 174 810,60 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.69 – ZTI chybějící instalační komponenty**Popis a zdůvodnění změny:**

Tato změna napravuje chybějící komponenty ZTI. Konkrétně čistící kusy svislého potrubí, výměnu střešní hlavice a dále závěsovou techniku v instalační šachtě.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

méněpráce 1 592,00 Kč bez DPH; vícepráce 36 168,40Kč bez DPH

změna 6.69 celkem: 34 576,40 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.70 – Fasáda strukturovaná**Popis a zdůvodnění změny:**

Tato změna řeší speciální strukturovanou fasádní omítku dle požadavku architekta v PD. Chyba napravuje v rozpočtu nevhodně použitou položku použité omítkoviny. Navržená a použitá omítkovina má mnohem větší tloušťku. Změna zohledňuje pracnost a množství materiálu, související s tímto materiálem a jeho strukturou.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

méněpráce 32 373,42 Kč bez DPH; vícepráce 210 174,84Kč bez DPH

změna 6.70 celkem: 177 801,42 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.71 – Povrchová úprava schodiště**Popis a zdůvodnění změny:**

Tato změna řeší finální úpravu schodiště do kvality pohledového betonu. Jedná se o broušení betonu a doplnění materiálu – položky chybějící v rozpočtu.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 30 000,55 Kč bez DPH

změna 6.71 celkem: 30 000,00 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6.72 – Odečet zámků dveří**Popis a zdůvodnění změny:**

Tato změna řeší odečet zámků dveří, které obsahoval rozpočet nadbytečně.

Nemá vliv na termín provádění stavby.

méněpráce 288 302,00 Kč bez DPH; vícepráce 0 Kč bez DPH

změna 6.72 celkem: 288 302,00 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 6 ZÁKONA

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222 odst. 6 nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

6.73 – ELEKTRO**Popis a zdůvodnění změny:**

V této změně jsou řešeny změny v elektroinstalaci stavby a zabezpečení dodávek el. energie v případě nouzových stavů. Důvodem této změny jsou vyšší bezpečnostní požadavky na kritickou infrastrukturu

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 6

vycházející z poznatků z války na Ukrajině, nové požadavky na zabezpečení kritické infrastruktury díky poznatkům z blackoutu 4.7.2025 a nové legislativní požadavky a aktuální požadavky na zabezpečení a zvýšení kybernetické bezpečnosti kritické infrastruktury. Tyto nové požadavky vznikly v období mezi odevzdáním dokončené projektové dokumentace a vlastní stavbou a zadavatel ani projektant nemohl jejich rozsah v žádném případě předvídat.

6.73.1 – Změna provedení rozvaděčů NN dle revize PD:

Vyplývá z provedené úpravy projektové dokumentace, která vznikla základě vnějších vlivů a okolností, které zadavatel nemohl předvídat. Tato změna zohledňuje přemístění a změny v rozvaděčích NN.

6.73.2 – Změna typu kabelů a navýšení množství dle revize PD:

Vyplývá z provedené úpravy projektové dokumentace, která vznikla základě vnějších vlivů a okolností, které zadavatel nemohl předvídat.

Tato změna souvisí s přemístěním rozvaděčů, jinými požadavky na jištění a propojením jiným množstvím a typy kabelů.

Má vliv na termín provádění stavby.

Méněpráce 167 472,- Kč bez DPH; vícepráce 1 502 033,12 Kč bez DPH

změna 6.73 celkem: 1 334 561,12 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Rekapitulace změn závazku	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
§ 222 odst. 4	308 396,42	101 665,87	206 730,55
§ 222 odst. 5	1 753 380,81	394 291,27	1 359 089,54
§ 222 odst. 6	1 502 033,12	167 472,00	1 334 561,12
Celkem	3 563 810,35	663 429,14	2 900 381,21

Prodloužení termínu výstavby:		Důvodem prodloužení termínu výstavby jsou práce související se změnou provedení rozvaděčů NN dle nové revize PD a s touto změnou související navýšení a změna typu kabelů dle nové revize PD, dále úplné dokončení montáže klimatizace z důvodu dodávky v chybějícího zvlhčovače, jeho kabeláže, dopojení čidel MAR, úprava software a v důsledku toho i pozdější uzavření instalační šachty.
Dní	19	

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 6

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací

Cena méněprací bez DPH:

663 429,14 Kč

Cena víceprací bez DPH:

3 563 810,35 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

2 900 381,21 Kč

Vyčíslení DPH změny:

609 080,05 Kč

Výsledná cena změny včetně DPH:

3 509 461,26 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavebníka (TDS):

Podpis projektanta stavby (AD):

Datum: 27. 1. 2026

Datum: 27. 1. 2026

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 27. 1. 2026

Datum: 27. 1. 2026

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL6
Stavba: Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou



KSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
MVRF architekti s.r.o.

IČ: 24257826
DIČ: CZ24257826

Zpracovatel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH **2 900 381,21**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 900 381,21	609 080,05
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 509 461,26
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL6
Stavba: Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou
Místo: Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026
Projektant: MVRF architekti s.r.o.
Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 900 381,21	3 509 461,26
6.44	Prostupy konstrukcemi pro Elektro, UT, ZTI	10 067,00	12 181,07
6.45	Výměna dveří za akustické - serverovna	13 824,08	16 727,14
6.46	Změna v sádkartonových konstrukcích	146 021,17	176 685,62
6.47	Nerezové lišty vnějších rohů a horní hrana obkladu	41 614,30	50 353,30
6.48	ZTI - chlazení změny dle revize serverovna	25 512,80	30 870,49
6.49	Doplnění přístupové čtečky do m.č. 113	12 488,70	15 111,33
6.50	Doplnění datových zásuvek do podlahových krabic m.č. 107	17 656,80	21 364,73
6.51	Odečet neprováděných prací	-59 280,00	-71 728,80
6.52	Doplnění háčků, větrání do skříněk, madla kuchyně	37 104,00	44 895,84
6.53	Otočení al. dveřní stěny	17 556,00	21 242,76
6.54	Doplnění montážních rámečků pro přisazenou montáž svítidel	3 336,00	4 036,56
6.55	Doplnění záložního napájení dveřních zámků	9 156,00	11 078,76
6.56	Záměna stahovacích zásuvek za kabelové vlečky	43 302,08	52 395,52
6.57	Doplnění obvodových soklů přírodního linolea	14 159,10	17 132,51
6.58	Podkonstrukce vzduchotechnických jednotek	397 105,63	480 497,81
6.59	Expanzní nádoba, UV Lampa	118 771,12	143 713,06
6.60	Schodiště venkovní	17 757,59	21 486,68
6.61	Čerpací jímka	59 558,46	72 065,74
6.62	Odvětrání výtahové šachty	2 330,00	2 819,30
6.63	Uzavření instalační šachty	111 282,35	134 651,64
6.64	Osazení uliční vpusti a mikrošterbinového žlabu	18 245,82	22 077,44
6.65	Doplnění zvlhčovače pro VZT3 větrání dispečinku	83 779,00	101 372,59
6.66	Doplnění protipožárních ucpávek	256 097,92	309 878,48
6.67	Revize PD serverovna UT + změna u konvektorů	39 487,20	47 779,51
6.68	ZTI chybějící potrubí PPR	174 810,60	211 520,83
6.69	ZTI chybějící instalační komponenty	34 576,40	41 837,44
6.70	Fasáda strukturovaná	177 801,42	215 139,72
6.71	Povrchová úprava schodiště - stěrka	30 000,55	36 300,67
6.72	Odečet zámků	-288 302,00	-348 845,42
6.73	Elektro	1 334 561,12	1 614 818,96
6.73.1	Změna provedené rozvaděčů NN dle revize PD	1 118 117,54	1 352 922,22
6.73.2	Změna typu kabelů a navýšení nožství dle revize PD	216 443,58	261 896,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.44 - Prostupy konstrukcemi pro Elektro, UT, ZTI

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				10 067,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 067,00	21,00%	2 114,07
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	12 181,07
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.44 - Prostupy konstrukcemi pro Elektro, UT, ZTI

Místo:

Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum:

26. 1. 2026

Projektant:

IVYK architektu

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 067,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 067,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 067,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.44 - Prostupy konstrukcemi pro Elektro, UT, ZTI

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IIVK architektu

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 067,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 067,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 067,00	
600	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	1,000	3 620,00	3 620,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm					
600	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,750	5 620,00	4 215,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	VV		0,3		0,300			
	VV		3*0,25		0,750			
600	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,300	7 440,00	2 232,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.45 - Výměna dveří za akustické - serverovna

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				13 824,08
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 824,08	21,00%	2 903,06
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	16 727,14
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt: **6.45 - Výměna dveří za akustické - serverovna**

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **ivvkr architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 824,08
HSV - Práce a dodávky HSV	7 706,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 706,40
PSV - Práce a dodávky PSV	6 117,68
766 - Konstrukce truhlářské	6 117,68

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.45 - Výměna dveří za akustické - serverovna

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IIVKΓ architektu

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 824,08

D HSV Práce a dodávky HSV 7 706,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 706,40

178	M	55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-1,000	4 011,00	-4 011,00	SoD list - ARS
-----	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm							
VV	"pro D09" -1				-1,000			
VV	Součet				-1,000			

5003	M	55331438.1	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150mm rozměru 900/1970, 2100mm pro akustické dveře	kus	1,000	11 717,40	11 717,40	R položka
------	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	-----------

PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150mm rozměru 900/1970, 2100mm pro akustické dveře							
VV	"pro D09" 1				1,000			
VV	Součet				1,000			

D PSV Práce a dodávky PSV 6 117,68

D 766 Konstrukce truhlářské 6 117,68

331	M	61161015	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	-1,000	9 312,00	-9 312,00	SoD list - ARS
-----	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP	D9 - dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm vč povrchové úpravy vent mřížky a kování specifikace viz tabulka dveří							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

5004	M	61161015.1	dveře jednokřídlé akustické dřevotřískové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	15 429,68	15 429,68	R položka
------	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	-----------

PP	D9 - dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm vč povrchové úpravy vent mřížky a kování specifikace viz tabulka dveří							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.46 - Změna v sádrokartonových konstrukcích

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH

146 021,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 021,17	21,00%	30 664,45
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

176 685,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.46 - Změna v sádrokartonových konstrukcích

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: **CL-EVANS s.r.o.**



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

146 021,17

PSV - Práce a dodávky PSV

146 021,17

763 - Konstrukce suché výstavby

146 021,17

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.46 - Změna v sádrokartonových konstrukcích

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IVK architektura s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

146 021,17

D	PSV		Práce a dodávky PSV				146 021,17	
D	763		Konstrukce suché výstavby				146 021,17	
6005	K	763111432	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 90	m2	1,200	1 560,00	1 872,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, bez izolace					
	VV		"místnost č. 207					
	VV		1,2		1,200			
6006	K	763131443.1	SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	R položka
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60					
	VV		"Vytvoření protipožárního obkladu pro požární zařízení Total stop"					
	VV		1		1,000			
6007	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	1,400	299,00	418,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl. 12,5 mm					
	VV		"místnost č. 202					
	VV		1,4		1,400			
6008	K	763132261	SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 mm bez TI EI 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	6,880	1 340,00	9 219,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s požární odolností zdola bez izolace dvojitě opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 45					
	VV		"místnosti 311 a 312					
	VV		6,88		6,880			
6009	K	763164535	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	12,320	810,00	9 979,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
	VV		"místnost č. 107" 11,32			11,320		
	VV		"místnost č. 102" 1			1,000		
	VV		Součet			12,320		
6010	K	763164555	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	m2	3,100	939,00	2 910,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
	VV		"místnost č. 207					
	VV		3,1		3,100			
6011	K	763172415	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 600 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	978,00	978,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm					
5012	M	59030763	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm	kus	1,000	8 270,00	8 270,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm					
6013	K	763231822.1	Demontáž rastru SDK	m2	37,030	402,50	14 904,58	R položka
	PP		Demontáž rastru SDK					
	VV		"dle místnosti					
	VV		"č.m. 311 a 312" 6,88			6,880		
	VV		"č.m. 216 a 217" 11,53			11,530		
	VV		"č.m. 202" 6,72			6,720		
	VV		"č.m. 110 a 111" 11,9			11,900		
	VV		Součet			37,030		
6014	K	763431001.1	Montáž minerálního rastru pro podhledy s výjimatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	30,310	517,50	15 685,43	R položka
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely výjimatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
	VV		"Dle místnosti					
	VV		"m.č. 311 a 312" 6,88			6,880		
	VV		"m.č. 216 a 217" 11,53			11,530		
	VV		"m.č. 110 a 111" 11,9			11,900		
	VV		Součet			30,310		
6015	K	763431001.2	Montáž minerálního rastru v barvě ral pro podhledy s výjimatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	24,360	1 667,50	40 620,30	R položka
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely výjimatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
	VV		"Dle místnosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 302" 6,3		6,300			
	VV		"m.č. 202" 6,72		6,720			
	VV		"m.č. 118" 11,34		11,340			
	VV		Součet		24,360			
6016	K	763431801.1	Demontáž rastru minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	13,180	402,50	5 304,95	R položka
	PP		Demontáž rastru minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu					
	VV		"Dle místnosti					
	VV		"m.č. 311 a 312" 6,88		6,880			
	VV		"m.č. 302" 6,3		6,300			
	VV		Součet		13,180			
6017	K	763111324	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	3,575	1 080,00	3 861,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez izolace, EI 30, příčka tl. 125 mm, profil 100					
	VV		"místnost č. 308					
	VV		1,1*3,25		3,575			
301	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB	m2	-15,106	1 229,00	-18 565,27	SoD list - ARS
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB					
	VV		"stěna ve 310" -3,32*(3,7+2*0,425)		-15,106			
304	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-12,150	864,00	-10 497,60	SoD list - ARS
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	VV		"m.č. 307"-12,15		-12,150			
	VV		Součet		-12,150			
308	K	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	4,000	384,00	1 536,00	SoD list - ARS
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm					
	VV		"místnosti č. 213 a 214					
	VV		4		4,000			
5018	M	59030760.1	<i>dvířka revizní akustická pro stěny a podhledy 300x300 mm</i>	kus	4,000	3 300,00	13 200,00	R položka - akustické
	PP		dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm					
	VV		"místnosti č. 213 a 214					
	VV		2+2		4,000			
6019	K	763172453	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	4,000	752,00	3 008,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm					
5020	M	59030761	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm</i>	kus	4,000	6 550,00	26 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm					
	VV		"místnosti č. 311 a 312					
	VV		4		4,000			
6021	K	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,80 do 3,25 m					
317	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,153	1 411,00	215,88	SoD list - ARS
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.47 - Nerezové lišty vnějších rohů a horní hrana obkladu

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				41 614,30
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 614,30	21,00%	8 739,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	50 353,30
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.47 - Nerezové lišty vnějších rohů a horní hrana obkladu

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 614,30

PSV - Práce a dodávky PSV

41 614,30

771 - Podlahy z dlaždic

41 614,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.47 - Nerezové lišty vnějších rohů a horní hrana obkladu

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVYK architektu**

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 614,30

D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 614,30	
D	771		Podlahy z dlaždic				41 614,30	
6022	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	154,700	135,00	20 884,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby					
6023	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	154,700	134,00	20 729,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		lišta ukončovací nerezová 8mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.48 - ZTI - chlazení změny dle revize serverovna

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				25 512,80
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 512,80	21,00%	5 357,69
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	30 870,49
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.48 - ZTI - chlazení změny dle revize serverovna

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 512,80

PSV - Práce a dodávky PSV

22 252,80

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

22 252,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 260,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.48 - ZTI - chlazení změny dle revize serverovna

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IIVK architektura s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 512,80

D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 252,80	
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				22 252,80	
5024	M	42390150	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 78-78 2 1/2"	kus	23,000	38,60	887,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 78-78 2 1/2"					
	VV		23		23,000			
83	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	30,000	425,00	12 750,00	SoD list - ZTI
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	VV		"Chlazení					
	VV		18+12		30,000			
84	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 32x5,4 mm	m	4,000	511,00	2 044,00	SoD list - ZTI
	PP		Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S2,5 (PN 20) D 32/5,4					
90	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	34,000	108,00	3 672,00	SoD list - ZTI
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	VV		18+16		34,000			
6025	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	167,00	334,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"					
102	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	178,00	356,00	SoD list - ZTI
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
111	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	519,00	519,00	SoD list - ZTI
	PP		Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"					
6026	K	998722103.1	Přesun hmot vč. dopravy	soubor	1,000	1 690,00	1 690,00	R položka
	PP		Přesun hmot vč. dopravy					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 260,00	
175	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	10,000	326,00	3 260,00	SoD list - ZTI
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.49 - Doplnění přístupové čtečky do m.č. 113

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				12 488,70
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 488,70	21,00%	2 622,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	15 111,33
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt: **6.49 - Doplnění přístupové čtečky do m.č. 113**

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 488,70
PSV - Práce a dodávky PSV	12 488,70
742.04 - EKV	12 488,70

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.49 - Doplnění přístupové čtečky do m.č. 113

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IVYK architektu

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 488,70

D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 488,70	
D	742.04		EKV				12 488,70	
91	K	742041413	Keyston stíněný kat.6, samozařezávací, se zadním osazováním	kus	1,000	139,00	139,00	SoD list - elektroins. slaborp.
		PP	Keyston stíněný kat.6, samozařezávací, se zadním osazováním					
92	K	742041414	Konektor na kabel univerzální RJ45 CAT6A STP na drát	kus	1,000	79,00	79,00	SoD list - elektroins. slaborp.
		PP	Konektor na kabel univerzální RJ45 CAT6A STP na drát					
97	K	742041419	Instalační kabel CAT6 FTP LSOH Dca-s2,d2,a1	m	65,000	28,00	1 820,00	SoD list - elektroins. slaborp.
		PP	Instalační kabel CAT6 FTP LSOH Dca-s2,d2,a1					
98	K	742041420	Napájecí kabel Cu 2x 1,5 B2ca-s1d1a1	m	5,000	37,00	185,00	SoD list - elektroins. slaborp.
		PP	Napájecí kabel Cu 2x 1,5 B2ca-s1d1a1					
99	K	742041421	Elektroinstalační trubka HFPP di= 14 mm	m	3,000	63,00	189,00	SoD list - elektroins. slaborp.
		PP	Elektroinstalační trubka HFPP di= 14 mm					
100	K	742041422	Čtečka karet (čipů); kompatibilní MIFARE classic 1K 13,56 Mhz, (stávajícího provozovaného systému 2N)	kus	1,000	8 076,00	8 076,00	SoD list - elektroins. slaborp.
		PP	Čtečka karet (čipů); kompatibilní MIFARE classic 1K 13,56 Mhz, (stávajícího provozovaného systému 2N)					
101	K	742041423	Rám pro instalaci čtečky na povrch	kus	1,000	1 406,00	1 406,00	SoD list - elektroins. slaborp.
		PP	Rám pro instalaci čtečky na povrch					
6027	K	742041426	Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál nezbytný k řádnému dokončení funkčního díla, výše neuvedený	5%	1,000	594,70	594,70	R položka
		PP	Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál nezbytný k řádnému dokončení funkčního díla, výše neuvedený					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.50 - Doplnění datových zásuvek do podlahových krabic m.č. 107

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Cena bez DPH

17 656,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 656,80	21,00%	3 707,93
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 364,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.50 - Doplnění datových zásuvek do podlahových krabic m.č. 107

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: INVIK architektura s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 656,80
PSV - Práce a dodávky PSV	17 656,80
742.02 - UK+ TEL+LAN+WIFI	17 656,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.50 - Doplnění datových zásuvek do podlahových krabic m.č. 107

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: INVIK architektu

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 656,80

D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 656,80	
D	742.02		UK+ TEL+LAN+WiFi				17 656,80	
26	K	742021214	Keyston stíněný kat.6A, samozařezávací, se zadním osazováním	kus	8,000	141,00	1 128,00	SoD list - elektroinst. slabopr.
	PP		Keyston stíněný kat.6A, samozařezávací, se zadním osazováním					
42	K	742021228	Držák 1xRJ45 (Keystone) 1M s clonkou, (vzor ABB)	kus	8,000	252,00	2 016,00	SoD list - elektroinst. slabopr.
	PP		Držák 1xRJ45 (Keystone) 1M s clonkou, (vzor ABB)					
43	K	742021229	Keyston stíněný kat.6A, samozařezávací, se zadním osazováním	kus	8,000	141,00	1 128,00	SoD list - elektroinst. slabopr.
	PP		Keyston stíněný kat.6A, samozařezávací, se zadním osazováním					
45	K	742021231	Instalační kabel CAT6A STP LSOH Dca s1 d2 a1	m	448,000	28,00	12 544,00	SoD list - elektroinst. slabopr.
	PP		Instalační kabel CAT6A STP LSOH Dca s1 d2 a1					
6028	K	742021242.1	Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál nezbytný k řádnému dokončení funkčního díla, výše neuvedený	5%	1,000	840,80	840,80	R položka
	PP		Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál nezbytný k řádnému dokončení funkčního díla, výše neuvedený					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.51 - Odečet neprováděných prací

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				-59 280,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-59 280,00	21,00%	-12 448,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-71 728,80
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.51 - Odečet neprováděných prací

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-59 280,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-59 280,00

742.02 - UK+ TEL+LAN+WiFi

-59 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.51 - Odečet neprováděných prací

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **WVVF architektu**

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-59 280,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-59 280,00

D 742.02 UK+ TEL+LAN+WIFI

-59 280,00

34	K	742021222	Zesilovač GSM signálu, venkovní anténa, pokrytí až 500m2	kus	-1,000	52 800,00	-52 800,00	SoD list - elektroins. silabopr.
----	---	-----------	--	-----	--------	-----------	------------	----------------------------------

PP Zesilovač GSM signálu, venkovní anténa, pokrytí až 500m2

48	K	742021234	Micos MRK 20 nosník LSA-PLUS pro 20P, pod omítku, zámek (Cetin)	kus	-1,000	6 000,00	-6 000,00	SoD list - elektroins. silabopr.
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------------------------

PP Micos MRK 20 nosník LSA-PLUS pro 20P, pod omítku, zámek (Cetin)

49	K	742021235	Svorkovnice LSA rozpojovací 10x2	kus	-1,000	480,00	-480,00	SoD list - elektroins. silabopr.
----	---	-----------	----------------------------------	-----	--------	--------	---------	----------------------------------

PP Svorkovnice LSA rozpojovací 10x2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.52 - Doplnění háčků, větrání do skříněk, madla kuchyně

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				37 104,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 104,00	21,00%	7 791,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	44 895,84
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.52 - Doplnění háčků, větrání do skříněk, madla kuchyně

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 104,00

PSV - Práce a dodávky PSV

37 104,00

766 - Konstrukce truhlářské

37 104,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.52 - Doplnění háčků, větrání do skříněk, madla kuchyně

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IVYK architektu

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 104,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 104,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				37 104,00	
5029	M	63120116.1	TV13 - doplnění mřížek	soub	2,000	357,60	715,20	R položka
	PP		TV13 - doplnění mřížek					
	VV		"TV13" 2		2,000			
5030	M	63120103.1	TV02 - Doplnění háčků a větrání botníků	kus	3,000	2 280,00	6 840,00	R položka
	PP		TV02 - Doplnění háčků a větrání botníků					
	VV		"TV02" 3		3,000			
	VV		"Doplnění háčků 4ks skříň = 60ks * 108Kč= 6 480Kč					
	VV		"Doplnění větrání botníků 4ks/botník = 60ks * 6Kč = 360Kč					
	VV		"Celkem = 6 840Kč					
	VV		Součet		3,000			
5031	M	63120104.1	TV03 - Doplnění háčků a větrání botníků	kus	1,000	3 648,00	3 648,00	R položka
	PP		TV03 - Doplnění háčků a větrání botníků					
	VV		"TV03" 1		1,000			
	VV		"Doplnění háčků 4ks skříň = 32ks * 108Kč= 3 456Kč					
	VV		"Doplnění větrání botníků 4ks/botník = 32ks * 6Kč = 192Kč					
	VV		"Celkem = 3 648Kč					
	VV		Součet		1,000			
5032	M	63120105.1	TV04 -Doplnění háčků a větrání botníků	kus	1,000	4 560,00	4 560,00	R položka
	PP		TV04 -Doplnění háčků a větrání botníků					
	VV		"TV04" 1		1,000			
	VV		"Doplnění háčků 4ks skříň = 40ks * 108Kč= 4 320Kč					
	VV		"Doplnění větrání botníků 4ks/botník = 40ks * 6Kč = 240Kč					
	VV		"Celkem = 4 560Kč					
	VV		Součet		1,000			
5033	M	63120106.1	TV05 - Doplnění háčků a větrání botníků	kus	1,000	3 648,00	3 648,00	R položka
	PP		TV05 - Doplnění háčků a větrání botníků					
	VV		"TV05" 1		1,000			
	VV		"Doplnění háčků 4ks skříň = 32ks * 108Kč= 3 456Kč					
	VV		"Doplnění větrání botníků 4ks/botník = 32ks * 6Kč = 192Kč					
	VV		"Celkem = 3 648Kč					
	VV		Součet		1,000			
5034	M	63120107.1	TV06 - dplnění háčků a větrání botníků	kus	1,000	3 648,00	3 648,00	R položka
	PP		TV06 - dplnění háčků a větrání botníků					
	VV		"TV06" 1		1,000			
	VV		"Doplnění háčků 4ks skříň = 32ks * 108Kč= 3 456Kč					
	VV		"Doplnění větrání botníků 4ks/botník = 32ks * 6Kč = 192Kč					
	VV		"Celkem = 3 648Kč					
	VV		Součet		1,000			
5035	M	63120108.1	TV07 - Doplnění háčků a větrání botníků	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	R položka
	PP		TV07 - Doplnění háčků a větrání botníků					
	VV		"TV07" 1		1,000			
	VV		"Doplnění háčků 4ks skříň = 20ks * 108Kč= 2 160Kč					
	VV		"Doplnění větrání botníků 4ks/botník = 20ks * 6Kč = 120Kč					
	VV		"Celkem = 2 280Kč					
	VV		Součet		1,000			
5036	M	63120109.1	TV08 - doplnění háčků a větrání botníků	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	R položka
	PP		TV08 - doplnění háčků a větrání botníků					
	VV		"TV08" 1		1,000			
	VV		"Doplnění háčků 4ks skříň = 20ks * 108Kč= 2 160Kč					
	VV		"Doplnění větrání botníků 4ks/botník = 20ks * 6Kč = 120Kč					
	VV		"Celkem = 2 280Kč					
	VV		Součet		1,000			
5037	M	63120110.1	TV09 - Doplnění háčků a větrání botníků	kus	1,000	3 648,00	3 648,00	R položka
	PP		TV09 - Doplnění háčků a větrání botníků					
	VV		"TV09" 1		1,000			
	VV		"Doplnění háčků 4ks skříň = 32ks * 108Kč= 3 456Kč					
	VV		"Doplnění větrání botníků 4ks/botník = 32ks * 6Kč = 192Kč					
	VV		"Celkem = 3 648Kč					
	VV		Součet		1,000			
5038	M	63120035.1	TV10 - Výměna madel	soub	1,000	2 553,60	2 553,60	R položka
	PP		TV10 - Výměna madel					
	VV		"TV10" 1		1,000			
	VV		"Odečet původních madel -21ks * 122Kč = -2 562Kč					
	VV		"Nové madla 21ks * 243,60Kč = 5 115,60Kč					
	VV		"Celkem = 2 553,60Kč					
	VV		Součet		1,000			
5039	M	63120037.1	TV12 - Výměna madel	soub	1,000	1 216,00	1 216,00	R položka
	PP		TV12 - Výměna madel					
	VV		"TV12" 1		1,000			
	VV		"Odečet původních madel -10ks * 122Kč = -1 220Kč					
	VV		"Nové madla 10ks * 243,60Kč = 2 436Kč					
	VV		"Celkem = 1 216Kč					
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5040	M	63120039.1	TV14 - Výměna madel	soub	1,000	1 580,80	1 580,80	R položka
	PP		TV14 - Výměna madel					
	VV		"TV14" 1		1,000			
	VV		"Odečet původních madel -13ks * 122Kč = -1 586Kč					
	VV		"Nové madla 10ks * 243,60Kč = 3 166,80Kč					
	VV		"Celkem = 1 580,80Kč					
	VV		Součet		1,000			
5041	M	63120041.1	TV11 - Výměna madel	soub	1,000	486,40	486,40	R položka
	PP		TV11 - Výměna madel					
	VV		"TV11" 1		1,000			
	VV		"Odečet původních madel -4ks * 122Kč = -488Kč					
	VV		"Nové madla 10ks * 243,60Kč = 974,40Kč					
	VV		"Celkem = 486,40Kč					
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.53 - Otočení al. dveřní stěny

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				17 556,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 556,00	21,00%	3 686,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	21 242,76
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.53 - Otočení al. dveřní stěny

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 556,00

PSV - Práce a dodávky PSV

17 556,00

767 - Konstrukce zámečnické

17 556,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.53 - Otočení al. dveřní stěny

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVYK architektu**

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 556,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 556,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				17 556,00	
6042	K	767640223.1	Demontáž a nová montáž	kus	1,000	17 556,00	17 556,00	R položka
	PP		Demontáž a nová montáž					
	VV		"D17" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.54 - Doplnění montážních rámečků pro přisazenou montáž svítidel

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				3 336,00
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 336,00	21,00%	700,56
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 036,56
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.54 - Doplnění montážních rámečků pro přisazenou montáž svítidel

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: INVIK architekti

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 336,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 336,00

741.07 - SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ

3 336,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.54 - Doplnění montážních rámečků pro přisazenou montáž svítidel

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: INVIK architektura s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 336,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 336,00	
D	741.07		SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ				3 336,00	
5043	M	74107087	Rámeček pro přisazenou montáž svítidla 600x600	kus	4,000	834,00	3 336,00	R položka
PP			Rámeček pro přisazenou montáž svítidla 600x600					
VV			"místnosti č. 213 a 214					
VV			4		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.55 - Doplnění záložního napájení dveřních zámků

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH

9 156,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 156,00	21,00%	1 922,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 078,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.55 - Doplnění záložního napájení dveřních zámků

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 156,00

PSV - Práce a dodávky PSV

9 156,00

742.04 - EKV

9 156,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.55 - Doplnění záložního napájení dveřních zámků

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVV KF architektu**

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 156,00

D PSV Práce a dodávky PSV

9 156,00

D 742.04 EKV

9 156,00

96	K	742041418	Samostatný zdroj 24V=; nezálohovaný + plechový box	kus	-4,000	5 990,00	-23 960,00	SoD list - elektroins. slabopr.
PP			Samostatný zdroj 24V=; nezálohovaný + plechový box					
6044	K	742041418.1	Samostatný zdroj 24V, 10A=; zálohovaný v plechovém boxu	kus	4,000	5 724,00	22 896,00	R položka
PP			Samostatný zdroj 24V=; nezálohovaný + plechový box					
6045	K	742041418.2	Bezúdržbový akumulátor 12V/40Ah	kus	4,000	2 555,00	10 220,00	R položka
PP			Samostatný zdroj 24V=; nezálohovaný + plechový box					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.56 - Záměna stahovacích zásuvek za kabelové vlečky

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ: 24257826

DIČ: CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				43 302,08
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 302,08	21,00%	9 093,44
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	52 395,52
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.56 - Záměna stahovacích zásuvek za kabelové vlečky

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK ARCHITEKTA**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 302,08

PSV - Práce a dodávky PSV

43 302,08

741.04 - PŘÍSTROJE - DESING DLE ARCHITEKTA

43 302,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.56 - Záměna stahovacích zásuvek za kabelové vlečky

Místo:

Jablonec nad Nisou

Datum:

26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant:

IVYK ARCHITEKTURA

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 302,08

D	PSV		Práce a dodávky PSV				43 302,08	
D	741.04		PŘÍSTROJE - DESING DLE ARCHITEKTA				43 302,08	
39	M	74104026	zásuvka 16A/250V, IP44, stahovací včetně příslušenství	kus	-8,000	2 039,00	-16 312,00	SoD list - elektroins. silnopr.
		PP	zásuvka 16A/250V, IP44, stahovací včetně příslušenství					
5046	M	74104038	Kolejnice pozink	kus	24,000	383,65	9 207,60	R položka
		PP	Kolejnice pozink					
5047	M	74104039	Svorka k upevnění na stěnu B01	kus	32,000	168,54	5 393,28	R položka
		PP	Svorka k upevnění na stěnu B01					
5048	M	74104040	Tažný závěs pro kulatý kabel nebo hadici M15	kus	8,000	1 209,70	9 677,60	R položka
		PP	Tažný závěs pro kulatý kabel nebo hadici M15					
5049	M	74104041	Kladka pro kulatý kabel nebo hadici L15	kus	24,000	851,56	20 437,44	R položka
		PP	Kladka pro kulatý kabel nebo hadici L15					
5050	M	74104042	Doraz X04	kus	8,000	59,88	479,04	R položka
		PP	Doraz X04					
5051	M	74104043	K15 – svorka koncová pro kulatý kabel nebo hadici 8 – 15 mm	kus	8,000	452,39	3 619,12	R položka
		PP	K15 – svorka koncová pro kulatý kabel nebo hadici 8 – 15 mm					
5052	M	74104044	Montážní práce	hod	20,000	540,00	10 800,00	R položka
		PP	K15 – svorka koncová pro kulatý kabel nebo hadici 8 – 15 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.57 - Doplnění obvodových soklů přírodního linolea

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				14 159,10
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 159,10	21,00%	2 973,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	17 132,51
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.57 - Doplnění obvodových soklů přírodního linolea

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 159,10

PSV - Práce a dodávky PSV

14 159,10

776 - Podlahy povlakové

14 159,10

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.57 - Doplnění obvodových soklů přírodního linolea

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IVYK architektu

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 159,10

D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 159,10	
D	776		Podlahy povlakové				14 159,10	
470	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	61,590	62,00	3 818,58	SoD list - ARS
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		"sokly kobercové a z přírodního linolea do plastových lišt" -218		-218,000			
	VV		"m.č.107" 12,085*2+5,8*2-1,6-0,87-2,07		31,230			
	VV		"m.č.108" 5,8*2+4,5*2-2,07		18,530			
	VV		"m.č.109" 2,935*2+4,5*2-0,87		14,000			
	VV		"m.č.202" 16,455*2++4,8*2-0,87*15		29,460			
	VV		"m.č.203" 2,285*2+2,97*2-0,87		9,640			
	VV		"m.č.204" 2,1*2+1,72*2-0,87		6,770			
	VV		"m.č.206" 6,2*2+3,25*2-0,87		18,030			
	VV		"m.č.207" 4,8*2+4,535*2-0,87		17,800			
	VV		"m.č.208" 2,935*2+4,5*2-0,87		14,000			
	VV		"m.č.209" 2,935*2+4,5*2-0,87		14,000			
	VV		"m.č.210" 2,935*2+4,5*2-0,87		14,000			
	VV		"m.č.211" 2,935*2+4,5*2-0,87		14,000			
	VV		"m.č.212" 2,935*2+4,5*2-0,87		14,000			
	VV		"m.č.213" 2,87*2+4,5*2-0,87		13,870			
	VV		"m.č.214" 2,87*2+4,5*2-0,87		13,870			
	VV		"m.č.215" 2,88*2+4,5*2-0,87		13,890			
	VV		"m.č.302" 4,5*2-0,87*3		6,390			
	VV		"m.č.308" 6,05*2+3,25*2-1,52-0,97		16,110			
	VV		Součet		61,590			
471	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	62,822	76,00	4 774,47	SoD list - ARS
	PP		lišta soklová PVC 9,7x58mm					
	VV		61,59*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		62,822			
472	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	-41,850	48,00	-2 008,80	SoD list - ARS
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
	VV		"výměna koberce za linoleum"- 41,85		-41,850			
473	K	776991131	Základní čištění nově položených podlahovin včetně dvousložkového jednovrstvého polymerního nátěru	m2	41,850	181,00	7 574,85	SoD list - ARS
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým					
	VV		"výměna koberce za linoleum" 41,85		41,850			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.58 - Podkonstrukce vzduchotechnických jednotek

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH

397 105,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	397 105,63	21,00%	83 392,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

480 497,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.58 - Podkonstrukce vzduchotechnických jednotek

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVYK architektu**

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

397 105,63

PSV - Práce a dodávky PSV

397 105,63

751.02 - Zařízení č. 2 - Větrání garáže

419 956,68

767 - Konstrukce zámečnické

-22 851,05

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.58 - Podkonstrukce vzduchotechnických jednotek

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IIVVF architektu

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

397 105,63

D	PSV		Práce a dodávky PSV				397 105,63	
D	751.02		Zařízení č. 2 - Větrání garáže				419 956,68	
5053	M	75102028.2	Montáž podkonstrukce VZT jednotek 3.01 a 1.01	t	1,100	79 636,36	87 600,00	R položka
			PP Montáž podkonstrukce VZT jednotek 3.01 a 1.01, v ceně sestavení na dílně, doprava na stavbu, prořezy, přesun hmot					
5054	M	75102028.3	šroubovaná nosná konstrukce pod menší zařízení na střeše ze systémových pozinkovaných profilů, roštu pro TČ, spojovacích dílů a šroubového materiálu	t	0,383	386 472,79	148 019,08	R položka
			PP šroubovaná nosná konstrukce pod menší zařízení na střeše ze systémových pozinkovaných profilů, roštu pro TČ, spojovacích dílů a šroubového materiálu					
5055	M	75102028.4	Montáž menších podkonstrukcí vč. roštu pod tepelná čerpadla	t	0,766	138 381,20	106 000,00	R položka
			PP Montáž menších podkonstrukcí vč. roštu pod tepelná čerpadla v ceně zahrnuje sestavení na dílně, doprava na stavbu, prořezy, montáž na stavbě, přesun hmot.					
5056	M	75102028.5	Inženýrské služby	t	0,383	181 201,04	69 400,00	R položka
			PP Inženýrské služby - návrh, vykreslení kčl.					
4037	M	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm tryskaný povrch	m2	7,840	1 140,00	8 937,60	Dodatek č. 4
			PP dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm tryskaný povrch					
	VV		"podkonstrukce jednotek 1.02 a 6.10 (0,4*0,4)*6		0,960			
	VV		"podkonstrukce jednotek 9.10 a 3.02 ((0,4*0,4)*4)*2		1,280			
	VV		"podkonstrukce jednotek 7.10 a 7.20 (0,4*0,4)*8		1,280			
	VV		"Podkonstrukce pod TČ (0,4*0,4)*21		3,360			
	VV		"podkonstrukce pod rozvaděč MaR (0,4*0,4)*6		0,960			
	VV		Součet		7,840			
D	767		Konstrukce zámečnické				-22 851,05	
444	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	-93,300	96,00	-8 956,80	SoD list - ARS
			PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	VV		"základ pro vnější jednotku Z02" -93,3		-93,300			
	VV		Součet		-93,300			
445	M	13310019	Z02- rošt pod TČ z pororoštu v rámu, vč povrchové úpravy a kotevnic prvků - specifikace viz tabulka zámečnických prvků	kg	-93,250	149,00	-13 894,25	SoD list - ARS
			PP Z02- rošt pod TČ z pororoštu v rámu, vč povrchové úpravy a kotevnic prvků - specifikace viz tabulka zámečnických prvků					
	VV		"Z02" -93,25		-93,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.59 - Expanzní nádoba, UV Lampa

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				118 771,12
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 771,12	21,00%	24 941,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	143 713,06
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.59 - Expanzní nádoba, UV Lampa

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

118 771,12

PSV - Práce a dodávky PSV

116 163,12

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

116 163,12

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 608,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.59 - Expanzní nádoba, UV Lampa

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IVYK architektu

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

118 771,12

D	PSV		Práce a dodávky PSV				116 163,12	
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				116 163,12	
6057	K	724233201.1	Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV průtočná s výměnitelným vakem přírubové připojení PN 16 o objemu 80 l	soubor	1,000	60 032,50	60 032,50	R položka
			Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s výměnitelným vakem bez pojistného ventilu s přírubovým připojením průtočné PN 16 o objemu 80 l					
6058	K	722231143.1	Ventil pojistný 1" 10 bar	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	R položka
			Ventil pojistný 1" 10 bar					
			1					
5059	M	55117232	filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 1/2"	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2026 01
			filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 1/2"					
5060	M	55128013	klapka zpětná pro termomanometry a manometry mosaz 1/4 Fx1/2 M	kus	1,000	116,00	116,00	CS ÚRS 2026 01
			klapka zpětná pro termomanometry a manometry mosaz 1/4 Fx1/2 M					
5061	M	31942668	vsuvka mosaz 6/4"x6/4"	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2026 01
			vsuvka mosaz 6/4"x6/4"					
5062	M	31940005	šroubení mosazné k vodoměrům 6/4"	sada	2,000	978,00	1 956,00	CS ÚRS 2026 01
			šroubení mosazné k vodoměrům 6/4"					
5063	M	55251690	příruba jištěná proti posunu pro litinové potrubí DN 50/66	kus	2,000	3 590,00	7 180,00	CS ÚRS 2026 01
			příruba jištěná proti posunu pro litinové potrubí DN 50/66					
6064	K	724233201.2	UV lampa Sterilight VP950	soubor	1,000	44 644,60	44 644,60	R položka
			UV lampa Sterilight VP950 vč. navýšení únosnosti konzole					
137	K	998724103	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,064	1 469,00	94,02	SoD list - ZTI
			Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 608,00	
175	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	8,000	326,00	2 608,00	SoD list - ZTI
			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.60 - Schodiště venkovní

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				17 757,59
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 757,59	21,00%	3 729,09
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	21 486,68
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt: **6.60 - Schodiště venkovní**

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 757,59
HSV - Práce a dodávky HSV	17 757,59
4 - Vodorovné konstrukce	17 048,00
998 - Přesun hmot	709,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.60 - Schodiště venkovní

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IIVV KF architektu

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 757,59

D HSV Práce a dodávky HSV

17 757,59

D 4 Vodorovné konstrukce

17 048,00

43	K	434313115	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 20/25	m	8,000	2 131,00	17 048,00	SoD list - Dopravní napojení
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	------------------------------

PP Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s

vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25

VV "Venkovní schodiště - v rohu pozemku směr lídle" 5*1,6

8,000

VV Součet

8,000

D 998 Přesun hmot

709,59

103	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,363	211,00	709,59	SoD list - Dopravní napojení
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	------------------------------

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.61 - Čerpací jímka

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				59 558,46
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 558,46	21,00%	12 507,28
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	72 065,74
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.61 - Čerpací jímka

Místo:

Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum:

26. 1. 2026

Projektant:

IVYK architektu

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 558,46

HSV - Práce a dodávky HSV

59 558,46

8 - Trubní vedení

57 570,00

998 - Přesun hmot

1 988,46

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.61 - Čerpací jímka

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IIVVF architektu

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 558,46

D	HSV		Práce a dodávky HSV				59 558,46	
D	8		Trubní vedení				57 570,00	
6065	K	382121131	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží DN do 2000	kus	1,000	4 710,00	4 710,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu zákrytové desky DN přes 1000 do 2000					
5066	M	59224506	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 200/62,5x12cm třída zatížení D400	kus	1,000	4 380,00	4 380,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 200/62,5x12cm třída zatížení D400					
6067	K	894410101	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm	kus	1,000	3 980,00	3 980,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm					
5068	M	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	1,000	11 100,00	11 100,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm					
6069	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	3,000	3 550,00	10 650,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm					
5070	M	59224597	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x100x12cm, se stupadly	kus	3,000	4 370,00	13 110,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x100x12cm, se stupadly					
6071	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	4 030,00	4 030,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
5072	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	1,000	4 290,00	4 290,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz					
5073	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	4,000	330,00	1 320,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
D	998		Přesun hmot				1 988,46	
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,747	346,00	1 988,46	
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.62 - Odvětrání výtahové šachty

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				2 330,00
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 330,00	21,00%	489,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 819,30
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.62 - Odvětrání výtahové šachty

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 330,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 330,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 330,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.62 - Odvětrání výtahové šachty

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVYK architektu**

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 330,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 330,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				2 330,00	
426	K	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,01 do 0,04 m ²	kus	1,000	136,00	136,00	SoD lost - ARS
	PP		Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m ²					
427	M	55341420	průvětrník bez klapek se sítí 150x150mm	kus	1,000	576,00	576,00	SoD lost - ARS
	PP		průvětrník bez klapek se sítí AL 150x150mm - nátěr v barvě fasády					
6074	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,200	8 090,00	1 618,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
	VV		"Odvětrání výtahové šachty					
	VV		0,2		0,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.63 - Uzavření instalační šachty

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH

111 282,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	111 282,35	21,00%	23 369,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

134 651,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.63 - Uzavření instalační šachty

Místo:

Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum:

26. 1. 2026

Projektant:

IVYK architektu

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

111 282,35

HSV - Práce a dodávky HSV	2 652,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 597,10
998 - Přesun hmot	55,10
PSV - Práce a dodávky PSV	108 630,15
712 - Povlakové krytiny	98 511,17
713 - Izolace tepelné	1 796,68
762 - Konstrukce tesařské	8 322,30

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.63 - Uzavření instalační šachty

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IVYK architektu

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

111 282,35

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 652,20	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 597,10	
65	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	3,034	856,00	2 597,10	SoD list - ARS
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	VV		"Instalační šachta na střeše					
	VV		0,509*2,25*2+0,509*0,73*2		3,034			
	VV		Součet		3,034			
D	998		Přesun hmot				55,10	
215	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,287	192,00	55,10	SoD list - ARS
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				108 630,15	
D	712		Povlakové krytiny				98 511,17	
228	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	5,215	21,00	109,52	SoD list - ARS
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	VV		"vodorovné plochy"					
	VV		0,93*2,25		2,093			
	VV		"na instalační šachtě svisle "					
	VV		0,597*2,25*2+0,597*0,73		3,122			
	VV		Součet		5,215			
229	M	11163150.1	lak penetrační asfaltový	t	0,002	83 520,00	167,04	SoD list - ARS
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		5,215*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství"		0,002			
230	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	5,215	124,00	646,66	SoD list - ARS
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	VV		"vodorovné plochy"					
	VV		0,93*2,25		2,093			
	VV		"na instalační šachtě svisle "					
	VV		0,597*2,25*2+0,597*0,73		3,122			
	VV		Součet		5,215			
231	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilii a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	6,078	141,00	857,00	SoD list - ARS
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilii a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		5,215*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		6,078			
6075	K	712341720.1	Zaizolování prostupů v nadstřešní části	kus	13,000	6 600,00	85 800,00	R položka
	PP		Zaizolování prostupů v nadstřešní části - otevření střechy, zaizolování prostupů, zavření střechy, výroba butníků=zaizolování, lištování, svaření folie					
	VV		"Zaizolování prostupů v nadstřešní části (chlazení, kabeláže atp.)"					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
235	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	5,275	122,00	643,55	SoD list - ARS
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše					
	VV		"Instalační šachta					
	VV		0,448*2,45*2+0,448*0,93*2		3,028			
	VV		0,93*2,45+((0,09*0,4)*8)-(0,4*0,4*2)		2,247			
	VV		Součet		5,275			
236	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	3,782	37,00	139,93	SoD list - ARS
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením					
	VV		(0,93*2,45)*1,66		3,782			
5076	M	28322025	fólie hydroizolační střešní mPVC nevytlužená určená na detaily šedá tl 2,0mm	m2	8,730	697,00	6 084,81	GS ÚRS 2026 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC nevytlužená určená na detaily šedá tl 2,0mm					
	VV		"Provedení finální vrstvy izolace patky					
	VV		5,275*1,655		8,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	6,760	171,00	1 155,96	SoD list - ARS
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	VV		"Instalační šachta					
	VV		2,45*2+0,93*2		6,760			
245	K	712363373	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m přítláčná lišta rš 70 mm	m	11,752	209,00	2 456,17	SoD list - ARS
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítláčná lišta rš 70 mm					
	VV		"Instalační šachta					
	VV		"Svislé					
	VV		0,448*4		1,792			
	VV		"Vodorovné					
	VV		0,93*2+2,45*2		6,760			
	VV		0,4*8		3,200			
	VV		Součet		11,752			
247	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	5,275	19,00	100,23	SoD list - ARS
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	VV		"Instalační šachta					
	VV		0,448*2,45*2+0,448*0,93*2		3,028			
	VV		0,93*2,45+((0,09*0,4)*8)-(0,4*0,4*2)		2,247			
	VV		Součet		5,275			
248	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	9,495	25,00	237,38	SoD list - ARS
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		"Provedení finální vrstvy izolace patky					
	VV		0,448*2,45*2+0,448*0,93*2		3,028			
	VV		0,93*2,45+((0,09*0,4)*8)-(0,4*0,4*2)		2,247			
	VV		5,275*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		9,495			
272	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,074	1 526,00	112,92	SoD list - ARS
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	713	Izolace tepelné				1 796,68	
285	K	713141135	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6,392	92,00	588,06	SoD list - ARS
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově					
	VV		"Instalační šachta					
	VV		0,697*2,45*2+0,73*0,697*2		4,433			
	VV		0,93*2,45-(0,4*0,4*2)		1,959			
	VV		Součet		6,392			
286	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	0,639	1 823,00	1 164,90	SoD list - ARS
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035					
	VV		6,392*0,1		0,639			
288	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,023	1 901,00	43,72	SoD list - ARS
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				8 322,30	
6077	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,014	1 470,00	20,58	CS ÚRS 2026 01
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	VV		"Střešních trámy					
	VV		(0,73*0,07*0,04)*7		0,014			
6078	K	762823111	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 75 cm2 mezi nosnou kci	m	5,110	63,20	322,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného řeziva mezi nosnou konstrukci, průřezové plochy do 75 cm2					
	VV		"Zastřešení instalační šachty					
	VV		0,73*7		5,110			
5079	M	60512200	příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 9m	m	5,110	1 310,00	6 694,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 9m					
	VV		0,73*7		5,110			
6080	K	762810024	Záklap stropů z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	2,055	547,00	1 124,09	CS ÚRS 2026 01
	PP		Záklap stropů z dřevotřískových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm					
	VV		"Zastřešení instalační šachty					
	VV		0,07*2,25*2+0,07*0,694*2		0,412			
	VV		0,73*2,25		1,643			
	VV		Součet		2,055			
300	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,074	2 170,00	160,58	SoD list - ARS
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.64 - Osazení uliční vpusti a mikroštěrbínového žlabu

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				18 245,82
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 245,82	21,00%	3 831,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	22 077,44
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.64 - Osazení uliční vpusti a mikroštěrbinového žlabu

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 245,82

HSV - Práce a dodávky HSV

18 245,82

1 - Zemní práce

3 162,11

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

8 830,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 253,71

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.64 - Osazení uliční vpusti a mikroštrbinového žlabu

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IVYK architektu

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 245,82

D HSV Práce a dodávky HSV

18 245,82

D 1 Zemní práce

3 162,11

3	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	2,270	528,00	1 198,56	SoD list - ZTI
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV 3*0,3*0,3

0,270

VV 1*1*1*2

2,000

VV Součet

2,270

4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,270	40,00	90,80	SoD list - ZTI
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,270	211,00	478,97	SoD list - ZTI
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,050	10,00	340,50	SoD list - ZTI
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 10 000 m

VV Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000

VV 2,27*15 "Přepočtené koeficientem množství"

2,27

34,050

10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,270	38,00	86,26	SoD list - ZTI
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,859	240,00	926,16	SoD list - ZTI
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 2,27*1,7

3,859

14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,270	18,00	40,86	SoD list - ZTI
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

8 830,00

6081	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	2,000	1 420,00	2 840,00	CS ÚRS 2026 01
------	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem

6082	M	59224496	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm 450/250x50mm	kus	2,000	536,00	1 072,00	CS ÚRS 2026 01
------	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm 450/250x50mm

6083	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	2,000	797,00	1 594,00	CS ÚRS 2026 01
------	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm

6084	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	398,00	796,00	CS ÚRS 2026 01
------	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm

6085	K	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm	kus	2,000	797,00	1 594,00	CS ÚRS 2026 01
------	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 195 mm

6086	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	2,000	467,00	934,00	CS ÚRS 2026 01
------	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 253,71

6087	K	935114211	Osazení mikroštrbinového odvodňovacího betonového žlabu 220x260 mm bez vnitřního spádu	m	3,000	764,00	2 292,00	CS ÚRS 2026 01
------	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP Osazení štrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikroštrbinového) bez vnitřního spádu

6088	M	BET.MSTRPR4M	BEST-malá trouba s přerušovaným štrbinovým žlabem, rovná, 140/140, D400	kus	3,000	1 320,57	3 961,71	Materiály online
------	---	--------------	---	-----	-------	----------	----------	------------------

PP BEST-malá trouba s přerušovaným štrbinovým žlabem, rovná, 140/140, D400

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.65 - Doplnění zvlhčovače pro VZT3 větrání dispečinku

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				83 779,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 779,00	21,00%	17 593,59
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	101 372,59
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.65 - Doplnění zvlhčovače pro VZT3 větrání dispečinku

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVYK architektu**

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83 779,00

PSV - Měření a regulace

83 779,00

741.11 - Periferie ASŘ - zdroj tepla (strojovna ÚT a příprava TV) / viz. tech. schéma č. 1	610,00
741.16 - Periferie ASŘ - VZT3 (větrání 3.NP) / viz. tech. schéma č. 6	40 674,00
741.20 - Sumární výkaz kabeláže	5 525,00
741.21 - Montážní práce, software, zaškolení, projektová dokumentace	36 970,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.65 - Doplnění zvlhčovače pro VZT3 větrání dispečinku

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IVYK architektu

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

83 779,00

D PSV			Měření a regulace				83 779,00	
D 741.11			Periferie ASŘ - zdroj tepla (strojovna ÚT a příprava TV) / viz. tech. schéma č. 1				610,00	
1	M	74111011	Čidlo teploty venkovní, rozsah -35...70 °C, Ni1000, IP65	kus	1,000	610,00	610,00	SoD list - Měření a regulace
PP			Čidlo teploty venkovní, rozsah -35...70 °C, Ni1000, IP65					
D 741.16			Periferie ASŘ - VZT3 (větrání 3.NP) / viz. tech. schéma č. 6				40 674,00	
5089	M	74116031	Kombinovaný snímač vlhkosti a teploty do VZT	kus	2,000	6 240,00	12 480,00	R položka
PP			Kombinovaný snímač vlhkosti a teploty do VZT					
5090	M	74116032	Kombinovaný snímač vlhkosti a teploty prostorový	kus	1,000	6 276,00	6 276,00	R položka
PP			Kombinovaný snímač vlhkosti a teploty prostorový					
5091	M	74116033	Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. vně	kus	1,000	5 622,00	5 622,00	R položka
PP			Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. vně					
5092	M	74116034	Rozšíření řídicího systému o moduly AI, DI, DO, AO	kus	1,000	12 384,00	12 384,00	R položka
PP			Rozšíření řídicího systému o moduly AI, DI, DO, AO					
5093	M	74116035	Dovybrojení rozvaděče RM4 (jistící a ovládací prvky)	kus	1,000	3 912,00	3 912,00	R položka
PP			Rozšíření řídicího systému o moduly AI, DI, DO, AO					
D 741.20			Sumární výkaz kabeláže				5 525,00	
133	M	74120013	Ovládací kabel pro pevný rozvod elektrické energie, bez namáhání, 250V, JYTY-O 4x1	m	120,000	19,00	2 280,00	SoD list - Měření a regulace
PP			Ovládací kabel pro pevný rozvod elektrické energie, bez namáhání, 250V, JYTY-O 4x1					
134	M	74120014	Ovládací kabel pro pevný rozvod elektrické energie, bez namáhání, 250V, JYTY-O 7x1	m	25,000	29,00	725,00	SoD list - Měření a regulace
PP			Ovládací kabel pro pevný rozvod elektrické energie, bez namáhání, 250V, JYTY-O 7x1					
5094	M	74120034	Nosná část+podružný materiál	kus	1,000	2 520,00	2 520,00	R položka
PP			Nosná část+podružný materiál					
D 741.21			Montážní práce, software, zaškolení, projektová dokumentace				36 970,00	
157	K	741211215	Montážní práce - pokládka datových, ovládacích a silových kabelů	m	145,000	34,00	4 930,00	SoD list - Měření a regulace
PP			Montážní práce - pokládka datových, ovládacích a silových kabelů					
160	K	741211218	Montážní práce - periferií včetně připojení kabeláže	ks	6,000	240,00	1 440,00	SoD list - Měření a regulace
PP			Montážní práce - periferií včetně připojení kabeláže					
6095	K	741211236	Montážní práce - dovybrojení rozvaděče	kpl	1,000	2 520,00	2 520,00	R položka
PP			Montážní práce - dovybrojení rozvaděče					
6096	K	741211237	Software řídicího systému	kpl	1,000	9 720,00	9 720,00	R položka
PP			Software řídicího systému					
6097	K	741211238	Zprovoznění, zaškolení	kpl	1,000	2 760,00	2 760,00	R položka
PP			Zprovoznění, zaškolení					
6098	K	741211239	Realizační projektová dokumentace	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	R položka
PP			Realizační projektová dokumentace					
6099	K	741211240	Doprava, inženýrská činnost, koordinace	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00	R položka
PP			Doprava, inženýrská činnost, koordinace					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.66 - Doplnění protipožárních ucpávek

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH

256 097,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	256 097,92	21,00%	53 780,56
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

309 878,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.66 - Doplnění protipožárních ucpávek

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

256 097,92

PSV - PSV

248 297,92

731.08 - Ostatní

83 040,00

751.01 - Zařízení č. 1 - Větrání 1.NP a 2.NP

165 257,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 800,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.66 - Doplnění protipožárních ucpávek

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IVYK architektu

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

256 097,92

D	PSV	PSV						
D	731.08	Ostatní					248 297,92	
6100	K	727223101	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stropem tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	14,000	1 920,00	26 880,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 50						
	VV	"Budova A						
	VV	6						
	VV	"Budova B						
	VV	8						
	VV	Součet						
					6,000			
					8,000			
					14,000			
6101	K	727223102	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 63 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	8,000	2 060,00	16 480,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 63						
	VV	"Budova B						
	VV	8						
					8,000			
6102	K	727223103	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	8,000	2 170,00	17 360,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 75						
6103	K	727223104	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 90 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	8,000	2 490,00	19 920,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 90						
100	K	731081112	Požární ucpávky rozvodů tepla a chladu do rozměru 400x150mm, tl. 150mm s požární odolností dle PBŘ	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	SoD list - Ústřední topení
	PP	Požární ucpávky rozvodů tepla a chladu do rozměru 400x150mm, tl. 150mm s požární odolností dle PBŘ						
D	751.01	Zařízení č. 1 - Větrání 1.NP a 2.NP					165 257,92	
31	M	75101032	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 315x280mm, tl. konstrukce 150mm s požární odolností dle PBŘ	kus	-2,000	1 248,00	-2 496,00	SoD list - Vzduchotechnika
	PP	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 315x280mm, tl. konstrukce 150mm s požární odolností dle PBŘ						
5104	M	75101032.1	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 110mm s požární odolností dle PBŘ	kus	2,000	2 907,20	5 814,40	R položka
	PP	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 110mm s požární odolností dle PBŘ						
	VV	"Chlazení" 2						
					2,000			
5105	M	75101032.2	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 100mm s požární odolností dle PBŘ	kus	4,000	2 715,20	10 860,80	R položka
	PP	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 100mm s požární odolností dle PBŘ						
	VV	"Chlazení" 4						
					4,000			
5106	M	75101032.3	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 400x400mm s požární odolností dle PBŘ	kus	2,000	4 275,20	8 550,40	R položka
	PP	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 400x400mm s požární odolností dle PBŘ						
	VV	"Chlazení" 2						
					2,000			
5107	M	75101032.4	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 350x350mm s požární odolností dle PBŘ	kus	3,000	4 059,20	12 177,60	R položka
	PP	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 350x350mm s požární odolností dle PBŘ						
	VV	"Chlazení" 3						
					3,000			
5108	M	75101032.5	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 350x250mm s požární odolností dle PBŘ	kus	1,000	4 131,20	4 131,20	R položka
	PP	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 350x250mm s požární odolností dle PBŘ						
	VV	"VZT" 1						
					1,000			
5109	M	75101032.6	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 200mm s požární odolností dle PBŘ	kus	2,000	1 857,20	3 714,40	R položka
	PP	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 200mm s požární odolností dle PBŘ						
	VV	"VZT" 2						
					2,000			
5110	M	75101032.7	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 120mm s požární odolností dle PBŘ	kus	4,000	1 395,20	5 580,80	R položka
	PP	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 120mm s požární odolností dle PBŘ						
	VV	"VZT" 4						
					4,000			
5111	M	75101032.8	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 40mm s požární odolností dle PBŘ	kus	4,000	2 067,20	8 268,80	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 40mm s požární odolností dle PBŘ					
			VV "Chlazení" 4		4,000			
5112	M	75101032.9	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 50mm s požární odolností dle PBŘ	kus	4,000	2 115,20	8 460,80	R položka
			PP požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 50mm s požární odolností dle PBŘ					
			VV "Chlazení" 4		4,000			
5113	M	75101032.10	požární ucpávka měkká s požární odolností dle PBŘ	m2	9,600	6 603,20	63 390,72	R položka
			PP požární ucpávka měkká (výplň=vata) s požární odolností dle PBŘ					
			VV 9,6		9,600			
32	M	75101033	požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 315x200mm, tl. konstrukce 150mm s požární odolností dle PBŘ	kus	-2,000	1 248,00	-2 496,00	SoD list - Vzduchotechnika
			PP požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 315x200mm, tl. konstrukce 150mm s požární odolností dle PBŘ					
5114	K	998727103.1	Doprava a přesun hmot	kus	1,000	39 300,00	39 300,00	R položka
			PP Doprava a přesun hmot					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 800,00	
5115	K	013254000.1	Dokumentace ke kolaudaci	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00	R položka
			PP Dokumentace ke kolaudaci					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.67 - Revize PD serverovna UT + změna u konvektorů

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				39 487,20
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 487,20	21,00%	8 292,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	47 779,51
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.67 - Revize PD serverovna UT + změna u konvektorů

Místo:

Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum:

26. 1. 2026

Projektant:

IVYK architektu

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 487,20

PSV - PSV

39 487,20

731.03 - Otopná tělesa, vč. příslušenství

-1 900,00

731.05 - Potrubí, vč. tvarovek a fitinek

1 206,00

731.06 - Izolace potrubí

372,00

763 - Konstrukce suché výstavby

13 404,80

767 - Konstrukce zámečnické

19 486,00

776 - Podlahy povlakové

6 918,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.67 - Revize PD serverovna UT + změna u konvektorů

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IIVVF architektu

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 487,20

D	PSV		PSV				39 487,20	
D		731.03	Otopná tělesa, vč. příslušenství				-1 900,00	
6116	K	731031113.1	Odečet montáže konvektoru	sada	-1,000	1 900,00	-1 900,00	R položka
PP			Podlahový konvektor s nízkou instalační výškou, přechodový podlahový rámeček a krycí rošt v barevném a materiálovém provedení dle požadavku architekta, vč. přípojovacího šroubení, vlnovcových nerezových přípojovacích hadic, odvodušnění, regulačního ventil					
D		731.05	Potrubí, vč. tvarovek a fitinek				1 206,00	
54	K	731051118	Potrubí měděné 15x1,0 mm	m	3,000	402,00	1 206,00	SoD list - Ústřední vytápění
PP			Potrubí měděné 15x1,0 mm					
D		731.06	Izolace potrubí				372,00	
63	K	731061119	Izolace potrubí v interiéru na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, bez oplechování, Lambda=max 0,038 W/mK, pro potrubí měděné 15x1 mm, tl.25 mm	m	3,000	124,00	372,00	SoD list - Ústřední vytápění
PP			Izolace potrubí v interiéru na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, bez oplechování, Lambda=max 0,038 W/mK, pro potrubí měděné 15x1 mm, tl.25 mm					
D		763	Konstrukce suché výstavby				13 404,80	
6117	K	763164615	SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5	m	14,200	944,00	13 404,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Obklad konstrukcí sádkokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
VV			(0,4+0,4+3)*2		7,600			
VV			(0,4+0,4+2,5)*2		6,600			
VV			Součet		14,200			
D		767	Konstrukce zámečnické				19 486,00	
6118	K	767541411.1	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm u konvektorů, dořezy	kpl	1,000	10 286,00	10 286,00	R položka
PP			Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm u konvektorů dořezy					
VV			"Montáž desek u konvektorů - prořezy, úprava desek					
VV			1		1,000			
6119	M	42412301	stojka pro zdvojené podlahy 60/95mm	kus	64,000	50,00	3 200,00	CS ÚRS 2026 01
PP			stojka pro zdvojené podlahy 60/95mm					
VV			"úpravy kolem konvektorů 15% z celkové plochy					
VV			64		64,000			
6120	K	767541411.2	Výjezd montérů	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00	R položka
PP			Výjezd montérů pro úpravu podlahy					
D		776	Podlahy povlakové				6 918,40	
468	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	8,000	306,00	2 448,00	SoD list - ARS
PP			Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
VV			"linoleum v místnosti 310"					
VV			4*2		8,000			
VV			Součet		8,000			
469	M	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1	m2	8,800	508,00	4 470,40	SoD list - ARS
PP			linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1					
VV			8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.68 - ZTI chybějící potrubí PPR

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				174 810,60
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 810,60	21,00%	36 710,23
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	211 520,83
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.68 - ZTI chybějící potrubí PPR

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

174 810,60

PSV - Práce a dodávky PSV

168 290,60

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

168 290,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 520,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.68 - ZTI chybějící potrubí PPR

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IIVK architektu

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

174 810,60

D	PSV		Práce a dodávky PSV				168 290,60	
D	722		Zdravotnická - vnitřní vodovod				168 290,60	
86	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm	m	18,000	805,00	14 490,00	SoD list - ZTI
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3					
87	K	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	76,000	1 018,00	77 368,00	SoD list - ZTI
	PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50 x 8,4 mm					
	VV		22+40+14		76,000			
88	K	722174028	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 75 x 12,5 mm	m	13,000	1 219,00	15 847,00	SoD list - ZTI
	PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50 x 8,4 mm					
91	K	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm	m	18,000	113,00	2 034,00	SoD list - ZTI
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
	VV		"chybějící izolace					
	VV		18		18,000			
92	K	722181244	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 63 do 89 mm	m	89,000	135,00	12 015,00	SoD list - ZTI
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm					
	VV		13+22+40+14		89,000			
6121	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	3,000	243,00	729,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"					
	VV		3		3,000			
6122	K	722220235	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	765,00	1 530,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4"					
	VV		2		2,000			
6123	K	722220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitem	kus	27,000	1 100,00	29 700,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2"					
	VV		16+1+6+4		27,000			
6124	K	722220240	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000	142,00	568,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 1/2"					
	VV		4		4,000			
6125	K	722220250	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000	261,00	1 566,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 3/4"					
	VV		6		6,000			
102	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	9,000	178,00	1 602,00	SoD list - ZTI
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
	VV		8+1		9,000			
5126	M	42390150	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 78-78 2 1/2"	kus	226,000	38,60	8 723,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 78-78 2 1/2"					
	VV		30+98+98		226,000			
112	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	706,00	2 118,00	SoD list - ZTI
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"					
	VV		3		3,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				6 520,00	
175	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	20,000	326,00	6 520,00	SoD list - ZTI
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.69 - ZTI chybějící instalační komponenty

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				34 576,40
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 576,40	21,00%	7 261,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	41 837,44
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.69 - ZTI chybějící instalační komponenty

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 576,40

PSV - Práce a dodávky PSV

34 576,40

713 - Izolace tepelné

510,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

34 066,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.69 - ZTI chybějící instalační komponenty

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IVYK architektu

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 576,40

D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 576,40	
D	713		Izolace tepelné				510,00	
31	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	5,000	77,00	385,00	SoD list - ZTI
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm		5,000			
	VV		"potrubí kanalizace" 5		5,000			
33	M	28377016	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 50/9mm	m	5,000	25,00	125,00	SoD list - ZTI
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 50/9mm		5,000			
	VV		5		5,000			
D	721		Zdravotnická - vnitřní kanalizace				34 066,40	
5127	M	42390540	objímka ocelová dvojdielná DN 125	kus	56,000	192,00	10 752,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		objímka ocelová dvojdielná DN 125					
55	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	2,000	829,00	1 658,00	SoD list - ZTI
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125					
	VV		"vnitřní rozvody" 2		2,000			
51	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,000	451,00	902,00	SoD list - ZTI
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	VV		"vnitřní rozvody" 2		2,000			
52	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	5,000	492,00	2 460,00	SoD list - ZTI
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	VV		"vnitřní rozvody" 5		5,000			
66	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	97,00	194,00	SoD list - ZTI
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
6128	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50					
5129	M	55161833	uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková z PE DN 40/50	kus	2,000	304,00	608,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková z PE DN 40/50					
5130	M	28611946	čisticí kus kanalizační PVC DN 125	kus	1,000	573,00	573,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		čisticí kus kanalizační PVC DN 125					
5131	M	28614694	čisticí kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný DN 125	kus	2,000	929,00	1 858,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		čisticí kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný DN 125					
5132	M	28614693	čisticí kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný DN 110	kus	1,000	455,00	455,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		čisticí kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný DN 110					
60	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	-2,000	796,00	-1 592,00	SoD list - ZTI
	PP		Ventilační hlavice z polypropylen (PP) DN 110					
61	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	2,000	1 114,00	2 228,00	SoD list - ZTI
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110					
5133	M	42392872.1	Závěsová technika do instalační šachty	soubor	1,000	9 846,00	9 846,00	R položka
	PP		Závěsová technika do instalační šachty - konzole, spojovací materiál, přeprava, manipulace, montáž					
5134	M	42390148	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 60-64 2"	kus	26,000	29,90	777,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 60-64 2"					
5135	M	42390150	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 78-78 2 1/2"	kus	40,000	38,60	1 544,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 78-78 2 1/2"					
	VV		20+20		40,000			
5136	M	42390151	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 81 - 86	kus	39,000	41,00	1 599,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 81 - 86					
	VV		8+20+11		39,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.70 - Fasáda strukturovaná

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				177 801,42
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	177 801,42	21,00%	37 338,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	215 139,72
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.70 - Fasáda strukturovaná

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

177 801,42

HSV - Práce a dodávky HSV

157 357,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

157 357,10

PSV - Práce a dodávky PSV

20 444,32

783 - Dokončovací práce - nátěry

20 444,32

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.70 - Fasáda strukturovaná

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IVYK ARCHITEKTURA

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

177 801,42

D	HSV	Práce a dodávky HSV						157 357,10
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						157 357,10
6137	K	622321121.1	Minerální omítka strukturovaná (vlnkovaná) jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	61,871	3 066,55	189 730,52	R položka

PP	Minerální omítka strukturovaná (vlnkovaná) jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně							
VV	"Opěrná stěna							
VV	7*(1,99-0,4)+(7*0,52/2)							12,950
VV	"Budova A							
VV	"Pohled jihovýchodní							
VV	(0,69+5,1)*(1,99-0,45)							8,917
VV	"Vstup							
VV	1,86*3							5,580
VV	"Pohled jihozápadní							
VV	1,6*3,415							5,464
VV	9,75*1,99+(0,865*9,75/2)							23,619
VV	"Pohled severovýchodní							
VV	1,4*(1,11+1,04+1,665)							5,341
VV	Součet							61,871

150	K	622381004	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn	m2	-70,377	460,00	-32 373,42	SoD list - ARS
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm stěn							
VV	"S07 - 1NP SO-A, JZ a JV fasáda" -(11,5*2,45-0,5*0,6*5,1+1,75*5,7)							-36,620
VV	"S-07 - opěrná stěna OS-2 oboustranně"-(7,15*1,75+7,15*2,25)							-28,600
VV	"fasáda S8 SO-A SV" -(1,35*(1,67+1,04+1,11))							-5,157
VV	Součet							-70,377

D	PSV	Práce a dodávky PSV						20 444,32
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--	-----------

D	783	Dokončovací práce - nátěry						20 444,32
---	-----	----------------------------	--	--	--	--	--	-----------

688	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	61,871	3,00	185,61	SoD list - ARS
-----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

PP	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení							
VV	"Opěrná stěna							
VV	7*(1,99-0,4)+(7*0,52/2)							12,950
VV	"Budova A							
VV	"Pohled jihovýchodní							
VV	(0,69+5,1)*(1,99-0,45)							8,917
VV	"Vstup							
VV	1,86*3							5,580
VV	"Pohled jihozápadní							
VV	1,6*3,415							5,464
VV	9,75*1,99+(0,865*9,75/2)							23,619
VV	"Pohled severovýchodní							
VV	1,4*(1,11+1,04+1,665)							5,341
VV	Součet							61,871

491	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	61,871	24,00	1 484,90	SoD list - ARS
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 silikonový							
VV	"Opěrná stěna							
VV	7*(1,99-0,4)+(7*0,52/2)							12,950
VV	"Budova A							
VV	"Pohled jihovýchodní							
VV	(0,69+5,1)*(1,99-0,45)							8,917
VV	"Vstup							
VV	1,86*3							5,580
VV	"Pohled jihozápadní							
VV	1,6*3,415							5,464
VV	9,75*1,99+(0,865*9,75/2)							23,619
VV	"Pohled severovýchodní							
VV	1,4*(1,11+1,04+1,665)							5,341
VV	Součet							61,871

492	K	783826313	Mikroarmovací silikátový nátěr omítek	m2	123,742	124,00	15 344,01	SoD list - ARS
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikátový							
VV	"Opěrná stěna							
VV	(7*(1,99-0,4)+(7*0,52/2))*2							25,900
VV	"Budova A							
VV	"Pohled jihovýchodní							
VV	((0,69+5,1)*(1,99-0,45))*2							17,833
VV	"Vstup							
VV	(1,86*3)*2							11,160
VV	"Pohled jihozápadní							
VV	(1,6*3,415)*2							10,928
VV	(9,75*1,99+(0,865*9,75/2))*2							47,239
VV	"Pohled severovýchodní							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,4*(1,11+1,04+1,665))*2		10,682			
	VV		Součet		123,742			
493	K	783896301	Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích nátěrů omítek za provedení styku 2 barev	m	10,760	14,00	150,64	SoD list - ARS
	PP		Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k cenám za za zvýšenou pracnost provedení styku 2 barev					
	VV		1,59+1,54+(1,665+1,04+1,11)*2		10,760			
494	K	783896309	Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu náročném	m2	61,871	53,00	3 279,16	SoD list - ARS
	PP		Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k cenám za provedení barevného nátěru v odstínu náročném					
	VV		"Opěrná stěna					
	VV		7*(1,99-0,4)+(7*0,52/2)		12,950			
	VV		"Budova A					
	VV		"Pohled jihovýchodní					
	VV		(0,69+5,1)*(1,99-0,45)		8,917			
	VV		"Vstup					
	VV		1,86*3		5,580			
	VV		"Pohled jihozápadní					
	VV		1,6*3,415		5,464			
	VV		9,75*1,99+(0,865*9,75/2)		23,619			
	VV		"Pohled severovýchodní					
	VV		1,4*(1,11+1,04+1,665)		5,341			
	VV		Součet		61,871			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.71 - Povrchová úprava schodiště - stěrka

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH				30 000,55
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 000,55	21,00%	6 300,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	36 300,67
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.71 - Povrchová úprava schodiště - stěrka

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK architektu**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 000,55

PSV - Práce a dodávky PSV

30 000,55

783 - Dokončovací práce - nátěry

30 000,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.71 - Povrchová úprava schodiště - stěrka

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVYK architektu**

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 000,55

D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 000,55	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				30 000,55	
6138	K	783903150.1	Pohledová úprava schodiště do kvality podlahového betonu	m2	77,964	384,80	30 000,55	R položka

PP	Pohledová úprava schodiště do kvality podlahového betonu - broušení, doplnění						
VV	"Schodiště 1NP-2NP						
VV	(20*0,17+20*0,29+1,66*1,2+0,185*1,315+1,155*1,3+0,145*0,215)*3						
VV	"Schodiště 2NP-3NP						
VV	(20*0,17+20*0,29+1,66*1,2+0,185*1,315+1,195*1,3+0,145*0,215)*3						
VV	Součet						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.72 - Odečet zámků

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH

-288 302,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-288 302,00	21,00%	-60 543,42
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-348 845,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.72 - Odečet zámků

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026

Projektant: **IVYK ARCHITEKTURA**

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-288 302,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-288 302,00

741.04 - PŘÍSTROJE - DESING DLE ARCHITEKTA

-32 880,00

742.01 - EPS + PZTS

-22 652,00

742.02 - UK+ TEL+LAN+WIFI

-28 902,00

742.04 - EKV

-203 868,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.72 - Odečet zámků

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: IIV KF ARCHITEKTU

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-288 302,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-288 302,00	
D	741.04		PŘÍSTROJE - DESING DLE ARCHITEKTA				-32 880,00	
42	M	74104029	zásuvková podlahová krabice PK1, pro 9 přístrojů modul 45, vč. víka, vnitřního vybavení 6x zásuvka 230V barevně odlišená, z toho 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou 3.stupně, montážního materiálu a příslušenství	kus	-6,000	5 480,00	-32 880,00	

PP zásuvková podlahová krabice PK1, pro 9 přístrojů modul 45, vč. víka, vnitřního vybavení 6x zásuvka 230V barevně odlišená, z toho 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou 3.stupně, montážního materiálu a příslušenství

D	742.01		EPS + PZTS				-22 652,00	
9	K	742011119	Elektromechanický samozamykací zámek pro únikové východy; 24V ČSN EN 1627; 179; 1125; 1634-1, včetně příslušenství bez masek	kus	-1,000	22 652,00	-22 652,00	SoD list - elektroins. slabopr.

PP Elektromechanický samozamykací zámek pro únikové východy; 24V ČSN EN 1627; 179; 1125; 1634-1, včetně příslušenství bez masek

D	742.02		UK+ TEL+LAN+WIFI				-28 902,00	
51	K	742021237	Krabice podlahová, 8/12M (přístrojová)	kus	-6,000	4 817,00	-28 902,00	SoD list - elektroins. slabopr.

PP Krabice podlahová, 8/12M (přístrojová)

D	742.04		EKV				-203 868,00	
95	K	742041417	Elektromechanický samozamykací zámek pro únikové východy; 24V ČSN EN 1627; 179; 1125; 1634-1, včetně příslušenství bez masek	kus	-9,000	22 652,00	-203 868,00	SoD list - elektroins. slabopr.

PP Elektromechanický samozamykací zámek pro únikové východy; 24V ČSN EN 1627; 179; 1125; 1634-1, včetně příslušenství bez masek

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.73 - Elektro

Soupis:

6.73.1 - Změna provedené rozvaděčů NN dle revize PD

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH

1 118 117,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 118 117,54	21,00%	234 804,68
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 352 922,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou
Objekt: 6.73 - Elektro
Soupis: **6.73.1 - Změna provedené rozvaděčů NN dle revize PD**



Místo: Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026
Projektant:  KROS
Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 118 117,54

PSV - Práce a dodávky PSV

1 118 117,54

741.01 - ROZVADĚČE

1 118 117,54

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou
 Objekt: 6.73 - Elektro
 Soupis: **6.73.1 - Změna provedené rozvaděčů NN dle revize PD**

Místo: Jablonec nad Nisou
 Zadavatel: Liberecký kraj
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026
 Projektant: MVVVF architektu
 Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 118 117,54

D PSV Práce a dodávky PSV 1 118 117,54

D 741.01 ROZVADĚČE 1 118 117,54

1	M	74101011	rozvaděč elektroměrový - oceloplechový, zapuštěný, 2x nepřímé měření, 1x přímé měření, IP 40, rozměry (šxvxh): 810 x 2025 x 250 mm, 9 elektroměrových míst, včetně stříšky, přístrojové náplně, včetně přístrojové náplně, viz. blokové schéma	kus	-1,000	85 800,00	-85 800,00	SoD list -elektr. silnoproud
---	---	----------	--	-----	--------	-----------	------------	------------------------------

PP rozvaděč elektroměrový - oceloplechový, zapuštěný, 2x nepřímé měření, 1x přímé měření, IP 40, rozměry (šxvxh): 810 x 2025 x 250 mm, 9 elektroměrových míst, včetně stříšky, přístrojové náplně, včetně přístrojové náplně, viz. blokové schéma

3	M	74101013	rozvaděč technologie tepelných čerpadel - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54, 4x21 modulů, rozměry (šxvxh): 625 x 680 x 270 mm, včetně průchodek, kabelových propojů a přístrojové náplně atd. dle výkresu rozvaděče	kus	-1,000	18 392,00	-18 392,00	R položka - dle změny PD
---	---	----------	--	-----	--------	-----------	------------	--------------------------

PP rozvaděč technologie tepelných čerpadel - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54, 4x21 modulů, rozměry (šxvxh): 625 x 680 x 270 mm, včetně průchodek, kabelových propojů a přístrojové náplně atd. dle výkresu rozvaděče

5139	M	74101011.1	ER1 - rozvaděč elektroměrový - oceloplechový, zapuštěný - dle nové projektové dokumentace	kus	1,000	135 816,00	135 816,00	R položka - dle změny PD
------	---	------------	---	-----	-------	------------	------------	--------------------------

PP ER1 - rozvaděč elektroměrový - oceloplechový, zapuštěný - dle nové projektové dokumentace

5140	M	74101011.2	ER2 - rozvaděč elektroměrový - oceloplechový, zapuštěný - dle nové projektové dokumentace	kus	1,000	135 001,50	135 001,50	R položka - dle změny PD
------	---	------------	---	-----	-------	------------	------------	--------------------------

PP ER2 - rozvaděč elektroměrový - oceloplechový, zapuštěný - dle nové projektové dokumentace

5141	M	74101012.1	hlavní rozvaděč - oceloplechový, dle nové projektové dokumentace	kus	1,000	481 702,79	481 702,79	R položka - dle změny PD
------	---	------------	--	-----	-------	------------	------------	--------------------------

PP hlavní rozvaděč - oceloplechový, dle nové projektové dokumentace
 VV "Odečet rozvaděče dle SoD = -308 385,00 Kč"
 VV "Nová cena rozvaděče dle požadavků = 790 087,79"
 VV "Celkem = 481 702,79 Kč"
 VV 1

5142	M	74101013.1	rozvaděč technologie tepelných čerpadel - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54, dle nové projektové dokumentace	kus	1,000	163 889,25	163 889,25	R položka - dle změny PD
------	---	------------	---	-----	-------	------------	------------	--------------------------

PP rozvaděč technologie tepelných čerpadel - oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 54, dle nové projektové dokumentace

5143	M	74101013.2	Rozvaděč dispečink- komplet nový rozvaděč dle předané nové projektové dokumentace	kus	1,000	305 900,00	305 900,00	R položka - dle změny PD
------	---	------------	---	-----	-------	------------	------------	--------------------------

PP Rozvaděč dispečink- komplet nový rozvaděč dle předané nové projektové dokumentace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou

Objekt:

6.73 - Elektro

Soupis:

6.73.2 - Změna typu kabelů a navýšení nožství dle revize PD

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

IČ:

24257826

DIČ:

CZ24257826

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH

216 443,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	216 443,58	21,00%	45 453,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

261 896,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou
Objekt: 6.73 - Elektro

Soupis: **6.73.2 - Změna typu kabelů a navýšení nožství dle revize PD**

Místo: Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 26. 1. 2026
Projektant: WYBRZ ARCHITEKTA
Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	216 443,58
PSV - Práce a dodávky PSV	216 443,58
741.03 - KABELY A VODIČE	209 449,58
741.04 - PŘÍSTROJE - DESING DLE ARCHITEKTA	6 994,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dodatek č. 6 Výstavba výjezdové základny v Jablonci nad Nisou
 Objekt: 6.73 - Elektro
 Soupis:

6.73.2 - Změna typu kabelů a navýšení nožství dle revize PD

Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 26. 1. 2026
 Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: MVRG ARCHITEKT
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 216 443,58

D	PSV		Práce a dodávky PSV				216 443,58	
D	741.03		KABELY A VODIČE				209 449,58	
9	M	74103015	kabel CYKY-J 3 x 2,5	m	700,000	38,00	26 600,00	SoD list - elektroin. silnoprúd
	PP		kabel CYKY-J 3 x 2,5					
	VV		"vyšší počet zásuvkových okruhů - zálohované okruhy					
	VV		700		700,000			
10	M	74103016	kabel CYKY-J 5 x 2,5	m	50,000	56,00	2 800,00	SoD list - elektroin. silnoprúd
	PP		kabel CYKY-J 5 x 2,5					
	VV		"CHL.7.10, CHL.7.20					
	VV		50		50,000			
11	M	74103017	kabel CYKY-J 3x4	m	-110,000	56,00	-6 160,00	SoD list - elektroin. silnoprúd
	PP		kabel CYKY-J 3x4					
	VV		"CHL.7.10. a CHL.7.20					
	VV		-110		-110,000			
14	M	74103020	kabel CYKY-J 5x10	m	20,000	182,00	3 640,00	SoD list - elektroin. silnoprúd
	PP		kabel CYKY-J 5x10					
	VV		"CHL.7.11, CHL.7.21					
	VV		20		20,000			
15	M	74103021	kabel CYKY-J 5x16	m	63,000	278,00	17 514,00	SoD list - elektroin. silnoprúd
	PP		kabel CYKY-J 5x16					
	VV		"přívodka RTČ					
	VV		55		55,000			
	VV		"RTČ - přemístění ER					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		63,000			
16	M	74103022	kabel CYKY-J 5x25	m	-120,000	476,00	-57 120,00	SoD list - elektroin. silnoprúd
	PP		kabel CYKY-J 5x25					
	VV		"kabel pro UPS 30kVA					
	VV		-120		-120,000			
17	M	74103023	kabel CYKY-J 5x35	m	30,000	649,00	19 470,00	SoD list - elektroin. silnoprúd
	PP		kabel CYKY-J 5x35					
	VV		"RH - Přívodka generátoru 125A pro RDIS					
	VV		30		30,000			
18	M	74103024	kabel CYKY-J 5x70	m	28,000	1 221,00	34 188,00	SoD list - elektroin. silnoprúd
	PP		kabel CYKY-J 5x70					
	VV		"RE - RH					
	VV		-30		-30,000			
	VV		"RH - RDIS					
	VV		50		50,000			
	VV		"NS - přemístění ER					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		28,000			
5144	M	74103030	kabel CYKY-J 5x50	m	70,000	1 003,50	70 245,00	R položka - dle nové PD
	PP		kabel CYKY-J 5x50					
	VV		"UPS 30kVA					
	VV		70		70,000			
5145	M	74103031	kabel CYKY-J 5x120	m	30,000	2 438,91	73 167,30	R položka - dle nové PD
	PP		kabel CYKY-J 5x120					
	VV		"RE - RH					
	VV		30		30,000			
5146	M	74103032	kabel CYKY-J 4x95	m	16,000	1 569,08	25 105,28	R položka - dle nové PD
	PP		kabel CYKY-J 4x95					
	VV		"pojistková skříň - RE1					
	VV		8		8,000			
	VV		"pojistková skříň - RE2					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		16,000			
D	741.04		PŘÍSTROJE - DESING DLE ARCHITEKTA				6 994,00	
44	M	74104031	přívodka generátorová (průmyslová) IP 44, nástěnná, 3P+N+PE, 125A	kus	2,000	3 497,00	6 994,00	SoD list - elektroin. silnoprúd
	PP		přívodka generátorová (průmyslová) IP 44, nástěnná, 3P+N+PE, 125A					