

Objednatel:

Dodavatel:

<p>Fakturační adresa: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p>Adresa pro doručení faktury: Divize Mimoň Nádražní 115 471 24 Mimoň</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>Josef Šimon Postřelná 66 47125 Jablonné v Podještědí</p> <p>IČO: 86842919 DIČ: CZ8301082328</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	--

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Stavební opravy na objektech ve správě divize Mimoň. Oprava stodoly v Hradčanech, oprava plotu a chodníku u infocentra v Hradčanech a oprava vjezdu u ŘD v Mimoní, dle cenových nabídek včetně všech souvisejících prací.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	386 330,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 30.09.2026
Příjemce, místo určení: [REDACTED] Divize Mimoň
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Způsob platby: Fakturace po částech.
Splatnost:
Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: Součástí ceny jsou veškeré náklady spojené s realizací díla v místě plnění.

Upozorňujeme, že jako státní podnik jsme povinni dle zákona č. 340/2015., (zákon o registru smluv v platném znění), veškeré smlouvy (objednávky) v celkové hodnotě vyšší jak 50 tis. Kč bez DPH, zveřejňovat v registru smluv. Smlouva (objednávka) podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v tomto registru.

Upozorňujeme, že pro objednávku podléhající zveřejnění v registru smluv NELZE UHRADIT fakturu vystavenou před datem její účinnosti (zveřejněním).

30.04.2026

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

4.5.2026

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy stavební soubor pro 2026

Objekt: Vjezd ŘD Mimoň

Objednatel: VLS s.p. Divize Mimoň

Zhotovitel: Josef Šimon

Zpracoval: Josef Šimon

Místo: Nádražní č.p. 115 Mimoň, p.p.č. 816

Datum: 30. 3. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
5 Komunikace pozemní							
8	221	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	42,000	90,00	3 780,00
					10*4,2	42,000	
9	221	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	42,000	130,00	5 460,00
2	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	42,000	380,00	15 960,00
					10*4,2	42,000	
13	592	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	4,200	420,00	1 764,00
					42*0,1	4,200	
12	221	596991112	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl přes 60 do 80 mm	m	14,200	90,00	1 278,00
					10+4,2	14,200	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
10	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (přechod z chodníku - úprava)	m	4,200	1 200,00	5 040,00
11	592	59217026	obrubník silniční betonový ABO 2-15 přírodní – 1000×150×250 mm	m	4,500	270,00	1 215,00
					4,412 * 1,02	4,500	
997 Doprava sutí a vybouraných hmot							
4	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,380	42,00	267,96
					0,638 * 10	6,380	
5	013	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,638	90,00	57,42
6	013	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,638	380,00	242,44
998 Přesun hmot							
14	221	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	14,053	200,00	2 810,60
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN6 Územní vlivy							
15	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	...	1,000	4 000,00	4 000,00

Celkem

41 875,42

Uchazeč vyplní červeně podbarvené buňky

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy stavební soubor pro 2026

Objekt: Oprava stodoly Hradčany

Objednatel: VLS s.p. Divize Mimoň

Zhotovitel: Josef Šimon

Zpracoval: Josef Šimon

Místo: Ralsko, Hradčany p.p.č. 633

Datum: 30. 3. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

14	001	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	6,900	1 220,00	8 418,00
			Vjezd do skladu				
			4*1,5*0,15		0,900		
			Stržení plochy okolo vjezdu				
			30*0,15		4,500		
			Vjezd do stodoly				
			4*2,5*0,15		1,500		
			Součet		6,900		
15	001	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,900	470,00	3 243,00
16	001	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	6,900	380,00	2 622,00
17	001	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	6,900	240,00	1 656,00

2 Zakládání

36	011	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,118	480,00	1 016,64
			pro vjezdy				
			4*(1,5+2,5)		16,000		
			pod deskou ve stodole				
			8,9*4,76*0,05		2,118		

3 Svislé a kompletní konstrukce

26	014	310271015	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnici přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	0,960	2 010,00	1 929,60
			0,8*1,2		0,960		

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

1	011	273325914	Příplatek k ŽB základových desek za úpravu povrchů strojním hlazením	m2	11,129	500,00	5 564,50
			Sklad				
			2,374		2,374		
			Stodola - neprůjezdná část				
			8,9*4,76*0,15		6,355		
			Vjezd do skladu				
			4*1,5*0,15		0,900		
			Vjezd do stodoly				
			4*2,5*0,15		1,500		
			Součet		11,129		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
31	011	611311133	Vápenný štuk vnitřních kleneb nebo skořepin tloušťky do 3 mm 4,3*4,6	m2	19,780	220,00	4 351,60
					19,780		
28	011	611321123	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně 4,3*4,6	m2	19,780	340,00	6 725,20
					19,780		
30	011	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	29,040	210,00	6 098,40
			Sklad				
			(4,6+4,3*2)*2,2		29,040		
27	011	612316121	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,840	962,00	15 238,08
			Sklad				
			(4,6+4,3*2)*1,2		15,840		
29	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,200	580,00	7 656,00
			Sklad				
			(4,6+4,3*2)*1		13,200		
2	011	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,374	4 800,00	11 395,20
			Sklad				
			4,6*4,3*0,12		2,374		
13	011	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	8,755	4 800,00	42 024,00
			Stodola - neprůjezdná část				
			8,9*4,76*0,15		6,355		
			Vjezd do skladu				
			4*1,5*0,15		0,900		
			Vjezd do stodoly				
			4*2,5*0,15		1,500		
			Součet		8,755		
3	011	631319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3	m3	11,129	1 240,00	13 799,96
			Sklad				
			2,374		2,374		
			Stodola - neprůjezdná část				
			8,9*4,76*0,15		6,355		
			Vjezd do skladu				
			4*1,5*0,15		0,900		
			Vjezd do stodoly				
			4*2,5*0,15		1,500		
			Součet		11,129		
4	014	632451451	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 40 do 50 mm	m2	3,956	640,00	2 531,84
			Předpoklad do 20% plochy - vyrovnání pod hydroizolaci				
			(4,6*4,3)*0,2		3,956		
5	011	634112127	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	m	40,520	80,00	3 241,60
			Sklad				
			4,6+4,3*2		13,200		
			Stodola - neprůjezdná část				
			(8,9+4,76)*2		27,320		
			Součet		40,520		
6	011	634662111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	40,520	98,00	3 970,96
7	767	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	23,650	690,00	16 318,50

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Hrana u vrat z L 60/60				
			4,3*5*1,1		23,650		
8	130	13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	0,025	60 000,00	1 500,00
			23*1,1/1000		0,025		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
18	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,355	2 100,00	13 345,50
			Stodola - neprůjezdná část				
			8,9*4,76*0,15		6,355		
24	013	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	19,780	180,00	3 560,40
			Sklad				
			4,6*4,3		19,780		
25	013	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	29,040	160,00	4 646,40
			Sklad				
			(4,6+4,3*2)*2,2		29,040		
997 Doprava sutí a vybouraných hmot							
19	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	16,306	46,00	750,08
20	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,306	38,00	619,63
21	013	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	16,306	960,00	15 653,76
22	013	997013601	Poplatek za uložení v recyklačním centru (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	16,306	380,00	6 196,28
998 Přesun hmot							
23	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	29,895	420,00	12 555,90
PSV Práce a dodávky PSV							
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
9	711	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	19,780	14,00	276,92
			4,6*4,3		19,780		
10	111	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	19,780	153,00	3 026,34
11	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	23,155	180,00	4 167,90
			4,6*4,3		19,780		
			(4,6*2+4,3)*0,25		3,375		
			Součet		23,155		
12	628	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	26,987	242,00	6 530,85
			23,155 * 1,1655		26,987		
762 Konstrukce tesařské							
34	762	762713220	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	7,200	1 260,00	9 072,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Oprava - výměna sloupů ve stodole				
			3,6*2		7,200		
35	605	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,155	24 000,00	3 720,00
			7,2*0,14*0,14*1,1		0,155		

783 Dokončovací práce - nátěry

32	783	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	37,940	80,00	3 035,20
			Sklad strop				
			4,6+4,3		8,900		
			Sklad stěny				
			(4,6+4,3*2)*2,2		29,040		
			Součet		37,940		
33	581	58124434	hmota nátěrová silikonová krycí na fasádní povrchy	litr	15,176	150,00	2 276,40
			37,94 * 0,4		15,176		

Celkem

248 734,64

Uchazeč vyplní červeně podbarvené buňky

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy stavební soubor pro 2026

Objekt: Plot a chodník u IC Hradčany

Objednatel: VLS s.p. Divize Mimoň

Zhotovitel: Josef Šimon

Zpracoval: Josef Šimon

Místo: Ralsko, Hradčany p.p.č. 633

Datum: 30. 3. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
39	001	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně pro základ zdi	m3	2,250	1 300,00	2 925,00
			10*0,3*(1,1-0,35)		2,250		
40	001	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,250	780,00	1 755,00
41	001	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,250	1 800,00	4 050,00
2 Zakládání							
42	011	274313611	Základové pay z betonu tř. C 16/20 - Z betonárny!!! NE míchaný na stavbě	m3	3,850	4 800,00	18 480,00
			10*0,35*1,1		3,850		
43	011	272361221	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,008	60 000,00	480,00
			0,617*(10*2,5*0,5)/1000		0,008		
3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	231	34818111-R	Montáž a dodávka dřevěného oplocení z dílců v do 1 m, dřevo modřín nebo severský smrk, vč. nerez šroubů (8 ks/kus) a PZ kotev do sloupků (stejně jako ostatní oplocení)	m	8,400	1 290,00	10 836,00
			10-4*0,4		8,400		
36	231	348272213	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štípaných přírodních	m2	5,600	2 420,00	13 552,00
			podezdívka 2 řady				
			10*0,4		4,000		
			sloupky 4x s hladkými čely				
			4*0,4*1		1,600		
			Součet		5,600		
37	231	348272293	Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem C16/20 (výpň betonem z betonárny nebo z pytlovaných směsí + armatura žebírková D 10mm)	m2	5,600	880,00	4 928,00
7	005	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,600	1 800,00	1 080,00
			Pro napojení do ostatního oplocení				
			4*0,15		0,600		
38	231	348272513	Montáž a dodávka plotové stříšky CS blok štípané	m	10,000	600,00	6 000,00
5 Komunikace pozemní							
24	221	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	5,085	180,00	915,30
			opravy před IC				
			0,6*0,6*2+1,2*1,2+1,95*1,5		5,085		
28	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,085	820,00	4 169,70
			opravy před IC				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			0,6*0,6*2+1,2*1,2+1,95*1,5	5,085			
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	231	966003810	Rozebrání oplocení s příčnický a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	10,000	160,00	1 600,00
35	013	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	1,225	1 800,00	2 205,00
			10*0,35*0,35	1,225			
997			Doprava sutí a vybouraných hmot				
30	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,935	40,00	197,40
32	013	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,935	68,00	335,58
31	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,025	68,00	5 033,70
48	013	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,935	380,00	1 875,30
998			Přesun hmot				
34	011	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	12,962	380,00	4 925,56
PSV			Práce a dodávky PSV				
783			Dokončovací práce - nátěry				
47	783	783203020	Provedení napouštěcího dvojnásobného nátěru tesařských konstrukcí nezabudovaných do konstrukce	m2	16,800	320,00	5 376,00
			8,4*2	16,800			
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
VRN6			Územní vlivy				
45	000	065002000	Mimostaveništní doprava - opravy chodníku před IC	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
44	000	065103000	Mimostaveništní doprava - oplocení	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00

Celkem

95 719,54

Uchazeč vyplní červeně podbarvené buňky