Oprava izolace na balkonu HB ND

Pro ochranu výzdob historické budovy byla zjištěna porucha izolací na balkonu ND. , že dochází k dotaci vlhkosti do stropní konstrukce a následné místní degradaci výzdob. Na základě místního šetření bylo stanoveno, že příčinou zatékání do stropní konstrukce je porušená hydroizolace v části balkonu a tuto hydroizolaci je nutné opravit. Protože se jedná o část balkonu, kde se nachází jedna z vpustí, tak dojde i k novému napojení hydroizolace na tuto vpusť. Postup opravy na shodný s předchozími realizacemi u akce "Oprava terasy a balkonu HB ND" a realizační firma může bez prodlev začít s realizací, což zamezí dalším škodám.

		ks/m2/KPL	kč	celkem
1	Bourácí práce , čištění dlažby	17	1 600,00 Kč	27 200,00 Kč
2	Demontáž izolace	17	100,00 Kč	1 700,00 Kč
3	Vyspravení spádového betonu a soklů pod izolaci	17	500,00 Kč	8 500,00 Kč
4	Izolace - propojení k stávající izolaci + dopojení stávající vpusti	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
5	Zátopová zkouška do úrovni spoje s asfaltovou izolací	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
6	Provedení drenážních vrstev	17	300,00 Kč	5 100,00 Kč
7	Oprava omítky na soklem	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
8	Betonáž potěr - spádová vrstva	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
9	Natíraná izolace	17	350,00 Kč	5 950,00 Kč
10	Montáž dlažby a soklů	17	1 000,00 Kč	17 000,00 Kč
11	Oprava poškozených dlaždic - doplnění	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
12	Demontáž a zpětná montáž Cu soklového plechu	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
13	Přístupová cesta , zakrývaní , průběžný úklid	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
14	Opatření zamezující zatečení stropní konstrukci	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
15	Uklid	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
16	Doprava	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
17	Přesun hmot	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
18	Likvidace odpadů, přesuny	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
19	VRN, koordinace	1	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč

230 450,00 Kč