Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.
Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:		**ZŠ Dobrovského Lanškroun**
Objekt:		**Sauna u objektu bazénu ZŠ Dobrovského**
Rozpočet:	**01**	**Úprava venkovního prostoru sauny objektu bazénu ZŠ Dobrovského**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **POKR-LU s.r.o.** IČO: **26014653**
Albrechtická 391 DIČ: **CZ26014653**
563 01 Lanškroun

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			103 704,96
PSV			176 549,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 641,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**285 895,67**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**285 895,67** CZK
Základní DPH	**21** %	**60 038,09** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **345 933,76 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____
Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: ZŠ Dobrovského Lanškroun
Popis objektu: Sauna u objektu bazénu ZŠ Dobrovského
Popis rozpočtu: 01 - Úprava venkovního prostoru sauny objektu bazénu ZŠ Dobrovského

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 573,68	1,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 369,30	2,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			64 637,40	22,6
5	Komunikace	HSV			9 889,25	3,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 000,00	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 750,40	1,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 459,31	3,3
711	Izolace proti vodě	PSV			83,97	0,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 191,96	1,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			33 046,73	11,6
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			66 106,60	23,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			70 152,75	24,5
783	Nátěry	PSV			2 967,70	1,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 025,62	1,1
VN	Vedlejší náklady	VN			5 641,00	2,0
Cena celkem					285 895,67	100,0

Položkový rozpočet

S:		ZŠ Dobrovského Lanškroun
O:		Sauna u objektu bazénu ZŠ Dobrovského
R:	01	Úprava venkovního prostoru sauny objektu bazénu ZŠ Dobrovského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**4 573,68**
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic, na sucho	m2	5,84000	99,50	581,08
		s přemístěním hmot na skládku do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
		(4,4+6,28)*0,5+1*0,5		5,84000		
2	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	2,10000	550,00	1 155,00
		vč. kameniva těženého na povrchu				
		s přemístěním na skládku na vzdálenost 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
		14*0,15		2,10000		
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,00000	520,00	2 080,00
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4, do 1000 m	m3	2,10000	156,00	327,60
		přesun podkladu z kameniva drceného				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,10000		2,10000		
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,70000	190,00	133,00
6	181006111R00	Rozprostření zemin v rovině/sklonu 1:5, do tl. 100 mm	m2	33,00000	9,00	297,00
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**6 369,30**
7	275313621R00	Základové patky z betonu prostého C 20/25	m3	0,63000	4 300,00	2 709,00
		0,3*0,3*1,0*7		0,63000		
8	275351215R00	Bednění základových patek, zřízení	m2	3,15000	952,00	2 998,80
9	275351216R00	Bednění základových patek, odstranění	m2	3,15000	210,00	661,50
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**64 637,40**
10	327111111R00	Osazení svahových tvárnic, hmotnosti do 30 kg	m2	2,60000	659,00	1 713,40
11	327111211R00	Zasypání svahových tvárnic se zhutněním	m3	0,75000	1 280,00	960,00
12	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	0,70000	1 440,00	1 008,00
		řezání stupňů				
13	338920024R00-R1	Osazení beton. stupňů do dl. 1200 mm - bet. podklad schod. stupňů	m	12,00000	2 400,00	28 800,00
		V položce jsou zakalkulovány náklady na vytýčení a rozměření trasy, dodávku a uložení betonu				
14	434121425R-R001	Osazení želbet. stupňů	m	12,00000	1 133,00	13 596,00
		osazení betonových prvků a zajištění v požadované poloze				
15	43-R01	Betonový schodišťový blok 120x35x15 cm	ks	10,00000	1 856,00	18 560,00
		betonové stupně do bet. lože				
		ŽB prefa 350x150mm, barva přírodní a tryskaný povrch				
Díl: 5		**Komunikace**				**9 889,25**
16	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm po zhutnění štěrkodrť frakce 0-32 mm	m2	3,90000	300,00	1 170,00
17	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm po zhutnění štěrkodrť frakce 0-32 mm	m2	14,95000	275,00	4 111,25
18	596811111RV2	Kladení dlažby komunikací pro pěší, z dlažby betonové, lože z kameniva těženého do tl. 30 mm včetně dlažby betonové vymývané 400 x 400 x 50 mm	m2	5,76000	800,00	4 608,00
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**2 000,00**
19	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	10,00000	200,00	2 000,00
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**3 750,40**
20	96203-R001	Rozebírání konstrukce ze svahovacích tvárnic	m3	2,34400	1 600,00	3 750,40
		tvárnice pro další použití				
		(4,5+1,36)*0,8*0,5		2,34400		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**9 459,31**
21	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	15,76551	600,00	9 459,31

Položkový rozpočet

S:		ZŠ Dobrovského Lanškroun
O:		Sauna u objektu bazénu ZŠ Dobrovského
R:	01	Úprava venkovního prostoru sauny objektu bazénu ZŠ Dobrovského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**83,97**
22	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asf. pásu	m2	0,15000	550,00	82,50
		odháňka vody				
23	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m	t	0,00084	1 750,00	1,47
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**4 191,96**
24	721242110RT1	Lapač střešních splavenin zápachová klapka, koš na listí, DN 110/125	kus	1,00000	4 100,00	4 100,00
		dodávka, montáž				
		vč. dopojení a úpravy stáv. kanalizace				
25	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m	t	0,07663	1 200,00	91,96
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**33 046,73**
26	764454203R00	Odpadní trouby kruhové z Pz plechu, průměr 100 mm	m	2,20000	700,00	1 540,00
		FeZn plech tloušťka min. 0.5mm				
		viz D.1.1.VK				
		K.6				
27	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruhových rovných, rš 330 mm, šikmá střecha sklon do 30°	m	6,50000	60,00	390,00
28	764454802R00	Demontáž odpadních kruhových trub, průměr 120 mm	m	2,20000	60,00	132,00
29	7643222-R1	Krycí lišta atiky střechy - boční, r.š 500mm	m	6,00000	690,00	4 140,00
		viz D.1.1.VK				
		K.2				
		dodávka, montáž				
		vč. veškerého kotvícího a spojovacího materiálu a doplňků				
30	76432322-R2	Krycí lišta u stávající střechy, r.š 250mm	m	6,00000	700,00	4 200,00
		viz D.1.1.VK				
		K.3				
		dodávka, montáž				
		vč. veškerého kotvícího a spojovacího materiálu a doplňků				
31	76432322-R3	Krycí lišta atiky střechy - čelní, r.š 400mm	m	1,70000	690,00	1 173,00
		viz D.1.1.VK				
		K.4				
		dodávka, montáž				
		vč. veškerého kotvícího a spojovacího materiálu a doplňků				
32	76432322-R4	Okapový žlab, r.š. 500mm	m	2,30000	780,00	1 794,00
		viz D.1.1.VK				
		K.5				
		dodávka, montáž				
		vč. veškerého kotvícího a spojovacího materiálu a doplňků				
33	76432322-R5	Nástřešní odháňka vody, r.š 150mm	m	0,50000	590,00	295,00
		viz D.1.1.VK				
		K.7				
		dodávka, montáž				
		vč. veškerého kotvícího a spojovacího materiálu a doplňků				

Položkový rozpočet

S:		ZŠ Dobrovského Lanškroun
O:		Sauna u objektu bazénu ZŠ Dobrovského
R:	01	Úprava venkovního prostoru sauny objektu bazénu ZŠ Dobrovského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	764895100R00-R0	Krytina z trapézového Pz plechu s povrchovou úpravou	m2	9,51000	2 000,00	19 020,00
		dodávka, vč. montáže a veškerého spojovacího a kotvícího materiálu a doplňků				
		viz D.1.1.VK				
		K.1				
		materiál - ocelový pozinkovaný plech tl.min. 0.7mm s oboustranným lakem, vnější povrch je opatřen polyesterovým lakem tl. 35 µm s matným povrchem				
		Součástí dodávky střešní krytiny jsou veškeré spojovací a kotevní prvky, doplňky a související prvky a konstrukce v soupisu a výkresu střechy.				
		-čistý rozměr plochu střešní krytiny - 1.64x5.8m				
		-těsnící pásy				
		Položka obsahuje dodávku a montáž na dřevěné latě nebo bednění včetně předepsaných spojovacích prostředků s antikorozním provedením.				
		Veškeré doplňky budou ve stejné barevnosti a se stejnou povrchovou úpravou.				
35	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	0,12091	3 000,00	362,73
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**66 106,60**
36	762114110RU3	Montáž konstrukce z řeziva hraněného, plochy do 120 cm2, ocelové spojky včetně dodávky hranolů KVH 60 x 150 mm	m	5,80000	325,00	1 885,00
		dřevěný hranol kotvený k ocelovým rámům				
37	766421213R00	Obložení podhledů jednoduchých palubkami z dřeva, šířky do 100 mm	m2	13,70000	410,00	5 617,00
		vč. kotevního materiálu - nerez				
38	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	18,00000	156,00	2 808,00
39	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	3,78000	355,00	1 341,90
		0,6*6,3		3,78000		
40	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	3,78000	53,00	200,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 3,78000		3,78000		
41	766441111R00	Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt	m2	14,95000	1 300,00	19 435,00
		včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem.				
		vč. dodávky plastových terčů				
42	605152001R	Hranolek stavební do 100 x 100 mm, 1 - 4 m	m3	0,26000	11 200,00	2 912,00
		podkladový rošt pro obložení podhledů, spád střechy				
		podkladní rošt terasy				
43	61189997R	Palubka podlahová	m2	17,19250	1 600,00	27 508,00
		tl.25mm, rýhované, materiál exot 110kg/m3 - massaranduba, bangkirai apod, práce, kotevní a spojovací materiál, vazničky ze stejného mat á 0.5m				
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 14,95000*1,15		17,19250		
44	611916871R-R1	Palubka obkladová	m2	15,75500	235,00	3 702,43
		rhombus 19x90mm				
		13,7*1,15		15,75500		
45	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	0,49781	1 400,00	696,93
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**70 152,75**

Položkový rozpočet

S:		ZŠ Dobrovského Lanškroun
O:		Sauna u objektu bazénu ZŠ Dobrovského
R:	01	Úprava venkovního prostoru sauny objektu bazénu ZŠ Dobrovského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	338171111R00	Osazení sloupků plotových ocelových, výšky do 2 m, do patek, zalití maltou cementovou	kus	4,00000	320,00	1 280,00
		vč. osazení šikmé vzpěry				
		vč. kotevního a spojovacího materiálu				
		použity původní očištěné sloupky				
47	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2složž	kus	36,00000	190,00	6 840,00
		kotvení patek				
48	762526110RT2	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 650 mm včetně dodávky řeziva, polštáře 80 x 50 mm	m2	34,50000	850,00	29 325,00
		rošt pod terasou				
		materiál exot 110kg/m3 - massaranduba, bangkirai apod, práce, kotevní a spojovací materiál				
		vzdálenost 0,5m				
		30*1,15		34,50000		
49	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	6,00000	350,00	2 100,00
		využití demontovaných dílců				
50	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	8,70000	205,00	1 783,50
		vč. brány				
51	767995104R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	188,77000	100,00	18 877,00
		vč. veškerého spojovacího a kotvícího materiálu a doplňků				
52	767-R001	Úprava stávajících plotových dílců pro montáž do nové pozice	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
53	13222706R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 20 x 8 mm	t	0,00400	32 100,00	128,40
		kotevní deska P8-200x200 - sloupek				
		kotevní deska P8-600x200mm - vodorovný nosník				
54	14587272R-R1	Profil dutý čtvercový svařovaný 60 x 60 x 5 mm	t	0,08751	33 900,00	2 966,59
		8,13 kg / m : 2,34*8,13*1,15*4/1000		0,08751		
55	14587779R-R1	Profil dutý obdélníkový svařovaný 80 x 60 x 5,0 mm	t	0,09727	34 500,00	3 355,82
		9,44 kg / m : 2,24*9,44*4*1,15/1000		0,09727		
56	767-R002	Plotová vzpěra	kpl	1,00000	750,00	750,00
		dodávka nové plotové vzpěry				
57	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	0,34084	2 190,00	746,44
Díl: 783		**Nátěry**				**2 967,70**
58	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	6,50000	211,00	1 371,50
59	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	13,70000	26,00	356,20
		2x olej a 2x broušení				
60	783-R001	Oprava původních plotových sloupků - očištění, 2x nátěr	kpl	4,00000	310,00	1 240,00
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**3 025,62**
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,87000	382,00	1 478,34
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,87000	34,00	131,58
63	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,38000	3 265,00	1 240,70
64	979990401R00	Poplatek za odběr odpadů spalitelných, kategorie "O" dřevo	t	0,07000	2 500,00	175,00
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**5 641,00**
65	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00
66	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	2 841,00	2 841,00
		Ruční přesun materiálu v areálu stavby				

Položkový rozpočet

S:		ZŠ Dobrovského Lanškroun
O:		Sauna u objektu bazénu ZŠ Dobrovského
R:	01	Úprava venkovního prostoru sauny objektu bazénu ZŠ Dobrovského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

	Celkem	**285 895,67**

Poznámky uchazeče k zadání

Termín realizace, součinnost a platební podmínky:
•Zahájení prací: Práce budou zahájeny po podpisu Smlouvy o dílo a předání pracoviště.
•Vliv počasí na realizaci: Vzhledem k tomu, že se jedná o venkovní práce, je termín realizace závislý na příznivých klimatických podmínkách (absence celodenních mrazů, trvalého deště nebo sněhové pokrývky).
•Harmonogram a fakturace:
S ohledem na rozpočtový harmonogram zadavatele bude dílo vyfakturováno nejpozději do 10. 12. 2026.
Pokud klimatické podmínky v průběhu listopadu/prosince neumožní dokončení prací v požadované kvalitě a v souladu s technologickými postupy, budou práce přerušeny a dokončeny v nejbližším možném termínu (při příznivém počasí v průběhu ledna/února 2027, nejpozději však na jaře 2027).
•Detailní specifikace postupného předání a podrobné podmínky přerušení z důvodu počasí budou zakotveny ve Smlouvě o dílo.
Důležitá doporučení k realizaci – uvést ve smlouvě:
1.Právní ošetření ve Smlouvě o dílo:
Do samotné smlouvy, prosím o zapsaní, že k 10. 12. 2026 proběhne předání rozpracovaného díla (nebo protokolu o stavu rozpracovanosti) a vystavení faktury, přičemž konečný předávací protokol na kompletní dílo se podepíše až po jarním dokončení.
2.Klimatické limity:
Ve smlouvě o dílo také, prosím, o specifikaci technologických limitů a to následovně:
Práce nelze provádět při teplotách pod +5 °C, za deště a při sněhové pokrývce.
Abychom mohli v případě nepříznivého počasí práce přerušit.