

INTECON® spol. s r. o.

Stará 2569/96

400 11 Ústí nad Labem

SŽDC, s.o.

K Můstku 2

400 01 Ústí nad Labem

Vaše značka

Naše značka

e_17_219

Vyřizuje/linka

Ústí n. L., dne

6.10.2017

Věc: Nabídka N17/109 - „Výtah pro Administrativní budovu K Můstku 1451/2“

Vážený pane

podle Vašeho zadání z 26.9.2017 Vám předkládáme nabídku na zhotovení PD pro provádění stavby na akci:

„Výtah pro Administrativní budovu K Můstku 1451/2“

I. Účel a rozsah akce

Účelem akce je vybudování nového výtahu v administrativní budově SON UL, K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem. Ve stávající budově je již hotová výtahová šachta, která je v každém patře ukončena vstupním otvorem pro dveře v jednotlivých patrech budovy. Strojovna výtahu bude umístěna vzhledem k záplavové oblasti v 5.NP. Součástí PD bude i statický výpočet a detaily vybudování výtahu. Nový výtah nebude sloužit jako evakuační. Součástí návrhu bude i návrh napojení na stávající kamerový a zabezpečovací systém objektu a systém ovládání s užitím IN-karet SŽDC. Vzhledem k riziku zatopení objektu do úrovně stropu 1.NP bude součástí projektu i návrh opatření k minimalizaci poškození konstrukce výtahu v případě vyhlášení povodňových rizik.

Podkladem pro zpracování nabídky je:

- dokumentace pro provádění stavby akce „Stavební úpravy AB K Můstku obj.1451“ zpracovaná firmou Intecon v 09/2010

V rámci zpracování akce bude též provedena projektantem osobní prohlídka a kontrola stávajícího stavu.

Položkový rozpočet a výkaz výměr bude zpracován v cenové soustavě ÚRS, v cenové úrovni II/2016 nebo I/2017.

II. Předmět plnění

Předmětem díla bude:

- 2.1 Vypracování PD pro provádění stavby vyhl. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č.6 a dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
Předpokládaná skladba :

2.1.1 C. Situační výkresy

2.1.2 D. Dokumentace objektů

2.1.2.1 Dokumentace stavebních objektů

SO 01 Strojní část – výtah

Technická zpráva
Výkresy
Výkaz výměr
Rozpočet

SO 02 Elektro – výtah

Technická zpráva
Výkresy
Výkaz výměr
Rozpočet

SO 03 Ovládání a zabezpečení - slaboproud

Technická zpráva
Výkresy
Výkaz výměr
Rozpočet

SO 04 Stavební práce - výtah

Technická zpráva
Výkresy
Výkaz výměr
Rozpočet

- 2.2 Dokumentace dle bodu 2.1 bude předána v 6-ti tištěných vyhotoveních a 2x na CD-ROM.

III. Termíny plnění

- 3.1 PD pro provádění stavby do 12 týdnů od potvrzení nabídky nebo objednání a zajištění podkladů dle bodu V.

IV. Cena

4.1 Zhotovení PD pro provádění stavby :

Cena za bod 2.1	██████████
Cena za bod 2.2 (kompletace)	██████████
Doprava	██████████

Celkem za zpracování dokumentace..... 189.100,- Kč
+ DPH dle platných předpisů

V. Spolupůsobení Objednatele

- 5.1 Zajistit součinnost odpovědných osob objednatele a vstup do požadovaných prostor při získávání dalších nezbytných podkladů pro provádění služeb zhotovitele po vznesení ústního požadavku nebo nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení písemného požadavku.
- 5.2 Předání platné požární zprávy včetně kolaudačního rozhodnutí stávajícího dotčeného objektu a stávajícího platného protokolu vnějších vlivů nejpozději v den objednání.

S pozdravem

Ing. Tomáš Jelínek
jednatel

Ing. Václav Formánek
jednatel