





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Vícepráce č. 1 Kompletní výměna vaty	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava střechy na ulici Patrice Lumumby, Ostrava - Zábřeh, č. p. 2444	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky
Z Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka
R HSV celkem	5 961,82	Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem	64 184,05	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	70 145,87	Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)
RN II. a III. hlavy	70 145,87	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	70 145,87	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Martin Turčina Datum : 7.10.2016 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis : 
	 735 64 Havířov-Pr. Suchá, Budovatelů 771/1 DIČ: CZ25886550	 MĚSTO OSTRAVA úřad bytových a stavebních úprav ul. Horní 3 700 30 Ostrava-Hrabovka
Základ pro DPH	21,0 % činí :	70 145,87
DPH	21,0 % činí :	14 730,63
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0,00
DPH	0,0 % činí :	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM		84 876,51

Poznámka :

INTOZA s.r.o. ®
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Stavba :	Oprava střechy na ulici Patrice Lumumby, Ostrava - Zábřeh, č. p. 2444
Objekt :	Vícepráce č. 1 Kompletní výměna vaty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	1 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00
712 Živičné krytiny	0,00	2 743,80	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	57 843,05	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	3 597,20	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	5 961,82	64 184,05	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	70 145,87	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	70 145,87	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	70 145,87	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	70 145,87	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	70 145,87	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	70 145,87	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	70 145,87	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	70 145,87	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava střechy na ulici Patrice Lumumby, Ostrava - Zábřeh, č. p. 2444
Objekt :	Vícepráce č. 1 Kompletní výměna vaty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	713100827T00	Odstranění tepelné izolace z desek tl. do 200 mm 384,5876*0,8=307,67	m2	307,67	5,50	1 692,19
2	R	Sondy pro prověření stavu vlhkosti tepelné izolace	HZS	2,00	150,00	300,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				1 992,19
Díl: 712		Živičné krytiny				
3	R	Povlaková krytina střech přitavením - oprava 8 sond	HZS	4,00	180,00	720,00
4	628522501r	Pás modifikovaný ELASTEK pro opravu sond	m2	4,00	119,79	479,16
5	712341559RT1	Povlaková krytina střech přitavením - pás podél dilatace 15,64*0,5	m2	7,82	47,41	370,75
6	628522501r	Pás modifikovaný ELASTEK 7,82*1,15	m2	8,99	119,79	1 077,27
7	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny	%	26,47	3,65	96,62
Celkem za		712 Živičné krytiny				2 743,80
Díl: 713		Izolace tepelné				
8	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně 384,5876*0,8=307,67 m2	m2	307,67	15,00	4 615,05
9	28375971R	Polystyren EPS 200 S 384,5876-48=336,5876 m2 336,5876*0,1*1,05=32,305 m3	m3	35,34	1 745,00	61 671,26
10	28375971R	Polystyren EPS 100 S tl. 40 mm m2*0,04*1,05=	48 m3	2,02	1 345,00	2 711,52
11	63151470R	Deska izolační, minerální vata tl. 100 mm Odpočet ze Smluvního rozpočtu	m2	-88,46	206,00	-18 221,76
12	63151470R	Deska izolační, minerální vata tl. 60 mm	m2	48,00	123,60	5 932,80
13	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	567,09	2,00	1 134,18
Celkem za		713 Izolace tepelné				57 843,05
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
14	762330110RAB	Výměna ztrouchnivé fošny pod dilataci k stf. Veolie	m	15,64	230,00	3 597,20
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				3 597,20
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
15	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vod. dopravu	t	1,846	116,00	214,14
16	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za první podlaží	t	1,846	246,50	455,04
17	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,846	145,50	268,59
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,846	172,00	317,51
19	979081121R00	Příplatek za každý další 1 km	t	7,38	15,10	111,50
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybour.hmot do 10 m	t	1,846	210,00	387,66
21	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	1,846	1 200,00	2 215,20
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 969,64

Rekapitulace méněprací





VZ 69.19 – Oprava střechy P.Lumumby č.pop. 2717 a č.pop. 2444, Ostrava-Zábřeh

č.pop	celkem Kč bez DPH	21 % DPH	celkem Kč včetně DPH
2444	-19 530,00	-4 101,30	-23 631,30
2717	-56 250,02	-11 812,50	-68 062,52
CELKEM	-75 780,02	-15 913,80	-91 693,82

Zpracovala: Janulíková
v Ostravě: 11.10.2016



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Měněpráce č. 1 Neprovedené práce	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : Oprava střechy na ulici Patrice Lumumby, Ostrava - Zábřeh, č. p. 2444	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	-19 530,00	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-19 530,00	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II. a III. hlavy	-19 530,00	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	-19 530,00	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Martin Turčina Datum : 7.10.2016 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis: 	
	 735 64 Havířov-Pr. Suchá, Budovatelů 771/1 DIČ: CZ25888550		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	-19 530,00	
DPH	21,0 % činí :	-4 101,30	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0,00	
DPH	0,0 % činí :	0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-23 631,30	

Poznámka :

INTO
Varšavská
709 00 Ostrava
IČ: 25873261

Stavba :	Oprava střechy na ulici Patrice Lumumby, Ostrava - Zábřeh, č. p. 2444
Objekt :	Měněpráce č. 1 Nprovedené práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	-19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-19 530,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-19 530,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-19 530,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-19 530,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-19 530,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-19 530,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-19 530,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-19 530,00	0,00
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava střechy na ulici Patrice Lumumby, Ostrava - Zábřeh, č. p. 2444
Objekt :	Měněpráce č. 1 Neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
3	946941102	Montáž sestavy pojízdného lešení	sada	-1,00	906,00	-906,00
4	946941192	Nájemné sestavy pojízdného lešení	den	-30,00	597,00	-17 910,00
5	946941802	Demontáž sestavy pojízdného lešení	sada	-1,00	714,00	-714,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				-19 530,00

Stavba :	Oprava střechy na ulici Patrice Lumumby, Ostrava - Zábřeh, č. p. 2717
Objekt :	Měněpráce č. 1 Neprovedené práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	-19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 Živičné krytiny	0,00	-19 244,44	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	-17 475,58	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-19 530,00	-36 720,02	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-56 250,02	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-56 250,02	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-56 250,02	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-56 250,02	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-56 250,02	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-56 250,02	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-56 250,02	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-56 250,02	0,00
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava střechy na ulici Patrice Lumumby, Ostrava - Zábřeh, č. p. 2717
Objekt :	Měněpráce č. 1 Neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	946941102	Montáž sestavy pojízdného lešení	sada	-1,00	906,00	-906,00
7	946941192	Nájemné sestavy pojízdného lešené	den	-30,00	597,00	-17 910,00
8	946941802	Demontáž sestavy pojízdného lešené	sada	-1,00	714,00	-714,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				-19 530,00
Díl: 712		Živičné krytiny				
21	712997001	Přilepení polystyrenových klínů	m	-72,21	32,50	-2 346,83
22	7120001	Oprava stáv. PVC hydroizolace 20 % plochy	m2	-428,32	32,00	-13 706,34
24	63140252R	Klín atikový	ks	-79,43	32,80	-2 605,34
25	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny	%	-160,53	3,65	-585,94
	Celkem za	712 Živičné krytiny				-19 244,44
Díl: 713		Izolace tepelné				
28	7130001	Vyrovnání střešního pláště EPS	m2	-428,32	40,00	-17 132,92
30	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-171,33	2,00	-342,66
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-17 475,58

