



Firma: PORR a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 15-2-025 - Světlá nad Sázavou - Panuškova

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: 3 776 328,05
OC+DPH: 4 569 356,94

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 002	Všeobecné konstrukce a práce Světlá nad Sázavou	278 402,00	58 464,42	336 866,42
SO 121	Místní komunikace	501 209,59	105 254,01	606 463,60
SO 122.1	Chodníky	1 528 060,51	320 892,71	1 848 953,22
SO 122.2	Chodníky - část vjezdů	65 819,12	13 822,02	79 641,14
SO 401	Vefejné osvětlení	1 371 539,92	288 023,38	1 659 563,30
SO 921	Úpravy na pozemku 915/5	31 296,91	6 572,35	37 869,26



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15-2-025 Světla nad Sázavou - Panušková
Rožpočet: SO 002 Všeobecné konstrukce a práce Světla nad Sázavou

SO 002 278 402,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				264 002,00
1	01211	R	POJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO DÍLA Pojištění díla požadované obchodními podmínkami objednatele T=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B] zahrnuje veškeré poplatky za pojištění související s výstavbou	KPL	1,000	1,00	1,00
2	01250		POJIŠTĚNÍ PRAC ZHOTOV A OBJEDNATELE Pojištění zhotovitele požadované obchodními podmínkami objednatele T=1.000 [A] zahrnuje veškeré poplatky za pojištění související s výstavbou	KPL	1,000	1,00	1,00
3	02610	R	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Rozsah dle TP T=1.000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
4	02910	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Označení a vytyčení stávajících inženýrských sítí T=1.000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	60 000,00	60 000,00
5	02911	R1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení lamp, hran apod. T=1.000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00
6	02911	R2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Skutečné provedení ke kolaudaci vč. zaměření nových IS a optrubky před zasypáním Objednateli bude odevzdáno ve třech vyhotoveních v papírové podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě na CD T=1.000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
7	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘÍJÍZDNÍHO MĚŘENÍ V DIGIT FORMĚ 3 vyhotovení v papírové podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě na CD T=1.000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
8	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Pro zápis do KN Objednateli bude odevzdáno v deseti vyhotoveních v papírové podobě a jedno vyhotovení v elektrické podobě na CD T=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B] položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	KPL	1,000	24 000,00	24 000,00
9	03100	R	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ PROVOZ. DEMONTÁŽ Zahrnuje objednatel povelenné náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení T=1.000 [A] zahrnuje objednatel povelenné náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
1			Zemní práce				14 400,00
10	112014		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM Počet odečten z digit situace S=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B] Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopyaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopyání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	5,000	1 800,00	9 000,00
11	112024		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM Počet odečten z digit situace T=1.000 [A] Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopyaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopyání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	1,000	5 400,00	5 400,00



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15-2-025 Světla nad Sázavou - Panuškova
Rožpočet: SO 121 Místní komunikace

SO 121 501 209,59

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
0 Všeobecné konstrukce a práce							138 141,60	
1	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Sut' ze sypkých vozovkových vrstev (1,9t/m3) Vrstvy pod vozovkou: 101,482*1,9=192,816 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložení odpadu na skládce.	T	192,816	300,00	57 844,80	
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Sut' z živičných vozovkových vrstev (2,4t/m3) Živice z vozovky: 28,19*2,4=67,656 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložení odpadu na skládce.	T	67,656	300,00	20 296,80	
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Výšková úprava povrchových značků IS (v místě komunikací a chodníků) 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	60 000,00	60 000,00	
1 Zemní práce							99 114,72	
4	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Plocha odečtena z digit situace a charakteristických řezů Odebrání vrstev v tl. 0,36m (76,3172+61,162+88,407+1,209+54,8)*0,36=101,482 [A] Celkem: A=101,482 [B] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	101,482	660,00	66 978,12	
5	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Plocha odečtena z digit situace Frézování v tl. 0,1m Vozovka: (76,3172+61,162+88,407+1,209+54,8)*0,1=28,190 [A] Celkem: A=28,190 [B] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	28,190	1 140,00	32 136,60	
5 Komunikace							257 595,67	
6	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Odečteno z digit situace a char. řezů. Frakce kameniva ŠDA 0/63 (76,3172+61,162+88,407+1,209+54,8)*1,01=284,714 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	284,714	108,00	30 749,11	
7	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Plocha odečtena z digit situace a char. řezů Frakce kameniva ŠDB 0/63 (76,3172+61,162+88,407+1,209+54,8)*1,03=290,352 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	290,352	144,00	41 810,69	
8	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 Plocha odečtena z digit situace 76,3172+61,162+88,407+1,209+54,8=281,895 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	281,895	21,60	6 088,93	
9	572211		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 Plocha odečten z digit situace 76,3172+61,162+88,407+1,209+54,8=281,895 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	281,895	13,20	3 721,01	
10	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Plocha odečtena z digit situace. 76,3172+61,162+88,407+1,209+54,8=281,895 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	281,895	288,00	81 185,76	
11	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM Plocha odečtena z digit situace 76,3172+61,162+88,407+54,8+1,209=281,895 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	281,895	333,60	94 040,17	
9 Ostatní konstrukce a práce							6 357,60	

12	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	3,360	360,00	1 209,60
		Vodící pás, místo pro přecházení				
		12*0,05*5,6=3,360 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
		- předznačení a reflexní úpravu				
13	917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	13,000	396,00	5 148,00
		Silniční betonový obrubník 250/150/1000, ul. Kamenická				
		13=13,000 [A]				
		Celkem: A=13,000 [B]				
		Položka zahrnuje:				
		dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
		betonové lože i boční betonovou opěrku.				



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15-2-025 Světla nad Sázavou - Panuškova
Rozpočet: SO 122.1 Chodníky

SO 122.1 1 528 060,51

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				25 047,13
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina (2,0t/m ³) $(209,784+82,21635)*2=584,001 [A]$ zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	584,001	6,00	3 504,01
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Suť ze sypkých vozovkových vrstev (1,9t/m ³) $(18,802+14,903)*1,9=64,040 [A]$ zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	64,040	180,00	11 527,20
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Suť z živých vozovkových vrstev (2,4t/m ³) $(6,209+5,907)*2,4=29,078 [A]$ zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	29,078	180,00	5 234,04
4	014102	5	POPLATKY ZA SKLÁDKU Suť z betonových dlaždic a obrubníků (2,0t/m ³) $(1,412+6,109)*2+11,524=26,566 [A]$ zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	26,566	180,00	4 781,88
1			Zemní práce				209 245,39
5	11130		SEJMUTÍ DRNU Plocha odečtena z digit situace Pro chodníky a sjezdy: $313,1147=313,115 [A]$ Pro travnaté plochy: $234,9935=234,994 [B]$ Celkem: $A+B=548,109 [C]$ včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	548,109	31,20	17 101,00
6	113188	1	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM Odstránění sjezdu na pozemek z betonových dlaždic Plocha sjezdu odečtena z digit situace $17,6545*0,08=1,412 [A]$ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,412	1 020,00	1 440,24
7	113188	2	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM Odstránění zámkové dlažby. Plocha odečtena z digit situace $(53,0845+23,2729)*0,08=6,109 [A]$ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	6,109	1 020,00	6 231,18
8	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Odstránění podkladních vrstev pod zevněnou plochou z dlaždic $(17,6545+53,0845+23,2729)*0,2=18,802 [A]$ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	18,802	660,00	12 409,32
9	113438		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM Plocha chodníku odečtena z digit situace. Odstránění živého chodníku vč. podkladních vrstev. $62,094*0,34=21,112 [A]$ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	21,112	840,00	17 734,08
10	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Délka odečtena z digit situace $172=172,000 [A]$ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	172,000	84,00	14 448,00
11	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Frézování BUS zastávky a sjezdu na pozemek Plocha odečtena z digit situace BUS zastávka: $46,986*0,1=4,699 [A]$ Sjezd na pozemek: $12,077*0,1=1,208 [B]$ Celkem: $A+B=5,907 [C]$ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	5,907	1 140,00	6 733,98
12	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM Objem vypočítán z plochy z digit situace a charakteristických řezů $209,7838=209,784 [A]$	M3	209,784	432,00	90 626,69

		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leptost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyťahování a nošení výkoppku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkoppku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
13	17180	<p>ULOŽENÍ ŠYPANINÝ DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Vhodná zemina pro travnaté plochy Plocha odečtena z digit situace a charak. řeží <i>268,44*0,15=40.266 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání šypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	40,266	780,00	31 407,48
14	18230	<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ</p> <p>Plocha odečtena z digit situace <i>268,44*0,15=40.266 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 	M3	40,266	180,00	7 247,88
15	18241	<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM</p> <p>Plocha odečtena z digit situace <i>268,44=268.440 [A]</i></p> <p>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</p>	M2	268,440	14,40	3 865,54
4		Vodorovné konstrukce				7 729,91
16	45152	<p>PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>Doplňení kameniva pro přeskládání dlažby <i>26.293*0,1=2.629 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</p> <p>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	2,629	780,00	2 050,62
17	465923	<p>PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC</p> <p>Plocha odečtena z digit situace</p> <p>Rzebrání a znovu vybudování chodníku kůli pokládky inženýrských sítí a nového obrubníku. <i>26,293=26.293 [A]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem "předlaždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 	M2	26,293	216,00	5 679,29
5		Komunikace				670 874,88
18	56330 1	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</p> <p>Odečteno z digit situace. Vrstvy pod chodníky tl. 150 mm Dlažba tl. 60mm: (907+43,96+9)*0,15=143.994 [A] Celkem: A=143.994 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M3	143,994	780,00	112 315,32
19	56330 2	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</p> <p>Odečteno z digit situace. Vrstvy pod chodníky tl. 200 mm Dlažba tl. 80mm: (125,9836+43,566)*0,2=33.910 [A] Celkem: A=33.910 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M3	33,910	780,00	26 449,80
20	582611	<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>Plocha chodníků odečtena z digit situace</p>	M2	907,000	432,00	391 824,00

		907=907.000 [A] Celkem: A=907.000 [B]				
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro převedené lože v tloušce převedené dokumentací a pro převedanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle převedaného technologického předpisu včetně převedané podkladní vrstvy a převedané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
21	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	125,984	504,00	63 495,94
		Plocha sjezdů odečtena z digit situace 125,9836=125,984 [A]				
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro převedané lože v tloušce převedané dokumentací a pro převedanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle převedaného technologického předpisu včetně převedané podkladní vrstvy a převedané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
22	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,000	540,00	4 860,00
		Plocha pásu u BUS zastávek odečtena z digit situace Nehmatný, barevně kontrastní pás podél nástupní hrany, barva červená 9=9.000 [A]				
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro převedané lože v tloušce převedané dokumentací a pro převedanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle převedaného technologického předpisu včetně převedané podkladní vrstvy a převedané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
23	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	43,960	780,00	34 288,80
		Plocha reliéfní dlažby v chodnících odečtena z digit situace Dlažba pro signální a varovné pásy s výstupky pravidelného tvaru dle TN TZÚS 12.03.04. Barva červená 43,96=43.960 [A]				
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro převedané lože v tloušce převedané dokumentací a pro převedanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle převedaného technologického předpisu včetně převedané podkladní vrstvy a převedané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
24	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	43,566	864,00	37 641,02
		Plocha reliéfní dlažby ve sjezdech odečtena z digit situace Dlažba pro signální a varovné pásy s výstupky pravidelného tvaru dle TN TZÚS 12.03.04. Barva červená 43,5663=43.566 [A]				
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro převedané lože v tloušce převedané dokumentací a pro převedanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle převedaného technologického předpisu včetně převedané podkladní vrstvy a převedané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9		Ostatní konstrukce a práce				615 163,20
25	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	9,000	3 000,00	27 000,00
		B20a - 2 ks P6 - 1 ks I4c - 2 ks I4a - 2 ks 9=9.000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
26	914172	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	216,00	2 160,00
		B28 - 1ks IS22e - 3 ks P2 - 2 ks E2b - 2 ks				

			10=10.000 [A] položka zahrnuje: - opravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
27	914173		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	144,00	1 440,00
			B28 - 1 ks IJ4a - 1 ks P4 - 1 ks IS22e - 3 ks P2 - 2 ks E2b - 2 ks 10=10.000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
28	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	9,000	180,00	1 620,00
			1+1+2+2+2+1=9.000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
29	914931		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	8,000	1 800,00	14 400,00
			8=8.000 [A] položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
30	916511		VODIČI PRAH PRUBEŽNÝ - DOD A MONTÁŽ	M	9,860	1 920,00	18 931,20
			Umělá vodičí linie š.40 cm s drážkami pravidelného tvaru dle TN TZÚS 12.03.06. 9,86=9.860 [A] Celkem: A=9.860 [B] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
31	917223		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	566,000	342,00	193 572,00
			Délka odečtena z digit situace. Betónové obrubníky 1000/250/100 566=566.000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betónové lože i boční betonovou opěrku.				
32	917224 1		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	149,000	396,00	59 004,00
			Délka odečtena z digit situace. Betónové obrubníky 1000/150/150 149=149.000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betónové lože i boční betonovou opěrku.				
33	917224 2		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	471,000	396,00	186 516,00
			Délka odečtena z digit situace. Betónové obrubníky 1000/250/150 vč. přechodových obrubníků 471=471.000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betónové lože i boční betonovou opěrku.				
34	91725		NASTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	38,000	2 700,00	102 600,00
			Zastávkový obrubník betonový 1000/400/330 vč. krajních přechodových bezbariérových obrub Délka odečtena z digit situace 38=38.000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betónové lože i boční betonovou opěrku.				
35	93553		ZLABY Z DILCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	2,000	3 960,00	7 920,00
			Délka odečtena z digit situace 2=2.000 [A] položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě				



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15-2-025 Světla nad Sázavou - Panuškova
Rozpočet: SO 122.2 Chodníky - část vjezdů

SO 122.2 65 819,12

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 071,47
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina (2,0t/m ³) Drny: (23,1289+33,0012)*0,15 ² =16.839 [A] Ornice: (23,1289+33,0012)*0,15 ² =16.839 [B] Celkem: A+B=33,678 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	33,678	6,00	202,07
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zvláště vozovkové vrstvy (2,4t/m ³) 12,0765*0,1 ² ,4=2.898 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2,898	300,00	869,40
1			Zemní práce				4 519,46
3	11130		SEJMUTÍ DRNU Plocha odečtena z digit situace (23,1289+33,0012)*0,15=8.420 [A] Celkem: A=8.420 [B] včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	8,420	31,20	262,70
4	113728		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Frézování sjezdu 12,0765*0,1=1.208 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,208	1 140,00	1 377,12
5	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM (23,1289+33,0012)*0,15=8.420 [A] položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	8,420	342,00	2 879,64
5			Komunikace				26 919,19
6	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Plocha odečtena z digit situace Vozovkové vrstvy pod chodníky tl 150mm Pod chodníky: 3,469=3.469 [A] Celkem: A=3.469 [B] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	3,469	780,00	2 705,82
7	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Plocha odečtena z digit situace Vozovkové vrstvy pod chodníky tl 150mm Pod sjezdy: 3,721=3.721 [A] Celkem: A=3.721 [B] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	3,721	780,00	2 902,38
8	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Sjezdy Plocha odečtena z digit situace (6+2,4+9,58)*0,15=2.697 [A] Celkem: A=2.697 [B] - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	2,697	720,00	1 941,84
9	58261		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Plocha odečtena z digit situace 23,1289=23.129 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	23,129	432,00	9 991,73
10	58262		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Plocha odečtena z digit situace 18,606=18.606 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	18,606	504,00	9 377,42
9			Ostatní konstrukce a práce				33 309,00
11	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	83,500	342,00	28 557,00

			Délka odečtena z digit situace Betonový obrubník 1000/250/100 83,5=83.500 [A] Celkem: A=83.500 [B] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
12	917224 1		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	9,000	396,00	3 564,00
			Délka odečtena z digit situace Betonový obrubník 1000/150/150 9=9.000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
13	917224 2		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	3,000	396,00	1 188,00
			Délka odečtena z digit situace Betonový obrubník 1000/250/150 3=3.000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15-2-025 Světla nad Sázavou - Panuškova
Rozpočet: SO 401 Veřejné osvětlení

SO 401 1 371 539,92

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
0							36 439,58	
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina 2,0t/m3 122738: 27,93=27,930 [A] 132738: 85,538=85,538 [B] Celkem: (A+B)*2=226,936 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	226,936	6,00	1 361,62	
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Sut ze sypkých vozovkových vrstev (1,9 t/m3) k položce 11332 23,1*0,2=4,620 [A] Celkem: A*1,9=8,778 [B] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	8,778	180,00	1 580,04	
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Sut ze živičných vozovkových vrstev (2,4 t/m3) k položce 11313 23,1*0,1=2,310 [A] Celkem: A*2,4=5,544 [B] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	5,544	180,00	997,92	
4	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Světelné technické měření prostoru míst pro přecházení. Měření vč. protokolu prokazujícího splnění normy ČSN EN 13201 o osvětlení pozemních komunikací 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	32 500,00	32 500,00	
1							126 860,97	
5	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Odstránění asfaltového chodníku, vč. odvozu na skládku určenou investorem Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3 Plocha odečtena digitálně ze situace 23,1*0,1=2,310 [A] Celkem: A=2,310 [B] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 01411** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,310	780,00	1 801,80	
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstránění podkladu asfaltového chodníku, vč. odvozu na skládku určenou investorem Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2 Plocha odečtena digitálně ze situace 23,1*0,2=4,620 [A] Celkem: A=4,620 [B] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 01411** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	4,620	260,00	1 201,20	
7	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na skládku určenou investorem Uložení v položce 17120 Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 39*0,7*0,7*1,5=28,665 [A] Celkem: A=28,665 [B] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasných zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jimek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 01411**	M3	28,665	442,00	12 669,93	
8	132738		HLÓUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I. NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM Výkop pro uložení kabelu VO. Výkop uvažován nad rámec konstrukcí vozovky, chodníků a sjezdů Výkop ve vozovce: 43*0,6*0,74=19,092 [A] Výkop ve sjezdech: 61*0,6*0,66=24,156 [B] Výkop v chodníku a terénu: 485*0,4*0,16+75*1*0,15=42,290 [C] Celkem: A+B+C=85,538 [D]	M3	85,538	494,00	42 255,77	

		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leptost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyťahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	113,468	19,50	2 212,63
		<p>uložení výkopu na skládku nebo mezideponii</p> <p>122738: 27,93=27,930 [A] 132738: 85,538=85,538 [B] Celkem: A+B=113,468 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
10	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	85,538	780,00	66 719,64
		<p>Zасыпání kabelu VO vhodnou zeminou</p> <p>Výkop ve vozovce: 43*0,6*0,74=19,092 [A] Výkop ve sjezdech: 61*0,6*0,66=24,156 [B] Výkop v chodníku a terénu: 485*0,4*0,16+75*1*0,15=42,290 [C] Celkem: A+B+C=85,538 [D]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
		2				108 067,05
11	272314	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	28,665	3 770,00	108 067,05
		<p>Beton C25/30 XF3 pro patky stožárů</p> <p>39*1,5*0,7*0,7=28,665 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzě, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzě a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnických čel, kapes, náلتků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzě, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnických prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 				
		4				5 947,50
12	45152	Vodorovné konstrukce	M3	2,250	910,00	2 047,50
		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>Doplnění kameniva pro přeskládání dlažby</p> <p>15*1*0,15=2,250 [A] Celkem: A=2,250 [B]</p>				

		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
13	465923	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC Přeskládání dlažby v šířce 1m a délce 15m v ul. Havlíčkova 15=15.000 [A] Celkem: A=15.000 [B] - pod pojem "předlaždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M2	15,000	260,00	3 900,00
5		Komunikace				18 058,82
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Obnova asfaltového chodníku Plocha odečtena digitálně ze situace 23,1*0,2=4.620 [A] Celkem: A=4.620 [B] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	4,620	845,00	3 903,90
15	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Obnova asfaltového chodníku Plocha odečtena digitálně ze situace 23,1=23.100 [A] Celkem: A=23.100 [B] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	23,100	39,00	900,90
16	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C 1,0 kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace 23,1=23.100 [A] Celkem: A=23.100 [B] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	23,100	16,90	390,39
17	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,5kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace 23,1=23.100 [A] Celkem: A=23.100 [B] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	23,100	14,30	330,33
18	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Obnova asfaltového chodníku Plocha odečtena digitálně ze situace 23,1=23.100 [A] Celkem: A=23.100 [B] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	23,100	312,00	7 207,20
19	58920	VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Obnova asfaltového chodníku Délka odečtena digitálně ze situace 48,2=48.200 [A] Celkem: A=48.200 [B] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	48,200	110,50	5 326,10
7		Přidružená stavební výroba				1 050 819,90
20	702212	KABELOVÁ CHRÁŇIČKÁ ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM Délka odečtena z digit situace 120,2=120.200 [A] 1. Položka obsahuje: - veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	M	120,200	273,00	32 814,60
21	702312 1	ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM VO - Zakrytí červenou výstražnou fólií 649=649.000 [A] 1. Položka obsahuje: - veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	M	649,000	27,30	17 717,70
22	702312 2	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm Optotrubka - Oranžová barva 385=385.000 [A]	M	385,000	27,30	10 510,50

			1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
23	741811		UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 Vč. montáže do země, zalití svorek asfaltem a zapojení 38=38.000 [A]	M	38,000	19,50	741,00
			1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
24	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 649=649.000 [A]	M	649,000	19,50	12 655,50
			1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
25	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 Kabel CYKY J4x16 v ochranné trubce 63/52mm uložen do volného výkopu, včetně proměření a rezervy na smyčky a souběhy. Délka odečtena z digit situace 649*1,2=778.800 [A]	M	778,800	214,50	167 052,60
			1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
26	742H17	R	UKONČENÍ KABELU CYKY VE STOŽÁRU NA SVORKOVNICI Zapojení kabelu VO 38=38.000 [A]	KUS	38,000	156,00	5 928,00
			1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
27	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN 210=210.000 [A] Celkem: A=210.000 [B]	M	210,000	19,50	4 095,00
			1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
28	743121	1	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M Stožár bezpaticový 6m, žárově zinkováno, vrchní nátěr dle požadavku investora. Včetně stožárové výzbroje. 36=36.000 [A]	KUS	36,000	11 700,00	421 200,00
			1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
29	743121	2	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M Stožár bezpaticový 4m, žárově zinkováno, vrchní nátěr dle požadavku investora. Včetně stožárové výzbroje. 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]	KUS	3,000	11 700,00	35 100,00
			1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
30	743312		VÝLOŽNIK PRO MONTÁŽ SVITIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M Výložník 0,5m: 27=27.000 [A] Celkem: A=27.000 [B]	KUS	27,000	3 510,00	94 770,00
			1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
31	743315		VÝLOŽNIK PRO MONTÁŽ SVITIDLA ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ DEKORATIVNÍ Atypický L výložník 0,5x0,5m Čerpáno se souhlasem investora dle skutečných podmínek na stavbě 1=1.000 [A]	KUS	1,000	4 550,00	4 550,00
			1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
32	743553	1	SVITIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W Lampa optika ST1.2 27=27.000 [A] Celkem: A=27.000 [B]	KUS	27,000	4 550,00	122 850,00

		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
33	743554	SVĚTLIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ LED, MIN. IP 44, PRES 45 W Lampa optika A60 11=11.000 [A] Celkem: A=11.000 [B] 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	11,000	3 900,00	42 900,00
34	743554 2	SVĚTLIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ LED, MIN. IP 44, PRES 45 W Lampa optika LV236 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B] 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	4,000	3 900,00	15 600,00
35	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M Demontáž stožáru 10=10.000 [A] 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	10,000	845,00	8 450,00
36	743Z31	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M 10=10.000 [A] 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	10,000	156,00	1 560,00
37	743Z35	DEMONTÁŽ SVĚTLIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M 10=10.000 [A] 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	10,000	455,00	4 550,00
38	74D111	PŘÍPEVNĚNÍ SVĚTLIDLA (BEZ DODAVKY SVĚTLIDLA) NA JEDNODUCHÝ STOŽÁR NEBO BŘEVNO Osazení a kompletace svítidla na stožáru 42=42.000 [A] 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	42,000	585,00	24 570,00
39	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA Revizní zpráva vč. revizního protokolu - 3 ks 7=7.000 [A] 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1,000	19 500,00	19 500,00
40	75L17X R	Reproduktor venkovní - montáž 3=3.000 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	3,000	780,00	2 340,00
41	75L17Y R	Reproduktor venkovní - demontáž 3=3.000 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	3,000	455,00	1 365,00
8						20 020,00
42	87614	Potrubi CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM Chráníčka optotrubky HDPE 40/33 pro budoucí optickou síť, vč. koncovek pro hermetické uzavření 385=385.000 [A]	M	385,000	52,00	20 020,00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

9		Ostatní konstrukce a práce				5 326,10
43	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	48,200	110,50	5 326,10
		Obnova asfaltového chodníku				
		Délka odečtená digitálně ze situace				
		48,2=48.200 [A]				
		Celkem: A=48.200 [B]				
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15-2-025 Světla nad Sázavou - Panušková
Rožpočet: SO 921 Úpravy na pozemku 915/5

SO 921 31 296,91

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				102,02
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za skládku zeminy $5,997 \cdot 2 = 11,994 [A]$ zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	11,994	6,00	71,96
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Oplocení vč. sloupků Položku Cerpat na přímý dotaz TDI $0,167 = 0,167 [A]$ zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	0,167	180,00	30,06
1			Zemní práce				9 850,97
3	11203		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ Odstranění smru. Bez odvozu dřeva. $f=1,000 [A]$ Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	1,000	7 800,00	7 800,00
4	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 20KM Plocha odečtena z digit situace. $19,99 \cdot 0,3 = 5,997 [A]$ položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	5,997	342,00	2 050,97
5			Komunikace				10 903,20
5	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Plocha odečtena z digit situace tl. 0,2m $16,52 \cdot 0,2 = 3,304 [A]$ - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	3,304	780,00	2 577,12
6	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Plocha sjezdu odečtena z digit situace. $16,52 = 16,520 [A]$ - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	16,520	504,00	8 326,08
9			Ostatní konstrukce a práce				10 440,72
7	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Délka odečtena z digit situace $15 = 15,000 [A]$ Celkem: A=15,000 [B] Položka zahrnuje: dodání a pokládání betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	15,000	342,00	5 130,00
8	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA Délka odečtena z digit situace včetně odvozu na skládku $22,75 + 47,01 = 73,760 [A]$ - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.	M	73,760	72,00	5 310,72