Souhrnný rozpočet

Stavba : **2018-0017** **REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU ZČU**

Zhotovitel : SPOLEČNOST - KOLEKTOR ZČU
Slovanská alej 2669/24, 326 00 Plzeň
IČO :
DIČ : CZ06595413

Objednatel :
IČO :
DIČ :

Rekapitulace nákladů podle hlav v 1000 Kč (bez desetinných míst)

		Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby					
Hlava	Náklady na	Stavební část	Technologická část	Celkem	Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %
I.	Projektové a průzkumné práce						
II.	Provozní soubory celkem						
III.	Stavební objekty celkem ZRN	17 924 786		17 924 786	17 924 786		3 764 205
IV.	Stroje, zařízení, náklady						
V.	Umělecká díla						
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN						
VII.	Ostatní náklady						
VIII.	Rezerva						
IX.	Jiné investice						
X.	Náklady z investičních prostředků						
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků						
	Celkem	17 924 786		17 924 786	17 924 786		3 764 205
	Celkem bez DPH	17 924 786 Kč					
	Celkem včetně DPH	21 688 991 Kč					

Za zhotovitele

Za objednatele

Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO01	A01 vnější část	3 843 132	21%	807 058	4 650 190
2	SO01	A02 vnitřní část	1 953 299	21%	410 193	2 363 491
3	SO02	A01 vnější část	5 537 922	21%	1 162 964	6 700 886
4	SO02	A02 vnitřní část	2 229 109	21%	468 113	2 697 222
5	SO03	A01 vnější část	1 327 757	21%	278 829	1 606 586
6	SO03	A02 vnitřní část	1 278 006	21%	268 381	1 546 387
7	SO04	A01zpevněná plocha	1 755 560	21%	368 668	2 124 228
Celkem			**17 924 786**		**3 764 205**	**21 688 991**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**A01 vnější část**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01	**1.etapa A**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2018-0017	**REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU ZČU**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2018-0017
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	3 048 804	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	794 328	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		3 843 132	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 843 132	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 843 132	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	3 843 132 Kč
DPH	21,0	%	807 058 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**4 650 190 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU ZČU**	Rozpočet :	A01
Objekt :	**SO01 1.etapa A**	vnější část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	1 358 568				
2	Základy a zvláštní zakládání	6 114				
3	Svislé a kompletní konstrukce	34 570				
4	Vodorovné konstrukce	80 654				
5	Komunikace	286 050				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	515 581				
8	Trubní vedení	35 032				
91	Doplňující práce na komunikaci	52 975				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	3 478				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	304 853				
96	Bourání konstrukcí	15 253				
97	Prorážení otvorů	13 196				
99	Staveništní přesun hmot	46 863				
711	Izolace proti vodě		759 963			
721	Vnitřní kanalizace		32 391			
767	Konstrukce zámečnické		1 974			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	295 616				
	CELKEM OBJEKT	**3 048 804**	**794 328**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přirážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .**	Rozpočet: A01
Objekt :	**SO01 1.etapa A**	vnější část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	235,00	58,23	13 684,05
2	111251110T00	Drcení ořezaných větví keřů a stromů	m3	4,18	3 907,40	16 336,06
3	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	934,00	75,83	70 825,22
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene do 30 cm	kus	2,00	1 483,27	2 966,54
5	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene do 30cm	kus	3,00	1 141,63	3 424,89
6	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	5,00	474,29	2 371,45
7	113106125T00	Rozebrání zámkových dlažeb tl.60mm	m2	22,00	127,25	2 799,50
8	113106126T00	Rozebrání zámkových dlažeb tl.80mm	m2	143,00	127,25	18 196,75
9	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	53,00	266,06	14 101,18
10	113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těženého	m3	6,60	372,75	2 460,15
11	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	41,07	476,86	19 584,64
12	113153111R00	Odstranění podkladu ze štěrkopísku stabil.cementem	m3	18,59	4 061,64	75 505,89
13	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových	m	47,00	146,53	6 886,91
14	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	13,00	86,12	1 119,56
15	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	23,00	75,83	1 744,09
16	113204120T00	Rozbourání betonových žlabovek v betonovém loži	m	5,00	101,54	507,70
17	114203200T00	Očištění zámkové dlažby od hlíny a písku	m3	12,76	377,89	4 821,88
18	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	140,10	51,41	7 202,54
19	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	951,20	290,49	276 314,09
20	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	951,20	47,56	45 239,07
21	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	648,00	255,78	165 745,44
22	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	648,00	147,81	95 780,88
23	162701104R00	Vodorovné přemístění - dovoz ornice	m3	93,40	356,04	33 254,14
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	173,38	384,31	66 631,98
25	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	173,38	29,56	5 125,14
26	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	173,38	93,83	16 268,32
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	173,38	25,71	4 457,62
28	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	875,30	140,10	122 629,53
29	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	934,00	28,28	26 413,52
30	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 155,00	9,00	10 395,00
31	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	934,00	21,85	20 407,90
32	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	934,00	38,56	36 015,04
33	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3	kus	5,00	1 619,51	8 097,55
34	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	5,00	593,82	2 969,10
35	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	5,00	331,61	1 658,05
36	184501111R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině	m2	5,00	88,94	444,70
37	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	934,00	3,21	2 998,14
38	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	30,00	196,66	5 899,80
39	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	30,00	70,69	2 120,70
40	110 00-0010.R01	Vytýčení stavenště geodetem	hod	10,00	799,47	7 994,70
41	kompletní cena	Nákup ornice	t	168,12	712,07	119 713,21
42	00572400	Směs travní parková I. sídlištní	kg	37,36	152,95	5 714,21
43	02650303	Javor babyka - Acer campestre	kus	1,00	589,97	589,97
44	02655315	Třešeň okrasná	kus	1,00	1 431,86	1 431,86
45	02661075	Smrk ztepilý - Picea abies 'Cupressina'	kus	1,00	706,93	706,93
46	02661076	Smrk pichlavý - Picea pungens 'Carpaten'	kus	2,00	2 249,33	4 498,66
47	53301756	Flexibil	m	5,00	89,97	449,85
48	60510050	Kůl frézovaný, délka 250 cm, průměr 8 cm +příčky	ks	15,00	250,64	3 759,60
49	67390328	Juta	m2	5,00	36,50	182,50
50	67390340	Uvazovací páska	ks	5,00	24,42	122,10
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**1 358 568,28**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .**	Rozpočet: A01	
Objekt :	**SO01 1.etapa A**	vnější část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
51	275320030RA0	Základová patka ŽB z B 20 (C 16/20), vč. bednění	m3	1,20	5 095,05	6 114,06
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**6 114,06**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
52	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu L 50/50/5mm	t	0,03	47 227,38	1 601,01
53	311320010TV1	Zdi nadzákladové ŽB z C 16/20, tl. 15 cm oboustranné bednění a odbednění	m3	1,90	17 351,94	32 968,69
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**34 569,69**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
54	411121131R00	Osaz.stropních panelů š. do 180, dl. do 380 cm	kus	7,00	964,00	6 748,00
55	59269903	Deska betonová krycí vel. 1600x1600x200mm šachet galerií, ozn. D02	kus	3,00	5 783,98	17 351,94
56	59269905	Deska betonová krycí vel. 3100x1400x200mm montážních a únikových šachet, ozn. D01	kus	4,00	14 138,62	56 554,48
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**80 654,42**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
57	564841113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm	m2	3,00	170,95	512,85
58	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	312,60	181,23	56 652,50
59	565145121U00	Podkl obal kam ACP 16, tl60mm nad3m	m2	53,00	449,87	23 843,11
60	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	143,00	431,87	61 757,41
61	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	53,00	14,14	749,42
62	577112113R00	Beton asfaltový ACO 11 modifik., tl. 4 cm	m2	53,00	458,86	24 319,58
63	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	22,00	473,00	10 406,00
64	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	143,00	488,43	69 845,49
65	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic beton. HHB 50/50/5	m2	41,60	912,58	37 963,33
	Celkem za	***5 Komunikace***				**286 049,69**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
66	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15)	m3	61,00	4 498,65	274 417,65
67	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20)	m3	0,60	4 884,25	2 930,55
68	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8 - 12cm	m3	61,00	65,60	4 001,60
69	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	762,00	307,39	234 231,18
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**515 580,98**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
70	871315221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN150 včtně tvarovek a kotvení do stěn	m	11,00	1 083,53	11 918,83
71	894410009TA0	Uliční vpusť betonová vtoková mříž - původní	kus	2,00	11 556,40	23 112,80
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**35 031,63**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
72	916561112T00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou vč. dodávky obrubníku vel.500x150x50mm	m	23,00	341,90	7 863,70
73	916561115T00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně dodávky obrubníku vel. 1000x250x80mm	m	47,00	386,88	18 183,36
74	917712111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. včetně dodávky obrubníku vel. 1000x300x150mm	m	13,00	473,00	6 149,00
75	919723212R00	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	49,00	125,96	6 172,04
76	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	49,00	191,51	9 383,99
77	919735133T00	Řezání cihelného zdiva tl. 10 - 15 cm	m	23,50	179,95	4 228,83
78	11162320	Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A	T	0,05	19 884,04	994,20
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**52 975,12**
Díl:	**93**	**Dokončovací práce inženýrských staveb**				
79	935112211R00	Osazení přík.žlabu do B10 tl.10 cm z tvárnic 80 cm	m	5,00	376,60	1 883,00
80	59227519	Žlab příkopový 33-600 330x590x75 mm	kus	15,91	100,26	1 595,05

Položkový rozpočet

Stavba :	**2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .**	Rozpočet: A01	
Objekt :	**SO01 1.etapa A**	vnější část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	***93 Dokončovací práce inženýrských staveb***				**3 478,05**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
81	953171003R00	Osazování poklopů ocelových do 150 kg	kus	10,00	897,16	8 971,60
82	956901111R00	Osazení schodišťových zábradlí do otvorů	kus	8,00	449,87	3 598,96
83	959 00-9998.01	Vnější informační štítky vel.100/150mm	ks	8,00	385,60	3 084,80
84	55340021	Poklop ocelový lehký 90x90 cm - ozn.Z01 vč.povrchové úpravy	kus	4,00	25 706,59	102 826,36
85	55340021,1	Poklop ocelový lehký 90x90 cm - ozn.Z06 vč.povrchové úpravy	kus	2,00	25 706,59	51 413,18
86	55340058	Poklop ocelový lehký 100x100 cm - ozn.Z04 vč.povrchové úpravy	kus	3,00	32 133,23	96 399,69
87	55340060	Poklop ocelový lehký 120x70 cm - ozn.Z03 vč.povrchové úpravy	kus	1,00	38 558,83	38 558,83
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**304 853,42**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
88	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,20	2 731,79	3 278,15
89	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,40	2 896,46	4 055,04
90	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	1,91	4 150,88	7 919,88
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**15 253,07**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
91	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	10,00	339,33	3 393,30
92	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	6,00	227,50	1 365,00
93	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	3,00	250,64	751,92
94	979094448T00	Vybourání uličních vpustí	ks	2,00	3 843,13	7 686,26
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**13 196,48**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
95	998253010R00	Přesun hmot pro kanály a kolektory montované	t	403,33	116,19	46 862,70
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**46 862,70**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
96	711471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně	m2	762,00	160,67	122 430,54
97	711472051R00	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně	m2	347,00	212,08	73 591,76
98	711482011RZ1	Izolační systém nopovou fólií , svisle včetně dodávky nopové fólie, lišty a doplňků	m2	591,00	269,92	159 522,72
99	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	762,00	37,27	28 399,74
100	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	762,00	37,27	28 399,74
101	711491271R00	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá	m2	347,00	48,84	16 947,48
102	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	347,00	48,84	16 947,48
103	28322020	Fólie tl. 1,5 mm š. 1300 mm	m2	1 330,80	164,52	218 943,22
104	69366013	Textilie netkaná šíře 200 cm/300g/m2	m	2 661,60	28,28	75 270,05
105	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	7 404,53	2,63	19 510,37
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**759 963,10**
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				
106	721211510R00	Vpusť se suchou klapkou a zpětnou klapkou zalití rozpínavým betonem C 16/20	kus	4,00	6 169,58	24 678,32
107	721600847T00	Vybourání dvorní vpusti	kus	4,00	1 927,99	7 711,96
108	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00	619,31	0,84
	Celkem za	***721 Vnitřní kanalizace***				**32 391,12**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
109	767161210R00	Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. do 20 kg	m	10,00	192,80	1 928,00
110	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	19,28	2,39	46,14
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**1 974,14**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
111	979097115U00	Skládkovné - ostatní zeminy	t	304,56	321,33	97 864,26

Položkový rozpočet

Stavba :	**2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .**	Rozpočet: A01
Objekt :	**SO01 1.etapa A**	vnější část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
112	979097119T00	Skládkovné - biologicky rozložitelný odpad	t	2,51	526,98	1 321,93
113	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	160,75	70,69	11 363,52
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 411,27	14,78	35 638,59
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	160,75	228,79	36 778,31
116	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	643,01	22,88	14 711,97
117	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	160,75	250,64	40 290,73
118	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	160,75	358,61	57 647,06
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**295 616,37**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**A02 vnitřní část**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01	**1.etapa A**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2018-0017	**REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU ZČU**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2018-0017
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	865 815	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	232 712	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	854 772	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 953 299	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 953 299	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 953 299	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	1 953 299 Kč
DPH	21,0	%	410 193 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**2 363 492 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU ZČU**	Rozpočet :	A02
Objekt :	**SO01 1.etapa A**	vnitřní část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2	Základy a zvláštní zakládání	56 741				
3	Svislé a kompletní konstrukce	21 257				
61	Upravy povrchů vnitřní	161 074				
64	Výplně otvorů	32 133				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	345 255				
94	Lešení a stavební výtahy	3 933				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	186 913				
96	Bourání konstrukcí	26 666				
97	Prorážení otvorů	11 337				
99	Staveništní přesun hmot	1 836				
730	Ústřední vytápění		24 182			
766	Konstrukce truhlářské		204 362			
784	Malby		4 168			
M21	Elektromontáže				86 138	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				656 810	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				111 824	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	18 671				
	CELKEM OBJEKT	**865 815**	**232 712**	**0**	**854 772**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 098 526	0
Oborová přirážka	0	0,0	1 098 526	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 098 526	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 098 526	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 953 299	0
Provoz investora	0	0,0	1 953 299	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 953 299	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 953 299	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .**	Rozpočet: A02	
Objekt :	**SO01 1.etapa A**	vnitřní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
1	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb	m2	64,54	572,96	36 978,84
2	216904214T00	Očištění povrchu od prachových částic odsátí průmyslovým vysavačem	m2	64,54	196,66	12 692,44
3	229811109T00	Ocelové těsnící pažnice z nerez oceli pro potrubí DN 150mm	ks	1,00	7 069,31	7 069,31
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**56 740,58**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
4	340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	3,08	1 092,53	3 364,99
5	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm	m2	32,00	559,11	17 891,52
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**21 256,51**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
6	611451114T00	Vyspravení povrchu reprofilační maltou do 10mm ve dvou vrstvách	m2	25,63	1 705,84	43 720,68
7	611451116T00	Vyspravení povrchu reprofilační maltou do 30mm ve dvou vrstvách	m2	38,91	2 106,06	81 946,79
8	611451118T00	Potažení betonářské výztuže reprofilační maltou	m2	30,75	331,19	10 184,09
9	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	14,00	408,79	5 723,06
10	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	38,91	501,14	19 499,36
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**161 073,98**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
11	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus	5,00	1 927,99	9 639,95
12	55330303	Zárubeň ocelová H 95 700x1970x95 L povrch komaxit	kus	5,00	4 498,65	22 493,25
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**32 133,20**
Díl:	**93**	**Dokončovací práce inženýrských staveb**				
13	938902124T00	Čištění betonářské výztuže ocel. kartáči	m2	38,91	321,33	12 502,95
14	938902130T00	Zesílení konstrukce lepenými uhlíkovými lamelami	m	33,00	10 083,41	332 752,53
	Celkem za	***93 Dokončovací práce inženýrských staveb***				**345 255,48**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
15	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,00	109,25	3 933,00
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**3 933,00**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
16	959 00-9993.R01	Hasící přístroj sněhový hasební schopnost 55B	ks	6,00	3 855,99	23 135,94
17	959 00-9996.R01	Bezpečnostní tabulky dodávka a montáž	ks	30,00	44,99	1 349,70
18	959 01-1111.00	Požární ucpávka č.1 v požární příčce P.P.0	kompl.	1,00	11 567,96	11 567,96
19	959 01-1112.00	Požární ucpávka č.2 v požární příčce P.P.1	kompl.	1,00	29 562,57	29 562,57
20	959 01-1113.00	Požární ucpávka č.3 v požární příčce P.P.2	kompl.	1,00	24 421,26	24 421,26
21	959 01-1114.00	Požární ucpávka č.4 v požární příčce P.P.7	kompl.	1,00	24 421,26	24 421,26
22	959 01-1115.00	Požární ucpávka č.5 v požární příčce P.P.8	kompl.	1,00	25 706,59	25 706,59
23	959 01-1118.00	Požární ucpávka č.8 v požární příčce P.P.3	kompl.	1,00	15 166,89	15 166,89
24	kompletní cena	Demontáž a zpětná montáž svazku elektroinstalace	kompl.	1,00	1 799,46	1 799,46
25	31186305	Žebřík ocelový v.3700mm - ozn.RK01 vč.povrchové úpravy	kus	3,00	5 398,38	16 195,14
26	31186306	Žebřík ocelový v.4000mm - ozn.RK02 vč.povrchové úpravy	kus	1,00	6 195,29	6 195,29
27	31186333	Žebřík ocelový v.3800mm - ozn.RK05 vč.povrchové úpravy	kus	1,00	7 390,64	7 390,64
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**186 912,70**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
28	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	34,00	118,13	4 016,42
29	967052021R00	Zdrsnění betonové plochy kladivy s odsekáním poškozené vrstvy	m2	64,54	257,07	16 591,30
30	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	5,00	38,56	192,80
31	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,28	359,60	2 617,89

Položkový rozpočet

Stavba :	**2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .**	Rozpočet: A02
Objekt :	**SO01 1.etapa A**	vnitřní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	kompletní cena	Odstranění požárních ucpávek	kompl.	1,00	3 247,51	3 247,51
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**26 665,92**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
33	971042341R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.30cm jádrové vrtání	kus	1,00	1 542,40	1 542,40
34	974082821R00	Vysekání rýh pro lamely podhled beton. 3x3 cm	m	33,00	244,21	8 058,93
35	976076115T00	Vybourání kovových klapek	ks	10,00	173,52	1 735,20
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**11 336,53**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
36	998253010R00	Přesun hmot pro kanály a kolektory montované	t	11,96	153,49	1 836,02
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**1 836,02**
Díl:	**730**	**Ústřední vytápění**				
37	ozn. RK10	Výměna potrubí odbočky vytápění pro knihovnu délky celkem 10m, včetně kolen 6ks	kompl.	1,00	24 181,53	24 181,53
	Celkem za	***730 Ústřední vytápění***				**24 181,53**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
38	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00	514,13	2 570,65
39	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	5,00	154,24	771,20
40	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	5,00	192,80	964,00
41	54914620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	5,00	771,20	3 856,00
42	54917030	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.11 stříbrná	kus	5,00	2 570,66	12 853,30
43	55340485	Protipožární dveře ocelové do typové zárubně povrch komaxit, EI60DP1-C, vel. 70/197cm	kus	5,00	35 989,22	179 946,10
44	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	2 009,61	1,69	3 401,13
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**204 362,38**
Díl:	**784**	**Malby**				
45	784195422R00	Malba tekutá Primalex Polar, barva, 2 x	m2	58,96	70,69	4 167,88
	Celkem za	***784 Malby***				**4 167,88**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
46	subdodávka	Dod+mtž elektroinstalace	kompl.	1,00	86 138,41	86 138,41
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**86 138,41**
Díl:	**M22**	**Montáž sdělovací a zabezp. techniky**				
47	subdodávka	Dod+mtž slaboproudu	kompl.	1,00	109 681,81	109 681,81
48	subdodávka	Dod+mtž EPS	kompl.	1,00	547 128,57	547 128,57
	Celkem za	***M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky***				**656 810,38**
Díl:	**M24**	**Montáže vzduchotechnických zařízení**				
49	subdodávka	Dod+mtž VZT	kompl.	1,00	111 823,64	111 823,64
	Celkem za	***M24 Montáže vzduchotechnických zařízení***				**111 823,64**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,56	325,95	3 116,71
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	143,43	16,09	2 307,77
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,56	216,04	2 065,76
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	38,25	24,10	921,77
54	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	9,56	443,05	4 236,41
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,56	629,81	6 022,19
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**18 670,60**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**A01 vnější část - (2018)**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO02	**2.etapa B**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2018-0017	**REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU ZČU**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2018-0017
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	4 637 185	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	875 031	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		5 512 216	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		25 706	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		5 537 922	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		5 537 922	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	5 537 922 Kč
DPH	21,0	%	1 162 964 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**6 700 886 Kč**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	2 438 810				
2	Základy a zvláštní zakládání	314 535				
3	Svislé a kompletní konstrukce	26 991				
4	Vodorovné konstrukce	60 410				
5	Komunikace	369 254				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	452 836				
8	Trubní vedení	182 936				
91	Doplňující práce na komunikaci	137 245				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	22 259				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	125 195				25 706
96	Bourání konstrukcí	31 118				
97	Prorážení otvorů	6 026				
99	Staveništní přesun hmot	96 529				
711	Izolace proti vodě		875 031			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	373 039				
	CELKEM OBJEKT	**4 637 185**	**875 031**	**0**	**0**	**25 706**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 512 216	0
Oborová přirážka	0	0,0	5 512 216	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 512 216	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 512 216	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 512 216	0
Provoz investora	0	0,0	5 512 216	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 512 216	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 512 216	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .	Rozpočet: A01
Objekt :	SO02 2.etapa B	vnější část - (2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	22,00	58,23	1 281,06
2	111251110T00	Drcení ořezaných větví keřů a stromů	m3	12,28	3 907,40	47 997,33
3	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	572,00	75,83	43 374,76
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	3,00	1 483,27	4 449,81
5	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	2,00	1 868,87	3 737,74
6	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	3,00	474,29	1 422,87
7	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	2,00	898,45	1 796,90
8	113106125T00	Rozebrání zámkových dlažeb tl.60mm	m2	22,00	127,25	2 799,50
9	113106130T00	Rozebrání dlažeb polovegetačních	m2	36,00	109,25	3 933,00
10	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	217,00	266,06	57 735,02
11	113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těženého	m3	2,68	372,75	998,97
12	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	78,29	476,86	37 332,42
13	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových	m	48,00	146,53	7 033,44
14	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	108,00	86,12	9 300,96
15	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	5,00	75,83	379,15
16	113204120T00	Rozbourání betonových žlabovek v betonovém loži	m	32,00	101,54	3 249,28
17	114203200T00	Očištění zámkové dlažby od hlíny a písku	m3	4,92	377,89	1 859,22
18	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	85,80	51,41	4 410,98
19	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	1 190,10	290,48	345 700,25
20	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1 190,10	47,56	56 601,16
21	151101254R00	Záporové pažení stěn výkopu - zřízení	m2	1 235,00	836,76	1 033 398,60
22	151101255R00	Záporové pažení stěn výkopu - odstranění	m2	1 235,00	237,79	293 670,65
23	162701104R00	Vodorovné přemístění - dovoz ornice	m3	57,20	356,04	20 365,49
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	235,88	384,31	90 652,46
25	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	235,88	29,56	6 972,72
26	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	235,88	93,83	22 132,97
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	235,88	25,71	6 064,57
28	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 023,70	140,10	143 420,37
29	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	572,00	28,28	16 176,16
30	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	866,20	9,00	7 795,80
31	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	572,00	21,85	12 498,20
32	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	572,00	38,56	22 056,32
33	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3	kus	5,00	1 619,51	8 097,55
34	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	5,00	593,82	2 969,10
35	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	5,00	331,61	1 658,05
36	184501111R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině	m2	5,00	88,82	444,10
37	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	572,00	3,21	1 836,12
38	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	54,00	196,66	10 619,64
39	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	54,00	70,69	3 817,26
40	110 00-0010.R01	Vytýčení staveniště geodetem	hod	10,00	799,47	7 994,70
41	kompletní cena	Nákup ornice	t	102,96	712,07	73 314,73
42	00572400	Směs travní parková I. sídlištní	kg	22,88	152,95	3 499,50
43	02650310	Jasan ztepilý Crispa, obvod kmínku 10cm	kus	4,00	1 992,26	7 969,04
44	02655312	Lípa srdčitá Nico, v.1,40m	kus	1,00	1 478,13	1 478,13
45	53301756	Flexibil	m	5,00	89,97	449,85
46	60510050	Kůl frézovaný, délka 250 cm, průměr 8 cm +příčky	ks	15,00	250,64	3 759,60
47	67390328	Juta	m2	5,00	36,50	182,50
48	67390340	Uvazovací páska	ks	5,00	24,43	122,15
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**2 438 810,13**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
49	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	74,50	1 821,31	135 687,60

Položkový rozpočet

Stavba :	**2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .**	Rozpočet: A01
Objekt :	**SO02 2.etapa B**	vnější část - (2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože vč. korug. PEHD drenáž.trubky DN 160mm	m	149,00	197,94	29 493,06
51	212971121R00	Opláštění trativodů z PP textilie	m2	900,00	101,54	91 386,00
52	275320030RA0	Základová patka ŽB z B 20 (C 16/20), vč. bednění	m3	0,48	5 095,05	2 445,62
53	69366199	Separační bodově svařitelná PP textilie	m2	1 080,00	51,41	55 522,80
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**314 535,08**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
54	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu L 50/50/5mm	t	0,02	47 225,88	963,41
55	311320010TV1	Zdi nadzákladové ŽB z C 16/20, tl. 15 cm oboustranné bednění a odbednění	m3	1,50	17 351,94	26 027,91
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**26 991,32**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
56	411121131R00	Osaz.stropních panelů š. do 180, dl. do 380 cm	kus	4,00	964,00	3 856,00
57	59269905	Deska betonová krycí vel. 3100x1400x200mm montážních a únikových šachet, ozn. D01	kus	4,00	14 138,62	56 554,48
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**60 410,48**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
58	564841113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm	m2	19,20	170,95	3 282,24
59	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	482,00	181,23	87 352,86
60	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	36,00	236,50	8 514,00
61	565145121U00	Podkl obal kam ACP 16, tl60mm nad3m	m2	217,00	449,87	97 621,79
62	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	217,00	14,14	3 068,38
63	577112113R00	Beton asfaltový ACO 11 modifik., tl. 4 cm	m2	217,00	458,86	99 572,62
64	596214210U00	Klad vegetačních dlaž tl 80 <50 m2	m2	36,00	395,88	14 251,68
65	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	22,00	473,00	10 406,00
66	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic beton. HHB 50/50/5	m2	26,00	912,58	23 727,08
67	59228282	Tvánice zatravňovací přírTBM 17-40 600x400x100 mm	kus	157,50	136,24	21 457,80
	Celkem za	***5 Komunikace***				**369 254,45**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
68	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15)	m3	61,19	4 498,65	275 272,39
69	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20)	m3	0,29	4 884,25	1 411,55
70	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8 - 12cm	m3	61,19	65,60	4 014,06
71	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	560,00	307,39	172 138,40
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**452 836,41**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
72	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	8,00	1 069,39	8 555,12
73	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	11,00	41,13	452,43
74	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 skruže přechodové, na kroužek	kus	4,00	1 118,24	4 472,96
75	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	4,00	1 323,89	5 295,56
76	894410009TA0	Uliční vpusť betonová vtoková mříž - původní	kus	4,00	11 556,40	46 225,60
77	55340323	Poklop šachtový D 400 BEGU - DIN	kus	4,00	6 201,71	24 806,84
78	59224175.A	Prstenec vyrovnávcí TBW-Q 625/60/90	kus	1,00	338,04	338,04
79	59224176	Prstenec vyrovnávcí TBW-Q 625/80/90	kus	1,00	384,31	384,31
80	59224177	Prstenec vyrovnávcí TBW-Q 625/100/90	kus	6,00	439,58	2 637,48
81	59224327.A	Konus šachetní TBR-Q 1000/600/90+ SPK (stupadlo)	kus	4,00	2 149,07	8 596,28
82	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25	kus	1,00	1 208,21	1 208,21
83	59224359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50	kus	2,00	1 773,75	3 547,50
84	59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100	kus	8,00	2 993,53	23 948,24

Položkový rozpočet

Stavba :	**2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .**	Rozpočet:	A01
Objekt :	**SO02 2.etapa B**		vnější část - (2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	59224367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 excelent	kus	4,00	13 116,78	52 467,12
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**182 935,69**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
86	916561112T00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou vč. dodávky obrubníku vel.500x150x50mm	m	5,00	341,90	1 709,50
87	916561115T00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně dodávky obrubníku vel. 1000x250x80mm	m	48,00	386,88	18 570,24
88	917712111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. včetně dodávky obrubníku vel.1000x300x150mm	m	108,00	473,00	51 084,00
89	919723212R00	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	187,00	125,96	23 554,52
90	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	187,00	191,51	35 812,37
91	919735133T00	Řezání cihelného zdiva tl. 10 - 15 cm	m	14,10	179,95	2 537,30
92	11162320	Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A	T	0,20	19 884,04	3 976,81
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**137 244,73**
Díl:	**93**	**Dokončovací práce inženýrských staveb**				
93	935112211R00	Osazení přík.žlabu do B10 tl.10 cm z tvárnic 80 cm	m	32,00	376,60	12 051,20
94	59227519	Žlab příkopový 33-600 330x590x75 mm	kus	101,82	100,26	10 208,29
	Celkem za	***93 Dokončovací práce inženýrských staveb***				**22 259,49**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
95	953171003R00	Osazování poklopů ocelových do 150 kg	kus	4,00	897,16	3 588,64
96	953171023R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 150 kg	kus	4,00	803,18	3 212,72
97	959 00-9998.01	Vnější informační štítky vel.100/150mm	ks	4,00	385,60	1 542,40
98	959 10-2255.R00	Demontáž a opětovná montáž betonových chrániček	m	150,00	93,52	14 028,00
99	55340021	Poklop ocelový lehký 90x90 cm - ozn.Z01 vč.povrchové úpravy	kus	3,00	25 705,58	77 116,74
100	55340022	Poklop ocelový lehký 90x90 cm - ozn.Z02 vč.povrchové úpravy	kus	1,00	25 706,59	25 706,59
101	909 R00	Demontáž a opětovná montáž oplocení a přístřešku na kola	hod	80,00	321,33	25 706,40
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**150 901,49**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
102	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,48	2 731,79	1 311,26
103	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,90	2 896,46	2 606,81
104	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	1,91	4 150,88	7 919,88
105	kompletní cena	Dmtž a opětovná montáž lampy VO	kompl.	1,00	19 279,94	19 279,94
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**31 117,89**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
106	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	4,00	227,50	910,00
107	979094448T00	Vybourání uličních vpustí	ks	2,00	2 557,81	5 115,62
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**6 025,62**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
108	998253010R00	Přesun hmot pro kanály a kolektory montované	t	619,09	155,92	96 529,14
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**96 529,14**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
109	711471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně	m2	560,00	160,67	89 975,20
110	711472051R00	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně	m2	630,00	212,08	133 610,40
111	711482011RZ1	Izolační systém nopovou fólií , svisle včetně dodávky nopové fólie, lišty a doplňků	m2	778,00	269,92	209 997,76
112	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	560,00	37,27	20 871,20
113	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	560,00	37,27	20 871,20
114	711491271R00	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá	m2	630,00	48,84	30 769,20
115	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	630,00	48,84	30 769,20
116	28322020	Fólie tl. 1,5 mm š. 1300 mm	m2	1 428,00	164,52	234 934,56
117	69366013	Textilie netkaná šíře 200 cm/300g/m2	m	2 856,00	28,28	80 767,68

Položkový rozpočet

Stavba :	**2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .**	Rozpočet:	A01
Objekt :	**SO02 2.etapa B**		vnější část - (2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
118	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	8 525,66	2,63	22 464,48
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**875 030,88**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
119	979097115U00	Skládkovné - ostatní zeminy	t	402,48	321,33	129 328,90
120	979097119T00	Skládkovné - biologicky rozložitelný odpad	t	7,37	526,98	3 883,95
121	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	196,27	70,69	13 874,00
122	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 943,98	14,78	43 512,04
123	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	196,27	228,79	44 903,56
124	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	785,06	22,88	17 962,21
125	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	196,27	250,64	49 191,96
126	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	196,27	358,61	70 382,74
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**373 039,35**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**A02 vnitřní část (2018)**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO02	**2.etapa B**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2018-0017	**REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU ZČU**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2018-0017
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	1 700 956	Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem	335 039	Oborová přirážka	
R	M práce celkem	193 114	Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		2 229 109	Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		2 229 109	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		2 229 109	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	2 229 109 Kč
DPH	21,0	%	468 113 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**2 697 222 Kč**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2	Základy a zvláštní zakládání	311 388	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 007	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	801 508	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	19 280	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	222 381	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	2 360	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	152 084	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	109 202	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	5 893	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5 582	0	0	0	0
713	Izolace tepelné		181 991	0	0	0
764	Konstrukce klempířské		24 082	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské		122 622	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické		3 951	0	0	0
784	Malby		2 392	0	0	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky		0	0	193 114	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	62 271	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**1 700 956**	**335 039**	**0**	**193 114**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 035 995	0
Oborová přirážka	0	0,0	2 035 995	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 035 995	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 035 995	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 229 109	0
Provoz investora	0	0,0	2 229 109	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 229 109	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 229 109	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .**	Rozpočet:	A02
Objekt :	**SO02 2.etapa B**		vnitřní část (2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
1	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb	m2	404,60	572,96	231 819,62
2	216904214T00	Očištění povrchu od prachových částic odsátí průmyslovým vysavačem	m2	404,60	196,66	79 568,64
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**311 388,25**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
3	340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	1,08	1 092,53	1 179,93
4	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm	m2	14,00	559,11	7 827,54
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**9 007,47**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
5	611451112T00	Vyspravení povrchu reprofilační maltou do 5mm	m2	234,84	909,00	213 469,56
6	611451114T00	Vyspravení povrchu reprofilační maltou do 10mm ve dvou vrstvách	m2	11,16	1 705,84	19 037,17
7	611451116T00	Vyspravení povrchu reprofilační maltou do 30mm ve dvou vrstvách	m2	158,60	2 748,73	435 948,58
8	611451118T00	Potažení betonářské výztuže reprofilační maltou	m2	154,35	331,19	51 119,18
9	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	6,00	408,79	2 452,74
10	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	158,60	501,14	79 480,80
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**801 508,03**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
11	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus	3,00	1 927,99	5 783,97
12	55330303	Zárubeň ocelová H 95 700x1970x95 L povrch komaxit	kus	3,00	4 498,65	13 495,95
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**19 279,92**
Díl:	**93**	**Dokončovací práce inženýrských staveb**				
13	938902124T00	Čištění betonářské výztuže ocel. kartáči	m2	158,60	321,33	50 962,94
14	938902130T00	Zesílení konstrukce lepenými uhlíkovými lamelami	m	17,00	10 083,41	171 417,97
	Celkem za	***93 Dokončovací práce inženýrských staveb***				**222 380,91**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
15	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	21,60	109,25	2 359,80
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**2 359,80**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
16	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus	4,00	159,88	639,52
17	959 00-9993.R01	Hasící přístroj sněhový hasební schopnost 55B	ks	8,00	3 855,99	30 847,92
18	959 00-9996.R01	Bezpečnostní tabulky dodávka a montáž	ks	30,00	44,99	1 349,70
19	959 01-1119.00	Požární ucpávka č.9A v požární příčce P.P.4	kompl.	1,00	14 781,29	14 781,29
20	959 01-1119.01	Požární ucpávka č.9B v požární příčce P.P.5	kompl.	1,00	14 781,29	14 781,29
21	959 01-1120.00	Požární ucpávka č.10 v požární příčce P.P.6	kompl.	1,00	14 781,29	14 781,29
22	31186305	Žebřík ocelový v.3700mm - ozn.RK01 vč.povrchové úpravy	kus	2,00	6 362,38	12 724,76
23	31186308	Žebřík ocelový v.2900mm - ozn.RK04 vč.povrchové úpravy	kus	2,00	4 627,19	9 254,38
24	31186345	Ocelový nosný rošt - ozn.RK06 vč.povrchové úpravy	m	13,50	706,93	9 543,56
25	31186348	Ocelové nosné rošty - ozn.RK08 vč.povrchové úpravy	kg	225,00	192,80	43 380,00
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**152 083,71**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
26	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	14,00	118,13	1 653,82
27	967052021R00	Zdrsnění betonové plochy kladivy s odsekáním poškozené vrstvy	m2	404,60	257,07	104 010,52
28	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	3,00	38,56	115,68
29	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,37	359,60	1 570,73
30	kompletní cena	Odstranění požárních ucpávek	kompl.	1,00	1 850,87	1 850,87
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**109 201,62**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				

Položkový rozpočet

Stavba :	2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .	Rozpočet: A02
Objekt :	SO02 2.etapa B	vnitřní část (2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	971042231R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00	175,11	700,44
32	974082821R00	Vysekání rýh pro lamely podhled beton. 3x3 cm	m	17,00	244,21	4 151,57
33	976076115T00	Vybourání kovových klapek	ks	6,00	173,52	1 041,12
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**5 893,13**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
34	998253010R00	Přesun hmot pro kanály a kolektory montované	t	36,37	153,49	5 582,35
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**5 582,35**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
35	713400811R00	Odstranění tepelné izolace - oplechování potrubí	m2	365,68	162,05	59 258,67
36	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	365,68	90,02	32 918,64
37	713411131R00	Zpětná montáž izolace tepelná potrubí pásy včetně oplechování	m2	365,68	209,57	76 635,85
38	713411135R00	Příplatek za přelepení spojů	m2	126,92	61,67	7 827,17
39	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 766,40	3,03	5 350,22
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**181 990,56**
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
40	ozn. RK 9	Výměna pozinkovaného opláštění pr. 400mm sekundárního teplovodu ZČU - délky 2x2m	kompl.	1,00	23 232,22	23 232,22
41	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	232,32	3,66	850,14
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				**24 082,36**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
42	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00	514,13	1 542,39
43	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,00	154,24	462,72
44	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00	192,80	578,40
45	54914620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	3,00	771,20	2 313,60
46	54917030	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.11 stříbrná	kus	3,00	2 570,66	7 711,98
47	55340485	Protipožární dveře ocelové do typové zárubně povrch komaxit, EI60DP1-C, vel. 70/197cm	kus	3,00	35 989,22	107 967,66
48	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 205,77	1,70	2 045,75
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**122 622,50**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
49	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	225,00	17,56	3 951,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**3 951,00**
Díl:	**784**	**Malby**				
50	784195422R00	Malba tekutá Primalex Polar, barva, 2 x	m2	33,84	70,69	2 392,15
	Celkem za	***784 Malby***				**2 392,15**
Díl:	**M22**	**Montáž sdělovací a zabezp. techniky**				
51	subdodávka	Dod+mtž EPS	kompl.	1,00	193 113,69	193 113,69
	Celkem za	***M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky***				**193 113,69**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
52	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,89	325,95	10 395,03
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	478,37	16,09	7 697,01
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	31,89	216,04	6 889,83
55	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	127,57	24,10	3 074,34
56	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	31,89	443,05	14 129,52
57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	31,89	629,81	20 085,57
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**62 271,29**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**A01 vnější část**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO03	**3.etapa C**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2018-0017	**REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU ZČU**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2018-0017
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	1 053 936	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	273 822	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 327 757	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 327 757	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 327 757	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	1 327 757 Kč
DPH	21,0	%	278 829 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**1 606 586 Kč**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	516 554	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	20 501	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	30 205	0	0	0	0
5	Komunikace	45 282	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	156 517	0	0	0	0
8	Trubní vedení	14 216	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	20 320	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	158 079	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	5 119	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1 666	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	11 207	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě		265 724	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace		8 098	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	74 270	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**1 053 936**	**273 822**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 327 757	0
Oborová přirážka	0	0,0	1 327 757	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 327 757	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 327 757	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 327 757	0
Provoz investora	0	0,0	1 327 757	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 327 757	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 327 757	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .	Rozpočet: A01
Objekt :	SO03 3.etapa C	vnější část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	336,00	75,83	25 478,88
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	26,00	266,06	6 917,56
3	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	7,80	476,86	3 719,51
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	9,00	86,12	775,08
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	50,40	51,41	2 591,06
6	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	447,00	290,49	129 849,03
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	447,00	47,56	21 259,32
8	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	355,00	255,78	90 801,90
9	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	355,00	147,81	52 472,55
10	162701104R00	Vodorovné přemístění - dovoz ornice	m3	33,60	356,04	11 962,94
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	57,30	384,31	22 020,96
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	57,30	29,56	1 693,79
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	57,30	93,83	5 376,46
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	57,30	25,71	1 473,18
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	423,30	140,10	59 304,33
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	336,00	28,28	9 502,08
17	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	362,00	9,00	3 258,00
18	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	336,00	21,85	7 341,60
19	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	336,00	38,56	12 956,16
20	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	336,00	3,21	1 078,56
21	110 00-0010.R01	Vytýčení staveniště geodetem	hod	2,00	799,47	1 598,94
22	kompletní cena	Nákup ornice	t	60,48	712,07	43 065,99
23	00572400	Směs travní parková I. sídlištní	kg	13,44	152,95	2 055,65
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**516 553,54**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
24	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu L 50/50/5mm	t	0,01	47 227,38	642,29
25	311320010TV1	Zdi nadzákladové ŽB z C 16/20, tl. 15 cm oboustranné bednění a odbednění	m3	0,70	17 351,94	12 146,36
26	331310030RAA	Sloupy z betonu B 20 (C 16/20) 4hran., 20 x 15 cm bednění a odbednění	m	2,00	3 855,99	7 711,98
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**20 500,63**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
27	411121131R00	Osaz.stropních panelů š. do 180, dl. do 380 cm	kus	2,00	964,00	1 928,00
28	59269905	Deska betonová krycí vel. 3100x1400x200mm montážních a únikových šachet, ozn. D01	kus	2,00	14 138,62	28 277,24
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**30 205,24**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
29	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	52,00	181,23	9 423,96
30	565145121U00	Podkl obal kam ACP 16, tl60mm nad3m	m2	26,00	449,87	11 696,62
31	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	26,00	14,14	367,64
32	577112113R00	Beton asfaltový ACO 11 modifik., tl. 4 cm	m2	26,00	458,86	11 930,36
33	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic beton. HHB 50/50/5	m2	13,00	912,58	11 863,54
	Celkem za	***5 Komunikace***				**45 282,12**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
34	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15)	m3	18,60	4 498,65	83 674,89
35	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8 - 12cm	m3	18,60	65,60	1 220,16
36	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	233,00	307,39	71 621,87
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**156 516,92**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				

Položkový rozpočet

Stavba :	**2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .**	Rozpočet: A01	
Objekt :	**SO03 3.etapa C**	vnější část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	3,00	1 069,39	3 208,17
38	59224176	Zákryt šachty - prefa poklop tl.120mm	kus	1,00	8 064,16	8 064,16
39	59224383	Skruž šachtová 800x600 mm	kus	2,00	1 471,70	2 943,40
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**14 215,73**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
40	917712111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. včetně dodávky obrubníku vel. 1000x300x150mm	m	9,00	473,00	4 257,00
41	919535555R00	Obetonování skruží betonem prostým B 10 vč.kruhového bednění	m3	2,24	4 575,77	10 263,91
42	919723212R00	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	12,00	125,96	1 511,52
43	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,00	191,51	2 298,12
44	919735133T00	Řezání cihelného zdiva tl. 10 - 15 cm	m	9,40	179,95	1 691,53
45	11162320	Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A	T	0,02	19 884,04	298,26
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**20 320,34**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
46	953171003R00	Osazování poklopů ocelových do 150 kg	kus	6,00	897,16	5 382,96
47	959 00-9998.01	Vnější informační štítky vel.100/150mm	ks	6,00	385,60	2 313,60
48	55340020,1	Poklop ocelový lehký 60x60 cm - ozn.Z05 vč.povrchové úpravy	kus	2,00	10 924,87	21 849,74
49	55340021	Poklop ocelový lehký 90x90 cm - ozn.Z01 vč.povrchové úpravy	kus	2,00	25 706,59	51 413,18
50	55340060	Poklop ocelový lehký 120x70 cm - ozn.Z03 vč.povrchové úpravy	kus	2,00	38 559,88	77 119,76
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**158 079,24**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
51	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,40	2 896,46	1 158,58
52	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,95	4 150,88	3 959,94
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**5 118,52**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
53	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	4,00	228,15	912,60
54	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	3,00	251,15	753,45
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**1 666,05**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
55	998253010R00	Přesun hmot pro kanály a kolektory montované	t	96,45	116,19	11 206,94
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**11 206,94**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
56	711471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně	m2	233,00	160,67	37 436,11
57	711472051R00	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně	m2	139,00	212,08	29 479,12
58	711482011RZ1	Izolační systém nopovou fólií , svisle včetně dodávky nopové fólie, lišty a doplňků	m2	231,00	269,92	62 351,52
59	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	233,00	37,27	8 683,91
60	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	233,00	37,27	8 683,91
61	711491271R00	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá	m2	139,00	48,84	6 788,76
62	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	139,00	48,84	6 788,76
63	28322020	Fólie tl. 1,5 mm š. 1300 mm	m2	446,40	164,52	73 441,73
64	69366013	Textilie netkaná šíře 200 cm/300g/m2	m	892,80	28,28	25 248,38
65	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	2 589,02	2,63	6 821,88
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**265 724,08**
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				
66	721211510R00	Vpusť se suchou klapkou a zpětnou klapkou zalití rozpínavým betonem C 16/20	kus	1,00	6 169,58	6 169,58
67	721600847T00	Vybourání dvorní vpusti	kus	1,00	1 927,99	1 927,99
68	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00	481,83	0,16

Položkový rozpočet

Stavba :	**2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .**	Rozpočet:	A01
Objekt :	**SO03 3.etapa C**		vnější část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	***721 Vnitřní kanalizace***				**8 097,73**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
69	979097115U00	Skládkovné - ostatní zeminy	t	103,14	487,14	50 243,62
70	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,66	70,69	1 389,95
71	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	294,94	14,78	4 359,20
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,66	228,79	4 498,61
73	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	78,65	22,88	1 799,52
74	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	19,66	250,64	4 928,23
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,66	358,61	7 051,20
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**74 270,33**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**A02 vnitřní část**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO03	**3.etapa C**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2018-0017	**REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU ZČU**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2018-0017
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	852 518	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	122 905	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	302 583	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 278 006	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 278 006	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 278 006	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	1 278 006 Kč
DPH	21,0	%	268 381 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**1 546 387 Kč**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2	Základy a zvláštní zakládání	182 769	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 732	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	391 045	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	12 853	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	74 559	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	1 573	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	74 559	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	66 030	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	7 168	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3 299	0	0	0	0
713	Izolace tepelné		43 483	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské		77 827	0	0	0
784	Malby		1 595	0	0	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky		0	0	302 583	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	28 931	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**852 518**	**122 905**	**0**	**302 583**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	975 423	0
Oborová přirážka	0	0,0	975 423	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	975 423	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	975 423	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 278 006	0
Provoz investora	0	0,0	1 278 006	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 278 006	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 278 006	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .**	Rozpočet: A02	
Objekt :	**SO03 3.etapa C**	vnitřní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
1	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb	m2	237,48	572,96	136 066,54
2	216904214T00	Očištění povrchu od prachových částic odsátí průmyslovým vysavačem	m2	237,48	196,66	46 702,82
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**182 769,36**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
3	340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	0,72	1 092,53	786,62
4	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm	m2	16,00	559,11	8 945,76
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**9 732,38**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
5	611451112T00	Vyspravení povrchu reprofilační maltou do 5mm	m2	134,80	909,00	122 533,20
6	611451114T00	Vyspravení povrchu reprofilační maltou do 10mm ve dvou vrstvách	m2	27,55	1 705,84	46 995,89
7	611451116T00	Vyspravení povrchu reprofilační maltou do 30mm ve dvou vrstvách	m2	75,13	2 106,06	158 228,29
8	611451118T00	Potažení betonářské výztuže reprofilační maltou	m2	72,47	331,19	24 001,34
9	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	4,00	408,79	1 635,16
10	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	75,13	501,14	37 650,65
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**391 044,53**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
11	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus	2,00	1 927,99	3 855,98
12	55330302	Zárubeň ocelová H 95 600x1970x95 P povrch komaxit	kus	1,00	4 498,65	4 498,65
13	55330303	Zárubeň ocelová H 95 700x1970x95 L povrch komaxit	kus	1,00	4 498,65	4 498,65
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**12 853,28**
Díl:	**93**	**Dokončovací práce inženýrských staveb**				
14	938902124T00	Čištění betonářské výztuže ocel. kartáči	m2	75,13	321,33	24 141,52
15	938902130T00	Zesílení konstrukce lepenými uhlíkovými lamelami	m	5,00	10 083,41	50 417,05
	Celkem za	***93 Dokončovací práce inženýrských staveb***				**74 558,57**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	14,40	109,25	1 573,20
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**1 573,20**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
17	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus	30,00	159,88	4 796,40
18	959 00-9993.R01	Hasící přístroj sněhový hasební schopnost 55B	ks	6,00	3 855,99	23 135,94
19	959 00-9996.R01	Bezpečnostní tabulky dodávka a montáž	ks	40,00	44,99	1 799,60
20	959 01-1116.00	Požární ucpávka č.6 v požární příčce P.P.9	kompl.	1,00	23 392,99	23 392,99
21	959 01-1117.00	Požární ucpávka č.7 v požární příčce P.P.10	kompl.	1,00	18 251,68	18 251,68
22	959 10-2255.R00	Demontáž a opětovná montáž betonových chrániček	m	28,00	89,97	2 519,16
23	31186306	Žebřík ocelový v.4000mm - ozn.RK02 vč.povrchové úpravy	kus	1,00	7 197,84	7 197,84
24	31186307	Žebřík ocelový v.3400mm - ozn.RK03 vč.povrchové úpravy	kus	1,00	5 077,05	5 077,05
25	31186333	Žebřík ocelový v.3800mm - ozn.RK05 vč.povrchové úpravy	kus	2,00	7 840,51	15 681,02
26	31186346	Ocelový nosný rošt - ozn.RK07 vč.povrchové úpravy	m	95,00	706,93	67 158,35
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**169 010,03**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
27	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	16,00	118,13	1 890,08
28	967052021R00	Zdrsnění betonové plochy kladivy s odsekáním poškozené vrstvy	m2	237,48	257,07	61 048,98
29	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	5,00	38,56	192,80
30	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,91	359,60	1 047,16
31	kompletní cena	Odstranění požárních ucpávek	kompl.	1,00	1 850,87	1 850,87

Položkový rozpočet

Stavba :	2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .	Rozpočet: A02
Objekt :	SO03 3.etapa C	vnitřní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**66 029,89**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
32	971042231R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	30,00	175,11	5 253,30
33	974082821R00	Vysekání rýh pro lamely podhled beton. 3x3 cm	m	5,00	244,21	1 221,05
34	976076115T00	Vybourání kovových klapek	ks	4,00	173,52	694,08
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**7 168,43**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
35	998253010R00	Přesun hmot pro kanály a kolektory montované	t	21,49	153,49	3 298,93
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**3 298,93**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
36	713400811R00	Odstranění tepelné izolace - oplechování potrubí	m2	91,42	162,05	14 814,66
37	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	91,42	90,02	8 229,66
38	713411131R00	Zpětná montáž izolace tepelná potrubí pásy včetně oplechování	m2	91,42	209,57	19 158,95
39	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	422,03	3,03	1 280,18
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**43 483,45**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
40	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00	514,13	1 028,26
41	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00	154,24	308,48
42	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00	192,80	385,60
43	54914620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	2,00	771,20	1 542,40
44	54917030	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.11 stříbrná	kus	2,00	2 570,66	5 141,32
45	55340484	Protipožární dveře ocelové do typové zárubně povrch komaxit, EI60DP1-C, vel. 60/197cm	kus	1,00	32 133,23	32 133,23
46	55340485	Protipožární dveře ocelové do typové zárubně povrch komaxit, EI60DP1-C, vel. 70/197cm	kus	1,00	35 989,22	35 989,22
47	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	765,29	1,70	1 298,41
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**77 826,92**
Díl:	**784**	**Malby**				
48	784195422R00	Malba tekutá Primalex Polar, barva, 2 x	m2	22,56	70,69	1 594,77
	Celkem za	***784 Malby***				**1 594,77**
Díl:	**M22**	**Montáž sdělovací a zabezp. techniky**				
49	subdodávka	Dod+mtž EPS	kompl.	1,00	302 583,31	302 583,31
	Celkem za	***M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky***				**302 583,31**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,94	325,95	6 172,59
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	284,06	16,09	4 570,50
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,94	216,04	4 091,20
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	75,75	24,10	1 825,55
54	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	18,94	443,05	8 390,13
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,94	204,92	3 880,61
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**28 930,58**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**A01 0**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO04	**zpevněná plocha**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2018-0017	**REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU ZČU**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2018-0017
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	1 755 560	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 755 560	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 755 560	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 755 560	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	1 755 560 Kč
DPH	21,0	%	368 668 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**2 124 228 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU ZČU**	Rozpočet : A01
Objekt :	**SO04 zpevněná plocha**	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	869 773	0	0	0	
5	Komunikace	570 213	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	69 874	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	148 647	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	97 053	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**1 755 560**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 755 560	0
Oborová přirážka	0	0,0	1 755 560	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 755 560	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 755 560	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 755 560	0
Provoz investora	0	0,0	1 755 560	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 755 560	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 755 560	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2018-0017 REKONSTRUKCI STARÉHO KOLEKTORU .**	Rozpočet: A01
Objekt :	**SO04 zpevněná plocha**	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	200,00	58,23	11 646,00
2	111251110T00	Drcení ořezaných větví keřů a stromů	m3	4,00	3 907,41	15 629,64
3	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	1 890,00	75,83	143 318,70
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene do 30 cm	kus	7,00	1 483,27	10 382,89
5	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	7,00	474,06	3 318,42
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	283,50	51,41	14 574,74
7	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	189,00	290,53	54 910,17
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	189,00	47,56	8 988,84
9	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	571,00	185,91	106 154,61
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	571,00	93,83	53 576,93
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	571,00	25,71	14 680,41
12	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 890,00	9,00	17 010,00
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	1 027,80	399,69	410 801,38
14	900 RT1	Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	h	16,00	298,76	4 780,16
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**869 772,89**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
15	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 890,00	236,50	446 985,00
16	564881111T00	Podklad z lomové výsivky po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	1 890,00	65,20	123 228,00
	Celkem za	***5 Komunikace***				**570 213,00**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
17	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	27,00	868,88	23 459,76
18	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny nad 20 cm	m3	37,60	1 234,42	46 414,19
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**69 873,95**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
19	998253010R00	Přesun hmot pro kanály a kolektory montované	t	980,91	151,54	148 647,10
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**148 647,10**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	131,32	70,69	9 283,01
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	525,28	14,78	7 763,64
22	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	131,32	250,64	32 914,04
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	131,32	358,61	47 092,67
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**97 053,36**

REKONSTRUKCE STARÉ ČÁSTI KOLEKTORU ZČU

Objekt: D.1.4.2. Silnoproudá elektrotechnika (EI)

Rozpočet

	jedn.	množství	Materiál Jedn.cena	Celkem	Montáž Jedn.cena	Celkem
Dodávky						
Rozvaděč RKOL dle výkresu	ks	1	21285	21285		
Doprava 3,6%				766,26		
Celkem dodávky				*22051,3*		
Materiál						
Kabel CYKY-O 2x1,5	m	42	11,748	493,416	27,522	1155,92
Kabel CYKY-J 5x1,5	m	392	23,892	9365,66	27,522	10788,6
Kab el CYKY-J 4x6	m	14	80,4276	1125,99	31,284	437,976
Vypínač nást., řaz.1	ks	1	137,452	137,452	181,566	181,566
Žlab elinst. vč. výložníků	m	10	492,36	4923,6	356,994	3569,94
Trubka pevná vč. příchytek	m	10	31,8516	318,516	55,836	558,36
Požární ucpávka	m2	0,5	9075	4537,5	8316	4158
				20902,1		20850,4
Podružný materiál 3%				627,064		
PPV 3%				627,064		
Materiál celkem				*22156,3*		
Montáž						
Materiál dle spec.	kpt	1			20850,39	20850,4
Ukončení kabelu	ks	4			178,2	712,8
Připojení ventilátoru	ks	2			594	1188
Montáž rozvaděče	ks	1			2772	2772
						25523,2
PPV 3%						766
Montáž celkem						*26289*
Zemní práce						
Průrazy zdí a stropů	ks	4			891	3564
Zemní práce celkem						*3564*
Ostatní						
Koordinace s profesemi	hod	6			594	3564
Dokumentace skut. Provedení	kpt	1			3762	3762
Revize elektro	kpt	1			4752	4752
Ostatní celkem						*12078*
Elektroinstalace celkem						***86138***

REKONSTRUKCE STARÉ ČÁSTI KOLEKTORU ZČU

Objekt: D.1.4.4. Slaboproudá elektrotechnika

Rozpočet

	jedn.	množství	Materiál Jedn.cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn.cena	Montáž Celkem
Materiál						
Kabel JY(st)Y 4x0,6	m	2196	8,17	17 932,76	26,48	58 148,98
Kabel SYKFY 2x2x0,6	m	35	5,04	176,47	26,48	926,78
Čidlo tepl. SENSIT PTS 110 - PT100/3850	ks	6	1 001,27	6 007,61	447,68	2 686,05
Čidlo zápl. ELECO VEP CZ - HHK-96-S	ks	5	155,45	777,24	447,68	2 238,38
Trubka pevná pr.20 vč.příchytek	m	40	15,98	639,06	43,35	1 733,80
Trubka ohebná pr.16	m	33	10,77	355,40	45,82	1 512,11
				25 888,53		67 246,11
Podružný materiál 3%				776,66		
PPV 3%				776,66		
Materiál celkem				*27 441,84*		
Montáž						
Materiál dle spec.	kpt	1			67 246,11	67 246,11
Připojení čidel	ks	11			571,50	6 286,50
						73 532,61
PPV 3%						2 205,98
Montáž celkem						*75 738,58*
Zemní práce						
Průrazy stropů a zdí	ks	4			571,50	2 286,00
Zemní práce celkem						*2 286,00*
Ostatní						
Koordinace s profesemi	hod	4			571,50	2 286,00
Dokumentace skut. Provedení	kpt	1			1 929,38	1 929,38
Ostatní celkem						*4 215,38*
Slaboproud celkem						***109 681,81***

Rekonstrukce staré části kolektoru ZČU část A

Dodávka zařízení EPS

Poř.č.	*Zkrácený popis*	*označení*	*M.j.*	*Množ.*	*Dodávka Jednotk.*	*Dodávka Celkem*	*Montáž Jednotk.*	*Montáž Celkem*
	dodavatel ZETTLER							
1.	Tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní červený	552.014	ks	4	1331,206	5324,8248	317,2463	1268,985
2.	Výstupní prvek hlídaný SNM 800	572.009	ks	3	1604,652	4813,956	921,0375	2763,1125
3.	Výstupní prvek nehlídaný RIM 800	572.007	ks	1	977,5278	977,5278	921,0375	921,0375
4.	Vstupní prvek CIM 800	572.017	ks	1	1069,222	1069,2222	921,0375	921,0375
5.	Montážní krabice	050.024	ks	2	73,683	147,366	255,8438	511,6875
6.	Viko montážní krabice	050.025	ks	2	73,683	147,366	102,3375	204,675
7.	Požární multitónová siréna		ks	6	581,277	3487,662	255,8438	1535,0625
8.	Lahev zkušebního plynu	570.827	ks	2	540,342	1080,684	614,025	1228,05
8.	Přídržný elektromagnet požárních dveří 24VDC 50N s distanční trubkou 175mm podlahová montáž, vybavený uviolňovacím tlačítkem včetně kotvy s kloubem		ks	5	2174,467	10872,336	614,025	3070,125
	ADI							
9.	Přídavný napájecí zdroj 27,6V 5A v krytu	2405STE	ks	1	8968,04	8968,0398	460,5188	460,51875
10.	Kryt pro akumulátor	NTG24-1	ks	1	6010,895	6010,8954	255,8438	255,84375
11.	Akumulátor 12V 24 Ah		ks	2	2009,09	4018,1796	102,3375	204,675
	Kabelové rozvody							
12.	Kabel 1x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň $B2_{ca}$,s1,d1		m	180	15,33698	2760,6564	28,44983	5120,9685
13.	kabel ohniodolný bezhalogenní 2x1.5 vlastnosti $B2_{CA}$s1d1 - P30R	KE-V 2Ax	m	350	30,91957	10821,8495	28,44983	9957,43875
14.	Kabel ohniodolný bezhalogenní 2x2.5 vlastnosti $B2_{CA}$s1d1 - P30R	KE-V 2Ax	m	150	39,85705	5978,55675	28,44983	4267,47375
15.	Kabel ohniodolný bezhalogenní 2x2x0.8 vlastnosti $B2_{CA}$s1d1 - P30R	(St)H2x2	m	350	29,88255	10458,8925	28,44983	9957,43875
16.	Kabel	ʹKY O 2x	m	250	18,61178	4652,945	28,44983	7112,45625
17.	Kabel	ʹKY O 2x	m	50	11,65283	582,6415	28,44983	1422,49125
18.	Elektroinstalační trubka tuhá 16 mm včetně kolen spojek a příchytek		m	180	14,81847	2667,3246	44,00513	7920,9225
19.	Kovová trubka pozinkovaná prům 16mm		m	15	200,4587	3006,880425	81,87	1228,05
20.	Kabelový žlab 40/60 funkčnost při požáru P30R včetně upevňovasío materiálu a ostatního příslušenství		m	220	307,8312	67722,864	266,0775	58537,05
21.	Kovová příchytka pro 1 ohni odolný kabel E30 vč upevňovacích prvků		ks	750	13,67229	10254,2175	15,35063	11512,96875
22.	Krabice rozvodná KOPOS montáž na povrch		ks	4	1275,535	5102,1384	255,8438	1023,375
23.	Provrtání stěny prům 16		ks	4	0	0	614,025	2456,1
24.	Rozvodná krabice - IP 54	OPOS 81	ks	6	112,1619	672,9714	255,8438	1535,0625
25.	Elektroinstralkační krabice pro sdělovací kabely požární odolnost P30R	S KSK 17	ks	1	1609,564	1609,5642	255,8438	255,84375
26.	Polyesterový nástěnný rozvaděč 650/400/200 vybavený dveřním vložkovým zámkerm krytí IP 54		ks	1	10643,1	10643,1	3070,125	3070,125
27.	Závěsy pro nástěnný rozvaděč		sada	1	900,57	900,57	307,0125	307,0125
28.	Upevňovcí lišty do skříně hl 250mm		sada	1	1228,05	1228,05	307,0125	307,0125
29.	Nosná konstrukce 650/400 s DIN lištami		ks	1	1883,01	1883,01	307,0125	307,0125
30.	Drobný montážní materiál		kpl.	1	3600,22	3600,219605	0	0
31.	Požární ucpávka		ks	4	573,09	2292,36	0	0
32.	Demontáž stávající oceloplechové rozvodnice EPS		hod	4	0	0	614,025	2456,1
33.	Proměření a demontáž nevyužitých stávajících rozvodů EPS		hod	50	0	0	614,025	30701,25
	Ostatní montáže							
34.	Měření po úsecích		ks	10	0	0	153,5063	1535,0625
35.	Oživení - komplexní vyzkoušení		kpl	1	0	0	19512,35	19512,35
36.	Výchozí revize		ks	1	6746,088	6746,088	3547,7	3547,7
	Zařízení PZTS							
37.	Linkový modul DN BUS - 8 vstupů 1výstup	MM1	ks	3	4289,988	12869,964	921,0375	2763,1125

38.	Magnetický kontakt v Al nebo plastovém pouzdře - 4 vodiče délka přívodního kabelu 3 m		ks	10	217,6105	2176,1046	614,025	6140,25
39.	Al podložka pod magnetický kontakt (nutno vyrobit)		ks	10	4,22995	42,2995	51,16875	511,6875
40.	Rozvodná krabice EZS - 16 letovacích svorek, povrchová montáž		ks	12	310,2327	3722,79264	921,0375	11052,45
41.	Kabel 2x2x0.5		m	550	5,53987	3046,9285	28,44983	15647,40375
42.	Kabel 4P FTP		m	200	10,07001	2014,002	28,44983	5689,965
43.	Kabel CYKY-o-2x2.5		m	100	39,85705	3985,7045	28,44983	2844,9825
44.	Elektroinstalační trubka PVC tuhá 16 mm		m	100	10,99787	1099,787	44,00513	4400,5125
45.	Spojka pro elektroinstalační trubku tuhou 16mm		ks	50	4,270885	213,54425	0	0
46.	Příchytka pro elinst trubku tuhou 16mm		ks	200	4,14808	829,616	0	0
47.	Elektroinstalační trubka PVC tuhá 20 mm		m	90	13,39939	1205,9451	46,57039	4191,33465
48.	Spojka pro elektroinstalační trubku tuhou 20mm		ks	45	5,70361	256,66245	0	0
49.	Příchytka pro elinst trubku tuhou 20mm		ks	180	4,6393	835,074	0	0
50.	Elektroinstalační trubka PVC tuhá 25 mm		m	200	18,42075	3684,15	49,23116	9846,232
51.	Spojka pro elektroinstalační trubku tuhou 25mm		ks	100	7,23185	723,185	0	0
52.	Příchytka pro elinst trubku tuhou 25mm		ks	400	4,762105	1904,842	0	0
53.	Elektroinstalační krabice 160x160 IP54		ks	4	460,1094	1840,4376	255,8438	1023,375
54.	Elektroinstalační krabice rozvodná 100x100 IP54		ks	20	67,1334	1342,668	255,8438	5116,875
55.	Nástěnná rozvodnice 300/250/160 IP 54 včetně montážní desky, sady pro montáž na stěnu a zámku (pro ústřednu elmot. zámku).		ks	1	2865,45	2865,45	921,0375	921,0375
56.	Drobný montážní materiál		kpl	1	5930,404	5930,403545	0	0
57.	Provrtání stěny		ks	4	0	0	307,0125	1228,05
58.	Požární ucpávka		ks	4	573,09	2292,36	0	0
59.	Oživení, kompletní vyzkoušení		kpl	1	0	0	21286,2	21286,2
	Grafická nadstvba AIVIS							
60.	Vložení symbolu do grafické nadstavby		ks	15	245,61	3684,15	0	0
						257069,0301		290059,5427

Rekonstrukce staré části kolektoru ZČU část A celkem bez DPH **547 129 Kč**

Rekonstrukce staré části kolektoru ZČU část B

Dodávka zařízení EPS

Poř.č.	*Zkrácený popis*	*označení*	*M.j.*	*Množ.*	*Dodávka Jednotk.*	*Dodávka Celkem*	*Montáž Jednotk.*	*Montáž Celkem*
	dodavatel ZETTLER							
1.	Tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní červený	552.014	ks	2	1331,206	2662,4124	317,2463	634,4925
2.	Výstupní prvek hlídaný SNM 800	572.009	ks	1	1604,652	1604,652	921,0375	921,0375
3.	Montážní konzola pro uchycení adres, prvků na DIN lištu	47.004.00	ks	1	466,659	466,659	255,8438	255,84375
4.	Požární multitónová siréna		ks	6	581,277	3487,662	255,8438	1535,0625
5.	Lahev zkušebního plynu	570.827	ks	2	540,342	1080,684	614,025	1228,05
6.	Přídržný elektromagnet požárních dveří 24VDC 50N s distanční trubkou 175mm podlahová montáž, vybavený uviolňovacím tlačítkem včetně kotvy s kloubem		ks	4	2174,467	8697,8688	614,025	2456,1
	Kabelové rozvody							
7.	Kabel 1x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň $B2_{ca}$,s1,d1		m	190	15,33698	2914,0262	28,44983	5405,46675
8.	kabel ohniodolný bezhalogenní 2x1.5 vlastnosti $B2_{CA}$s1d1 - P30R	KE-V 2Ax	m	250	30,91957	7729,8925	28,44983	7112,45625
9.	Kabel	'KY O 2x	m	220	11,65283	2563,6226	28,44983	6258,9615
10.	Elektroinstalační trubka tuhá 16 mm včetně kolen spojek a příchytek		m	180	14,81847	2667,3246	44,00513	7920,9225
11.	Kovová trtubka pozinkovaná prům 16mm		m	15	200,4587	3006,880425	81,87	1228,05
12.	Kovová příchytka pro 1 ohni odolný kabel E30 vč upevňovacích prvků		ks	800	13,67229	10937,832	15,35063	12280,5
13.	Krabice rozvodná KOPOS montáž na povrch		ks	5	1275,535	6377,673	255,8438	1279,21875
14.	Provrtání stěny prům 16		ks	4	0	0	307,0125	1228,05
15.	Rozvodná krabice	OPOS 81	ks	5	112,1619	560,8095	255,8438	1279,21875

16.	Drobný montážní materiál		kpl.	1	1509,164	1509,16429	0	0
17.	Požární ucpávka		ks	4	573,09	2292,36	0	0

Ostatní montáže

18.	Měření po úsecích		ks	8	0	0	153,5063	1228,05
19.	Oživení - komplexní vyzkoušení		kpl	1	0	0	14190,8	14190,8
20.	Výchozí revize		ks	1	3833,153	3833,1534	3547,7	3547,7

Zařízení PZTS

21.	Magnetický kontakt v Al nebo plastovém pouzdře - 4 vodiče délka přívodního kabelu 3 m		ks	4	217,6105	870,44184	614,025	2456,1
22.	Al podložka pod magnetický kontakt (nutno vyrobit)		ks	4	4,22995	16,9198	51,16875	204,675
23.	Rozvodná krabice EZS - 16 letovacích svorek, povrchová montáž		ks	4	310,2327	1240,93088	921,0375	3684,15
24.	Kabel 2x2x0.5		m	80	5,53987	443,1896	28,44983	2275,986
25.	Elektroinstalační trubka PVC tuhá 16 mm		m	40	10,99787	439,9148	44,00513	1760,205
26.	Spojka pro elektroinstalační trubku tuhou 16mm		ks	160	4,270885	683,3416	0	0
27.	Příchytka pro elinst trubku tuhou 16mm		ks	100	4,14808	414,808	0	0
28.	Elektroinstalační trubka PVC tuhá 25 mm		m	150	18,42075	2763,1125	49,23116	7384,674
29.	Spojka pro elektroinstalační trubku tuhou 25mm		ks	75	7,23185	542,38875	0	0
30.	Příchytka pro elinst trubku tuhou 25mm		ks	300	4,762105	1428,6315	0	0
31.	Elektroinstalační krabice 160x160 IP54		ks	3	460,1094	1380,3282	255,8438	767,53125
32.	Elektroinstalační krabice rozvodná 100x100 IP54		ks	10	67,1334	671,334	255,8438	2558,4375
33.	Drobný montážní materiál		kpl	1	1972,439	1972,43933	0	0
34.	Provrtání stěny		ks	4	0	0	307,0125	1228,05
35.	Požární ucpávka		ks	4	573,09	2292,36	0	0
36.	Oživení, kompletní vyzkoušení		kpl	1	0	0	21286,2	21286,2

Grafická nadstvba AIVIS

37.	Vložení symbolu do grafické nadstavby		ks	8	245,61	1964,88	0	0
						79517,69752		113595,9895

Rekonstrukce staré části kolektoru ZČU část B celkem bez DPH **193 114 Kč**

Rekonstrukce staré části kolektoru ZČU část C

Dodávka zařízení EPS

Poř.č.	*Zkrácený popis*	*označení*	*M.j.*	*Množ.*	*Dodávka Jednotk.*	*Dodávka Celkem*	*Montáž Jednotk.*	*Montáž Celkem*
	dodavatel ZETTLER							
1.	Sensor interaktivní multifunkční 830PH	562.000	ks	14	984,0774	13777,0836	40,935	573,09
2.	Zásuvka 4B	571.070	ks	14	78,5952	1100,3328	276,3113	3868,3575
3.	Tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní červený	552.014	ks	2	1331,206	2662,4124	317,2463	634,4925
4.	Výstupní prvek hlídaný SNM 800	572.009	ks	1	1604,652	1604,652	921,0375	921,0375
5.	Montážní konzola pro uchycení adres, prvků na DIN lištu	47.004.00	ks	1	466,659	466,659	255,8438	255,84375
6.	Požární multitónová siréna		ks	7	581,277	4068,939	255,8438	1790,90625
7.	Lahev zkušebního plynu	570.827	ks	2	540,342	1080,684	614,025	1228,05
8.	Přídržný elektromagnet požárních dveří 24VDC 50N s distanční trubkou 175mm podlahová montáž, vybavený uviolňovacím tlačítkem včetně kotvy s kloubem		ks	3	2174,467	6523,4016	614,025	1842,075

Kabelové rozvody

9.	Kabel 1x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň $B2_{ca}$,s1,d0		m	160	15,33698	2453,9168	28,44983	4551,972
10.	Kabel ohniodolný bezhalogenní 2x1.5 vlastnosti $B2_{CA}$s1d1 - P30R	KE-V 2Ax	m	450	30,91957	13913,8065	28,44983	12802,42125
11.	Kabel	'KY O 2x	m	350	11,65283	4078,4905	28,44983	9957,43875

12.	Elektroinstalační trubka tuhá 16 mm včetně kolen spojek a příchytek		m	160	14,81847	2370,9552	44,00513	7040,82
13.	Kovová trtubka pozinkovaná prům 16mm		m	12	200,4587	2405,50434	81,87	982,44
14.	Kovová příchytka pro 1 ohni odolný kabel E30 vč upevňovacích prvků		ks	1400	13,67229	19141,206	15,35063	21490,875
15.	Krabice rozvodná KOPOS montáž na povrch		ks	4	1275,535	5102,1384	255,8438	1023,375
16.	Provrtání stěny prům 16		ks	4	0	0	307,0125	1228,05
17.	Rozvodná krabice	DPOS 81	ks	5	112,1619	560,8095	255,8438	1279,21875
18.	Drobný montážní materiál		kpl.	1	2000,03	2000,02952	0	0
19.	Požární ucpávka		ks	4	573,09	2292,36	0	0
	Ostatní montáže							
20.	Měření po úsecích		ks	20	0	0	153,5063	3070,125
21.	Oživení - komplexní vyzkoušení		kpl	1	0	0	14190,8	14190,8
22.	Výchozí revize		ks	1	3833,153	3833,1534	3547,7	3547,7
	Zařízení PZTS							
23.	Magnetický kontakt v Al nebo plastovém pouzdře - 4 vodiče délka přívodního kabelu 3 m		ks	6	217,6105	1305,66276	614,025	3684,15
24.	Al podložka pod magnetický kontakt (nutno vyrobit)		ks	6	4,22995	25,3797	51,16875	307,0125
25.	Rozvodná krabice EZS - 16 letovacích svorek, povrchová montáž		ks	6	310,2327	1861,39632	921,0375	5526,225
26.	Kabel 2x2x0.5		m	1100	5,53987	6093,857	28,44983	31294,8075
27.	Elektroinstalační trubka PVC tuhá 16 mm		m	60	10,99787	659,8722	44,00513	2640,3075
28.	Spojka pro elektroinstalační trubku tuhou 16mm		ks	30	4,270885	128,12655	0	0
29.	Příchytka pro elinst trubku tuhou 16mm		ks	120	4,14808	497,7696	0	0
30.	Elektroinstalační trubka PVC tuhá 20 mm		m	200	13,39939	2679,878	46,57039	9314,077
31.	Spojka pro elektroinstalační trubku tuhou 20mm		ks	100	5,70361	570,361	0	0
32.	Příchytka pro elinst trubku tuhou 25mm		ks	400	4,6393	1855,72	0	0
33.	Elektroinstalační trubka PVC tuhá 25mm		m	150	18,42075	2763,1125	49,23116	7384,674
34.	Spojka pro elektroinstalační trubku tuhou 25mm		ks	75	7,23185	542,38875	0	0
35.	Příchytka pro elinst trubku tuhou 25mm		ks	300	4,762105	1428,6315	0	0
36.	Elektroinstalační trubka PVC tuhá 32mm		m	60	26,45766	1587,4593	52,30129	3138,0771
37.	Spojka pro elektroinstalační trubku tuhou 32mm		ks	30	11,54367	346,3101	0	0
38.	Příchytka pro elinst trubku tuhou 32mm		ks	120	6,68605	802,326	0	0
39.	Elektroinstalační krabice 160x160 IP54		ks	10	460,1094	4601,094	255,8438	2558,4375
40.	Elektroinstalační krabice rozvodná 100x100 IP54		ks	1	67,1334	67,1334	255,8438	255,84375
41.	Drobný montážní materiál		kpl	1	3307,63	3307,62987	0	0
42.	Provrtání stěny		ks	1	0	0	307,0125	307,0125
43.	Požární ucpávka		ks	1	573,09	573,09	0	0
44.	Oživení, kompletní vyzkoušení		kpl	1	0	0	21286,2	21286,2
	Grafická nadstvba AIVIS							
44.	Vložení symbolu do grafické nadstavby		ks	6	245,61	1473,66	0	0
						122607,3931		179975,9126

Rekonstrukce staré části kolektoru ZČU část C celkem bez DPH **302 583 Kč**

POLOŽKY

P. č.	KCN	Kód položky	Zař.Pozice	Název položky	MJ	Množství	DODÁVKA Cena za MJ	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ Cena za MJ	MONTÁŽ CELKEM
DÍL		**1**		**Kolektor**						
1	751		01.001	Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami Q=6000m3/h 280Pa Pel=1,5kW 230/400V 3,01A	ks	2	33786,505	67573,01	2698,5	5397
2	751		01.002	Pružná spojka pro ventilátor DN450mm (vč. protipříruby pro napojení na Spiro potrubí)	ks	2	1870,96	3741,92	385,5	771
3	751		01.003	Mřížka na výfuk ventilátoru DN450mm	ks	2	1156,5	2313	514	1028
4	751		01.004	Mřížka na konec Spiro potrubí DN450mm	ks	2	1156,5	2313	514	1028
5	751		01.005	Výfuková hlavice VHO DN500mm s přírubou pro připojení na poklop revizní šachty	ks	2	5137,43	10274,86	1285	2570
6	751		01.006	Kruhové potrubí SPIRO 450	bm	2	514	1028	385,5	771
7	751		01.007	Oblouk 90°- SPIRO 450	ks	2	848,1	1696,2	385,5	771
8	751		01.008	Montážní, spojovací a tesnící materiál	kg	8	160,625	1285	160,625	1285
Celkem za 1 - Kolektor								**90 225**		**13 621,0**
DÍL				**Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony**						
9	751	R000131		Doprava na staveniště (3% z ceny dodávky)	kpl	0,03			149916,6667	4497,5
10	998	751101		Přesuny hmot pro vzduchotechniku (potrubí a zařízení) do výšky 12 m	kg	1			1285	1285
11	751	R000132		Podíl přidružených výkonů (1,6 % z ceny montáže)	kpl	0,016			135406,875	2166,51
Celkem za								**0,0**		**7 949,0**

CELKEM	**90 225**	**21 570,01**
ZAKÁZKA CELKEM	**111 795**	

Rekonstrukce kolektoru ZČU

Příloha smlouvy o dílo

Harmonogram prací, platební kalendář

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Trasa A																												
Zemní práce -výkopy																												
Izolace včetně ochranných vrstev																												
Opravy konstrukcí, úpravy povrchů, reprofilace																												
Rozvody elektro																												
VZT																												
Požární ucpávky																												
Zásypy, úpravy terénu, opravy zpevněných ploch																												
Dokončovací práce																												
Trasa B																												
Zemní práce -výkopy																												
Izolace včetně ochranných vrstev																												
Opravy konstrukcí, úpravy povrchů, reprofilace																												
Rozvody elektro																												
VZT																												
Požární ucpávky																												
Zásypy, úpravy terénu, opravy zpevněných ploch																												
Dokončovací práce																												
Trasa C																												
Zemní práce -výkopy																												
Izolace včetně ochranných vrstev																												
Opravy konstrukcí, úpravy povrchů, reprofilace																												
Rozvody elektro																												
VZT																												
Požární ucpávky																												
Zásypy, úpravy terénu, opravy zpevněných ploch																												
Dokončovací práce																												
Zpevněná plocha																												
Finanční plnění dle provedených prací (bez pozastávky)		3 259 053			2 800 749			3 513 666				2 495 212			3 819 202					1 731 372					305 532		

Příloha č. 3 smlouvy

Seznam poddodavatelů

k SOD

„Rekonstrukce energetického zařízení pro budovy ZČU“

Poř. č.	Specifikace plnění	Identifikace poddodavatele (obchodní firma / název, místo podnikání / sídlo, IČ, telefonní / faxové a e-mailové spojení)
1	Elektromontážní práce (silnoproud i slaboproud)	KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o., Domažlická 1141/172a, 318 00 Plzeň, IČ: 1673607, tel:, 377 832 111 , e-mail: kbelektro@kbelektro.cz
2	Vzduchotechnika	KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o., Újezd u Kasejovice 397, 335 44 Kasejovice, IČ: 01527975, tel: 371 595 293, e-mail: vzt@kovokasejovice.cz

REGISTRACE AKCE

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho	**Identifikační číslo**	**133D21Z001906**
Adresa	Karmelitská 529/7, 11812 Praha 1	**Identifikační číslo EIS**	
		Typ financování	Ex ante
Program	13321 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol		
Název akce (projektu)	**ZU - Rekonstrukce energetického zařízení pro budovy ZČU**		
Účastník	Západočeská univerzita v Plzni	**IČ nebo RČ**	49777513
		Ulice	Univerzitní 2732/8
Osoba oprávněná	doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček - rektor	**Obec**	Plzeň
		PSČ	301 00
Telefon	377 631 000	**Místo realizace**	Plzeň
E-mail	rektor@rek.zcu.cz	**Alokace v území (LAU)**	CZ0323 Plzeň - město

Dotace 19 523 412,00Kč

Souhrn financování Údaje v Kč

Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max) [1]	Vlastní zdroje (min)[1]	CELKEM
Pred 2018	0,00	216 590,00	216 590,00
2018	0,00	48 400,00	48 400,00
2019	19 523 412,00	3 770 799,00	23 294 211,00
Celkem	**19 523 412,00**	**4 035 789,00**	**23 559 201,00**

[1] Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	31.12.2019	max
2041	Financování akce	31.12.2019	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	01.06.2020	max

Cíl akce (projektu)

Cíl nebyl stanoven

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	plocha obnovy	m2	1 146,00	1 146,00	31.12.2019

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota [2]	Maximální hodnota [2]
2	plocha užitková - technická obnova	m2	1 146,00	min	0,00	0,00

[2] V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Financování akce (projektu) v letech údaje v Kč

Kód	Název řádku	Skutečnost před 2018	Skutečnost 2018	Uvolněno v roce 2019	Aktuální rok 2019	2020	2021	Od 1.1.2022	Celkem v letech [3]	Závaz.	Min/Max hodnota [2]
6011	Náklady dokumentace projektu	216 590,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 990,00		
6012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu	0,00	0,00	0,00	325 490,00	0,00	0,00	0,00	325 490,00		
601s	**Náklady přípravy a zabezpečení projektu**	216 590,00	48 400,00	0,00	325 490,00	0,00	0,00	0,00	590 480,00		
6091	Náklady obnovy stavebních objektů	0,00	0,00	0,00	22 968 721,00	0,00	0,00	0,00	22 968 721,00		
609s	**Náklady budov a staveb**	0,00	0,00	0,00	22 968 721,00	0,00	0,00	0,00	22 968 721,00		
64ps	**SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU**	216 590,00	48 400,00	0,00	23 294 211,00	0,00	0,00	0,00	23 559 201,00		
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	0,00	0,00	0,00	19 523 412,00	0,00	0,00	0,00	19 523 412,00	MAX	
657s	**Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)**	0,00	0,00	0,00	19 523 412,00	0,00	0,00	0,00	19 523 412,00		
6670	VZ - Fond reprodukce majetku nebo investičního fondu, nebo i jiných fondů	216 590,00	48 400,00	0,00	3 770 799,00	0,00	0,00	0,00	4 035 789,00	MIN	
667s	**Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)**	216 590,00	48 400,00	0,00	3 770 799,00	0,00	0,00	0,00	4 035 789,00		
69zs	**SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU**	216 590,00	48 400,00	0,00	23 294 211,00	0,00	0,00	0,00	23 559 201,00		
SOUHRN za SR INV		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 523 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 523 412,00**		
SOUHRN za SR		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 523 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 523 412,00**		
	z toho prostředky EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z toho prostředky FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 523 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 523 412,00**		
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU		**216 590,00**	**48 400,00**	**0,00**	**3 770 799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 035 789,00**		
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		**216 590,00**	**48 400,00**	**0,00**	**23 294 211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 559 201,00**		

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce údaje v Kč

Kód	Název řádku	PVS	Druhové třídění	Odvětvové třídění	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2019	Aktuální rok 2019
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5010010011	6352	321100	1100000			VSR	**0,00**	19 523 412,00
SOUHRN za SR INV									**0,00**	**19 523 412,00**
SOUHRN za SR									**0,00**	**19 523 412,00**
	z toho prostředky EU								**0,00**	**0,00**
	z toho prostředky FM								**0,00**	**0,00**

[2] V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

[3] Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu

.

Schválení poskytovatelem				**Razítko a podpis**
Poskytovatel	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy			
Útvar	odbor investic			
Schválil	Ing. Yveta Kurfürstová	**Vypracoval**	Ing. Alena Bartošková	
Funkce	ředitelka odboru investic	**Telefon**	234 811 879	**Datum podpisu** 31.01.2019
Č. j.	MSMT - 39 733/ 2018-1	**E-mail**	alena.bartoskova@msmt.cz	

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v účinném znění

Smluvní strany

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1:	
Obchodní firma:	**PPD stav, s.r.o.**
Sídlo:	Slovanská alej 2669/24b, 326 00 Plzeň
Zastoupená:	xxxx
IČO:	06595413
DIČ:	CZ06595413
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 35385

(dále jen „**společník 1**“ nebo „**správce**“ nebo „**PPD stav** “) na straně jedné

SPOLEČNÍK 2:	
Obchodní firma:	**LANDSTAV s.r.o.**
Sídlo:	Skvrňany 84, 318 00 Plzeň
Zastoupená:	xxxx
IČO:	26347423
DIČ:	CZ26347423
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 14468

(dále jen „**společník 2**“ nebo „**další společník**“ nebo „**LANDSTAV** “) na straně jedné

(společně dále jen „**společníci**“ nebo „**smluvní strany**“, jsou-li sdruženi více, než dva společníci, budou ti z nich, kteří nejsou správcem, označováni společně jako „**další společníci**“)

Smluvní strany se touto smlouvou sdružují jako společníci za společným účelem činnosti, jak je dále stanoveno v této smlouvě o sdružení se společníků ve společnosti (dále jen „**smlouva**“).

Článek I.

Společnost

1. 1. Společnost, která sdružením společníků podle této smlouvy vzniká („**společnost**“), nebude mít právní osobnost; společnost není svéprávná. Ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni společníci společně a nerozdílně, a to jak po celou dobu trvání veřejné zakázky, tak po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
1. 2. Společníci jsou si rovni a o záležitostech společnosti rozhodují jednomyslně.
1. 3. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem:

„SPOLEČNOST – KOLEKTOR ZČU“

1. 4. Společnost bude sídlit na adrese: PPD stav s.r.o., Slovanská alej 2668/24b, 326 00 Plzeň

1. 5.

Článek II.
Společný účel a doba trvání společnosti

2. 1. Účelem společnosti je:

získání veřejné zakázky na stavební práce, s názvem zakázky „Rekonstrukce energetického zařízení pro budovy ZČU“ v souladu se zadávacími podmínkami, jejímž zadavatelem je Západočeská univerzita v Plzni, se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň, (dále jen „zadavatel“);

a) a dále za předpokladu, že společníci získají veřejnou zakázku, provedení veřejné zakázky.

2. 2. Společnost vzniká uzavřením této smlouvy a bude trvat po celou dobu existence práv a povinností, plynoucích z předložené společné nabídky, případně ze smlouvy o dílo uzavřené mezi společníky a zadavatelem, jejímž předmětem bude provedení veřejné zakázky (dále jen „**smlouva o dílo**“).

2. 3. Společnost zanikne v případě:

a) zrušení zadávacího řízení, a to dnem jeho zrušení;

b) doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky svědčícího o tom, že společná nabídka společníků nebyla vyhodnocena jako nejvhodnější, a to dnem doručení tohoto oznámení správci;

c) že budou splněny veškeré vzájemné závazky mezi společníky a zadavatelem a společníky navzájem, vyplývající ze společné nabídky společníků, ze smlouvy o dílo a této smlouvy;

d) ostatních důvodů stanovených v občanském zákoníku a/nebo touto smlouvou.

2. 4. Ustanovení odst. 2. 3. písm. a) a b) této smlouvy se neaplikují za předpokladu, že se společníci rozhodli podat:

a) námitky dle ustanovení §110 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. nebo;
b) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo;
c) žalobu proti rozhodnutí vydanému v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, včetně řízení o kasační stížnosti.

2. 5. V případě, že společníci uzavřou se zadavatelem smlouvu o dílo, upraví si společníci další práva a povinnosti ve stanovách společnosti, které budou tvořit dodatek této smlouvy a to nejpozději do 60 dní od uzavření smlouvy o dílo.

Článek III.
Správce

3. 1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí (dále jen „**správa společnosti**“), je **PPD stav s.r.o.**.

3. 2. Správce zastupuje dalšího společníka vůči zadavateli a vůči třetím osobám, a to v ústním i písemném styku.

3. 3. Další společník, tj. **LANDSTAV s.r.o.**, tímto uděluje správci **plnou moc** k právním jednáním souvisejícím s výše uvedeným zadávacím řízením na veřejnou zakázku a se smlouvou o dílo, zejména:

a) k právním jednáním souvisejícímu se společnou žádostí o účast společníků ve výše uvedeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku (je-li podávána);

b) k právním jednáním souvisejícím se společnou nabídkou společníků ve výše uvedeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku;
c) k právním jednáním souvisejícím se splněním požadavků zadávacích podmínek zadavatele, zejména k právnímu jednání souvisejícímu se zajištěním finančních záruk a pojištění, smluv o smlouvách budoucích s poddodavateli, apod.;
d) k přijímání závazků a pokynů pro a za každého ze společníků;
e) k právním jednáním souvisejícím s plněním smlouvy o dílo, včetně přijímání plateb a jiného plnění ze strany zadavatele a jejich distribuce mezi další společníky a uzavírání smluv s poddodavateli včetně jejich případných dodatků;
f) k podepsání návrhu smlouvy o dílo do nabídky, jakož i k podepsání a podání společné nabídky jako celku.

3. 4. Správce plnou moc od společníka ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Výkon výše uvedeného zástupčího oprávnění náleží do působnosti statutárního orgánu správce. Statutární orgán správce je však oprávněn určit k výkonu zastoupení i třetí osobu. Při výkonu svého zástupčího oprávnění se správce zavazuje řádně uplatňovat a důsledně vymáhat vůči zadavateli nároky vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem a společníky a současně se zavazuje činit veškerá právní i faktická jednání nutná k zachování či ochraně práv každého ze společníků jak vůči zadavateli, tak i vůči třetím osobám.

Článek IV.
Práva a povinnosti společníků

4. 1. Každý společník se zavazuje v rámci společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí, chránit dobré jméno společnosti jakož i dobré jméno dalších společníků.

4. 2. O dosažení společného účelu se Společníci přičiňují touto měrou:

a) každý společník zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím poddodavatele) všechny kvalifikační předpoklady, které podle zákona o veřejných zakázkách a podle dohody společníků splnit má, a aby v termínu předcházejícím rozumně termínu pro podání společné žádosti o účast nebo společné nabídky doručil všechny doklady o splnění kvalifikačních předpokladů správci;
b) každý společník zajistí, že pro vypracování společné nabídky poskytne nezbytné informace a součinnost;
c) správce při splnění součinnosti společníků zajistí včasné podání společné žádosti o účast a/nebo společné nabídky zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení, a po jeho skončení zajistí i případné uzavření smlouvy o dílo a další komunikaci se zadavatelem v průběhu plnění smlouvy o dílo.

4. 3. Majetek nabytý za trvání společnosti se stává spoluvlastnictvím všech společníků.

4. 4. Společníci se dohodli, že poměr, jakým se společníci podílejí na majetku nabytém za trvání společnosti, činí:

a) podíl správce 55%
b) podíl společníka 2 45%

4. 5. Společníci se dohodli, že ve výše uvedeném poměru si rozdělí zisk společnosti, případně ponesou její ztrátu.

4. 6. Finanční plnění v souvislosti s prováděním veřejné zakázky je zásadně oprávněn přijmout pouze správce, který bude zadavateli fakturovat veškeré práce společníků. Příslušný podíl na přijatém plnění od zadavatele bude poukázán ve prospěch jednotlivých bankovních účtů společníků nejpozději do 10 pracovních dnů od připsání částky na účet společnosti.

4. 7. K zajištění výdajů na společnou činnost, k přijímání plateb a k provádění dalších finančních operací v rámci společné činnosti, správce zřídí u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní účet („**účet společnosti**“). Správce bude mít postavení majitele účtu společnosti. Další společníci budou mít právo seznamovat se s údaji o pohybech na účtu společnosti. Právo nakládat s peněžními prostředky na účtu společnosti budou mít určení zástupci jednotlivých společníků. Příkaz k převodu nebo jakákoliv jiná dispozice s peněžními prostředky na účtu společnosti musí být podepsána zástupci všech společníků. Správce se zavazuje, že po dobu trvání sdružení nezmění podpisová práva k účtu společnosti bez souhlasu všech společníků. Každý společník se zavazuje neodmítnout podepsání příkazu k převodu předloženého správcem s výjimkou případů, kdy písemně uplatní odůvodněné výhrady k jeho správnosti. Správce je povinen při zakládání účtu společnosti nebo při nejbližší dispozici s již existujícím účtem společnosti povinen bance písemně oznámit (v souladu s § 41f odst. 2 zákona 21/1992 Sb., tj. zákona o bankách v účinném znění), že na účtu společnosti jsou evidovány peněžní prostředky představující pohledávku více osob.

4. 8. Jistotu za splnění povinností uchazeče z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku ve formě bankovní záruky zajistí správce.

4. 9. Jistota za řádné a včasné provedení veřejné zakázky a jistota za odstranění záručních vad v záruční době budou zadavateli poskytnuty jako bankovní záruka sdílená. Společníci se zavazují poskytnout nezbytnou součinnost k včasnému získání sdílených bankovních záruk a uhradit náklady na její pořízení dle výše uvedeného poměru. Toto ujednání se použije přiměřeně i v případě jiných než zde výslovně zmíněných bankovních záruk, které je za společnost třeba poskytnout.

4. 10. Každý společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno ve smlouvě o dílo. Společníci předají relevantní pojistné smlouvy správci nejpozději v termínu stanoveném pro předložení pojistných smluv zadavateli.

4. 11. Informace týkající se provozu závodů společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a jiných oblastí, které nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkající se veřejné zakázky, které nejsou zveřejněny zadavatelem, se považují za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat ani jinak nezpřístupňovat důvěrné informace třetím osobám a proti jejich jakémukoli zpřístupnění třetím osobám je přiměřeně chránit.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

5. 1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., tj. občanského zákoníku v účinném znění. Započtení proti jakékoli pohledávce vzniklé na základě této smlouvy je přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem příslušného věřitele.

5. 2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemných dodatků.

5. 3. Obsah této smlouvy je považován za důvěrný údaj a smluvní strany jsou povinny dbát o to, aby nebyl zneužit, nebo aby nedošlo k jeho prozrazení bez zákonného důvodu.

5. 4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

5. 5. Smlouva je vyhotovena ve 3 rovnocenných vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno pro zadavatele. Každé vyhotovení má platnost originálu.

5. 6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výsledkem vážné vůle smluvních stran prosté omylu. Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a prohlašují, že žádné ustanovení jimi není vnímáno jako příčící se dobrým mravům, zákonu či veřejnému pořádku a dále, že obsah smlouvy je pro ně zcela určitým a srozumitelným. Na důkaz stvrzují tuto smlouvu svými podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců.

Za správce
PPD stav s.r.o.
V Plzni, dne 26.3.2019

……
xxxx

Za společníka 2
LANDSTAV s.r.o.
V Plzni, dne 26.3.2019

……
xxxx

PLNÁ MOC

uzavřená dle ustanovení §441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v účinném znění

SPOLEČNÍK 2:	
Obchodní firma:	**LANDSTAV s.r.o.**
Sídlo:	Skvrňany 84, 318 00 Plzeň
Zastoupená:	xxxx
IČO:	26347423
DIČ:	CZ26347423
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 14468

tímto uděluje plnou moc

SPRÁVCI	
Obchodní firma:	**PPD stav, s.r.o.**
Sídlo:	Slovanská alej 2669/24b, 326 00 Plzeň
Zastoupená:	xxxx
IČO:	06595413
DIČ:	CZ06595413
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 35385

k právním jednáním v ústním i písemném styku souvisejícím se zadávacím řízením na veřejnou zakázku na stavební práce, s názvem zakázky „Rekonstrukce energetického zařízení pro budovy ZČU“ v souladu se zadávacími podmínkami, jejímž zadavatelem je Západočeská univerzita v Plzni, se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň (dále jen „**zadavatel**“), zejména:

a) k právním jednáním souvisejícímu se společnou žádostí o účast společníků ve výše uvedeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku (je-li podávána);
b) k právním jednáním souvisejícím se společnou nabídkou společníků ve výše uvedeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku;
c) k právním jednáním souvisejícím se splněním požadavků zadávacích podmínek zadavatele, zejména k právnímu jednání souvisejícímu se zajištěním finančních záruk a pojištění, smluv o smlouvách budoucích s poddodavateli, apod.;
d) k přijímání závazků a pokynů pro a za každého ze společníků;
e) k právním jednáním souvisejícím s plněním smlouvy o dílo, včetně přijímání plateb a jiného plnění ze strany zadavatele a jejich distribuce mezi další společníky a uzavírání smluv s poddodavateli včetně jejich případných dodatků;
f) k podepsání návrhu smlouvy o dílo do nabídky, jakož i k podepsání a podání společné nabídky jako celku.

Správce plnou moc od společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá.

Za správce
PPD stav s.r.o.
V Plzni, dne 26.3.2019

……
xxxx

Za společníka 2
LANDSTAV s.r.o.
V Plzni, dne 26.3.2019

……
xxxx