REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0982016

Stavba: **PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc-město**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.8.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REFAS Olomouc spol.s r.o.

IČ: 47667478

DIČ: CZ47667478

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**13 947 263,47**
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně **13 947 263,47**	Výše daně **2 928 925,33**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**16 876 188,80**

[redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0982016

Stavba: PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc-město

Místo: Datum: 21.08.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**13 947 263,47**	**16 876 188,80**	
1052015	PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město	13 947 263,47	16 876 188,80	STA
01	Architektonicko stavební řešení	9 433 795,09	11 414 892,06	Soupis
02	Zdravotně technické instalace	244 427,00	295 756,67	Soupis
03	Vytápění	450 019,35	544 523,41	Soupis
04	Vzduchotechnika	923 620,00	1 117 580,20	Soupis
05	Audiovizuální technologie mč. 104	14 764,00	17 864,44	Soupis
06	Audiovizuální technologie mč. 204	20 246,60	24 498,39	Soupis
07	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	874 193,29	1 057 773,88	Soupis
08	Slaboproud	405 695,43	490 891,47	Soupis
09	BLESKOSVOD	83 962,96	101 595,18	Soupis
10	MĚŘENÍ A REGULACE	157 786,70	190 921,91	Soupis
11	PŘÍPOJKA NN, PŘÍPOJKA ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ	100 787,45	121 952,81	Soupis
12	Komunikace	214 913,29	260 045,08	Soupis
13	Přípojka vodovodu, vnější vodovod	275 024,20	332 779,28	Soupis
14	Přípojka kanalizace, vnější kanalizace	172 955,68	209 276,37	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
15	Vnější plynovod	85 272,43	103 179,64	Soupis
16	Vedlejší rozpočtové náklady	489 800,00	592 658,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Objekt:

1052015 - PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Soupis:

01 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo: Purkrabská, Olomouc

CC-CZ:

Datum: 21.08.2017

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REFAS Olomouc spol.s r.o.

IČ: 47667478

DIČ: CZ47667478

Projektant:

ATELIER Polách & Bravenec s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**9 433 795,09**
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	9 433 795,09	21,00%	1 981 096,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
		v CZK	**11 414 892,06**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Objekt:

1052015 - PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Soupis:

01 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Purkrabská, Olomouc

Datum: 21.08.2017

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Projektant: ATELIER Polách & Braver

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**9 433 795,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 856 183,12
1 - Zemní práce	117 994,20
2 - Zakládání	501 176,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	810 313,73
4 - Vodorovné konstrukce	824 394,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	793 947,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	961 452,31
997 - Přesun sutě	565 430,54
998 - Přesun hmot	281 473,82
PSV - Práce a dodávky PSV	4 577 611,97
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	70 329,93
713 - Izolace tepelné	442 738,26
762 - Konstrukce tesařské	349 133,12
763 - Konstrukce suché výstavby	508 968,85
764 - Konstrukce klempířské	244 242,52
765 - Konstrukce pokrývačské	466 150,05

766 - Konstrukce truhlářské	1 344 311,16
767 - Konstrukce zámečnické	408 086,41
771 - Podlahy z dlaždic	95 153,84
776 - Podlahy povlakové	282 772,11
777 - Podlahy lité	147 519,80
781 - Dokončovací práce - obklady	119 586,56
783 - Dokončovací práce - nátěry	90 453,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 165,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Objekt:

1052015 - PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Soupis:

01 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Purkrabská, Olomouc

Datum: 21.08.2017

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Projektant: ATELIER Polách & Bravenec s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**9 433 795,09**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 856 183,12	
	D	1	Zemní práce				117 994,20	
1	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	21,152	890,00	18 825,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		Výkop pro patky					
	VV		výpočet dle D.1.2.04					
	VV		2,4*2,4*1,35*2					
	VV		1*1*1,4*4		15,552			
	VV		Mezisoučet		5,600			
	VV		Součet		21,152			
					21,152			
2	K	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	21,152	125,00	2 644,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Výkop pro patky					
	VV		výpočet dle D.1.2.04					
	VV		2,4*2,4*1,35*2					
	VV		1*1*1,4*4		15,552			
	VV		Mezisoučet		5,600			
	VV		Součet		21,152			
					21,152			
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	32,791	775,00	25 413,03	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Základové pasy					
VV			výpočet dle vč D.1.2.10					
VV			12,545*0,7*0,6					
VV			12,545*1,1*0,7		5,269			
VV			12,545*1,1*0,8		9,660			
VV			3,476*0,5*0,6		11,040			
VV			3,476*0,5*0,6		1,043			
VV			3,476*0,65*0,6		1,043			
VV			Mezisoučet		1,356			
VV			pro táhla		29,411			
VV			0,5*1*3,38*2					
VV			Mezisoučet		3,380			
VV			Součet		3,380			
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.	m3	32,791	125,00	4 098,88	CS ÚRS 2016 01
VV			Základové pasy		32,791			
VV			výpočet dle vč D.1.2.10					
VV			12,545*0,7*0,6					
VV			12,545*1,1*0,7		5,269			
VV			12,545*1,1*0,8		9,660			
VV			3,476*0,5*0,6		11,040			
VV			3,476*0,5*0,6		1,043			
VV			3,476*0,65*0,6		1,043			
VV			Mezisoučet		1,356			
VV			pro táhla		29,411			
VV			0,5*1*3,38*2					
VV			Mezisoučet		3,380			
VV			Součet		3,380			
5	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3	m3	32,791			
VV			Výkop pro drenáž		13,500	980,00	13 230,00	CS ÚRS 2016 01
VV			výpočet del vč 01,06					
VV			25*0,6*0,9					
VV			Mezisoučet		13,500			
VV			Součet		13,500			
6	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	13,500			
VV			Výkop pro drenáž		13,500	125,00	1 687,50	CS ÚRS 2016 01
VV			výpočet del vč 01,06					
VV			25*0,6*0,9					
VV			Mezisoučet		13,500			
VV			Součet		13,500			
					13,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	67,443	188,00	12 679,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		Odvoz nevyužitého výkopku					
	VV		výpočet dle objemu výkopů					
	VV		21,152+32,791+13,5					
	VV		Mezisoučet		67,443			
	VV		Součet		67,443			
					67,443			
8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 348,860	11,00	14 837,46	CS ÚRS 2016 01
	VV		Odvoz nevyužitého výkopku					
	VV		výpočet dle vodorového přemístění - příplatek za 20 km					
	VV		(21,152+32,791+13,5)*20					
	VV		Mezisoučet		1 348,860			
	VV		Součet		1 348,860			
					1 348,860			
9	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	67,443	24,00	1 618,63	CS ÚRS 2016 01
	VV		Nakládání výkopku					
	VV		výpočet dle objemu výkopů					
	VV		21,152+32,791+13,5					
	VV		Mezisoučet		67,443			
	VV		Součet		67,443			
					67,443			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	67,443	20,00	1 348,86	CS ÚRS 2016 01
	VV		Uložení výkopku na skládce					
	VV		výpočet dle objemu výkopu					
	VV		21,152+32,791+13,5					
	VV		Mezisoučet		67,443			
	VV		Součet		67,443			
					67,443			
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	114,653	100,00	11 465,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		Poplatek za uložení výpkopku na skládce - 1,7t/m3					
	VV		výpočet dle objemu výkopu					
	VV		67,443*1,7					
	VV		Mezisoučet		114,653			
	VV		Součet		114,653			
					114,653			
12	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,212	158,00	2 403,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		Obsyp pateky					
	VV		výpočet dle D.01					
	VV		2,4*2,4*1,35*2					
					15,552			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*1,5*1*-2		-4,500			
	VV		1*1*1,4*4		5,600			
	VV		0,6*0,6*1*-4		-1,440			
	VV		Mezisoučet		15,212			
	VV		Součet		15,212			
13	*M*	*583336270*	*Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené hrubé frakce 4-8 Tovačov*	*t*	*30,430*	*128,00*	*3 895,04*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál					
	VV		15,215*2					
	VV		Mezisoučet		30,430			
	VV		Součet		30,430			
14	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	128,248	30,00	3 847,44	CS ÚRS 2016 01
	VV		Základová deska - zhutnění podkladu					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		12,545*5,793					
	VV		hutnění podlahy 1 PP		72,673			
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		skladba B1					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2					
	VV		Mezisoučet		55,575			
	VV		Součet		128,248			
					128,248			
	D	2	Zakládání				501 176,43	
15	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	9,000	580,00	5 220,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Výplň drenáže kamenivem					
	VV		25*0,6*0,6					
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
16	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	9,000 60,000	55,00	3 300,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Opláštění drenáže kamenivem					
	VV		25*0,6*4					
	VV		Mezisoučet		60,000			
	VV		Součet		60,000			
17	M	693111420	textilie 200 g/m2 do š 8,8 m	m2	60,000 66,000	32,00	2 112,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		60*1,1					
	VV		Mezisoučet		66,000			
	VV		Součet		66,000			
					66,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	25,000	195,00	4 875,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Drenáž					
	VV		25					
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		25,000			
19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	125,113	37,00	4 629,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		Separační textilie					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		((12,545*5,793)-(2,85*1,1))					
	VV		Izolace podlahy 1 PP		69,538			
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		sanace podlahové desky					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2					
	VV		Mezisoučet		55,575			
	VV		Součet		125,113			
20	M	693111460	*geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m2*	m2	125,113			
	VV		materiál + 15% prořez		*143,880*	*32,00*	*4 604,16*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		125,113*1,15					
	VV		Mezisoučet		143,880			
	VV		Součet		143,880			
21	K	224311114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	143,880			
	VV		Vrtání mikropilot		70,000	1 295,00	90 650,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		7*10					
	VV		Mezisoučet		70,000			
	VV		Součet		70,000			
22	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	70,000			
	VV		Drenážní podsyp pod základovou desku		25,721	580,00	14 918,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		((12,545*5,793)-(2,85*1,1))*0,25					
	VV		Mezisoučet		17,385			
	VV		Izolace podlahy 1 PP		17,385			
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		sanase podlahy					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2*0,15					
	VV		Mezisoučet		8,336			
					8,336			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		25,721			
23	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30	m3	19,237	2 950,00	56 749,15	CS ÚRS 2016 01
	VV		Základová deska					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		12,545*5,793*0,15					
	VV		Mezisoučet		10,901			
	VV		Deska podlahy 1 PP		10,901			
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		sanace podlahové desky					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2*0,15					
	VV		Mezisoučet		8,336			
	VV		Součet		8,336			
					19,237			
24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,608	25 920,00	15 759,36	CS ÚRS 2016 01
	VV		Základová deska - výztuž Kari					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		361/1000					
	VV		Mezisoučet		0,361			
	VV		Deska podlahy 1 PP - výztuž Kari 100/100/4		0,361			
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		sanace podlahové desky					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2*4,44/1000					
	VV		Mezisoučet		0,247			
	VV		Součet		0,247			
					0,608			
25	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30	m3	25,199	2 720,00	68 541,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		Základové pasy					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		12,545*0,7*0,5					
	VV		12,545*1,1*0,6		4,391			
	VV		12,545*1,1*0,7		8,280			
	VV		3,476*0,5*0,5		9,660			
	VV		3,476*0,5*0,5		0,869			
	VV		3,476*0,65*0,5		0,869			
	VV		Mezisoučet		1,130			
	VV		Součet		25,199			
					25,199			
26	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,901	29 400,00	26 489,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Základové pasy - vázaná výztuž					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		900,87/1000					
	VV		Mezisoučet		0,901			
	VV		Součet		0,901			
					0,901			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30	m3	6,840	2 520,00	17 236,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		Patky M1					
	VV		výpočet dle D.1.2.04					
	VV		1,5*1,5*1,2*2					
	VV		0,6*0,6*1*4		5,400			
	VV		Mezisoučet		1,440			
	VV		Součet		6,840			
					6,840			
28	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	21,600	488,00	10 540,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		Patky M1 - bednění					
	VV		výpočet dle D.1.2.04					
	VV		1,5*4*1,2*2					
	VV		0,6*3*1*4		14,400			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		Součet		21,600			
					21,600			
29	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	21,600	88,00	1 900,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		Patky M1 - odbednění					
	VV		výpočet dle D.1.2.04					
	VV		1,5*4*1,2*2					
	VV		0,6*3*1*4		14,400			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		Součet		21,600			
					21,600			
30	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,943	29 900,00	28 195,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		Výztuž bloku M1					
	VV		výpočet dle D.1.2.04					
	VV		471,41/1000*2					
	VV		Mezisoučet		0,943			
	VV		Součet		0,943			
					0,943			
31	K	283111212	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové šikmé odklon od svislice přes 60 st. část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m	70,000	1 200,00	84 000,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Trubková mikropilota					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		7*10					
	VV		Mezisoučet		70,000			
	VV		Součet		70,000			
					70,000			
32	*M*	*589329080*	*směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm*	*m3*	*2,424*	*3 280,00*	*7 950,72*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		beton mikropilot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		(PI*0,087*0,087*4)*10		0,951			
	VV		(PI*0,125*0,125*3)*10		1,473			
	VV		Mezisoučet		2,424			
	VV		Součet		2,424			
33	M	140110680	*trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 89 x 16 mm*	*m*	*70,000*	*355,00*	*24 850,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál					
	VV		70		70,000			
	VV		Mezisoučet		70,000			
	VV		Součet		70,000			
34	K	283131112	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm	kus	10,000	1 640,00	16 400,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Hlavy mikropilot					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
35	M	130100100	*ocel profilová v jakosti 11 375 ocel kruhová konstrukční ocel válcovaná za tepla D 8 mm*	*t*	*0,011*	*29 900,00*	*328,90*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 0,42 kg/m*					
	VV		materiál					
	VV		1*2,5*0,42*10/1000		0,011			
	VV		Mezisoučet		0,011			
	VV		Součet		0,011			
36	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy	t	7,500	1 590,00	11 925,00	CS ÚRS 2016 01
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				810 313,73	
37	K	311231115	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	7,186	5 680,00	40 816,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		Ostatní vnitřní vyzdívky					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		2,72*0,45*3,5		4,284			
	VV		0,8*0,15*3,5		0,420			
	VV		0,64*0,3*2,5		0,480			
	VV		0,64*0,15*3		0,288			
	VV		0,64*0,15*3		0,288			
	VV		0,9*0,1*3		0,270			
	VV		0,64*0,25*3		0,480			
	VV		0,75*0,15*3		0,338			
	VV		0,75*0,15*3		0,338			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		7,186			
	VV		Součet		7,186			
38	K	311231124	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	173,689	2 450,00	425 538,05	
	VV		Vyzdívka 1 NP					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		12,11*0,78*3,5		33,060			
	VV		13,4*0,26*3,5		12,194			
	VV		6,1*0,3*3,5		6,405			
	VV		5,2*0,66*3,5		12,012			
	VV		2,715*0,33*3,5		3,136			
	VV		1,2*0,88*3,5		3,696			
	VV		2,8*0,33*3,5		3,234			
	VV		1,2*1,1*3,5		4,620			
	VV		2,82*0,33*3,5		3,257			
	VV		1,2*1,1*3,5		4,620			
	VV		2,73*0,33*3,5		3,153			
	VV		1,3*1,1*3,5		5,005			
	VV		2,7*0,33*3,5		3,119			
	VV		1,2*0,78*3,5		3,276			
	VV		4,2*0,9*3,5		13,230			
	VV		3*0,26*3*2		4,680			
	VV		2,25*0,65*3		4,388			
	VV		2 NP					
	VV		25,6*0,3*5		38,400			
	VV		25,6*0,125*0,8		2,560			
	VV		8,45*0,5*2,1		8,873			
	VV		12,4*0,5*2,1		13,020			
	VV		4,7*0,5*2,8		6,580			
	VV		(4,7*1,6/2)*0,5		1,880			
	VV		((5,8+2,1)/2*6,2)*0,5		12,245			
	VV		((5,8+2,1)/2*5,3)*0,5		10,468			
	VV		Mezisoučet		217,111			
	VV		Odečet nepoužitelného materiálu - 20%					
	VV		217,111*0,2*-1		-43,422			
	VV		Mezisoučet		-43,422			
	VV		Součet		173,689			
39	K	311231125	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	43,422	4 080,00	177 161,76	CS ÚRS 2016 01
	VV		Náhrada nepoužitelného materiálu - 20%					
	VV		217,111*0,2		43,422			
	VV		Mezisoučet		43,422			
	VV		Součet		43,422			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	1,054	7 650,00	8 063,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		Osazení nosníků - překladů					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		IPE100					
	VV		75*8,1/1000					
	VV		I100		0,608			
	VV		6*8,4/1000					
	VV		L50/50/6		0,050			
	VV		8*3,9/1000					
	VV		2 NP		0,031			
	VV		IPE100					
	VV		45*8,1/1000					
	VV		Mezisoučet		0,365			
	VV		Součet		1,054			
					1,054			
41	*M*	*130107420*	*ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=100 mm*	*t*	*0,973*	*26 800,00*	*26 076,40*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 8,10 kg/m*					
	VV		materiál nosníků - překladů					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		IPE100					
	VV		75*8,1/1000					
	VV		2 NP		0,608			
	VV		IPE100					
	VV		45*8,1/1000					
	VV		Mezisoučet		0,365			
	VV		Součet		0,973			
					0,973			
42	*M*	*130104220*	*Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová L úhelníky rovnostranné 50 x 50 x 6 mm*	*t*	*0,031*	*33 200,00*	*1 029,20*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 4,47 kg/m*					
	VV		Osazení nosníků - překladů - materiál					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		L50/50/6					
	VV		8*3,9/1000					
	VV		Mezisoučet		0,031			
	VV		Součet		0,031			
					0,031			
43	*M*	*130107120*	*Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPN h=100 mm*	*t*	*0,031*	*28 900,00*	*895,90*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 8,34 kg/m*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Osazení nosníků - překladů - materiál					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		L50/50/6					
	VV		8*3,9/1000					
	VV		Mezisoučet		0,031			
	VV		Součet		0,031			
44	K	346244821	Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140	m2	27,585	695,00	19 171,58	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vnitřní přizdívka tl 140 mm					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		(4,81+2,6)*3,5					
	VV		1,1*1,5		25,935			
	VV		Mezisoučet		1,650			
	VV		Součet		27,585			
45	K	346272199	Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic YTONG o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 150 mm	m2	120,588	645,00	77 779,26	
	VV		Tepelněizolační přizdívka					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		3,32*3,8					
	VV		3,36*3,8		12,616			
	VV		3,75*3,8		12,768			
	VV		7,33*3,8		14,250			
	VV		3,3*3,8		27,854			
	VV		2,7*3,8-1,15*2		12,540			
	VV		2,8*3,8-1,15*2		7,960			
	VV		2,8*3,8-1,15*2		8,340			
	VV		2,7*3,8-1,15*2		8,340			
	VV		2,7*3,8-1,15*2		7,960			
	VV		Mezisoučet		7,960			
	VV		Součet		120,588			
46	K	R-003-001	D+M VZT kanálu - komplet	m	120,588	2 540,00	33 782,00	
	VV		10+1,5+1,8		13,300			
	VV		Mezisoučet		13,300			
	VV		Součet		13,300			
	D	4	Vodorovné konstrukce				824 394,75	
47	K	411244283	Klenby valené z cihel pálených dl. 290 mm, plných P 20 až P 40, na maltu MC-15, o rozpětí klenby přes 2 m, bez pomocné konstrukce, o tl. klenby 290 mm	m2	76,096	1 720,00	130 885,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		Klenby - bez materiálu - 50%					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3*0,5					
	VV		Mezisoučet		76,096			
	VV		Součet		76,096			
48	K	411244283M	Klenby valené z cihel pálených dl. 290 mm, plných P 20 až P 40, na maltu MC-15, o rozpětí klenby přes 2 m, bez pomocné konstrukce, o tl. klenby 290 mm	m2	76,096	4 990,00	379 719,04	
	VV		Klenby - s materiálem - 50%					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3*0,5					
	VV		Mezisoučet		76,096			
	VV		Součet		76,096			
49	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	10,454	3 650,00	38 157,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		Stropní deska					
	VV		výpočet dle vč statika D.1.2.06					
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*(0,3+4,075+0,3)*0,2					
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*0,3*0,3		7,243			
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*0,3*0,3		0,697			
	VV		(0,3+4,182+0,3)*0,3*0,3		0,697			
	VV		(0,3+4,05+0,3)*0,3*0,7		0,430			
	VV		(0,3+3,958+0,3)*0,3*0,3		0,977			
	VV		Mezisoučet		0,410			
	VV		Součet		10,454			
50	K	411351101	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	49,259	289,00	14 235,85	CS ÚRS 2016 01
	VV		Stropní deska - bednění					
	VV		výpočet dle vč statika D.1.2.06					
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*(0,3+4,075+0,3)					
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*0,3		36,217			
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*0,3		2,324			
	VV		(0,3+4,182+0,3)*0,3*2		2,324			
	VV		(0,3+4,05+0,3)*0,3*2		2,869			
	VV		(0,3+3,958+0,3)*0,3*2		2,790			
	VV		Mezisoučet		2,735			
	VV		Součet		49,259			
51	K	411351102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění	m2	49,259	88,00	4 334,79	CS ÚRS 2016 01
	VV		Stropní deska - odbednění					
	VV		výpočet dle vč statika D.1.2.06					
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*(0,3+4,075+0,3)					
					36,217			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*0,3		2,324			
VV			(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*0,3		2,324			
VV			(0,3+4,182+0,3)*0,3*2		2,869			
VV			(0,3+4,05+0,3)*0,3*2		2,790			
VV			(0,3+3,958+0,3)*0,3*2		2,735			
VV			Mezisoučet		49,259			
VV			Součet		49,259			
52	K	411353101	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru válce zřízení	m2	152,191	455,00	69 246,91	CS ÚRS 2016 01
VV			Klenby - bednění					
VV			výpočet dle vč 02,03					
VV			1 NP		152,191			
VV			strop		152,191			
VV			(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3		152,191			
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
53	K	411353102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru válce odstranění	m2	152,191	115,00	17 501,97	CS ÚRS 2016 01
VV			Klenby - odbednění					
VV			výpočet dle vč 02,03					
VV			1 NP		152,191			
VV			strop		152,191			
VV			(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3		152,191			
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
54	K	411354173	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení	m2	36,217	170,00	6 156,89	CS ÚRS 2016 01
VV			Stropní deska - podpěra					
VV			výpočet dle vč statika D.1.2.06		36,217			
VV			(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*(0,3+4,075+0,3)		36,217			
VV			*Mezisoučet*		36,217			
VV			Součet					
55	K	411354174	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění	m2	36,217	168,00	6 084,46	CS ÚRS 2016 01
VV			Stropní deska - podpěra					
VV			výpočet dle vč statika D.1.2.06		36,217			
VV			(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*(0,3+4,075+0,3)		36,217			
VV			Mezisoučet		36,217			
VV			Součet					
56	K	411354175	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa zřízení	m2	152,191	218,00	33 177,64	CS ÚRS 2016 01
VV			Klenby - podpěra					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3					
	VV		Mezisoučet		152,191			
	VV		Součet		152,191			
57	K	411354176	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa odstranění	m2	152,191	69,00	10 501,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		Klenby - podpěra		152,191			
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3					
	VV		Mezisoučet		152,191			
	VV		Součet		152,191			
58	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	0,555	44 500,00	24 697,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		Stropní deska - vázaná výztuž		0,555			
	VV		výpočet dle vč statika D.1.2.06					
	VV		555,25/1000					
	VV		Mezisoučet		0,555			
	VV		Součet		0,555			
59	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	0,384	33 900,00	13 017,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		Stropní deska - Kari výztuž		0,384			
	VV		výpočet dle vč statika D.1.2.06					
	VV		383,71/1000					
	VV		Mezisoučet		0,384			
	VV		Součet		0,384			
60	K	417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	3,814	4 480,00	17 086,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		Věnec ve 2 NP		3,814			
	VV		výpočet dle vč D.1.2.13					
	VV		V1					
	VV		(24,985+24,985+0,25*4+5,494+4,566)*0,25*0,25					
	VV		Mezisoučet		3,814			
	VV		Součet		3,814			
61	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	30,515	426,00	12 999,39	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Věnec ve 2 NP - bednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.13					
	VV		V1					
	VV		(24,985+24,985+0,25*4+5,494+4,566)*0,25*2		30,515			
	VV		Mezisoučet		30,515			
	VV		Součet		30,515			
62	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	30,515	56,00	1 708,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		Věnec ve 2 NP - odbednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.13					
	VV		V1					
	VV		(24,985+24,985+0,25*4+5,494+4,566)*0,25*2		30,515			
	VV		Mezisoučet		30,515			
	VV		Součet		30,515			
63	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,393	45 800,00	17 999,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Věnec ve 2 NP - výztuž					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.13					
	VV		V1					
	VV		393,23/1000		0,393			
	VV		Mezisoučet		0,393			
	VV		Součet		0,393			
64	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	1,641	4 550,00	7 466,55	CS ÚRS 2016 01
	VV		schodiště					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.12					
	VV		(1,5+2,75+1,5)*1,25*0,15		1,078			
	VV		stupně					
	VV		(0,3*0,15)/2*1,25*20		0,563			
	VV		Mezisoučet		1,641			
	VV		Součet		1,641			
65	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,139	42 900,00	5 963,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		schodiště - výztuž					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.12					
	VV		138,68/1000		0,139			
	VV		Mezisoučet		0,139			
	VV		Součet		0,139			
66	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	7,188	655,00	4 708,14	CS ÚRS 2016 01
	VV		schodiště - bednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.12					
	VV		(1,5+2,75+1,5)*1,25		7,188			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		7,188			
	VV		Součet		7,188			
67	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	7,188	148,00	1 063,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		Schodiště - odbednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.12					
	VV		(1,5+2,75+1,5)*1,25					
	VV		Mezisoučet		7,188			
	VV		Součet		7,188			
68	K	431351128	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení	m2	7,188	289,00	2 077,33	CS ÚRS 2016 01
	VV		Schodiště - podpěra					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.12					
	VV		(1,5+2,75+1,5)*1,25					
	VV		Mezisoučet		7,188			
	VV		Součet		7,188			
69	K	431351129	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění	m2	7,188	199,00	1 430,41	CS ÚRS 2016 01
	VV		Schodiště - podpěra					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.12					
	VV		(1,5+2,75+1,5)*1,25					
	VV		Mezisoučet		7,188			
	VV		Součet		7,188			
70	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	5,000	690,00	3 450,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Schodiště - stupně bednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.12					
	VV		20*0,2*1,25					
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
71	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	5,000	145,00	725,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Schodiště - stupně odbednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.12					
	VV		20*0,2*1,25					
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
					5,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				793 947,34	
72	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	29,235	292,00	8 536,62	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Omítka nových vnitřních vyzdívek a příček					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		Vnitřní přizdívka tl 140 mm					
	VV		(4,81+2,6)*3,5					
	VV		1,1*1,5*2		25,935			
	VV		Mezisoučet		3,300			
	VV		Součet		29,235			
73	K	612322141	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých	m2	29,235 120,588	286,00	34 488,17	CS ÚRS 2016 01
	VV		Tepelněizolační omítka přizdívek					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		3,32*3,8		12,616			
	VV		3,36*3,8		12,768			
	VV		3,75*3,8		14,250			
	VV		7,33*3,8		27,854			
	VV		3,3*3,8		12,540			
	VV		2,7*3,8-1,15*2		7,960			
	VV		2,8*3,8-1,15*2		8,340			
	VV		2,8*3,8-1,15*2		8,340			
	VV		2,7*3,8-1,15*2		7,960			
	VV		2,7*3,8-1,15*2		7,960			
	VV		Mezisoučet		120,588			
	VV		Součet		120,588			
74	K	631311113	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	8,519	3 180,00	27 090,42	CS ÚRS 2016 01
	VV		Základové pasy - podkladní beton					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		12,545*0,7*0,05		0,439			
	VV		12,545*1,1*0,05		0,690			
	VV		12,545*1,1*0,05		0,690			
	VV		3,476*0,5*0,05		0,087			
	VV		3,476*0,5*0,05		0,087			
	VV		3,476*0,65*0,05		0,113			
	VV		Mezisoučet		2,106			
	VV		Základová deska - podkladní beton					
	VV		12,545*5,793*0,05		3,634			
	VV		Mezisoučet		3,634			
	VV		Deska podlahy 1 PP - podkladní beton					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2*0,05		2,779			
	VV		Mezisoučet		2,779			
	VV		Součet		8,519			
75	K	631311114	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	10,410	2 950,00	30 709,50	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Zátěžová roznašecí vrstva					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba A1.1-A3					
	VV		4,6*4,3*0,056		1,108			
	VV		4,7*3,9*0,056		1,026			
	VV		5,2*3,7*0,056		1,077			
	VV		5,1*3,99*0,056		1,140			
	VV		5,25*3,9*0,056		1,147			
	VV		5,05*4,2*0,056		1,188			
	VV		Mezisoučet		6,686			
	VV		Podkladní beton 1PP podlahy					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2*0,067		3,724			
	VV		Mezisoučet		3,724			
	VV		Součet		10,410			
76	K	631311116	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	30,827	3 080,00	94 947,16	CS ÚRS 2016 01
	VV		Zesílení klenby v suterénu					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.05					
	VV		4,741*3,324*0,06*1,3		1,229			
	VV		obvodový trám					
	VV		(4,741+4,741+3,324)*1,3*0,3*0,15		0,749			
	VV		(4,741+4,741+3,324+3,324)*1,3*0,15*0,15		0,472			
	VV		Mezisoučet		2,450			
	VV		Zesílení klenby v 1 NP					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.11					
	VV		4,672*3,343*1,3*00,6		12,182			
	VV		4,551*3,45*1,3*0,06		1,225			
	VV		4,43*3,693*1,3*0,06		1,276			
	VV		5,254*3,602*1,3*0,06		1,476			
	VV		4,352*3,29*1,3*0,06		1,117			
	VV		4,604*3,619*1,3*0,06		1,300			
	VV		obvodový trám					
	VV		(4,672+4,672+3,343+3,343)*1,3*0,35*0,15		1,094			
	VV		(4,551+4,551+3,45+3,45)*1,3*0,35*0,15		1,092			
	VV		(4,43+4,43+3,693+3,693)*1,3*0,35*0,15		1,109			
	VV		(5,254+5,254+3,602+3,602)*1,3*0,35*0,15		1,209			
	VV		(4,352+4,352+3,29+3,29)*1,3*0,35*0,15		1,043			
	VV		(4,604+4,604+3,619+3,619)*1,3*0,35*0,15		1,122			
	VV		4,604*0,35*0,15		0,242			
	VV		4,672*0,15*0,3		0,210			
	VV		4,571*0,15*0,6		0,411			
	VV		4,449*0,15*0,6		0,400			
	VV		5,254*0,15*0,704		0,555			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,153*0,15*0,851		0,658			
	VV		4,604*0,15*0,95		0,656			
	VV		Mezisoučet		28,377			
	VV		Součet		30,827			
77	K	631342232	Cementová litá pěna - pěnobeton tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti 600 kg/m3	m3	29,400	2 940,00	86 436,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vyrovnávací vrstva horní části klenby					
	VV		2 NP					
	VV		výpočet dle vč 03, skladby					
	VV		skladba B4,5, A2					
	VV		((4,3+5,3)/2*25)*(0,04+0,45)/2		29,400			
	VV		Mezisoučet		29,400			
	VV		Součet		29,400			
78	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	67,215	425,00	28 566,38	CS ÚRS 2016 01
	VV		Zesílení klenby - obvodový trám - bednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.05					
	VV		(4,741+4,741+4,5+4,5)*0,2		3,696			
	VV		Mezisoučet		3,696			
	VV		Zesílení klenby v 1 NP					
	VV		obvodový trám					
	VV		(4,672+4,672+3,343+3,343)*1,3*0,5		10,420			
	VV		(4,551+4,551+3,45+3,45)*1,3*0,5		10,401			
	VV		(4,43+4,43+3,693+3,693)*1,3*0,5		10,560			
	VV		(5,254+5,254+3,602+3,602)*1,3*0,5		11,513			
	VV		(4,352+4,352+3,29+3,29)*1,3*0,5		9,935			
	VV		(4,604+4,604+3,619+3,619)*1,3*0,5		10,690			
	VV		Mezisoučet		63,519			
	VV		Součet		67,215			
79	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	67,215	78,00	5 242,77	CS ÚRS 2016 01
	VV		Zesílení klenby - obvodový trám - odbednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.05					
	VV		(4,741+4,741+4,5+4,5)*0,2		3,696			
	VV		Mezisoučet		3,696			
	VV		Zesílení klenby v 1 NP					
	VV		obvodový trám					
	VV		(4,672+4,672+3,343+3,343)*1,3*0,5		10,420			
	VV		(4,551+4,551+3,45+3,45)*1,3*0,5		10,401			
	VV		(4,43+4,43+3,693+3,693)*1,3*0,5		10,560			
	VV		(5,254+5,254+3,602+3,602)*1,3*0,5		11,513			
	VV		(4,352+4,352+3,29+3,29)*1,3*0,5		9,935			
	VV		(4,604+4,604+3,619+3,619)*1,3*0,5		10,690			
	VV		Mezisoučet		63,519			
	VV		Součet		67,215			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,215	38 200,00	46 413,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Zesílení klenby - vázaná výztuž					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.05					
	VV		183,03/1000					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.11		0,183			
	VV		1031,97/1000					
	VV		Mezisoučet		1,032			
	VV		Součet		1,215			
81	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,215			
	VV		Zesílení klenby - vázaná výztuž		0,951	21 900,00	20 826,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		výpočet dle vč D.1.2.05					
	VV		96,9/1000					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.11		0,097			
	VV		617,43/1000					
	VV		Mezisoučet		0,617			
	VV		Zesílení klenby - výztuž Kari		0,714			
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba A1.1-A3					
	VV		4,6*4,3*1,35/1000					
	VV		4,7*3,9*1,35/1000		0,027			
	VV		5,2*3,7*1,35/1000		0,025			
	VV		5,1*3,99*1,35/1000		0,026			
	VV		5,25*3,9*1,35/1000		0,027			
	VV		5,05*4,2*1,35/1000		0,028			
	VV		Mezisoučet		0,029			
	VV		Podkladní beton 1PP podlahy - výztuž Kari		0,162			
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2*1,35/1000					
	VV		Mezisoučet		0,075			
	VV		Součet		0,075			
82	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm	m	0,951			
	VV		Obvodové dilatační pásky		169,371	34,00	5 758,61	CS ÚRS 2016 01
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		1 NP					
	VV		19,32+0,3+0,3+4,1+5,5+1,2+0,5+1,19+0,56+1,1+0,56+0,67+0,4+0,17+3,02+0,3+3,02+0,17+0,383+3,3+0,3+0,3+0,69+0,3+0,3+3,3+0,2+0,2+0,2+3,02+0,3+2,68+0,37		58,223		
	VV		0,26+0,44+2,82+0,44+0,26+0,331+0,61+0,331+3,363+0,156+0,156+0,469+0,75+0,329+3,321+0,291+0,291+4,03		18,648			
	VV		Mezisoučet		76,871			
	VV		skladba A4, C2					
	VV		(4,3+5,3+25+25)		59,600			
	VV		Mezisoučet		59,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 PP					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		11,7+11,7+4,2+5,3					
	VV		Mezisoučet		32,900			
	VV		Součet		32,900			
					169,371			
83	K	R-006-001	Restaurování pískovcového portálu 1400/2450/150 mm s okosem a polodrážkou, rozebrání, uložení do depozitu, následně nové osazení prvku do stavby - ozn. K1	kus	1,000	18 680,00	18 680,00	
	VV		prvek					
	VV		výpočt dle vč PSV					
	VV		ozn K1					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
84	K	R-006-002	Restaurování pískovcového portálu 1180/2020/150 mm podkrovního shozu na dvorní fasádě, kompletace s prosklenou stěnou T4, rozebrání, uložení do depozitu, následně nové osazení prvku do stavby - ozn. K1	kus	1,000	26 400,00	26 400,00	
	VV		prvek					
	VV		výpočt dle vč PSV					
	VV		ozn K2					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
85	K	R-006-003	Dezinfekce a preventivní postřik podlah a zdí	m2	629,490	8,00	5 035,92	
	VV		Sanace - dezinfekce stávajícího zdiva					
	VV		výpočet dle vč 01,02,03,04					
	VV		1 NP					
	VV		stěny					
	VV		(19,32+0,3+0,3+4,1+5,5+1,2+0,5+1,19+0,56+1,1+0,56+0,67+0,4+0,17+3,02+0,3+3,02+0,17+0,383+3,3+0,3+0,3+0,3+0,69+0,3+0,3+3,3+0,2+0,2+0,2+3,02+0,3+2,68)*3,5		202,486		
	VV		(0,37+0,26+0,44+2,82+0,44+0,26+0,331+0,61+0,331+3,363+0,156+0,156+0,469+0,75+0,329+3,321+0,291+0,291+4,03)*3,5		66,563			
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3					
	VV		Mezisoučet		152,191			
	VV		2 NP		421,240			
	VV		24,9*4,8					
	VV		((4,8+2,2)/2*5,3)		119,520			
	VV		((4,8+2,2)/2*4,4)		18,550			
	VV		24,9*2,2		15,400			
	VV		Mezisoučet		54,780			
	VV		Součet		208,250			
					629,490			
86	K	R-006-004	Sušící omítka na bázi románského vápna Bin	m2	421,240	449,00	189 136,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Sušící mikroporézní románské omítky (MAT-03) na bázi románského vápna (jádrová a štuková) tl. 30 mm na pečlivě připravený, omytý, očištěný a navlhčený podklad se spárami vyškrábanými do hl. 25 mm do výšky 1250 mm nad podlahou.*					
	VV		Sušící omítka na bázi románského vápna					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		stěny					
	VV		(19,32+0,3+0,3+4,1+5,5+1,2+0,5+1,19+0,56+1,1+0,56+0,67+0,4+0,17+3,02+0,3+3,02+0,17+0,383+3,3+0,3+0,3+0,3+0,69+0,3+0,3+3,3+0,2+0,2+0,2+3,02+0,3+2,68)*3,5		202,486			
	VV		(0,37+0,26+0,44+2,82+0,44+0,26+0,331+0,61+0,331+3,363+0,156+0,156+0,469+0,75+0,329+3,321+0,291+0,291+4,03)*3,5		66,563			
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3		152,191			
	VV		Mezisoučet		421,240			
	VV		Součet		421,240			
87	K	R-006-005	Sušící mikroporézní románské omítky (MAT-03) na bázi románského vápna (jádrová a štuková) tl. 30 mm v soklové části fasády, na pečlivě připravený, omytý, očištěný a navlhčený podklad se spárami vyškrábanými do hl. 25 mm do výšky 1250 mm nad podlahou.	m2	296,916	558,00	165 679,13	
	VV		Sušící omítka na bázi románského vápna vnější tl. 30 mm					
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		25,5*5,8					
	VV		((9,4+6,2)/2*6,2)		147,900			
	VV		((6+2,8)/2*5,3)		48,360			
	VV		13,28*2+2*5+10,2*6,3		23,320			
	VV		odečet otvorů		100,820			
	VV		1,1*2*-5					
	VV		0,9*0,65*-6		-11,000			
	VV		1,2*2,02*-1		-3,510			
	VV		1,1*3*-1		-2,424			
	VV		1,3*2,5*-1		-3,300			
	VV		Mezisoučet		-3,250			
	VV		Součet		296,916			
					296,916			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				961 452,31	
88	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	320,400	55,00	17 622,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Lešení					
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		25,5*5,8					
	VV		((9,4+6,2)/2*6,2)		147,900			
	VV		((6+2,8)/2*5,3)		48,360			
					23,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,28*2+2*5+10,2*6,3		100,820			
	VV		Mezisoučet		320,400			
	VV		Součet		320,400			
89	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	19 224,000	0,50	9 612,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Pronájem lešení - 60 dnů					
	VV		výpočet dle lešení					
	VV		320,4*60					
	VV		Mezisoučet		19 224,000			
	VV		Součet		19 224,000			
90	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	320,400	38,00	12 175,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž lešení					
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		25,5*5,8					
	VV		((9,4+6,2)/2*6,2)		147,900			
	VV		((6+2,8)/2*5,3)		48,360			
	VV		13,28*2+2*5+10,2*6,3		23,320			
	VV		Mezisoučet		100,820			
	VV		Součet		320,400			
91	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	320,400	13,00	4 165,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Sítě na lešení					
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		25,5*5,8					
	VV		((9,4+6,2)/2*6,2)		147,900			
	VV		((6+2,8)/2*5,3)		48,360			
	VV		13,28*2+2*5+10,2*6,3		23,320			
	VV		Mezisoučet		100,820			
	VV		Součet		320,400			
92	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	19 224,000	0,10	1 922,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Pronájem sítí - 60 dnů					
	VV		výpočet dle lešení					
	VV		320,4*60					
	VV		Mezisoučet		19 224,000			
	VV		Součet		19 224,000			
93	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	320,400	8,00	2 563,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Dermontáž sítí					
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		25,5*5,8					
	VV		((9,4+6,2)/2*6,2)		147,900			
					48,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((6+2,8)/2*5,3)		23,320			
	VV		13,28*2+2*5+10,2*6,3		100,820			
	VV		Mezisoučet		320,400			
	VV		Součet		320,400			
94	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	219,920	72,00	15 834,24	CS ÚRS 2016 01
	VV		Hrubý úklid					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		117,07+102,85					
	VV		Mezisoučet		219,920			
	VV		Součet		219,920			
95	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a	m2	219,920	69,00	15 174,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vnitřní lešení		219,920			
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		117,07+102,85					
	VV		Mezisoučet		219,920			
	VV		Součet		219,920			
96	K	952902601	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, nosníků apod.	m2	263,960	29,00	7 654,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		Očištění trámů					
	VV		výpočet dle vč 04, 05					
	VV		krov					
	VV		((7,7+7)/2*25,595)*1,35		253,966			
	VV		(3,15*2,35/2)*1,35		4,997			
	VV		(3,15*2,35/2)*1,35		4,997			
	VV		Mezisoučet		263,960			
	VV		Součet		263,960			
97	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	20,120	1 490,00	29 978,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		Boutání základové desky pro nový základ					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		12,545*1,1*0,2		2,760			
	VV		12,545*1,1*0,2		2,760			
	VV		3,476*0,65*0,2		0,452			
	VV		3,476*0,5*0,2		0,348			
	VV		3,476*0,5*0,2		0,348			
	VV		Mezisoučet		6,668			
	VV		Bourání betonových kanálů					
	VV		1,4*0,9*0,3*2		0,756			
	VV		9,2*0,9*0,3*2		4,968			
	VV		1,4*9,2*0,3*2		7,728			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		13,452			
	VV		Součet		20,120			
98	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	2,700	5 860,00	15 822,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Odstranění ŽB desky					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		2,7*5*0,2					
	VV		Mezisoučet		2,700			
	VV		Součet		2,700			
99	K	974031267	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	2,700			
	VV		Zesílení klenby - sekání obvodové rýhy		18,482	242,00	4 472,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		výpočet dle vč D.1.2.05					
	VV		4,741+4,741+4,5+4,5					
	VV		Mezisoučet		18,482			
	VV		Součet		18,482			
100	K	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm	m	18,482			
	VV		Vysekání kapes pro novou stropní desku		38,692	295,00	11 414,14	CS ÚRS 2016 01
	VV		výpočet dle vč statika D.1.2.06					
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)					
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)		7,747			
	VV		(0,3+4,182+0,3)		7,747			
	VV		(0,3+4,05+0,3)*2		4,782			
	VV		(0,3+3,958+0,3)*2		9,300			
	VV		Mezisoučet		9,116			
	VV		Součet		38,692			
101	K	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm	m	38,692			
	VV		Vysekání kapes pro novou stropní desku - trámy		38,692	348,00	13 464,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		výpočet dle vč statika D.1.2.06					
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)					
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)		7,747			
	VV		(0,3+4,182+0,3)		7,747			
	VV		(0,3+4,05+0,3)*2		4,782			
	VV		(0,3+3,958+0,3)*2		9,300			
	VV		Mezisoučet		9,116			
	VV		Součet		38,692			
102	K	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 5 m	m	38,692			
	VV		Dočasné statické zajištění sousedních objektů		17,443	980,00	17 094,14	CS ÚRS 2016 01
	VV		výpočet dle vč statika D.1.2.07					
	VV		12+5,443					
					17,443			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		17,443			
	VV		Součet		17,443			
103	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	959,746	39,00	37 430,09	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vyškrabání spar					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		stěny					
	VV		(19,32+0,3+0,3+4,1+5,5+1,2+0,5+1,19+0,56+1,1+0,56+0,67+0,4+0,17+3,02+0,3+3,02+0 ,17+0,383+3,3+0,3+0,3+0,69+0,3+0,3+3,3+0,2+0,2+0,2+3,02+0,3+2,68)*3,5		202,486		
	VV		(0,37+0,26+0,44+2,82+0,44+0,26+0,331+0,61+0,331+3,363+0,156+0,156+0,469+0,75+0 ,329+3,321+0,291+0,291+4,03)*3,5		66,563		
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3		152,191			
	VV		2 NP					
	VV		25,6*5		128,000			
	VV		25,6*0,8		20,480			
	VV		8,45*2,1		17,745			
	VV		12,4*0,5*2,1		13,020			
	VV		4,7*2,8		13,160			
	VV		(4,7*1,6/2)		3,760			
	VV		((5,8+2,1)/2*6,2)		24,490			
	VV		((5,8+2,1)/2*5,3)		20,935			
	VV		Mezisoučet		662,830			
	VV		Vnější omítky					
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		25,5*5,8		147,900			
	VV		((9,4+6,2)/2*6,2)		48,360			
	VV		((6+2,8)/2*5,3)		23,320			
	VV		13,28*2+2*5+10,2*6,3		100,820			
	VV		odečet otvorů					
	VV		1,1*2*-5		-11,000			
	VV		0,9*0,65*-6		-3,510			
	VV		1,2*2,02*-1		-2,424			
	VV		1,1*3*-1		-3,300			
	VV		1,3*2,5*-1		-3,250			
	VV		Mezisoučet		296,916			
	VV		Součet		959,746			
104	K	979031111	Očištění plných cihel od malty vápenocementové	m3	173,689	720,00	125 056,08	CS ÚRS 2016 01
	VV		Očištění cihel rozebraného objektu					
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		12,11*0,78*3,5		33,060			
	VV		13,4*0,26*3,5		12,194			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,1*0,3*3,5		6,405			
	VV		5,2*0,66*3,5		12,012			
	VV		2,715*0,33*3,5		3,136			
	VV		1,2*0,88*3,5		3,696			
	VV		2,8*0,33*3,5		3,234			
	VV		1,2*1,1*3,5		4,620			
	VV		2,82*0,33*3,5		3,257			
	VV		1,2*1,1*3,5		4,620			
	VV		2,73*0,33*3,5		3,153			
	VV		1,3*1,1*3,5		5,005			
	VV		2,7*0,33*3,5		3,119			
	VV		1,2*0,78*3,5		3,276			
	VV		4,2*0,9*3,5		13,230			
	VV		3*0,26*3*2		4,680			
	VV		2,25*0,65*3		4,388			
	VV		2 NP					
	VV		25,6*0,3*5		38,400			
	VV		25,6*0,125*0,8		2,560			
	VV		8,45*0,5*2,1		8,873			
	VV		12,4*0,5*2,1		13,020			
	VV		4,7*0,5*2,8		6,580			
	VV		(4,7*1,6/2)*0,5		1,880			
	VV		((5,8+2,1)/2*6,2)*0,5		12,245			
	VV		((5,8+2,1)/2*5,3)*0,5		10,468			
	VV		Mezisoučet		217,111			
	VV		Odečet nepoužitelného materiálu - 20%					
	VV		217,111*0,2*-1		-43,422			
	VV		Mezisoučet		-43,422			
	VV		Součet		173,689			
105	K	981011315	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	1 054,489	189,00	199 298,42	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demolice objektu rozebráním					
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		((6,1+5,8)/2*25,5)*3,5		531,038			
	VV		((6,1+5,8)/2*25,5)*(4,8+2,1)/2		523,451			
	VV		Mezisoučet		1 054,489			
	VV		Součet		1 054,489			
106	K	985111111	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn	m2	807,555	64,00	51 683,52	CS ÚRS 2016 01
	VV		Otlučení omítek					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(19,32+0,3+0,3+4,1+5,5+1,2+0,5+1,19+0,56+1,1+0,56+0,67+0,4+0,17+3,02+0,3+3,02+0					
			,17+0,383+3,3+0,3+0,3+0,69+0,3+0,3+3,3+0,2+0,2+0,2+3,02+0,3+2,68)*3,5		202,486			
	VV		(0,37+0,26+0,44+2,82+0,44+0,26+0,331+0,61+0,331+3,363+0,156+0,156+0,469+0,75+0					
			,329+3,321+0,291+0,291+4,03)*3,5		66,563			
	VV		2 NP					
	VV		25,6*5					
	VV		25,6*0,8		128,000			
	VV		8,45*2,1		20,480			
	VV		12,4*0,5*2,1		17,745			
	VV		4,7*2,8		13,020			
	VV		(4,7*1,6/2)		13,160			
	VV		((5,8+2,1)/2*6,2)		3,760			
	VV		((5,8+2,1)/2*5,3)		24,490			
	VV		Mezisoučet		20,935			
	VV		Vnější omítky		510,639			
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		25,5*5,8					
	VV		((9,4+6,2)/2*6,2)		147,900			
	VV		((6+2,8)/2*5,3)		48,360			
	VV		13,28*2+2*5+10,2*6,3		23,320			
	VV		odečet otvorů		100,820			
	VV		1,1*2*-5					
	VV		0,9*0,65*-6		-11,000			
	VV		1,2*2,02*-1		-3,510			
	VV		1,1*3*-1		-2,424			
	VV		1,3*2,5*-1		-3,300			
	VV		Mezisoučet		-3,250			
	VV		Součet		296,916			
107	K	985111121	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek líce kleneb a podhledů	m2	807,555	84,00	12 784,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		Klenby - otlučení omítek					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3					
	VV		Mezisoučet		152,191			
	VV		Součet		152,191			
108	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	152,191	42,00	40 309,33	CS ÚRS 2016 01
	VV		Dočištění kartáčem					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(19,32+0,3+0,3+4,1+5,5+1,2+0,5+1,19+0,56+1,1+0,56+0,67+0,4+0,17+3,02+0,3+3,02+0 ,17+0,383+3,3+0,3+0,3+0,69+0,3+0,3+3,3+0,2+0,2+0,2+3,02+0,3+2,68)*3,5		202,486			
	VV		(0,37+0,26+0,44+2,82+0,44+0,26+0,331+0,61+0,331+3,363+0,156+0,156+0,469+0,75+0 ,329+3,321+0,291+0,291+4,03)*3,5		66,563			
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3		152,191			
	VV		2 NP					
	VV		25,6*5		128,000			
	VV		25,6*0,8		20,480			
	VV		8,45*2,1		17,745			
	VV		12,4*0,5*2,1		13,020			
	VV		4,7*2,8		13,160			
	VV		(4,7*1,6/2)		3,760			
	VV		((5,8+2,1)/2*6,2)		24,490			
	VV		((5,8+2,1)/2*5,3)		20,935			
	VV		Mezisoučet		662,830			
	VV		Vnější omítky					
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		25,5*5,8		147,900			
	VV		((9,4+6,2)/2*6,2)		48,360			
	VV		((6+2,8)/2*5,3)		23,320			
	VV		13,28*2+2*5+10,2*6,3		100,820			
	VV		odečet otvorů					
	VV		1,1*2*-5		-11,000			
	VV		0,9*0,65*-6		-3,510			
	VV		1,2*2,02*-1		-2,424			
	VV		1,1*3*-1		-3,300			
	VV		1,3*2,5*-1		-3,250			
	VV		Mezisoučet		296,916			
	VV		Součet		959,746			
109	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	959,746	29,00	27 832,63	CS ÚRS 2016 01
	VV		Dočištění a vysušení zdiva					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		stěny					
	VV		(19,32+0,3+0,3+4,1+5,5+1,2+0,5+1,19+0,56+1,1+0,56+0,67+0,4+0,17+3,02+0,3+3,02+0 ,17+0,383+3,3+0,3+0,3+0,69+0,3+0,3+3,3+0,2+0,2+0,2+3,02+0,3+2,68)*3,5		202,486			
	VV		(0,37+0,26+0,44+2,82+0,44+0,26+0,331+0,61+0,331+3,363+0,156+0,156+0,469+0,75+0 ,329+3,321+0,291+0,291+4,03)*3,5		66,563			
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3		152,191			
	VV		2 NP					
	VV		25,6*5		128,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25,6*0,8		20,480			
	VV		8,45*2,1		17,745			
	VV		12,4*0,5*2,1		13,020			
	VV		4,7*2,8		13,160			
	VV		(4,7*1,6/2)		3,760			
	VV		((5,8+2,1)/2*6,2)		24,490			
	VV		((5,8+2,1)/2*5,3)		20,935			
	VV		Mezisoučet		662,830			
	VV		Vnější omítky					
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		25,5*5,8		147,900			
	VV		((9,4+6,2)/2*6,2)		48,360			
	VV		((6+2,8)/2*5,3)		23,320			
	VV		13,28*2+2*5+10,2*6,3		100,820			
	VV		odečet otvorů					
	VV		1,1*2*-5		-11,000			
	VV		0,9*0,65*-6		-3,510			
	VV		1,2*2,02*-1		-2,424			
	VV		1,1*3*-1		-3,300			
	VV		1,3*2,5*-1		-3,250			
	VV		Mezisoučet		296,916			
	VV		Součet		959,746			
110	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	152,191	44,00	6 696,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Klenby - očištění					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3		152,191			
	VV		Mezisoučet		152,191			
	VV		Součet		152,191			
111	K	985211111	Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	20,487	269,00	5 511,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vyklínování kamenů					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.05					
	VV		4,741*3,324*1,3		20,487			
	VV		Mezisoučet		20,487			
	VV		Součet		20,487			
112	K	985232111	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	20,487	455,00	9 321,59	CS ÚRS 2016 01
	VV		Oprava parasklin klenby					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.05					
	VV		4,741*3,324*1,3		20,487			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		20,487			
	VV		Součet		20,487			
113	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm	m	30,000	425,00	12 750,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Kotvy mikropilot					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		10*3*1					
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		Součet		30,000			
114	K	985331219	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 25 mm	m	30,000 5,876	462,00	2 714,71	CS ÚRS 2016 01
	VV		Spojení základů					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		0,3*4*2					
	VV		sešití desky		2,400			
	VV		3,476/0,3*0,3					
	VV		Mezisoučet		3,476			
	VV		Součet		5,876			
115	K	985621511	Spínání objektů lany napnutí lana průměru do 20 mm	kus	5,876 11,000	12 890,00	141 790,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Napnutí lana					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		2					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.11		2,000			
	VV		9					
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		11,000			
116	K	985622115	Spínání objektů táhly drážka pro táhlo včetně vysekání, vyčištění a vyplnění ve stěně včetně vyklínování	m	11,000 104,150	425,00	44 263,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		Spínací táhla - drážka					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		5,5*2					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.11		11,000			
	VV		93,15					
	VV		Mezisoučet		93,150			
	VV		Součet		104,150			
117	K	985622221	Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské oceli spojované napínacími maticemi, průměru do 20 mm	m	104,150 22,600	399,00	9 017,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Spínací táhla					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		11,3*2					
	VV		Mezisoučet		22,600			
	VV		Součet		22,600			
					22,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	985622222	Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské oceli spojované napínacími maticemi, průměru přes 20 do 28 mm	m	93,150	455,00	42 383,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		Spínací táhla					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.11					
	VV		93,15					
	VV		Mezisoučet		93,150			
	VV		Součet		93,150			
					93,150			
119	K	985622411	Spínání objektů táhly kotevní oblast včetně jejího vysekání, vyčištění a zapravení po vložení táhla s kotevní deskou rozměru do 300 x300x 25 mm	kus	22,000	620,00	13 640,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Roznašecí plotny					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		4					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.11		4,000			
	VV		18					
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		22,000			
					22,000			
	D	997	Přesun sutě				565 430,54	
120	K	997013001	Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3	138,938	345,00	47 933,61	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vyklizení zasypaného suterénu					
	VV		výpočet dle vč 01					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2*2,5					
	VV		Mezisoučet		138,938			
	VV		Součet		138,938			
					138,938			
121	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	61,254	580,00	35 527,32	CS ÚRS 2016 01
122	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 011,008	194,00	196 135,55	CS ÚRS 2016 01
123	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	30 330,240	7,50	227 476,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		1011,008*30 "Přepočtené koeficientem množství		30 330,240			
124	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	324,207	180,00	58 357,26	CS ÚRS 2016 01
	VV		Likvidace odpadu					
	VV		208,407					
	VV		579*0,2		208,407			
	VV		Mezisoučet		115,800			
	VV		Součet		324,207			
					324,207			
	D	998	Přesun hmot				281 473,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	941,384	299,00	281 473,82	CS ÚRS 2016 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 577 611,97	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				70 329,93	
126	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým	m2	206,663	18,00	3 719,93	CS ÚRS 2016 01
	VV		Hydroizolace podlahy - penetrace					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		((6,2+5,65)/2*25,5)					
	VV		Izolace podlahy 1 PP - penetrace		151,088			
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV							
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2		0,000			
	VV		Mezisoučet		55,575			
	VV		Součet		206,663			
					206,663			
127	*M*	*111631500*	*výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg*	*t*	*0,083*	*44 500,00*	*3 693,50*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin*					
	VV		materiál + 15% ztratné					
	VV		206,663*0,00035*1,15					
	VV		Mezisoučet		0,083			
	VV		Součet		0,083			
					0,083			
128	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena SCHOMBURG na ploše vodorovné V těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2	m2	17,270	485,00	8 375,95	CS ÚRS 2016 01
	VV		Hydroizolační stěrka					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba B3 - mč 106,107					
	VV		4,26+4,33					
	VV		skladba B5 - mč 206,207,208		8,590			
	VV		1,35+4,46+2,87					
	VV		Mezisoučet		8,680			
	VV		Součet		17,270			
					17,270			
129	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	47,583	198,00	9 421,43	CS ÚRS 2016 01
	VV		Izolace svislá					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		mč 102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,585+1,585+1,02+1,02)*2,1		10,941			
	VV		(1,845+1,845+1,1+1,1)*2,1		12,369			
	VV		mč 202					
	VV		(1,55+1,55+1,105+0,2+1,36)*2,1		12,107			
	VV		(1,5+1,5+0,99+0,99)*2,1		10,458			
	VV		mč 203					
	VV		(1,75+1,75+0,99+0,99)*2,1		11,508			
	VV		odečet otvorů					
	VV		0,7*2*-7		-9,800			
	VV		Mezisoučet		47,583			
	VV		Součet		47,583			
130	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	206,663	86,00	17 773,02	CS ÚRS 2016 01
	VV		Hydroizolace podlahy					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		((6,2+5,65)/2*25,5)		151,088			
	VV		Izolace podlahy 1 PP					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		skladba B1					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2		55,575			
	VV		Mezisoučet		206,663			
	VV		Součet		206,663			
131	*M*	*628526740*	*pás modifikovaný SBS*	*m2*	*237,662*	*110,00*	*26 142,82*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál + 15% prořez					
	VV		206,663*1,15		237,662			
	VV		Mezisoučet		237,662			
	VV		Součet		237,662			
132	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,352	890,00	1 203,28	CS ÚRS 2016 01
	D	713	Izolace tepelné				442 738,26	
133	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	294,959	44,00	12 978,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Tepelná izolace podlahy					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		4,6*4,3		19,780			
	VV		4,7*3,9		18,330			
	VV		5,2*3,7		19,240			
	VV		5,1*3,99		20,349			
	VV		5,25*3,9		20,475			
	VV		5,05*4,2		21,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		119,384			
	VV		2 NP					
	VV		skladba B4,5, A2					
	VV		((4,3+5,3)/2*25)					
	VV		Mezisoučet		120,000			
	VV		Izolace podlahy 1 PP		120,000			
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2					
	VV		Mezisoučet		55,575			
	VV		Součet		55,575			
					294,959			
134	*M*	*283723160*	*desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 140 mm*	*m2*	*192,455*	*262,00*	*50 423,21*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,037 [W / m K]*					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		119,384*1,1					
	VV		55,575*1,1		131,322			
	VV		Mezisoučet		61,133			
	VV		Součet		192,455			
					192,455			
135	*M*	*283764000*	*polystyren extrudovaný - 1250 x 600*	*m3*	*5,280*	*3 890,00*	*20 539,20*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		120*0,04*1,1					
	VV		Mezisoučet		5,280			
	VV		Součet		5,280			
					5,280			
136	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	67,240	62,00	4 168,88	CS ÚRS 2016 01
	VV		SDK předsazená stěna - zateplení					
	VV		výpočet dle vč 03					
	VV		E3.1					
	VV		2 NP					
	VV		2,45*4,1		10,045			
	VV		2,9*4,1		11,890			
	VV		1,9*4,1		7,790			
	VV		1,75*4,1		7,175			
	VV		2,7*4,1		11,070			
	VV		2,9*4,1		11,890			
	VV		1,8*4,1		7,380			
	VV		Mezisoučet		67,240			
	VV		Součet		67,240			
137	*M*	*631507910*	*pás tepelně izolační 200 mm 3500x1200 mm*	*m2*	*73,964*	*340,00*	*25 147,76*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál + 10% prořez					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		67,24*1,1					
	VV		Mezisoučet		73,964			
	VV		Součet		73,964			
138	K	713131161	Montáž tepelné izolace stěn připevněné sponkami parotěsná reflexní, tloušťka izolace do 5 mm	m2	73,964 208,250	48,00	9 996,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		SDK předsazená stěna - parotěs					
	VV		výpočet dle vč 03					
	VV		E3.1, E3.2					
	VV		2 NP					
	VV		24,9*4,8					
	VV		((4,8+2,2)/2*5,3)		119,520			
	VV		((4,8+2,2)/2*4,4)		18,550			
	VV		24,9*2,2		15,400			
	VV		Mezisoučet		54,780			
	VV		Součet		208,250			
139	*M*	*283292760*	*folie nehořlavá parotěsná*	*m2*	208,250 *239,488*	*32,00*	*7 663,62*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál + 15% prořez					
	VV		208,25*1,15					
	VV		Mezisoučet		239,488			
	VV		Součet		239,488			
140	K	713151155	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy do 30 st. tloušťky izolace přes 140 do 160 mm	m2	239,488 240,000	108,00	25 920,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Tepelná izolace střechy					
	VV		výpočet dle vč 0,3, 04, 05					
	VV		E1					
	VV		240					
	VV		Mezisoučet		240,000			
	VV		Součet		240,000			
141	*M*	*283764990*	*desky z lehčených plastů panely z pěnového polyuretanu izolace plochých střech ... izolační desky PIR - minerální rouno desky z polyuretanové pěny, oboustranně minerální rouno 1250 x 625 x 140 mm, ozub*	*m2*	240,000 *264,000*	*990,00*	*261 360,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Tepelný odpor Rmat (m2 K/W)=5,18*					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		240*1,1					
	VV		Mezisoučet		264,000			
	VV		Součet		264,000			
142	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	264,000 294,959	28,00	8 258,85	CS ÚRS 2016 01
	VV		Separační vrstva					
	VV		výpočet dle vč 02,03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,6*4,3		19,780			
	VV		4,7*3,9		18,330			
	VV		5,2*3,7		19,240			
	VV		5,1*3,99		20,349			
	VV		5,25*3,9		20,475			
	VV		5,05*4,2		21,210			
	VV		Mezisoučet		119,384			
	VV		2 NP					
	VV		skladba B4,5, A2					
	VV		((4,3+5,3)/2*25)		120,000			
	VV		Mezisoučet		120,000			
	VV		Separační folie podlahy 1 PP					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2		55,575			
	VV		Mezisoučet		55,575			
	VV		Součet		294,959			
143	*M*	*283231500*	*fólie separační PE bal. 100 m2*	*m2*	*324,455*	*19,00*	*6 164,65*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		294,959*1,1		324,455			
	VV		Mezisoučet		324,455			
	VV		Součet					
144	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,501	2 890,00	10 117,89	CS ÚRS 2016 01
	D	762	Konstrukce tesařské				349 133,12	
145	K	762081150	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi	m3	14,872	3 850,00	57 257,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Hoblování krovu					
	VV		výpočet dle vč 04 - výpis					
	VV		sloup 160/160 mm					
	VV		3,3*7*0,16*0,16*1,1		0,650			
	VV		pozednice 160/160 mm					
	VV		59*0,16*0,16*1,1		1,661			
	VV		šikmá vzpěra 120/120 mm					
	VV		29*0,12*0,12*1,1		0,459			
	VV		pásek 120/120 mm					
	VV		1,5*24*0,12*0,12*1,1		0,570			
	VV		krokev a 120/160 mm					
	VV		8,5*24*0,12*0,16*1,1		4,308			
	VV		krokev b 120/160 mm					
	VV		7*5*0,12*0,16*1,1		0,739			
	VV		vodorovná vaznice 220/260 mm					
	VV		6,2*7*0,22*0,26*1,1		2,731			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vaznice 160/200 mm					
	VV		48*0,16*0,22*1,1					
	VV		vaznice 200/220 mm		1,859			
	VV		18*0,22*0,22*1,1					
	VV		okrajová ukončující lat 40/70 mm		0,958			
	VV		30*0,04*0,07*1,1					
	VV		okrajovavý opěrný profil 160/160 mm		0,092			
	VV		30*0,16*0,16*1,1					
	VV		Mezisoučet		0,845			
	VV		Součet		14,872			
146	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	14,872	550,00	8 179,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		Impregnace krovu		14,872			
	VV		výpočet dle vč 04 - výpis					
	VV		sloup 160/160 mm					
	VV		3,3*7*0,16*0,16*1,1					
	VV		pozednice 160/160 mm		0,650			
	VV		59*0,16*0,16*1,1					
	VV		šikmá vzpěra 120/120 mm		1,661			
	VV		29*0,12*0,12*1,1					
	VV		pásek 120/120 mm		0,459			
	VV		1,5*24*0,12*0,12*1,1					
	VV		krokev a 120/160 mm		0,570			
	VV		8,5*24*0,12*0,16*1,1					
	VV		krokev b 120/160 mm		4,308			
	VV		7*5*0,12*0,16*1,1					
	VV		vodorovná vaznice 220/260 mm		0,739			
	VV		6,2*7*0,22*0,26*1,1					
	VV		vaznice 160/200 mm		2,731			
	VV		48*0,16*0,22*1,1					
	VV		vaznice 200/220 mm		1,859			
	VV		18*0,22*0,22*1,1					
	VV		okrajová ukončující lat 40/70 mm		0,958			
	VV		30*0,04*0,07*1,1					
	VV		okrajovavý opěrný profil 160/160 mm		0,092			
	VV		30*0,16*0,16*1,1					
	VV		Mezisoučet		0,845			
	VV		Součet		14,872			
147	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	2,367	980,00	2 319,66	CS ÚRS 2016 01
	VV		Impregnace latí a kontralatí		1,733			
	VV		1050*0,05*0,03*1,1					
	VV		240*0,06*0,04*1,1		0,634			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		2,367			
	VV		Součet		2,367			
148	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	555,500	55,00	30 552,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž stávajícího krovu					
	VV		výpočet dle vč 04 - výpis					
	VV		sloup 160/160 mm					
	VV		3,3*7					
	VV		pozednice 160/160 mm		23,100			
	VV		59					
	VV		šikmá vzpěra 120/120 mm		59,000			
	VV		29					
	VV		pásek 120/120 mm		29,000			
	VV		1,5*24					
	VV		krokev a 120/160 mm		36,000			
	VV		8,5*24					
	VV		krokev b 120/160 mm		204,000			
	VV		7*5					
	VV		vodorovná vaznice 220/260 mm		35,000			
	VV		6,2*7					
	VV		vaznice 160/200 mm		43,400			
	VV		48					
	VV		vaznice 200/220 mm		48,000			
	VV		18					
	VV		okrajová ukončující la%t 40/70 mm		18,000			
	VV		30					
	VV		okrajovavý opěrný profil 160/160 mm		30,000			
	VV		30					
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		Součet		555,500			
149	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	555,500	128,00	71 104,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž krovu					
	VV		výpočet dle vč 04 - výpis					
	VV		sloup 160/160 mm					
	VV		3,3*7					
	VV		pozednice 160/160 mm		23,100			
	VV		59					
	VV		šikmá vzpěra 120/120 mm		59,000			
	VV		29					
	VV		pásek 120/120 mm		29,000			
	VV		1,5*24					
					36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		krokev a 120/160 mm					
	VV		8,5*24		204,000			
	VV		krokev b 120/160 mm					
	VV		7*5		35,000			
	VV		vodorovná vaznice 220/260 mm					
	VV		6,2*7		43,400			
	VV		vaznice 160/200 mm					
	VV		48		48,000			
	VV		vaznice 200/220 mm					
	VV		18		18,000			
	VV		okrajová ukončující lať 40/70 mm					
	VV		30		30,000			
	VV		okrajovavý opěrný profil 160/160 mm					
	VV		30		30,000			
	VV		Mezisoučet		555,500			
	VV		Součet		555,500			
150	*M*	*605121210*	*řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II*	*m3*	*14,872*	*6 450,00*	*95 924,40*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál krovu + 10% prořez					
	VV		výpočet dle vč 04 - výpis					
	VV		sloup 160/160 mm					
	VV		3,3*7*0,16*0,16*1,1		0,650			
	VV		pozednice 160/160 mm					
	VV		59*0,16*0,16*1,1		1,661			
	VV		šikmá vzpěra 120/120 mm					
	VV		29*0,12*0,12*1,1		0,459			
	VV		pásek 120/120 mm					
	VV		1,5*24*0,12*0,12*1,1		0,570			
	VV		krokev a 120/160 mm					
	VV		8,5*24*0,12*0,16*1,1		4,308			
	VV		krokev b 120/160 mm					
	VV		7*5*0,12*0,16*1,1		0,739			
	VV		vodorovná vaznice 220/260 mm					
	VV		6,2*7*0,22*0,26*1,1		2,731			
	VV		vaznice 160/200 mm					
	VV		48*0,16*0,22*1,1		1,859			
	VV		vaznice 200/220 mm					
	VV		18*0,22*0,22*1,1		0,958			
	VV		okrajová ukončující lat 40/70 mm					
	VV		30*0,04*0,07*1,1		0,092			
	VV		okrajovavý opěrný profil 160/160 mm					
	VV		30*0,16*0,16*1,1		0,845			
	VV		Mezisoučet		14,872			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		14,872			
151	K	762341027	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	240,000	94,00	22 560,00	CS ÚRS 2016 01
VV			Bednění krovu					
VV			výpočet dle vč 04 - výpis					
VV			E1					
VV			240					
VV			Mezisoučet		240,000			
VV			Součet		240,000			
152	K	762342211	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí do 150 mm	m2	240,000	69,00	16 560,00	CS ÚRS 2016 01
VV			Laťování krovu					
VV			výpočet dle vč 04 - výpis					
VV			E1					
VV			240					
VV			Mezisoučet		240,000			
VV			Součet		240,000			
153	*M*	*605141110*	*řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 2 - 3,5 m latě surové*	*m3*	*1,733*	*5 489,00*	*9 512,44*	*CS ÚRS 2016 01*
VV			materiál + 10% prořez					
VV			1050*0,05*0,03*1,1					
VV			Mezisoučet		1,733			
VV			Součet		1,733			
154	K	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	240,000	28,00	6 720,00	CS ÚRS 2016 01
VV			Kontralaťování krovu					
VV			výpočet dle vč 04 - výpis					
VV			E1					
VV			240					
VV			Mezisoučet		240,000			
VV			Součet		240,000			
155	*M*	*605141110*	*řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 2 - 3,5 m latě surové*	*m3*	*0,634*	*6 200,00*	*3 930,80*	*CS ÚRS 2016 01*
VV			materiál + 10% prořez					
VV			240*0,06*0,04*1,1					
VV			Mezisoučet		0,634			
VV			Součet		0,634			
156	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	23,239	540,00	12 549,06	CS ÚRS 2016 01
VV			Spojovací prostředky					
VV			výpočet dle vč 04 - výpis					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sloup 160/160 mm					
	VV		3,3*7*0,16*0,16*1,1					
	VV		pozednice 160/160 mm		0,650			
	VV		59*0,16*0,16*1,1					
	VV		šikmá vzpěra 120/120 mm		1,661			
	VV		29*0,12*0,12*1,1					
	VV		pásek 120/120 mm		0,459			
	VV		1,5*24*0,12*0,12*1,1					
	VV		krokev a 120/160 mm		0,570			
	VV		8,5*24*0,12*0,16*1,1					
	VV		krokev b 120/160 mm		4,308			
	VV		7*5*0,12*0,16*1,1					
	VV		vodorovná vaznice 220/260 mm		0,739			
	VV		6,2*7*0,22*0,26*1,1					
	VV		vaznice 160/200 mm		2,731			
	VV		48*0,16*0,22*1,1					
	VV		vaznice 200/220 mm		1,859			
	VV		18*0,22*0,22*1,1					
	VV		okrajová ukončující lat 40/70 mm		0,958			
	VV		30*0,04*0,07*1,1					
	VV		okrajovavý opěrný profil 160/160 mm		0,092			
	VV		30*0,16*0,16*1,1					
	VV		1050*0,05*0,03*1,1		0,845			
	VV		240*0,06*0,04*1,1		1,733			
	VV		240*0,025		0,634			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		23,239			
157	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	23,239	860,00	11 963,46	CS ÚRS 2016 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				508 968,85	
158	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	24,305	668,00	16 235,74	CS ÚRS 2016 01
	VV		SDK příčka 100 mm					
	VV		výpočet dle vč D02,03					
	VV		E6					
	VV		1 NP					
	VV		(1,545+1,545+0,6)*3,5					
	VV		2 NP		12,915			
	VV		(1,5+1,85)*((4,4+2,4)/2)					
	VV		Mezisoučet		11,390			
	VV		Součet		24,305			
					24,305			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	55,389	815,00	45 142,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		SDK příčka					
	VV		výpočet dle vč D02,03					
	VV		E6					
	VV		1 NP					
	VV		(3,3+1,25+0,58+0,4+0,445)*3,5					
	VV		2 NP		20,913			
	VV		(4,6+2,42+1,86+1,26)*((4,4+2,4)/2)					
	VV		Mezisoučet		34,476			
	VV		Součet		55,389			
					55,389			
160	K	763111418	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	109,420	815,00	89 177,30	
	VV		SDK příčka					
	VV		výpočet dle vč D02,03					
	VV		E4					
	VV		1 NP					
	VV		(3,17+3,7+3,08+2,9+1,4)*3,5					
	VV		(1,23+1,72+1,24)*3,5		49,875			
	VV		2 NP		14,665			
	VV		(3,3+3,2+3,3+3,4)*((4,4+2,4)/2)					
	VV		Mezisoučet		44,880			
	VV		Součet		109,420			
					109,420			
161	K	763113319	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 320 mm, profil 100 TI tl	m2	10,370	1 280,00	13 273,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		SDK příčka					
	VV		výpočet dle vč D02,03					
	VV		E5					
	VV		2 NP					
	VV		3,05*3,4					
	VV		Mezisoučet		10,370			
	VV		Součet		10,370			
					10,370			
162	K	763121455	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	208,250	755,00	157 228,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		SDK předsazená stěna					
	VV		výpočet dle vč 03					
	VV		2 NP					
	VV		E3.1, E3.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		24,9*4,8		119,520			
	VV		((4,8+2,2)/2*5,3)		18,550			
	VV		((4,8+2,2)/2*4,4)		15,400			
	VV		24,9*2,2		54,780			
	VV		Mezisoučet		208,250			
	VV		Součet		208,250			
163	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm	m2	21,490	598,00	12 851,02	CS ÚRS 2016 01
	VV		SDK podhled					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		G1					
	VV		1 NP					
	VV		4,26+4,33+4,22					
	VV		G2		12,810			
	VV		2 NP					
	VV		1,35+4,46+2,87					
	VV		Mezisoučet		8,680			
	VV		Součet		21,490			
					21,490			
164	K	763161722	SDK podkroví deska 1xDF 15 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30 - mezi krokve	m2	130,540	595,00	77 671,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		SDK podhled					
	VV		výpočet dle vč 03,04,05					
	VV		E1					
	VV		24,4*(5+5,7)/2					
	VV		Mezisoučet		130,540			
	VV		Součet		130,540			
					130,540			
165	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	8,000	399,00	3 192,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Instalační dvířka					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O4a					
	VV		4					
	VV		prvek O4b		4,000			
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		8,000			
					8,000			
166	M	590307110	*Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS dvířka revizní 300 x 300 s automat. zámkem*	*kus*	*4,000*	*490,00*	*1 960,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál					
	VV		4					
					4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
167	*M*	*590307111*	*Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS dvířka revizní 300 x 300 s automat. zámkem*	*kus*	*4,000*	*490,00*	*1 960,00*	
	VV		materiál					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
168	K	763251131	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 40 mm podlahové desky tl. 2 x 10 mm s podsypem tl. 20 mm	m2	120,000	455,00	54 600,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Podlaha sádrovláknitá s podsypem					
	VV		výpočet dle vč 03, skladby					
	VV		skladba B4,5, A2					
	VV		((4,3+5,3)/2*25)		120,000			
	VV		Mezisoučet		120,000			
	VV		Součet		120,000			
169	K	763251391	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	97,660	235,00	22 950,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		Příplatek za podsyp					
	VV		výpočet dle vč 03, skladby					
	VV		skladba C2					
	VV		5,3+18,78+11,19+12,58+18,27+31,54		97,660			
	VV		Mezisoučet		97,660			
	VV		Součet		97,660			
170	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	23,140	550,00	12 727,00	CS ÚRS 2016 01
	D	764	Konstrukce klempířské				244 242,52	
171	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	9,000	33,00	297,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž úžlabí					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		9		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
172	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	16,000	33,00	528,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž okapu					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	2,000	44,00	88,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž výlezu					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
174	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	12,600	33,00	415,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž parapetů					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		12,6					
	VV		Mezisoučet		12,600			
	VV		Součet		12,600			
175	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	22,000	33,00	726,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž lemování					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		22					
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		Součet		22,000			
176	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	16,000	33,00	528,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž žlabu					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		16					
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
177	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	15,000	33,00	495,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž svodů					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		15					
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		15,000			
178	K	764203152	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	1,000	1 760,00	1 760,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž střešního výlezu					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T10					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	*M*	*611406070*	*okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna střešní VELUX vnitřní doplňky k oknům VELUX výlez střešní 66 x 118 cm - hliník GXL 3060 - pro sklon střechy 15-85°, FK06*	*kus*	*1,000*	*11 900,00*	*11 900,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál					
	VV		prvek T10					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
180	K	764211435	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu nároží větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm	m	16,000	165,00	2 640,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Ventilační mřížka					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL7					
	VV		16					
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
					16,000			
181	K	764213457	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	18,000	1 620,00	29 160,00	
	VV		Sněhový zachytavač					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL78					
	VV		18					
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		18,000			
					18,000			
182	K	764241405	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm	m	26,000	165,00	4 290,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Větrání hřebene					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL19					
	VV		26					
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		Součet		26,000			
					26,000			
183	K	764241467	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu úžlabí rš 670 mm	m	9,000	733,00	6 597,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Úžlabí					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL10					
	VV		9					
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
					9,000			
184	K	764242406	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	8,000	578,00	4 624,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Závětrná lišta					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL15					
	VV		8					
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
185	K	764242436	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm	m	8,000	578,00	10 404,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Okap					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL9					
	VV		18					
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		18,000			
186	K	764244407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	18,000	737,00	36 850,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Oplechování nadezdívek					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL17					
	VV		30					
	VV		prvek KL 18		30,000			
	VV		20		20,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
	VV		Součet		50,000			
187	K	764244411	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	26,000	1 056,00	27 456,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Atika					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL2					
	VV		26					
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		Součet		26,000			
188	K	764246406	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm	m	26,000	627,00	7 900,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Parapet					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL1					
	VV		12,6					
	VV		Mezisoučet		12,600			
	VV		Součet		12,600			
189	K	764248411	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	12,600	737,00	14 740,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Oplechování římsy					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL16					
	VV		20					
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
190	K	764341407	Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 670 mm	m	2,000	2 180,00	4 360,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Lemování komína					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL4					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
191	K	764341409	Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 800 mm	m	20,000	1 050,00	21 000,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Lemování					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL3					
	VV		20					
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
192	K	764346426	Lemování ventilačních nástavců z titanzinkového předzvětralého plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 200 do 300 mm	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	
	VV		Větrání hřebene					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL12					
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
193	K	764541407	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	16,000	1 602,00	25 632,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Žlab					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL5					
	VV		16					
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
194	K	764541447	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	2,000	1 235,00	2 470,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Kotlík					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL6					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
195	K	764548425	Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm	m	15,000	1 401,00	21 015,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Svod					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL6					
	VV		15					
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		15,000			
196	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,068	2 890,00	3 086,52	CS ÚRS 2016 01
	D	765	Konstrukce pokrývačské				466 150,05	
197	K	765115352	Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do 800 mm	kus	4,000	275,00	1 100,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Stoupací plošina					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL13					
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
198	*M*	*596602060*	*stoupací komplet univerzální - dlouhý,držák rovný, rošt 60/25 cm vč. spojovacího materiálu, v barvě*	*kus*	*4,000*	*3 930,00*	*15 720,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL13					
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
199	K	765131001	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. jednoduché krytí z pravoúhlých formátů, počet desek do 10 ks/m2	m2	240,000	308,00	73 920,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž krytiny					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		E1					
	VV		240					
	VV		Mezisoučet		240,000			
	VV		Součet		240,000			
200	*M*	*591602380*	*krytina vláknocementová černá 400/400/4 mm*	*kus*	*2 545,200*	*38,00*	*96 717,60*	*CS ÚRS 2016 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 10,1 ks/m2*					
	VV		materiál + 5% prořez					
	VV		240*10,1*1,05					
	VV		Mezisoučet		2 545,200			
	VV		Součet		2 545,200 2 545,200			
201	*M*	*591611500*	*krytina vláknocementová rovinná lisovaná příslušenství skládané střešní krytiny BETTERNIT, DOMINANT, HORAL,RHOMBUS ventilační prostupy - plast v barvách krytiny D 110 mm SL 400x400 pro šablony*	*kus*	*20,000*	*880,00*	*17 600,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál					
	VV		prvek KL11					
	VV		20					
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000 20,000			
202	K	765131141	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. okapové hrany, krytí dvojité	m	20,605	330,00	6 799,65	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž okapu krytiny					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		12,345					
	VV		8,26		12,345			
	VV		Mezisoučet		8,260			
	VV		Součet		20,605 20,605			
203	*M*	*591602380*	*krytina vláknocementová černá 400/400/4 mm*	*kus*	*87,406*	*38,00*	*3 321,43*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 10,1 ks/m2*					
	VV		materiál + 5% prořez					
	VV		8,242*10,1*1,05					
	VV		Mezisoučet		87,406			
	VV		Součet		87,406 87,406			
204	K	765131181	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. hřebene jednoduchého z desek	m	4,700	330,00	1 551,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž hřebene krytiny					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		2,35*2					
	VV		Mezisoučet		4,700			
	VV		Součet		4,700 4,700			
205	*M*	*591602380*	*krytina vláknocementová černá 400/400/4 mm*	*kus*	*19,937*	*38,00*	*757,61*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 10,1 ks/m2*					
	VV		materiál + 5% prořez					
	VV		4,7*0,4*10,1*1,05					
					19,937			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		19,937			
	VV		Součet		19,937			
206	K	765131201	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. úžlabí přiřezáním desek podél oplechování	m	12,600	308,00	3 880,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		Úžlabí					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		3,15*2*2					
	VV		Mezisoučet		12,600			
	VV		Součet		12,600			
207	K	765131281	Montáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. na laťování	m2	12,600 195,525	88,00	17 206,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž krytiny - příplatek					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		((7,7+7)/2*25,595)					
	VV		(3,15*2,35/2)		188,123			
	VV		(3,15*2,35/2)		3,701			
	VV		Mezisoučet		3,701			
	VV		Součet		195,525			
208	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	195,525 240,000	66,00	15 840,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Partěsná vrstva					
	VV		výpočet dle vč 03,04,05					
	VV		E1					
	VV		240					
	VV		Mezisoučet		240,000			
	VV		Součet		240,000			
209	M	628662810	*šindele bitumenové VEDATOP®- podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepicí se samolepicímy přesahy na dřevěné bednění VEDATOP® SU Nagelrand tl.*	m2	240,000 276,000	242,00	66 792,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál + 15% prořez					
	VV		240*1,15					
	VV		Mezisoučet		276,000			
	VV		Součet		276,000			
210	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	276,000 240,000	55,00	13 200,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Pojistná folie					
	VV		výpočet dle vč 04 - výpis					
	VV		E1					
	VV		240					
	VV		Mezisoučet		240,000			
	VV		Součet		240,000			
211	M	283292180	*fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie fólie a rohože Dörken Delta vent N*	m2	240,000 276,000	99,00	27 324,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		materiál + 15% prořez					
	VV		240*1,15					
	VV		Mezisoučet		276,000			
	VV		Součet		276,000			
					276,000			
212	K	R-997-001	Kontrolní měření pro sanaci	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
213	K	R-997-002	Prostředky osobní ochrany	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
214	K	R-997-003	Vybudování kontrolovaného pásma	kpl	1,000	4 680,00	4 680,00	
215	K	R-997-004	Provoz kontrolovaného pásma, technické zajištění	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
216	K	R-997-005	Demontáž AZC krytiny, penetrace (práce v OOPP)	m2	195,525	165,00	32 261,63	
217	K	R-997-006	Balení do vaků z PE	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	
218	K	R-997-007	Doprava technologií, inženýring	kpl	1,000	1 860,00	1 860,00	
219	K	R-997-008	Legislativní zajištění, závěreční zpráva	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00	
220	K	R-997-009	Odvoz odpadu na řízenou skládku do 5 km	t	3,470	455,00	1 578,85	
221	K	R-997-010	Poplatek za uložrní na skládce	t	3,470	5 280,00	18 321,60	
222	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	4,712	2 890,00	13 617,68	CS ÚRS 2016 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 344 311,16	
223	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	26,787	260,00	6 964,62	CS ÚRS 2016 01
	VV		Podhled venkovní části					
	VV		výpočet dle vč 03,04,05					
	VV		(12,345+8,26)*1,3					
	VV		Mezisoučet		26,787			
	VV		Součet		26,787			
					26,787			
224	*M*	*611911550*	*obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy - provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve fólii dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm) jakost 19 x 116 A/B*	*m2*	*30,805*	*316,00*	*9 734,38*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál + 15% prořez					
	VV		26,787*1,15					
	VV		Mezisoučet		30,805			
	VV		Součet		30,805			
					30,805			
225	K	766427112	Montáž obložení podhledů rošt podkladový	m	53,573	297,00	15 911,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		Podhled venkovní části - rošt					
	VV		výpočet dle vč 03,04,05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(12,345+8,26)*1,3*2		53,573			
	VV		Mezisoučet		53,573			
	VV		Součet		53,573			
226	M	605141130	*řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100)* *řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 2 - 3,5 m latě impregnované*	*m3*	*0,088*	*6 600,00*	*580,80*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		53,573*0,05*0,03*1,1					
	VV		Mezisoučet		0,088			
	VV		Součet		0,088			
					0,088			
227	K	766621012	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	6,479	1 301,00	8 429,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž oken					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T2					
	VV		1,18*2,02					
	VV		prvek T4		2,384			
	VV		0,9*0,65*7					
	VV		Mezisoučet		4,095			
	VV		Součet		6,479			
					6,479			
228	M	R-766-002	*DŘEVĚNÁ STĚNA PROSKLENÁ EXTERIEROVÁ PEVNĚ ZASKLENÝ PARAPET V 900 mm,OKNO O+S - BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO TYPU STOPRAY K = 1,1 W/m2K, MATERIÁL : MODŘÍN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LOMENÁ BÍLÁ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ - POVRCH. ÚPRAVA GRAFIT-MAT OBJEKTOVÁ TŘÍDA*	*kus*	*1,000*	*26 883,00*	*26 883,00*	
	VV		prvek T2					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
229	M	R-766-004	*DŘEVĚNÉ OKNO TYPU EURO,JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ , KŘÍDLO DĚLENO SVISLE PŘÍČLÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO K = 1,1 W/m2K, MATERIÁL :MODŘÍN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LOMENÁ BÍLÁ KOVÁNÍ - POVRCH. ÚPRAVA GRAFIT-MAT PARAPETNÍ DESKA TL. 35 mm, Š. 450*	*kus*	*2,000*	*12 887,00*	*25 774,00*	
	VV		prvek T4					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
					2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	M	R-766-004a	DŘEVĚNÉ OKNO TYPU EURO,JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ , KŘÍDLO DĚLENO SVISLE PŘÍČLÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO K = 1,1 W/m2K, MATERIÁL :MODŘÍN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LOMENÁ BÍLÁ KOVÁNÍ - POVRCH. ÚPRAVA GRAFIT-MAT PARAPETNÍ DESKA TL. 35 mm, Š. 450	kus	4,000	12 887,00	51 548,00	
	VV		prvek T4a					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
231	M	R-766-004b	DŘEVĚNÉ OKNO TYPU EURO,JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ , KŘÍDLO DĚLENO SVISLE PŘÍČLÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO K = 1,1 W/m2K, MATERIÁL :MODŘÍN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LOMENÁ BÍLÁ KOVÁNÍ - POVRCH. ÚPRAVA GRAFIT-MAT PARAPETNÍ DESKA TL. 35 mm, Š. 450	kus	1,000	12 887,00	12 887,00	
	VV		prvek T4b					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
232	K	766621112	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	11,000	380,00	4 180,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž oken					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T3					
	VV		1,1*2*4		8,800			
	VV		prvek T3a					
	VV		1,1*2*1		2,200			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		Součet		11,000			
233	M	R-766-003	DŘEVĚNÉ OKNO KASTLOVÉ, ČTYŘKŘÍDLÉ SPODNÍ OKNA OTEVÍRAVÁ, HORNÍ OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ VNĚJŠÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ, VNITŘNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO K = 1,1 W/m2K, MATERIÁL :MODŘÍN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LOMENÁ BÍLÁ KOVÁNÍ - POVRCH. ÚPRAVA GRAFIT-MAT P	kus	4,000	38 763,00	155 052,00	
	VV		prvek T3					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
234	M	R-766-003a	DŘEVĚNÉ OKNO KASTLOVÉ, ČTYŘKŘÍDLÉ SPODNÍ OKNA OTEVÍRAVÁ, HORNÍ OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ VNĚJŠÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ, VNITŘNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO K = 1,1 W/m2K, MATERIÁL :MODŘÍN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LOMENÁ BÍLÁ KOVÁNÍ - POVRCH. ÚPRAVA GRAFIT-MAT P	kus	1,000	38 763,00	38 763,00	
	VV		prvek T3a					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
235	K	766660132	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	3 500,00	42 000,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž dveří vnitřních					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T5P					
	VV		2					
	VV		prvek T6P		2,000			
	VV		3					
	VV		prvek T7P, T7L		3,000			
	VV		3+3					
	VV		prvek T11L		6,000			
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		12,000			
236	M	R-766-005	DŘEVĚNÁ STĚNA INTERIEROVÁ, S JEDNOKŘÍDLOVÝMI RÁMOVÝMI PROSKLENÝMI DVEŘMI BEZPOLODRÁŽKOVÝMI - PRAVÝMI A PEVNĚ PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM V 800, ZVUKOIZOLAČNÍ - Rw 32 dB DO SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK PŘÍČKU TL. 150 mm, BEZ PRAHU. DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ	kus	2,000	25 600,00	51 200,00	
	VV		prvek T5P					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
237	M	R-766-007	INTERIEROVÉ DVEŘEDŘEVĚNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ,ZVUKOIZOLAČNÍ - Rw 32 dB,BEZPOLODRÁŽKOVÉ DO SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK PŘÍČKU TL. 150 mm, BEZ PRAHU DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ 900/1970 - MATERIÁL : MODŘÍN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LOMENÁ BÍLÁ.	kus	3,000	11 800,00	35 400,00	
	VV		prvek T6P					
	VV		3					
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
					3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
238	M	R-766-015	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ,BEZPOLODRÁŽKOVÉ VYSOCE ODOLNÉ, BEZPOLODRÁŽKOVÉ SE SKRYTÝMI ZÁVĚSY, HLADKÉ, PLNÉ, S VENTILAČNÍ HORIZONTÁLNÍ MŘÍŽKOU 75/400 mm - BÍLÁ MAT POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT BEZ PRAHU SKRYTÁ ZÁRUBEŇ 100-150/700/1	kus	6,000	9 800,00	58 800,00	
	VV		prvek T7P, T7L					
	VV		3+3					
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
					6,000			
239	M	R-766-016	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VYSOCE ODOLNÉ, BEZPOLODRÁŽKOVÉ SE SKRYTÝMI ZÁVĚSY, HLADKÉ, PLNÉ ZVUKOIZOLAČNÍ Rw 32 dB POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT, BEZ PRAHU SKRYTÁ ZÁRUBEŇ 150/700/1970 POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT KOVÁNÍ - TYPU ALU F	kus	5,000	12 800,00	64 000,00	
	VV		prvek T8P, T8L					
	VV		4+1					
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
					5,000			
240	M	R-766-017	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VYSOCE ODOLNÉ, BEZPOLODRÁŽKOVÉ SE SKRYTÝMI ZÁVĚSY, HLADKÉ, PLNÉ ZVUKOIZOLAČNÍ Rw 32 dB POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT, BEZ PRAHU SKRYTÁ ZÁRUBEŇ 150/700/1970 POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT KOVÁNÍ - TYPU ALU FSB	kus	1,000	16 900,00	16 900,00	
	VV		prvek T11L					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
241	K	766660421	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž dveří					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T1					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
242	M	R-766-001	*DŘEVĚNÁ VSTUPNÍ STĚNA EXTERIEROVÁ S JEDNOKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI VEN OTEVÍRAVÝMI - PRAVÝMI Š. OTEVÍRAVÉHO KŘÍDLA MIN. 900 mm, VÝŠKA 2350mm,PEVNĚ ZASKLENÝ NADSVĚTLÍK - BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO TYPU STOPRAY S GRAFICKÝM POTISKEM. K = 1,1 W/m2K, MATERIÁL*	*kus*	*1,000*	*58 191,00*	*58 191,00*	
	VV		prvek T1		1,000			
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
243	K	766671463	Okna střešní VELUX řada GZL okna kyvná osazení do krytiny ploché včetně montáže okenního rámu, lemování a plisovaného límce rozměru 78 x 98 cm	kus	9,000	38 170,00	343 530,00	
	VV		Montáž střečních oken					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T9					
	VV		9					
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
244	M	611406110	*okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna střešní VELUX ovládání k střešním oknům VELUX elektrické ovládání KUX 100 - ovládací systém pro 1 prvek*	*kus*	*9,000*	*3 300,00*	*29 700,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál					
	VV		prvek T9					
	VV		9					
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
245	M	611406130	*okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna střešní VELUX ovládání k střešním oknům VELUX elektrické ovládání motorická jednotka pro okna GGL/GGU KMG 100*	*kus*	*9,000*	*4 730,00*	*42 570,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál					
	VV		prvek T9					
	VV		9					
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
246	M	611406140	*okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna střešní VELUX ovládání k střešním oknům VELUX elektrické ovládání radiofrekvenční dálkový ovladač KLR 100*	*kus*	*9,000*	*2 640,00*	*23 760,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál					
	VV		prvek T9					
	VV		9					
	VV		Mezisoučet		9,000			
					9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		9,000			
247	K	766681114	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	12,000	1 320,00	15 840,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž zárubní vnitřních					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		12					
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
					12,000			
248	*M*	*611811010*	*zárubeň interiérová, obložková pro dveře 1křídlé 8-15 cm*	*kus*	*12,000*	*1 200,00*	*14 400,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál					
	VV		12					
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
					12,000			
249	K	766681115	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky přes 900 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž zárubní vstupní stěny					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T1P					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
250	*M*	*R-766-006*	*DŘEVĚNÁ VSTUPNÍ STĚNA EXTERIEROVÁ S JEDNOKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI VEN OTEVÍRAVÝMI - PRAVÝMI Š. OTEVÍRAVÉHO KŘÍDLA MIN. 900 mm, VÝŠKA 2350mm,PEVNĚ ZASKLENÝ NADSVĚTLÍK - BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO TYPU STOPRAY S GRAFICKÝM POTISKEM. K = 1,1 W/m2K, MATERIÁL*	*kus*	*1,000*	*58 191,00*	*58 191,00*	
	VV		prvek T1P					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
251	K	R-766-009	KUCHYŇSKÁ LINKA VESTAVĚNÁ DO UZAVÍRATELNÉHO KONTEJNERU S VESTAVĚNOU INDUKČNÍ VARNOU DESKOU 2 PLOTÝNKOVOU,DŘEZEM S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU.RECIRKULAČNÍ DIGESTOŘ.VESTAVĚNÁ LEDNICE S MRAZICÍM BOXEM MATERIÁL - LAKOVANÁ MDF, PRACOVNÍ PLOCHA A DŘEZ UMĚLÝ KÁMEN - B	kus	1,000	34 595,00	34 595,00	
	VV		Kuchyňská linka					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T12					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
252	K	R-766-011	KRYCÍ STĚNA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ (HYDRANT, ROZVADĚČ, RACK, ÚSTŘEDNA EZS) MATERIÁL - BÍLÉ LAMINO VYSOCE ODOLNÉ, VYSOKÝ LESK DVÍŘKA S VESTAVĚNÝMI HORIZONTÁLNÍMI ŽALUZIEMI KOVÁNÍ TYPU BLUM, BEZ MADEL - OTEVÍRÁNÍ NA KLIP, POLEP DVEŘÍ DLE TYPOVÉHO OZNAČEN	kus	1,000	9 999,00	9 999,00	
	VV		Krycí stěna technického vybavení					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T13					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
253	K	R-766-012	D+M lepená stupnice s oblou čelní hranou , materiál dub tl. 35 mm	kus	20,000	2 200,00	44 000,00	
	VV		Lepená stupnice s oblou čelní hranou , materiál dub tl. 35 mm					
	VV		skladba C1					
	VV		20					
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
					20,000			
254	K	R-766-013	D+M podstupnice - lepená, dub, tl. 15 mm	kus	20,000	1 250,00	25 000,00	
	VV		Podstupnice - lepená, dub, tl. 15 mm					
	VV		skladba C1					
	VV		20					
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
					20,000			
255	K	R-766-014	D+M systémový soklík v .50 mm - lepený profil dub	m	19,200	890,00	17 088,00	
	VV		Systémový soklík v .50 mm - lepený profil dub					
	VV		skladba C1					
	VV		20*(0,18+0,3)*2					
	VV		Mezisoučet		19,200			
	VV		Součet		19,200			
					19,200			
	D	767	Konstrukce zámečnické				408 086,41	
256	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	4,366	1 200,00	5 239,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Čistící zóna					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O1					
	VV		2,335*1,87					
	VV		Mezisoučet		4,366			
	VV		Součet		4,366			
					4,366			
257	*M*	*697520650*	*čistící zóny rohože vstupní rohož vstupní LAWELL provedení rýhované hliníkové profily*	*m2*	*4,366*	*4 760,00*	*20 782,16*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,366					
	VV		Mezisoučet		4,366			
	VV		Součet		4,366			
258	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	8,410	200,00	1 682,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Čistící zóna - rám					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O1					
	VV		2,335+2,335+1,87+1,87					
	VV		Mezisoučet		8,410			
	VV		Součet		8,410			
259	M	697521610	*rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 20/30 - nerez*	m	8,410	205,00	1 724,05	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál					
	VV		8,41					
	VV		Mezisoučet		8,410			
	VV		Součet		8,410			
260	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž větracích mřížek					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O2					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
261	M	562456010	*stavební části z ostatních plastů mřížky větrací plastové [ASA] hranaté VM 300x300 B bílá se síťovinou*	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *UV Stabilní materiál ASA - Acrylonitrile styrene acrylate*					
	VV		materiál					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
262	K	R-767-001	Zádržný systém pro pracovní činnosti	kus	4,000	2 856,00	11 424,00	
	VV		Zádržný systém pro pracovní činnosti					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL14					
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
263	K	R-767-002	Zádržný systém pro pracovní činnosti	kus	2,000	2 856,00	5 712,00	
	VV		Zádržný systém pro pracovní činnosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL14					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
264	K	R-767-003	Zádržný systém pro pracovní činnosti	kus	2,000	2 856,00	5 712,00	
	VV		Zádržný systém pro pracovní činnosti					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL14					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
265	K	R-767-004	Zádržný systém pro pracovní činnosti	kus	1,000	2 856,00	2 856,00	
	VV		Zádržný systém pro pracovní činnosti					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL14					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
266	K	R-767-005	Zádržný systém pro pracovní činnosti	m	15,000	2 856,00	42 840,00	
	VV		Zádržný systém pro pracovní činnosti					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL14					
	VV		15					
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		15,000			
267	K	R-767-006	Zádržný systém pro pracovní činnosti	m	1,000	2 856,00	2 856,00	
	VV		Zádržný systém pro pracovní činnosti					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL14					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
268	K	R-767-007	Zatemňovací roleta 1250/2100 mm ve vestavěné kazetě s el. ovládáním - ozn. O3a	m	3,000	7 415,00	22 245,00	
	VV		Zatemňovací roleta ve vestavěné kazetě					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O3a					
	VV		3					
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
269	K	R-767-008	Zatemňovací roleta 1160/1870 mm ve vestavěné kazetě s el. ovládáním - ozn. O3b	m	1,000	6 994,00	6 994,00	
	VV		Zatemňovací roleta ve vestavěné kazetě					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O3b					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
270	K	R-767-009	Zatemňovací roleta 1000/650 mm ve vestavěné kazetě s el. ovládáním - ozn. O3c	m	2,000	5 720,00	11 440,00	
	VV		Zatemňovací roleta ve vestavěné kazetě					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O3c					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
					2,000			
271	K	R-767-010	Zatemňovací roleta 780/980 mm ve vestavěné kazetě s el. ovládáním - ozn. O3d	m	4,000	1 830,00	7 320,00	
	VV		Zatemňovací roleta ve vestavěné kazetě					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O3d					
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	VV				4,000			
					0,000			
272	K	R-767-011	RHP práškový - ozn. O06	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	
	VV		RHP práškový					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O06					
	VV		3					
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV				3,000			
					0,000			
273	K	R-767-012	D+M přechodové krycí lišty š. 20 mm - ozn. Z1	m	5,000	1 250,00	6 250,00	
	VV		D+M přechodové krycí lišty					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z1					
	VV		5					
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
					5,000			
274	K	R-767-013	D+M stěnového madla Dn 45 mm - ozn. Z2	m	18,000	550,00	9 900,00	
	VV		D+M stěnového madla					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		prvek Z2					
	VV		18					
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		18,000			
275	K	R-767-014	D+M exteriérové čistící zóny 1500/1500 mm vč. vany z polymerického betonu s odtokem do dešťové kanalizace - ozn. Z3	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
	VV		D+M exteriérové čistící zóny					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z3					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
276	K	R-767-015	D+M nerezových dvířek s ventilací 600/600/300 mm vč. energetického zámku - ozn. Z4	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	
	VV		D+M nerezových dvířek					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z4					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
277	K	R-767-016	D+M nerezového sklopného madla 800/250 mm - ozn. Z5a	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
	VV		D+M nerezového sklopného madla					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5a					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
278	K	R-767-017	D+M nerezového pevného madla 600/250 mm - ozn. Z5b	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	
	VV		D+M nerezového pevného madla					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5b					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
279	K	R-767-018	D+M nerezového pevného zrcadla 600/900 mm - ozn. Z5c	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
	VV		D+M nerezového pevného zrcadla					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5c					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
280	K	R-767-019	D+M nerezového nástěnného rohového umyvadla 900/600 mm - ozn. Z5d	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		D+M nerezového rohového umyvadla					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5d					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
281	K	R-767-020	D+M nerezové zádové opěrky - ozn. Z5e	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	VV		D+M nerezové zádové opěrky					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5e					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
282	K	R-767-021	D+M nerezové police osazené na v 850 mm - ozn. Z5f	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
	VV		D+M nerezové police					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5f					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
283	K	R-767-022	D+M nerezového háčku na oděv 400/200 mm - ozn. Z5g	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
	VV		D+M nerezového háčku					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5g					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
284	K	R-767-023	D+M nerezového zrcadla do obkladu 400/800 mm - ozn. Z5h	kus	4,000	2 800,00	11 200,00	
	VV		D+M nerezového zrcadla					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5h					
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
285	K	R-767-024	D+M nerezového senzorového dávkovače mýdla 600/600 mm - ozn. Z5i	kus	5,000	4 800,00	24 000,00	
	VV		D+M nerezového zrcadla					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5i					
	VV		5					
					5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
286	K	R-767-025	D+M nerezového zásobníku na toaletní papír 120/150/150 mm - ozn. Z5i	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	
	VV		D+M nerezového zásobníku na toaletní papír					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5j					
	VV		5					
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
287	K	R-767-026	D+M nerezové WC soupravy nástěnné 100/160/170 mm - ozn. Z5k	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	
	VV		D+M nerezové WC soupravy					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5k					
	VV		5					
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
288	K	R-767-027	D+M nerezového zásobníku na papírové ručníky 100/100/300 mm - ozn. Z5l	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	
	VV		D+M nerezového zásobníku na papírové ručníky					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5l					
	VV		5					
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
289	K	R-767-028	D+M nerezového odpadkového koše 300/300/150 mm - ozn. Z5m	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	
	VV		D+M nerezového odpadkového koše					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5m					
	VV		5					
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
290	K	R-767-029	D+M nerezového piktogramu 120/120 mm - ozn. Z5n	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	VV		D+M nerezového odpadkového koše					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5n					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
291	K	R-767-030	D+M nerezového piktogramu WC 120/120 mm - ozn. Z5o	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
	VV		D+M nerezového odpadkového koše					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		prvek Z5o					
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
292	K	R-767-031	D+M nerezových dvířek s ventilací 600/600/300 mm vč. energetického zámku - ozn. Z6	kus	4,000	1,000	4 800,00	4 800,00
	VV		D+M nerezových dvířek					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z6					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
293	K	R-767-032	D+M kolečkového schodolezu - ozn. Z6	kus	1,000	1,000	121 000,00	121 000,00
	VV		D+M kolečkového schodolezu					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z6					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic					95 153,84
294	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	29,390	290,00	8 523,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž keramické dlažby					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba B1.1 - mč 102					
	VV		8,72					
	VV		skladba B1.2- mč 101,109		8,720			
	VV		13,99+2,44					
	VV		skladba B2- mč 108		16,430			
	VV		4,24					
	VV		Mezisoučet		4,240			
	VV		Součet		29,390			
295	M	597611350	*dlaždice keramické 30 x 30 x 0,8 cm*	m2	29,390	*260,00*	*8 405,54*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		29,39*1,1					
	VV		Mezisoučet		32,329			
	VV		Součet		32,329			
296	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	32,329	510,00	18 956,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž keramické dlažby					
	VV		výpočet dle vč 02,03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 NP					
	VV		skladba B3 - mč 106,107					
	VV		4,26+4,33					
	VV		Mezisoučet		8,590			
	VV		2 NP		8,590			
	VV		skladba B4 - mč 201,202					
	VV		12,76+7,14					
	VV		skladba B5 - mč 206,207,208		19,900			
	VV		1,35+4,46+2,87					
	VV		Mezisoučet		8,680			
	VV		Součet		28,580			
297	M	597613090	*obkládačky a dlaždice keramické podlahy - RAKO dlaždice formát 59,8 x 59,8 x 1 cm (barevné) ORION l.j. (cen.skup. 86)*	*m2*	*37,170* *40,887*	*460,00*	*18 808,02*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		37,17*1,1					
	VV		Mezisoučet		40,887			
	VV		Součet		40,887			
298	K	771579195	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m2	40,887 66,560	120,00	7 987,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž keramické dlažby - příplatek					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		29,39+37,17					
	VV		Mezisoučet		66,560			
	VV		Součet		66,560			
299	K	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení lepidlem	m2	66,560	65,00	4 326,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž keramické dlažby - příplatek					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		29,39+37,17					
	VV		Mezisoučet		66,560			
	VV		Součet		66,560			
300	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	66,560	55,00	3 660,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž keramické dlažby - příplatek					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		29,39+37,17					
	VV		Mezisoučet		66,560			
	VV		Součet		66,560			
301	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	66,560	298,00	19 834,88	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž keramické dlažby - příplatek					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		29,39+37,17					
	VV		Mezisoučet		66,560			
	VV		Součet		66,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
302	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,584	1 800,00	4 651,20	CS ÚRS 2016 01
	D	776	Podlahy povlakové				282 772,11	
303	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	141,880	55,00	7 803,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Broušení podkladu					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba A1 - mč 104,105					
	VV		55,91+11,18		67,090			
	VV		skladba A2- mč 203, 204, 205					
	VV		8,52+58,22+8,05		74,790			
	VV		Mezisoučet		141,880			
	VV		Součet		141,880			
304	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	141,880	17,00	2 411,96	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vysátí podkladu					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba A1 - mč 104,105					
	VV		55,91+11,18		67,090			
	VV		skladba A2- mč 203, 204, 205					
	VV		8,52+58,22+8,05		74,790			
	VV		Mezisoučet		141,880			
	VV		Součet		141,880			
305	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	141,880	33,00	4 682,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		Penetrace					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba A1 - mč 104,105					
	VV		55,91+11,18		67,090			
	VV		skladba A2- mč 203, 204, 205					
	VV		8,52+58,22+8,05		74,790			
	VV		Mezisoučet		141,880			
	VV		Součet		141,880			
306	K	776141113	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	141,880	220,00	31 213,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vyrovnání podkladu					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba A1 - mč 104,105					
	VV		55,91+11,18		67,090			
	VV		skladba A2- mč 203, 204, 205					
	VV		8,52+58,22+8,05		74,790			
	VV		Mezisoučet		141,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		141,880			
307	K	776231111	Lepení vinylu standardním lepidlem	m2	141,880	154,00	21 849,52	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž PVC					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba A1 - mč 104,105					
	VV		55,91+11,18		67,090			
	VV		skladba A2- mč 203, 204, 205					
	VV		8,52+58,22+8,05		74,790			
	VV		Mezisoučet		141,880			
	VV		Součet		141,880			
308	*M*	*284110450*	*Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina čtverce povlakové z PVC čtverce povlakové z PVC homogenní elektrostaticky vodivé Colorex EC, tl. 2,00 mm, (0,05 - 1 Mohm)*	*m2*	*156,068*	*980,00*	*152 946,64*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *el. odpor 0,05 - 1 Mohm, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035 mm*					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		141,88*1,1		156,068			
	VV		Mezisoučet		156,068			
	VV		Součet		156,068			
309	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	0,000	96,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
310	*M*	*284110090*	*Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - lišty z měkkého PVC 10335 18 x 80 mm role 50 m*	*m*	*0,000*	*280,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2016 01*
311	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	0,000	95,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
312	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	141,880	94,00	13 336,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		Leštění PVC					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba A1 - mč 104,105					
	VV		55,91+11,18		67,090			
	VV		skladba A2- mč 203, 204, 205					
	VV		8,52+58,22+8,05		74,790			
	VV		Mezisoučet		141,880			
	VV		Součet		141,880			
313	K	776992111	Ostatní práce montáž zemnícího pásku	m	212,820	49,00	10 428,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž zemnícího pásku					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba A1 - mč 104,105					
	VV		(55,91+11,18)*1,5		100,635			
	VV		skladba A2- mč 203, 204, 205					
	VV		(8,52+58,22+8,05)*1,5		112,185			
	VV		Mezisoučet		212,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		212,820			
314	M	196202000	*Plechy, pásy, pruhy, svitky a kotouče z mědi pásky měděné samolepící pro vodivé podlahoviny Cu pásek KB-938-L bal. 16,5 mb*	*m*	*223,461*	*132,00*	*29 496,85*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál + 5% prořez					
	VV		212,82*1,05					
	VV		Mezisoučet		223,461			
	VV		Součet		223,461			
315	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	223,461 2,264	3 800,00	8 603,20	CS ÚRS 2016 01
	D	777	Podlahy lité					
316	K	777510041	Podlahy ze stěrky epoxidové systém tl 5 mm	m2	55,575	785,00	147 519,80 43 626,38	CS ÚRS 2016 01
	VV		Povrch podlahy					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2					
	VV		Mezisoučet		55,575			
	VV		Součet		55,575			
317	K	777551112	Podlahy lité tloušťky 5 mm	m2	55,575 120,000	395,00	47 400,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vyrovnávací stěrka					
	VV		2 NP					
	VV		skladba B4,5, A2					
	VV		((4,3+5,3)/2*25)					
	VV		Mezisoučet		120,000			
	VV		Součet		120,000			
318	K	777556202	Podlahy ze stěrky silikátové vyhlazení podkladu	m2	120,000 97,660	242,00	23 633,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vyrovnávací stěrka pod podlahové palubky					
	VV		výpočet dle vč 03, skladby					
	VV		skladba C2					
	VV		5,3+18,78+11,19+12,58+18,27+31,54					
	VV		Mezisoučet		97,660			
	VV		Součet		97,660			
319	K	777615113	Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné - penetrace	m2	97,660 55,575	388,00	21 563,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		Povrch podlahy - penetrace					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2					
	VV		Mezisoučet		55,575			
	VV		Součet		55,575			
320	K	R-777-001	Podlahy ze stěrky epoxidové - sokl	m	55,575 32,900	119,00	3 915,10	
	VV		Povrch podlahy - sokl					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		11,7+11,7+4,2+5,3					
	VV		Mezisoučet		32,900			
	VV		Součet		32,900			
					32,900			
321	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,109	3 500,00	7 381,50	CS ÚRS 2016 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				119 586,56	
322	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	102,235	260,00	26 581,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž obkladů					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		mč 106					
	VV		(2,7+2,37+2,01+1,8)*2,05					
	VV		mč 107		18,204			
	VV		(0,9+0,9+1,545+1,545)*2,05					
	VV		(0,9+0,9+1,545+1,545)*2,05		10,025			
	VV		(0,9+0,9+1,545+1,545)*2,05		10,025			
	VV		mč 108		10,025			
	VV		(1,72+1,72+1,23+1,23)*2,05					
	VV		(1,565+1,565+1,23+1,23)*2,05		12,095			
	VV		mč 109		11,460			
	VV		(0,7+0,7+1,87)*0,8					
	VV		mč 206		2,616			
	VV		(0,9+0,9+1,5+1,5)*2,05					
	VV		mč 207		9,840			
	VV		(0,9+0,9+1,5+1,5)*2,05					
	VV		(0,95+0,95+1,55+1,55)*2,05		9,840			
	VV		(0,9+0,9+1,65+1,65)*2,05		10,250			
	VV		mč 208		10,455			
	VV		odečet otvorů					
	VV		0,7*2*-9					
	VV		Mezisoučet		-12,600			
	VV		Součet		102,235			
					102,235			
323	*M*	*597610750*	*obkládačky keramické 19,8 x 19,8 x 0,7 cm I. j.*	*m2*	*112,459*	*185,00*	*20 804,92*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		102,235*1,1					
	VV		Mezisoučet		112,459			
	VV		Součet		112,459			
					112,459			
324	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	102,235	245,00	25 047,58	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž obkladů - příplatek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		102,235					
	VV		Mezisoučet		102,235			
	VV		Součet		102,235			
325	K	781479192	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru		102,235			
	VV		Montáž obkladů - příplatek	m2		55,00	5 622,93	CS ÚRS 2016 01
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		102,235					
	VV		Mezisoučet		102,235			
	VV		Součet		102,235			
326	K	781479195	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý		102,235			
	VV		Montáž obkladů - příplatek	m2		120,00	12 268,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		102,235					
	VV		Mezisoučet		102,235			
	VV		Součet		102,235			
327	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za lepidlo		102,235			
	VV		Montáž obkladů - příplatek	m2		65,00	6 645,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		102,235					
	VV		Mezisoučet		102,235			
	VV		Součet		102,235			
328	K	781493611	Ostatní prvky montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem		102,235			
	VV		Instalační dvířka	kus		180,00	720,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O5					
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
329	*M*	*562457210*	*Stavební části z ostatních plastů dvířka vanová [ASA] DV 300x300 B - bílá*		4,000			
	VV		materiál	*kus*	*4,000*	*280,00*	*1 120,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
330	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové		4,000			
	VV		Montáž obkladů - příplatek	m		92,00	9 405,62	CS ÚRS 2016 01
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		102,235					
					102,235			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		102,235			
	VV		Součet		102,235			
331	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	102,235	55,00	5 622,93	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž obkladů - příplatek					
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		102,235					
	VV		Mezisoučet		102,235			
	VV		Součet		102,235			
					102,235			
332	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,916	3 000,00	5 748,00	CS ÚRS 2016 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				90 453,92	
333	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	53,573	340,00	18 214,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		Povrchová úprava obložení					
	VV		výpočet dle oboložení					
	VV		výpočet dle vč 03,04,05					
	VV		(12,345+8,26)*1,3*2		53,573			
	VV		Mezisoučet		53,573			
	VV		Součet		53,573			
334	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	41,760	59,00	2 463,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		Nátěr nosníků					
	VV		1,6*0,45*5*6		21,600			
	VV		1,6*0,45*4*7		20,160			
	VV		Mezisoučet		41,760			
	VV		Součet		41,760			
335	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	296,916	235,00	69 775,26	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vnější nátěr omítky					
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		25,5*5,8		147,900			
	VV		((9,4+6,2)/2*6,2)		48,360			
	VV		((6+2,8)/2*5,3)		23,320			
	VV		13,28*2+2*5+10,2*6,3		100,820			
	VV		odečet otvorů					
	VV		1,1*2*-5		-11,000			
	VV		0,9*0,65*-6		-3,510			
	VV		1,2*2,02*-1		-2,424			
	VV		1,1*3*-1		-3,300			
	VV		1,3*2,5*-1		-3,250			
	VV		Mezisoučet		296,916			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		296,916			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				8 165,44	
336	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	204,136	8,00	1 633,09	CS ÚRS 2016 01
	VV		Malba					
	VV		výpočet dle stěn					
	VV		54,908*2					
	VV		34,44*2		109,816			
	VV		2,66*2		68,880			
	VV		2,24*2		5,320			
	VV		93,235		4,480			
	VV		34,76		93,235			
	VV		-112,355		34,760			
	VV		Mezisoučet		-112,355			
	VV		Součet		204,136			
337	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	204,136	32,00	6 532,35	CS ÚRS 2016 01
	VV		Malba					
	VV		výpočet dle stěn					
	VV		54,908*2					
	VV		34,44*2		109,816			
	VV		2,66*2		68,880			
	VV		2,24*2		5,320			
	VV		93,235		4,480			
	VV		34,76		93,235			
	VV		-112,355		34,760			
	VV		Mezisoučet		-112,355			
	VV		Součet		204,136			
					204,136			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Objekt:

1052015 - PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Soupis:

02 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Purkrabská, Olomouc

CC-CZ:

Datum: 21.08.2017

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REFAS Olomouc spol.s r.o.

IČ: 47667478

DIČ: CZ47667478

Projektant:

ATELIER Polách & Bravenec s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**244 427,00**
DPH základní	Základ daně 244 427,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 51 329,67
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**295 756,67**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Objekt:

1052015 - PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Soupis:

02 - Zdravotně technické instalace

Místo: Purkrabská, Olomouc

Datum: 21.08.2017

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Projektant: ATELIER Polách & Braver

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**244 427,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	244 427,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	28 856,50
721a - Zdravotechnika - odvod kondenzátu	20 814,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	60 132,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	28 344,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	102 530,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 254,00
930 - hodinové zúčtovací sazby	3 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Objekt:

1052015 - PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Soupis:

02 - Zdravotně technické instalace

Místo: Purkrabská, Olomouc

Datum: 21.08.2017

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Projektant: ATELIER Polách & Bravenec s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**244 427,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				244 427,00	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				28 856,50	
1	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	10,000	275,00	2 750,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Část svodu č1, svod č.3,4,5, (pod podl. 1NP), Výkr.č. 01, 04,*					
2	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	13,500	325,00	4 387,50	
	P		*Poznámka k položce:* *Část svodu č.1, svod č.6 (pod podlahou 1NP), Výkr. č. 01, 04*					
3	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	11,000	298,00	3 278,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Odpad č.1,2 (1NP, 2NP), Výkr.č. 02, 03, 04*					
4	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	21,000	355,00	7 455,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Odp.č. 3, 4, 5, 6 + připoj. kanl. potrubí od WC a výlevky (1NP, 2NP), Výkr. č.02, 03, 04*					
5	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	8,000	232,00	1 856,00	
	P		*Poznámka k položce:* *připojovací potrubí od umývadel a podomítkových zápach uzávěrek (1NP, 2NP), výkr. č. 02, 03, 04*					
6	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	6,000	275,00	1 650,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Připojovací potrubí od pisoáru a dřezů (1NP, 2NP),*					
7	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000	24,00	192,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, Vývody pro napojení umývadel (m.č. 106 WC TP, m.č. 107 WC muži , m.č. 108 WC ženy,m.č. 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 5ks, pro napoj poomítkové zápach. uzávěrky (m.č. 102 komunikace, 201 komunikace, m.č. 108 technická místnost) - 3ks, Celkem 8ks, Výkr. č. 02, 03, 04*					
8	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	55,00	165,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP,2NP, vývody pro napojení dřezu (m.č.109 čajová kuchyňka), pro napojení pisoárů m.č.107 a m.č. 207 WC muži), Celkem 3ks, Výkr. č. 02, 03, 04,*					
9	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	88,00	88,00	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, Vývod pro napojení vpusti DN 70 (m.č. 208 technická místnost), Výkr. č. 03, 04*					
10	*M*	*721000110*	*Podlahová vpusť DN 70, s variabilním odtokem,s pevnou izolační soupravou se zápachovou uzávěrkou, s vtok. mřížkou 115x115mm*	*ks*	*1,000*	*1 200,00*	*1 200,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, (m.č. 208 technická místnost), Výkr. č. 03, 04, , , , , ,*					
11	*M*	*721000111.1*	*Izolační souprava s HL 83M pro stěrovou izolaci*	*ks*	*1,000*	*520,00*	*520,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, (m.č. 208 technická místnost), Výkr. č. 03, 04, , , ,*					
12	*M*	*721000130*	*Přivzdušňovací ventil DN 75 s tepelnou izolací a masivním vícebřitovým pryžvým těsněním , Al, 32l/sec*	*kus*	*1,000*	*657,00*	*657,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, odp.č. 2 (m.č. 201 komunikace), Výkr. č. 03, 04*					
13	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	93,00	558,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, Vývody pro napojení WCl (m.č. 106 WC TP, m.č. 107 WC muži , m.č. 108 WC ženy,m.č. 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 5ks, pro napoj výlevky (m.č. 206 úklid) - 1ks, Celkem 6ks, Výkr. č. 02, 03, 04, , ,*					
14	K	721000213	Dvířka kovovová-povrchová úprava -bílý komaxit 300/300mm	kus	4,000	620,00	2 480,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, odp.č.1, 2, 3, 4), Vákr. č. 02, 04,*					
15	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	384,00	768,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Střecha, Odpad č.3, 4, Výkr. č. 04*					
16	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	69,500	8,00	556,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,074	4 000,00	296,00	
	D	721a	Zdravotechnika - odvod kondenzátu				20 814,00	
18	K	721174042.1	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 (DN 32)	m	50,000	278,00	13 900,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, (m.č. 104 AV učebna, m.č. 105 kabinet, m.č. 204 AV učebna, m.č. 203 kabinet), Výkr. č. 02, 03, 04),*					
19	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	50,000	82,00	4 100,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, (m.č. 104 AV učebna, m.č. 105 kabinet, m.č. 204 AV učebna, m.č. 203 kabinet), Výkr. č. 02, 03, 04),*					
20	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000	64,00	512,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, (m.č. 104 AV učebna, m.č. 105 kabinet, m.č. 204 AV učebna, m.č. 203 kabinet), Výkr. č. 02, 03, 04), , , , , , ,*					
21	*M*	*500000220*	*Podomítková vodní Z.Ú. pro odvod kondenzátu , s přídavnou mechanickou zápach. uzávěrkou , pro klimatizační jednotky DN 32*	*kus*	*3,000*	*560,00*	*1 680,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, vedle odpadu č.2, m.č.108 WC ženy), Výkr. č. 02, 03, 04,*					
22	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	50,000	8,00	400,00	
23	K	998721102.1	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,074	3 000,00	222,00	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				60 132,00	
24	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové EVO PP - RCT S4 (SDR 9) 20 x 2,3 mm	m	37,000	480,00	17 760,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, vedení v drážkách ve zdivu a v lehkých příčkách, Výkr. 02, 03, 04*					
25	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové EVO PP - RCT S4 (SDR 9) 25 x 2,8 mm	m	19,000	525,00	9 975,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, vedení v drážkách ve zdivu a v lehkých příčkách, Výkr. 02, 03, 04*					
26	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové EVO PP - RCT S4 (SDR 9) 32 x 3,6	m	14,000	640,00	8 960,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, vedení v drážkách ve zdivu a v lehkých příčkách, Výkr. 02, 03, 04*					
27	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	37,000	44,00	1 628,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, vedení v drážkách ve zdivu a v lehkých příčkách, Výkr. 02, 03, 04, ,*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	19,000	52,00	988,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, vedení v drážkách ve zdivu a v lehkých příčkách, Výkr. 02, 03, 04, , ,*					
29	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	14,000	66,00	924,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, vedení v drážkách ve zdivu a v lehkých příčkách, Výkr. 02, 03, 04, , ,*					
30	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	13,000	158,00	2 054,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP,2NP, Vývody pro napojení baterii u umývadel (m.č. 106 WC TP, m.č. 107 WC muži , m.č. 108 WC ženy,m.č. 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 5 x 2 = 10ks, vývody pro napojení baterie u dřezu (m.č.109 čajová kuchyňka) 1x 2 = 2ks, vývod pro napojení malého el. ohřivače m.č. 108 WC ženy) 1ks, Celkem 13ks, Výkr. č. 02, 03, 04, ,*					
31	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	320,00	320,00	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, pro napojení baterie u výlevky (m.č. 206 úklid) - 1ks, Vákr.č. 03, 04, ,*					
32	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	194,00	582,00	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, Na přívodu studené vody k ohřevu T.V., a na vývodu T.V. (m.č. 208 technická místnost, m.č. 207 WC muži) - 3ks, Výkr. č. 03, 04*					
33	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	184,00	552,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP,2NP, (m.č. 106 WC TP, m.č. 108 WC ženy) - 2ks'', (m.č. 205 technická místnst) 1ks, Celkem 3ks, Výkr. č. 02, 03, 04*					
34	K	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	299,00	299,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, na hlavním přívodu studené vody, (m.č. 101 vstupní hala), Výkr. č. 102, 104*					
35	K	722232064	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	315,00	315,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, na hlavním přívodu studené vody, (m.č. 101 vstupní hala), Výkr. č. 102, 104, , , ,*					
36	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	2,000	660,00	1 320,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, přívod vody k pisoáru (m.č. 107 WC muži, 207 WC muži) - 2ks, Výkr č. 02, 03, 04,*					
37	*M*	*72200080*	*Kombinovaná armatura uzávěr, zpětný uzávěr EA dle ČSN EN 1717 G1/2*	*kus*	*2,000*	*720,00*	*1 440,00*	
38	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	1,000	155,00	155,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, na přívodu studené vody k ohřevu T.V., (m.č. 205 technická místnost) - 1ks, Výkr. č. 03, 04*					
39	M	500000202	*Pojistný a zpětný ventil T 1847 G3/4*	*kus*	*1,000*	*315,00*	*315,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, na přívodu studené vody k ohřevu T.V., (m.č. 205 technická místnost) - 1ks, Výkr. č. 03, 04, ,*					
40	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 (napojení hadicového systému pro první zásah)	kus	1,000	165,00	165,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, přívod vody k hadicovém systému pro první zásah, m.č. 101 vstupní hala, Výkr. č. 02, 04*					
41	M	722000032	*Hadicový systém D19 m skříň 710/710/200, bílá , tvarově stálá hadice 30m, s výstřikovou hubicí 6mm)*	*kus*	*1,000*	*1 640,00*	*1 640,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, m.č. 101 vstupní hala, Výkr. č. 02, 04, , ,*					
42	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	1,000	340,00	340,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, přívod vody k hadicovém systému pro první zásah, m.č. 101 vstupní hala, Výkr. č. 02, 04, , ,*					
43	M	722000120	*Kobinovaná armatura EA dle ČSN EN 1717- DN 25 /uzávěr, zpětný uzávěr*	*kus*	*1,000*	*2 890,00*	*2 890,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, přívod vody k hadicovém systému pro první zásah, m.č. 101 vstupní hala, Výkr. č. 02, 04, , ,*					
44	K	734421130	Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa spodní připojení	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, na přívodu studené vody k ohřevu T.V., (m.č. 205 technická místnost) - 1ks, Výkr. č. 03, 04, ,*					
45	M	721000211	*Dvířka kovová-povrchová úprava bílý komaxit 200/200mm*	*kus*	*6,000*	*385,00*	*2 310,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, (m.č. 101 vstupní hala) 2ks, (m.č. 106 WC TP, m.č. , m.č. 107 WC muži 108 WC ženy) - 3ks,* *2NP, (m.č. 207 WC muži) 1ks, Celkem 6ks, Výkr. č. 02, 03, 04, ,*					
46	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	70,000	6,50	455,00	
47	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	70,000	11,00	770,00	
48	K	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,109	25 000,00	2 725,00	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				28 344,50	
49	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	1,000	289,00	289,00	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, přívod k plyn agregátu, (m.č. 205 technická místnost), Výkr. č. 03, 05*					
50	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	10,000	348,00	3 480,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, přívod plnu k plynovému agregátu, Výkr. č. 02, 03, 05*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	11,000	355,00	3 905,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, napojení plynoměru ve vjezdu hlavního objektu, přívod plynu k plyn. agregátu, Výkr. č. 02,*					
52	K	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	2,500	255,00	637,50	
	P		*Poznámka k položce:* *Stoupačka plynu, Výkr. č. 05*					
53	K	723150369	Chránička D 89x3,6 mm	m	3,500	282,00	987,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, na přívodu plynu k plynoměru přes obvo. zeď, na přívodu plynu do m.č. 101, výr. č.01, 05*					
54	K	723160205	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 5/4 /včetně armatur/	soubor	1,000	8 900,00	8 900,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, m.č. 2.02 vstupní chodba - hl obj. ul. Purkrabská , výkr. č. 01, 05*					
55	K	723160335	Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4	soubor	1,000	550,00	550,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, m.č. 2.02 vstupní chodba - hl obj. ul. Purkrabská , výkr. č. 01, 05, ,*					
56	K	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, m.č. 205 technická místnost, Výkr. č. 03, 05*					
57	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s kulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	295,00	295,00	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, na přívodu plynu k plyn. agregátu-pro odvzdušnění, (m.č. 205 technická místnost), Výkr. č. 03, 05*					
58	K	723221133	Kohout závitový hadicový Ke 858 G 1/2 s jedním závitem	ks	1,000	195,00	195,00	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, na přívodu plynu k plyn. agregátu-pro odvzdušnění, (m.č. 205 technická místnost), Výkr. č. 03, 05*					
59	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s kulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	480,00	480,00	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, m.č. 205 technická místnost, Výkr. č. 03, 05,*					
60	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s kulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	680,00	680,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, Na hlavním přívodu plynu v m.č. vstupní hala, Výkr. č. 02, 05*					
61	K	723239105	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/2 ostatní typ	kus	1,000	650,00	650,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, Na hlavním přívodu plynu v m.č. vstupní hala, Výkr. č. 02, 05*					
62	M	734000051	*Elektromagnetický ventil EVH 1040.02 Rp 1 1/2*	*ks*	*1,000*	*1 200,00*	*1 200,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, Na hlavním přívodu plynu v m.č. vstupní hala, Výkr. č. 02, 05*					
63	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,118	22 000,00	2 596,00	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				102 530,00	
64	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	5,000	690,00	3 450,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, (m.č. 106 WC TP, 107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 3ks, (m.č 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 5ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , ,*					
65	M	725000011	*Předstěnový instalační WC systém určený k osazení do lehkých předstěnových konstrukcí nebo přizdění, včetně kotvících prvků , a ovládací desky pro dvě množství*	*ks*	*4,000*	*4 950,00*	*19 800,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, (107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 2ks, (m.č 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 4ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , , ,*					
66	M	725000013	*Závěsný klozet keramický s hlubokým splachováním 530/360mm*	*ks*	*4,000*	*1 690,00*	*6 760,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, (107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 2ks, (m.č 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 4ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , , , , ,*					
67	M	725000012	*Klozetové sedátko s antibakteriální úpravou, ocelové uchyty*	*ks*	*4,000*	*550,00*	*2 200,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, (107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 2ks, (m.č 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 4ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , , , ,*					
68	M	725000014	*Předstěnový instalační WC systém určený k osazení do lehkých předstěnových konstrukcí nebo přizdění, včetně kotvících prvků , pneumatického ovládání pro bezbariérové WC a ovládací desky*	*ks*	*1,000*	*4 780,00*	*4 780,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, m.č. 106 WC TP, výkr. č. 02, 04*					
69	M	725000015	*Klozetové sedátko bez poklopu , s anibakt. úpravou, ocelové úchyty*	*ks*	*1,000*	*550,00*	*550,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, m.č. 106 WC TP, výkr. č. 02, 04, ,*					
70	M	725000016	*Závěsný klozet keramický pro tělesně postižené, délka 700mm, s hlubokým splachováním*	*ks*	*1,000*	*1 690,00*	*1 690,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, m.č. 106 WC TP, výkr. č. 02, 04,*					
71	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	2,000	2 150,00	4 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *1NP,2NP, (m.č.107 a m.č. 207 WC muži), Celkem 2ks, Výkr. č. 02, 03, 04,*					
72	M	725000024	*Urinál s automatickým splachováním, síťové napětí 24V 430x655x315mm*	*kus*	*2,000*	*6 800,00*	*13 600,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP,2NP, (m.č.107 a m.č. 207 WC muži), Celkem 2ks, Výkr. č. 02, 03, 04, , ,*					
73	M	725000017.1	*Pisoárový sifon*	*ks*	*2,000*	*650,00*	*1 300,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP,2NP, (m.č.107 a m.č. 207 WC muži), Celkem 2ks, Výkr. č. 02, 03, 04, ,*					
74	K	725000024	Napájecí zdroj 20VA 230/12	kus	2,000	840,00	1 680,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP,2NP, (m.č.107 a m.č. 207 WC muži), Celkem 2ks, Výkr. č. 02, 03, 04, , , ,*					
75	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	5,000	690,00	3 450,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, (m.č. 106 WC TP, 107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 3ks, (m.č 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 5ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , , , , , , , , ,*					
76	M	7250000019	*Umývadlo keramické (55x42cm)*	*ks*	*4,000*	*980,00*	*3 920,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, 107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 2ks, (m.č 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 4ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , , , , , , , ,*					
77	M	725000017	*Umývadlový sifon plastový*	*ks*	*4,000*	*210,00*	*840,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, (107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 2ks, (m.č 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 4ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , , , , ,*					
78	M	725000018	*Kryt na sifon k umývadlu*	*ks*	*4,000*	*480,00*	*1 920,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, (107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 2ks, (m.č 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 4ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , , , , , , ,*					
79	M	725000022	*umývadlo zdravotní 640 x 550mm /TP/*	*ks*	*1,000*	*1 820,00*	*1 820,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, m.č. 106 WC TP, výkr. č. 02, 04, ,*					
80	M	725000020	*Podomítkový zápachový uzávěr , s vodorovným odtokem připojovacím obloukem z mosazi -pochromováno.(pro umývadla T.P.)*	*ks*	*1,000*	*650,00*	*650,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, m.č. 106 WC TP, výkr. č. 02, 04, , , ,*					
81	K	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený - pro výlevky	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, (m.č. 206 úklid), Výkr.č. 03, 04*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	920,00	920,00	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, (m.č. 206 úklid), Výkr.č. 03, 04, , ,*					
83	K	725314290	Příslušenství dřezu kuchyň sestavy	ks	1,000	480,00	480,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, (m.č. 109 čaj. kuchyňka), výkr.č. 02, 04,*					
84	*M*	*500000230*	*Sifon dřezový s nerez mřížkou 115*	*kus*	*1,000*	*395,00*	*395,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, (m.č. 206 úklid), Výkr.č. 03, 04*					
85	K	725539201	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	1,000	550,00	550,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, (m.č. 108 WC ženy), Výkr. č. 02, 04, , ,*					
86	K	725000070	Elektrický ohřívač zásobníkový 10l osazen na podlahu	kus	1,000	2 420,00	2 420,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, (m.č. 108 WC ženy), Výkr. č. 02, 04*					
87	K	725810266	Ventily nást T 212 G 1/2 PO vent.	ks	1,000	990,00	990,00	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, (m.č. 205 technická místnost), výkr. č.03, 04*					
88	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	13,000	95,00	1 235,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP,2NP, pro napojení baterií u umývadel (m.č. 106 WC TP, m.č. 107 WC muži , m.č. 108 WC ženy,m.č. 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 5 x 2 = 10ks, pro napojení baterie u dřezu (m.č.109 čajová kuchyňka) 1x 2 = 2ks, pro napojení malého el. ohřívače m.č. 108 WC ženy) 1ks, Celkem 13ks, Výkr. č. 02, 03, 04, , ,*					
89	*M*	*722000053*	*Flexi propojovací hadice pro napoj umývadlových a dřezových stojánkových baterií*	*kus*	*13,000*	*428,00*	*5 564,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP,2NP, pro napojení baterií u umývadel (m.č. 106 WC TP, m.č. 107 WC muži , m.č. 108 WC ženy,m.č. 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 5 x 2 = 10ks, pro napojení baterie u dřezu (m.č.109 čajová kuchyňka) 1x 2 = 2ks, pro napojení malého el. ohřívače (m.č. 108 WC ženy) 1ks, Celkem 13ks, Výkr. č. 02, 03, 04, , ,*					
90	K	725813141	Kolínko připojovací bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	1,000	590,00	590,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, pro napojení el. zásobníku v m.č. 108 WC žen, výkr.č. 02, 04*					
91	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1,000	1 180,00	1 180,00	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, pro výlevku, (m.č. 206 úklid), Výkr.č. 03, 04, ,*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou	soubor	1,000	1 300,00	1 300,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, (m.č.109 čajová kuchyňka), výkr.č. 02, 04*					
93	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	5,000	420,00	2 100,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, (m.č. 106 WC TP, 107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 3ks, (m.č 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 5ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , , , ,*					
94	M	*725000034*	*Baterie stojánková páková G1/2*	*kus*	*2,000*	*1 280,00*	*2 560,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *1NP, 2NP, (m.č. 102 WC + předsíňka, , 202 WC+předsíňka,) , , ,*					
95	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	3,000	190,00	570,00	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, vedle plynového agregátu m.č. 205 technická místnost, vedle odp.č. 2 napojení odvodu kondenzátu (m.č. 201 komunikace), 1NP, vedle odp.č. 2 napojení odvodu kondenzátu (m.č. 102 komunikace), Celkem 3ks*					
96	M	*725000110*	*Podomítková zápachová uzávěrka se zpětnou armaturou a čisticím otvorem DN 40, krycí deska z nerez oceli 160x110mm*	*ks*	*1,000*	*240,00*	*240,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, vedle plynového agregátu m.č. 205 technická místnost, pro napojení přepadu od poj. ventilu na přívodu st. vody k ohřevu T.V., výkr. č. 03,04, , , ,*					
97	M	*725000120*	*Podomítková vodní zápach ZU pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou DN 32 pro odvod kondenzátu od klim. jednotek*	*kus*	*2,000*	*250,00*	*500,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *2NP, vedle odp.č. 2 napojení odvodu kondenzátu (m.č. 201 komunikace), vedle odp.č. 2 napojení odvodu kondenzátu (m.č. 102 komunikace), Celkem 2ks*					
98	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,203	24 000,00	4 872,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 254,00	
99	K	783414140	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné a základní	m	23,000	98,00	2 254,00	
	D	930	hodinové zúčtovací sazby				3 750,00	
100	K	930000010	Revize rozvodu plynu-spotřbiče do 50kW	hod	2,500	1 500,00	3 750,00	
	P		*Poznámka k položce:* *1m rozvodu - 0,07h/m, 1 spotřebič - 0,5hod", 23 * 0,07 = 2,0hod", 1 spotr * 0,5 = 0,5hod, Celkem = 2,5h*					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Objekt:

1052015 - PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Soupis:

03 - Vytápění

KSO:

Místo: Purkrabská, Olomouc

CC-CZ:

Datum: 21.08.2017

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REFAS Olomouc spol.s r.o.

IČ: 47667478

DIČ: CZ47667478

Projektant:

ATELIER Polách & Bravenec s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**450 019,35**
DPH základní	Základ daně 450 019,35	Sazba daně 21,00%	Výše daně 94 504,06
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**544 523,41**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Objekt:

1052015 - PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Soupis:

03 - Vytápění

Místo: Purkrabská, Olomouc

Datum: 21.08.2017

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Projektant: ATELIER Polách & Bravei

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**450 019,35**
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	30 166,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	14 150,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	135 900,95
732 - Ústřední vytápění - strojovny	27 140,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	36 874,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	77 272,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	128 516,40